Товарищество с ограниченной ответственностью *«АРС ЛТД»*
ГСЛ № 14012920

Заказчик: ГКП на ПХВ "Каратальская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения» области Жетiсу»

Заказ:535/2022

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Капитальный ремонт врачебной амбулатории в.с.Кальпе Каратаплльского района области Жетiсу»

ТОМ VII

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 1

Пояснительная записка. Сводный сметный расчет. Сметный расчет. Объектные,локальные сметы.

Директор: **Р.Файзулин**
Главный инженер проекта: **Л.Рукосуева**

г. Талдыкорган 2022г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу" находится в регионе - Область Жетiсу Каратальский район

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,6%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 7755,598 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 1267,79 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. - 1,075

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.4 от 12.04.2024 г. в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

SANA 2024.4 от 12.04.2024 г.

Цена региона Область Жетiсу Каратальский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 535 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: **Каратальская ЦРБ ГУ "Управление здравоохранения области Жетiсу"**

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме **347 188,857** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **37 198,806** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"17" апреля 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			3 143,650	3 143,650
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			589,320	589,320
		Итого по части I			3 732,970	3 732,970
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона	165 268,250	5 244,874		170 513,124
		Итого по главе 2	165 268,250	5 244,874		170 513,124

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-02	Наружные сети электроснабжения	5 169,658	4 156,400		9 326,058
		Итого по главе 4	5 169,658	4 156,400		9 326,058
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Наружные сети водоснабжения	1 325,997			1 325,997
		Итого по главе 6	1 325,997			1 325,997
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-02	Благоустройство	54 127,814	813,822		54 941,636
		Итого по главе 7	54 127,814	813,822		54 941,636
		Итого по главам 1-7	225 891,719	10 215,096		236 106,815
		сметная з/плата				52 851,275
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				21,925
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	14 908,853			14 908,853
		Итого по главе 8	14 908,853			14 908,853
		Итого по главам 1-8	240 800,572	10 215,096		251 015,668
		Сметная прибыль (5)%	12 040,029			12 040,029
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	12 550,783			12 550,783
		Итого по части II	265 391,384	10 215,096		275 606,480
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (275606,480*0,46%)			1 267,790	1 267,790
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (265391,384+10215,096*0,2)*2,90%			7 755,598	7 755,598
		Итого по части III			9 023,388	9 023,388
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	265 391,384	10 215,096	12 756,358	288 362,838
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 0%				
		2024 г. - 100%	265 391,384	10 215,096	12 756,358	288 362,838
		В текущих и прогнозных ценах	285 295,738	10 981,228	13 713,084	309 990,051
		в т.ч. с разбивкой по годам				

	2023 г. - 0% (Кпер = 1,000000000)				
	2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	285 295,738	10 981,228	13 713,084	309 990,051
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			37 198,806	37 198,806
	в.т.ч с разбивкой по годам				
	2023 г. - 12%				
	2024 г. - 12%			37 198,806	37 198,806
	Всего по сводному сметному расчету	285 295,738	10 981,228	50 911,890	347 188,857
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2023 г.				
	2024 г.	285 295,738	10 981,228	50 911,890	347 188,857
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "АРС ЛТД" _____ Файзулин Р.Д.

ГИП _____ Рукосуева Л.А.

Начальник отдела _____ Ткаченко В.Н.

Нормоконтроль _____ Коршикова И.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

(наименование объекта)

Сметная стоимость	170 513,124	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	17,200	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	41 423,364	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Архитектурная часть здания									
1	2-01-01-01	Демонтажные работы	9 311,095			9 311,095	2,074	4 397,743	
2	2-01-01-02	Строительные работы (чертежи марки КЖ)	35 758,817			35 758,817	4,470	10 782,528	
3	2-01-01-03	Строительные работы (чертежи марки КД)	11 585,612			11 585,612	1,197	2 750,578	
4	2-01-01-04	Строительные работы (чертежи марки АС)	72 513,958	19,983		72 533,941	6,412	15 677,803	
		Итого по разделу:	**129 169,482**	**19,983**		**129 189,465**	**14,153**	**33 608,652**	

Заказ 535 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Внутренние инженерные системы									
5	2-01-02-02	Отопление и вентиляция	7 843,833	1 848,717		9 692,550	0,660	1 623,989	
6	2-01-02-03	Водоснабжение и канализация	6 756,297	407,582		7 163,879	0,695	1 738,489	
7	2-01-02-05	Электроосвещение	15 074,808	2 968,592		18 043,400	1,366	3 597,036	
8	2-01-02-06	Пожарная сигнализация	2 115,913			2 115,913	0,123	321,842	
9	2-01-02-07	Видеонаблюдение	4 307,916			4 307,916	0,202	533,355	
		Итого по разделу:	**36 098,767**	**5 224,891**		**41 323,658**	**3,046**	**7 814,711**	
		Всего:	**165 268,250**	**5 244,874**	**0,000**	**170 513,124**	**17,200**	**41 423,364**	**0,000**

ГИП Рукосуева Л.А.

Начальник отдела Ткаченко В.Н.

Сметчик Ткаченко В.Н.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Основание:

Сметная стоимость	**9311,095**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4397,743**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,074**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 311 095**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**9 311 095**
		Подраздел 1.1. Проемы , ИТОГО	тенге			**413 164**
1	**1206-0101-0901** **Ккл□м = 1,06**	**Коробк□ дверные в каменных стенах. Демонтаж с отб□вкой штукатурк□ в откосах**	**шт.**	**31**	**8764**	**271 684**
2	**1206-0101-0101** **Ккл□м = 1,06**	**Коробк□ оконные в каменных стенах. Демонтаж с отб□вкой штукатурк□ в откосах**	**шт.**	**24**	**5895**	**141 480**
		Подраздел 1.2. Полы, ИТОГО	тенге			**500 607**
3	**1207-0101-0205** **Ккл□м = 1,06**	**Полы □з л□нолеума □ рел□на. Разборка покрыт□я**	**м2**	**274,88**	**470**	**129 194**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**1207-0101-0207 Кклим = 1,06**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**106,82**	**3477**	**371 413**
		Подраздел 1.3. Стены.перегородки и витражи, ИТОГО	тенге			**4 643 720**
5	**1205-0101-0301 Кклим = 1,06**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**525,45**	**7443**	**3 910 924**
6	**1203-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**7,09**	**97882**	**693 983**
7	**6107-0302-0101 Кклим = 1,08 :К1тр=0,3;К1тм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0,3;**	**Демонтаж остекленной перегородки высотой до 3 м из ПВХ**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**35,64**	**1089**	**38 812**
		неучтенные ресурсы				
7.1	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2	10,692	0	0
		Подраздел 1.4. Внутренние отделочные работы, ИТОГО	тенге			**1 019 847**
8	**1146-0201-0802 Кклим = 1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**893,07**	**940**	**839 486**
9	**1213-0103-0105 Кклим = 1,06**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**55,65**	**3241**	**180 362**
		Подраздел 1.5. Фасад, ИТОГО	тенге			**378 942**
10	**1146-0201-0802 Кклим = 1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (фасад и цоколь)**	**м2**	**403,13**	**940**	**378 942**
		Подраздел 1.6. Крыльца и отмостка, ИТОГО	тенге			**2 354 815**
11	**1220-0101-0105 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка (отмостка)**	**м3**	**7,556**	**4055**	**30 640**
		неучтенные ресурсы				
11.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	4,0394376	3824	0

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
12	**1146-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Крыльцабетонные. Разборка**	**м3**	**15,79**	**69108**	**1 091 215**
13	**1219-0101-0901 Кклим = 1,06**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**131,6**	**8687**	**1 143 209**
14	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**131,6**	**252**	**33 163**
15	**412-102-0210 Кстм =10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**131,6**	**430**	**56 588**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Демонтажные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1971		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,5		
		Итого ФОТ				**8 339 570**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,234205776	15528 3848	3 637 901
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,641413728	18015 3848	11 555 2 468

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,013856832	13721	190
					2694	37
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,215166096	12736	15 476
					3848	4 676
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,39382662	6096	14 593
					2255	5 398
6	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	10,333675	8161	84 333
					2694	27 839
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	88,500784	8303	734 822
					2694	238 421
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012702096	8224	104
					2694	34
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,430716528	22	9
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,430716528	19	8
11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,638569008	23	15
12	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	197,663088	86	16 999
		Итого по машинам и механизмам		**302,508720212**		**881 742**
						279 775

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2	10,692		
2	261-107-0831	Мусор строительный	т	263,263931		
		Итого по материалам				**0**
		Перевозка грузов				
1	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	131,6	430	56 588
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	131,6	252	33 163
		Итого по перевозке грузов				**89 751**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 1. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №2-01-01-01 Демонтажные работы	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Демонтажные работы	
	1 Проемы

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
1	1206-0101-0901 31
2	1206-0101-0101 24
	2 Полы
3	1207-0101-0205 274,88
4	1207-0101-0207 106,82
	3 Стены.перегородки и витражи
5	1205-0101-0301 525,45
6	1203-0101-0201 ОбФ3 = 2.88+4.21 = 7,09
7	6107-0302-0101 Демонтаж остекленной перегородки высотой до 3 м из ПВХ ОбФ1 = 1.7*3*2+3.16*3*1+1.16*3*2+3*3 = 35,64 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;
	4 Внутренние отделочные работы
8	1146-0201-0802 ОбФ2 = 381.7+511.37 = 893,07
9	1213-0103-0105 55,65
	5 Фасад
10	1146-0201-0802 Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (фасад и цоколь) ОбФ4 = 324.17+78.96 = 403,13
	6 Крыльца и отмостка
11	1220-0101-0105 Основание с покрытием цементобетонным. Разборка (отмостка) ОбФ5 = 1*0.1*75.56 = 7,556
	009-0120 (ОР)
12	1146-0401-0102 Крыльцабетонные. Разборка 15,79
13	1219-0101-0901 131,6

№ п/п	Показатели
14	414-104-0501 131,6
15	412-102-0210 131,6 (Кстм = 10)

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Строительные работы (чертежи марки КЖ)

Основание:

Сметная стоимость	**35758,817**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**10782,528**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,470**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**35 758 817**
		Раздел 1. Ус□лен□е существующ□х дверных □ оконных проемов (л.КЖ4), ИТОГО:	тенге			**1 549 094**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**1 549 094**
1	**1219-0101-0201 Ккл□м = 1,06**	**Отверст□я д□аметром до 20 мм в к□рп□чных стенах толщ□ной 0,5 к□рп□ча. Сверлен□е (стены т=380мм под Z образный анкер)**	**отверст□е**	**576**	**267**	**153 792**
2	**1219-0101-0202 Ккл□м = 1,06 :К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Отверст□я в к□рп□чных стенах. Сверлен□е. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 к□рп□ча толщ□ны стен (к=2)**	**отверст□е**	**576**	**513**	**295 488**
3	**1106-1701-0201 Ккл□м = 1,08 ОПр п.3.11:К1тр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**2,1556**	**160406**	**345 771**
4	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого проф□ля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 д□аметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08064**	**349152**	**28 156**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная пер□од□ческого проф□ля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д□аметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**2,07496**	**349832**	**725 887**
		Раздел 2. Увел□чен□е дверного проемов (л.КЖ5), ИТОГО:	тенге			**522 006**
		Подраздел 2.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**522 006**
6	**1203-0101-2401 Ккл□м = 1,06**	**Стены существующ□х здан□й. Устройство металл□ческ□х перемычек**	**т металлоконструкц□й перемычек**	**0,37958**	**845383**	**320 890**
7	**214-203-0203 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с параллельным□ граням□ полок □з углерод□стой стал□ ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	**1 т**	**0,3486**	**546193**	**190 403**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная пер□од□ческого проф□ля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д□аметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01488**	**349832**	**5 206**
9	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстол□стовой горячекатаный □з углерод□стой стал□ГОСТ 19903-2015 толщ□ной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,0161**	**342079**	**5 507**
		Раздел 3. Металл□ческая рама РМ-1 (3шт), ИТОГО:	тенге			**1 645 087**
		Подраздел 3.1. Фундамент под стойк□ рамы (12шт), ИТОГО	тенге			**195 911**
10	**6103-0701-0101 Ккл□м = 1,08 Коб =12**	**Устройство бетонной подготовк□ В7,5**	**м3**	**0,6**	**31356**	**18 814**
11	**6103-0101-0201 Ккл□м = 1,08 Коб =15**	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 В15**	**м3**	**2,25**	**63597**	**143 093**
12	**214-403-0101 (основной ресурс) Коб=12**	**Сетка арматурная сварная □з арматурной проволок□ В-1, Вр1 д□аметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,04884**	**383597**	**18 735**
13	**261-107-0212 (основной ресурс) Коб=12**	**Анкерные детал□ □з прямых □л□ гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбам□ □ гайкам□ □л□ без н□х), поставляемые отдельно**	**1 т**	**0,04944**	**308830**	**15 269**
		Подраздел 3.2. Металлоконструкц□□ рамы Рм-1, ИТОГО	тенге			**1 449 176**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
14	**6106-0102-0103 Кклим = 1,08**	**Монтаж колонны со связями**	**т**	**2,0229**	**148023**	**299 436**
15	**214-203-0203 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	**1 т**	**1,60014**	**546193**	**873 985**
16	**214-208-0103 (основной ресурс)**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,33204**	**391672**	**130 051**
17	**261-107-0212 (основной ресурс)**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**1 т**	**0,09072**	**308830**	**28 017**
18	**261-107-0983 (основной ресурс)**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**1 кг**	**20,52**	**1022**	**20 971**
19	**1219-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (для анкерных болтов)**	**отверстие**	**90**	**267**	**24 030**
20	**1219-0101-0202 Кклим = 1,06 :К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен (к=2)**	**отверстие**	**90**	**513**	**46 170**
21	**6111-0501-0212 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020**	**м2**	**58,6641**	**251**	**14 725**
22	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**58,6641**	**201**	**11 791**
		Раздел 4. Усиление стен, ИТОГО:	тенге			**16 174 667**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 174 667**
23	**1146-0201-0802 Кклим = 1,08**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1031**	**940**	**969 140**
24	**1219-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (стены т=380мм под Z образный анкер)**	**отверстие**	**1789**	**267**	**477 663**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
25	**1219-0101-0202 Кклим = 1,06 :К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен (к=2)**	**отверстие**	**1789**	**513**	**917 757**
26	**1219-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под Г-образый анкер)**	**отверстие**	**600**	**267**	**160 200**
27	**6112-0202-0115 Кклим = 1,04**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стены**	**м2**	**1031**	**1182**	**1 218 642**
28	**6103-0701-0801 Кклим = 1,08**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,31466**	**1503965**	**473 238**
29	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,25046**	**349152**	**87 449**
30	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0642**	**349832**	**22 459**
31	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**6,09408**	**445275**	**2 713 541**
32	**6112-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена (1 слой)**	**м2**	**1031**	**3624**	**3 736 344**
33	**6112-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена (2 слой)**	**м2**	**1031**	**4302**	**4 435 362**
34	**212-401-0106 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**41,24**	**23348**	**962 872**
		Раздел 5. Устройство перегородок 120мм, ИТОГО:	тенге			**10 254 528**
		Подраздел 5.1. Фундамент под перегородки, ИТОГО	тенге			**1 283 310**
35	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**19,6**	**7521**	**147 412**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
36	**6103-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 под перегородки**	**м3**	**19,6**	**52711**	**1 033 136**
37	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04584**	**349152**	**16 005**
38	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,248**	**349832**	**86 758**
		Подраздел 5.2. Устройство перегородок, ИТОГО	тенге			**8 209 982**
39	**6105-0201-0502 Кклим = 1,08**	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**572**	**10143**	**5 801 796**
		неучтенные ресурсы				
39.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5148	363218	174 563
39.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	28,8288	0	0
40	**213-101-0101 (основной ресурс) Коб=50,4**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**28,8288**	**63996**	**1 844 928**
41	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,19435**	**383597**	**74 552**
42	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01998**	**349832**	**6 990**
43	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,07844**	**342079**	**26 833**
44	**1108-0301-0401 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	**м стыка**	**307**	**1397**	**428 879**
45	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Слой бетона по верху кладки В3,5**	**м3**	**0,84**	**30957**	**26 004**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 5.3. Монолитные сердечники Мс1-31шт Мс2-40шт Мс3-1шт, ИТОГО	тенге			**686 822**
46	**1106-0501-0106 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15 монолитные сердечники**	**м3**	**6**	**69581**	**417 486**
47	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,051**	**349152**	**17 807**
48	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,719**	**349832**	**251 529**
		Подраздел 5.4. Монолитные перемычки Пр1-2шт Пр2-8шт Пр3-17шт Пр4-8шт, ИТОГО	тенге			**74 414**
49	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки В15**	**м3**	**0,5**	**130240**	**65 120**
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
50	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0066**	**349152**	**2 304**
51	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01998**	**349832**	**6 990**
		Раздел 6. Подпольные каналы, ИТОГО:	тенге			**1 160 598**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 160 598**
52	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки В3,5**	**м3**	**1,41**	**30957**	**43 649**
53	**1106-1001-0101 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15**	**м3**	**9,9**	**53522**	**529 868**
54	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,18471**	**383597**	**70 854**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
55	225-202-1103 (основной ресурс) Коб=57	Пл□та перекрыт□я лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,684	114794	78 519
56	6111-0401-0107 Ккл□м = 1,08	Г□дро□золяц□я боковая стен, фундаментов обмазочная б□тумная в 2 слоя по выровненной поверхност□ бутовой кладк□, к□рп□чу, бетону	м2 поверхност□	69	4194	289 386
57	6103-0701-0101 Ккл□м = 1,08	Устройство бетонной подготовк□ В3,5 (Прм1,Прм2)	м3	0,22	30957	6 811
58	1106-1001-0101 Ккл□м = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Стены, дн□ща □ перекрыт□я пр□ отношен□□ высоты к ш□р□не до 1, пр□ толщ□не стен до 300 мм. Устройство В15 (Прм1,Прм2)	м3	1,06	53522	56 733
59	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная □з арматурной стал□ A-III (A400), д□аметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05879	445275	26 177
60	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная пер□од□ческого проф□ля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 д□аметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00448	349832	1 567
61	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого проф□ля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 д□аметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00172	349152	601
62	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□на полк□ от 40 до 125 мм, толщ□ной от 2 до 16 мм (щ□т металл□ческ□й)	1 т	0,01768	382168	6 757
63	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□ной от 28 до 70 мм, толщ□ной от 4 до 60 мм	1 т	0,02788	391672	10 920
64	6111-0401-0107 Ккл□м = 1,08	Г□дро□золяц□я боковая стен, фундаментов обмазочная б□тумная в 2 слоя по выровненной поверхност□ бутовой кладк□, к□рп□чу, бетону	м2 поверхност□	6	4194	25 164
65	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□на полк□ от 40 до 125 мм, толщ□ной от 2 до 16 мм (ус□лен□е отверст□я)	1 т	0,02999	382168	11 461
66	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□ной от 28 до 70 мм, толщ□ной от 4 до 60 мм (ус□лен□е отверст□я)	1 т	0,00544	391672	2 131

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 7. Входные группы, ИТОГО:	тенге			**4 452 836**
		Подраздел 7.1. Крылицо КР 1, ИТОГО	тенге			**337 250**
67	**6101-0206-0101 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**17**	**3574**	**60 758**
68	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**17**	**619**	**10 523**
69	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15**	**м3**	**5,2**	**36809**	**191 407**
		неучтенные ресурсы				
69.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
70	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,07128**	**383597**	**27 343**
71	**222-509-1001 (основной ресурс)**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,04232**	**1115764**	**47 219**
		Подраздел 7.2. Козырек крыльца КР1, ИТОГО	тенге			**746 063**
72	**6106-0302-0501 Кклим = 1,08**	**Козырек из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м**	**т конструкций**	**1,17965**	**122890**	**144 967**
73	**214-205-0103 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,24814**	**348552**	**86 490**
74	**214-203-0202 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**0,23292**	**431601**	**100 529**
75	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,33204**	**363069**	**120 553**
76	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,33724**	**382168**	**128 882**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
77	**214-208-0103 (основной ресурс)**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□ной от 80 до 200 мм, толщ□ной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,02931**	**391672**	**11 480**
78	**6111-0501-0212 Ккл□м = 1,04**	**Огрунтовка поверхност□ металл□ческойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020**	**м2**	**34,20985**	**251**	**8 587**
79	**6111-0501-0505 Ккл□м = 1,04**	**Окраска поверхност□ металл□ческой огрунтованной эмалям□ ПФ-115**	**м2**	**34,20985**	**201**	**6 876**
80	**6106-0401-0201 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж покрыт□я кровельного □з проф□л□рованного л□ста, высота здан□я: до 25 м**	**м2**	**20,5**	**2214**	**45 387**
81	**214-204-0619 (основной ресурс)**	**Проф□л□рованный л□ст оц□нкованный с пол□мерным покрыт□ем высотой проф□ля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщ□ной стал□ 0,7 мм, толщ□ной покрыт□я от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**20,5**	**4503**	**92 312**
		Подраздел 7.3. Крыл□цо КР 2, ИТОГО	тенге			**337 250**
82	**6101-0206-0101 Ккл□м = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов □ ям, группа грунта 1**	**м3**	**17**	**3574**	**60 758**
83	**6101-0107-0501 Ккл□м = 1,08**	**Уплотнен□е грунта пневмат□ческ□м□ трамбовкам□, группа грунта 1,2**	**м3**	**17**	**619**	**10 523**
84	**6103-0101-0211 Ккл□м = 1,08**	**Устройство пл□ты фундаментной железобетонной плоской В15**	**м3**	**5,2**	**36809**	**191 407**
		неучтенные ресурсы				
84.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
85	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная □з арматурной проволок□ В-1, Вр1 д□аметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,07128**	**383597**	**27 343**
86	**222-509-1001 (основной ресурс)**	**Закладные детал□ □ детал□ креплен□я ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладан□ем толстол□стовой стал□ без отверст□й □ сборосварочных операц□й**	**1 т**	**0,04232**	**1115764**	**47 219**
		Подраздел 7.4. Козырек крыльца КР2, ИТОГО	тенге			**746 063**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
87	**6106-0302-0501 Кклим = 1,08**	**Козырек из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м**	**т конструкций**	**1,17965**	**122890**	**144 967**
		неучтенные ресурсы				
87.1	261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1,17965	0	0
87.2	261-107-0251	Крепежные материалы и детали закладные	т	0,003656915	0	0
88	**214-205-0103 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,24814**	**348552**	**86 490**
89	**214-203-0202 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**0,23292**	**431601**	**100 529**
90	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,33204**	**363069**	**120 553**
91	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,33724**	**382168**	**128 882**
92	**214-208-0103 (основной ресурс)**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,02931**	**391672**	**11 480**
93	**6111-0501-0212 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020**	**м2**	**34,20985**	**251**	**8 587**
94	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**34,20985**	**201**	**6 876**
95	**6106-0401-0201 Кклим = 1,08**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м2**	**20,5**	**2214**	**45 387**
96	**214-204-0619 (основной ресурс)**	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**20,5**	**4503**	**92 312**
		Подраздел 7.5. Крылицо КР 3, ИТОГО	тенге			**233 372**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
97	**6101-0206-0101 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**9,2**	**3574**	**32 881**
98	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**9,2**	**619**	**5 695**
99	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15**	**м3**	**3,9**	**36809**	**143 555**
		неучтенные ресурсы				
99.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
100	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,04126**	**383597**	**15 827**
101	**222-509-1001 (основной ресурс)**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,03174**	**1115764**	**35 414**
		Подраздел 7.6. Козырек крыльца КРЗ, ИТОГО	тенге			**412 925**
102	**6106-0302-0501 Кклим = 1,08**	**Козырек из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м**	**т конструкций**	**0,65612**	**122890**	**80 631**
		неучтенные ресурсы				
102.1	261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия	т	0,65612	0	0
102.2	261-107-0251	Крепежные материалы и детали закладные	т	0,002033972	0	0
103	**214-205-0103 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,20318**	**348552**	**70 819**
104	**214-203-0202 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**0,17012**	**431601**	**73 424**
105	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,1069**	**363069**	**38 812**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
106	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный □з углерод□стой стал□ ГОСТ 8509-93 ш□р□на полк□ от 40 до 125 мм, толщ□ной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,15573**	**382168**	**59 515**
107	**214-208-0103 (основной ресурс)**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□ной от 80 до 200 мм, толщ□ной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,02019**	**391672**	**7 908**
108	**6111-0501-0212 Ккл□м = 1,04**	**Огрунтовка поверхност□ металл□ческойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020**	**м2**	**19,02748**	**251**	**4 776**
109	**6111-0501-0505 Ккл□м = 1,04**	**Окраска поверхност□ металл□ческой огрунтованной эмалям□ ПФ-115**	**м2**	**19,02748**	**201**	**3 825**
110	**6106-0401-0201 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж покрыт□я кровельного □з проф□л□рованного л□ста, высота здан□я: до 25 м**	**м2**	**10,9**	**2214**	**24 133**
111	**214-204-0619 (основной ресурс)**	**Проф□л□рованный л□ст оц□нкованный с пол□мерным покрыт□ем высотой проф□ля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщ□ной стал□ 0,7 мм, толщ□ной покрыт□я от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**10,9**	**4503**	**49 083**
		Подраздел 7.7. Крыл□цо КР 4, ИТОГО	тенге			**232 952**
112	**6101-0206-0101 Ккл□м = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов □ ям, группа грунта 1**	**м3**	**9,1**	**3574**	**32 523**
113	**6101-0107-0501 Ккл□м = 1,08**	**Уплотнен□е грунта пневмат□ческ□м□ трамбовкам□, группа грунта 1,2**	**м3**	**9,1**	**619**	**5 633**
114	**6103-0101-0211 Ккл□м = 1,08**	**Устройство пл□ты фундаментной железобетонной плоской В15**	**м3**	**3,9**	**36809**	**143 555**
		неучтенные ресурсы				
114.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
115	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная □з арматурной проволок□ В-1, Вр1 д□аметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,04126**	**383597**	**15 827**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
116	**222-509-1001 (основной ресурс)**	**Закладные детал□ □ детал□ креплен□я ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладан□ем толстол□стовой стал□ без отверст□й □ сборосварочных операц□й**	**1 т**	**0,03174**	**1115764**	**35 414**
		Подраздел 7.8. Козырек крыльца КР4, ИТОГО	тенге			**405 957**
117	**6106-0302-0501 Ккл□м = 1,08**	**Козырек □з легк□х металлоконструкц□й, масса до 160 кг,высота здан□я: до 12 м**	**т конструкц□й**	**0,64174**	**122890**	**78 863**
		неучтенные ресурсы				
117.1	261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия	т	0,64174	0	0
117.2	261-107-0251	Крепежные материалы и детали закладные	т	0,001989394	0	0
118	**214-205-0103 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная □з углерод□стой стал□ ГОСТ 13663-86 наружным□ размерам□ от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,1888**	**348552**	**65 807**
119	**214-203-0202 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с параллельным□ граням□ полок □з углерод□стой стал□ ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**0,17012**	**431601**	**73 424**
120	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная □з углерод□стой стал□ ГОСТ 13663-86 наружным□ размерам□ от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,1069**	**363069**	**38 812**
121	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный □з углерод□стой стал□ ГОСТ 8509-93 ш□р□на полк□ от 40 до 125 мм, толщ□ной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,15573**	**382168**	**59 515**
122	**214-208-0103 (основной ресурс)**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□ной от 80 до 200 мм, толщ□ной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,02019**	**391672**	**7 908**
123	**6111-0501-0212 Ккл□м = 1,04**	**Огрунтовка поверхност□ металл□ческойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020**	**м2**	**18,61046**	**251**	**4 671**
124	**6111-0501-0505 Ккл□м = 1,04**	**Окраска поверхност□ металл□ческой огрунтованной эмалям□ ПФ-115**	**м2**	**18,61046**	**201**	**3 741**
125	**6106-0401-0201 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж покрыт□я кровельного □з проф□л□рованного л□ста, высота здан□я: до 25 м**	**м2**	**10,9**	**2214**	**24 133**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
126	**214-204-0619 (основной ресурс)**	**Проф□л□рованный л□ст оц□нкованный с пол□мерным покрыт□ем высотой проф□ля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщ□ной стал□ 0,7 мм, толщ□ной покрыт□я от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**10,9**	**4503**	**49 083**
		Подраздел 7.9. Крыльцо КР 5, ИТОГО	тенге			**232 952**
127	**6101-0206-0101 Ккл□м = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов □ ям, группа грунта 1**	**м3**	**9,1**	**3574**	**32 523**
128	**6101-0107-0501 Ккл□м = 1,08**	**Уплотнен□е грунта пневмат□ческ□м□ трамбовкам□, группа грунта 1,2**	**м3**	**9,1**	**619**	**5 633**
129	**6103-0101-0211 Ккл□м = 1,08**	**Устройство пл□ты фундаментной железобетонной плоской В15**	**м3**	**3,9**	**36809**	**143 555**
		неучтенные ресурсы				
129.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
130	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная □з арматурной проволок□ В-1, Вр1 д□аметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,04126**	**383597**	**15 827**
131	**222-509-1001 (основной ресурс)**	**Закладные детал□ □ детал□ креплен□я ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладан□ем толстол□стовой стал□ без отверст□й □ сборосварочных операц□й**	**1 т**	**0,03174**	**1115764**	**35 414**
		Подраздел 7.10. Козырек крыльца КР5, ИТОГО	тенге			**405 957**
132	**6106-0302-0501 Ккл□м = 1,08**	**Козырек □з легк□х металлоконструкц□й, масса до 160 кг,высота здан□я: до 12 м**	**т конструкц□й**	**0,64174**	**122890**	**78 863**
		неучтенные ресурсы				
132.1	261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия	т	0,64174	0	0
132.2	261-107-0251	Крепежные материалы и детали закладные	т	0,001989394	0	0
133	**214-205-0103 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная □з углерод□стой стал□ ГОСТ 13663-86 наружным□ размерам□ от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,1888**	**348552**	**65 807**
134	**214-203-0202 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с параллельным□ граням□ полок □з углерод□стой стал□ ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**1 т**	**0,17012**	**431601**	**73 424**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
135	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная □з углерод□стой стал□ ГОСТ 13663-86 наружным□ размерам□ от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,1069**	**363069**	**38 812**
136	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный □з углерод□стой стал□ ГОСТ 8509-93 ш□р□на полк□ от 40 до 125 мм, толщ□ной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,15573**	**382168**	**59 515**
137	**214-208-0103 (основной ресурс)**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□ной от 80 до 200 мм, толщ□ной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,02019**	**391672**	**7 908**
138	**6111-0501-0212 Ккл□м = 1,04**	**Огрунтовка поверхност□ металл□ческойгрунтовкой за 1 раз ПФ-020**	**м2**	**18,61046**	**251**	**4 671**
139	**6111-0501-0505 Ккл□м = 1,04**	**Окраска поверхност□ металл□ческой огрунтованной эмалям□ ПФ-115**	**м2**	**18,61046**	**201**	**3 741**
140	**6106-0401-0201 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж покрыт□я кровельного □з проф□л□рованного л□ста, высота здан□я: до 25 м**	**м2**	**10,9**	**2214**	**24 133**
141	**214-204-0619 (основной ресурс)**	**Проф□л□рованный л□ст оц□нкованный с пол□мерным покрыт□ем высотой проф□ля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщ□ной стал□ 0,7 мм, толщ□ной покрыт□я от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**10,9**	**4503**	**49 083**
		Подраздел 7.11. Пандус, ИТОГО	тенге			**362 096**
142	**6101-0206-0101 Ккл□м = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов □ ям, группа грунта 1**	**м3**	**9,66**	**3574**	**34 525**
143	**6101-0107-0501 Ккл□м = 1,08**	**Уплотнен□е грунта пневмат□ческ□м□ трамбовкам□, группа грунта 1,2**	**м3**	**9,66**	**619**	**5 980**
144	**6103-0101-0211 Ккл□м = 1,08**	**Устройство пл□ты фундаментной железобетонной плоской В15**	**м3**	**7,6**	**36809**	**279 748**
		неучтенные ресурсы				
144.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
145	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная □з арматурной проволок□ В-1, Вр1 д□аметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,10908**	**383597**	**41 843**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

Строительные работы (чертежи марки КЖ)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		4251		
2		Средневзвешенный разряд работы		1		
		Итого ФОТ				**20 490 969**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	100,79056	5112	515 241
					2255	227 283
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	17,6643612	62	1 095
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,591488	28	45

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,374779138	201	678
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	22,3854786	13629	305 092
					2694	60 306
6	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	22,23936	13721	305 146
					2694	59 913
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	19,283712444	12736	245 597
					3848	74 204
8	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,2619054	14917	3 907
					3848	1 008
9	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,02626668	22631	594
					4599	121
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,62248	10839	60 942
					3221	18 110
11	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,6794756	14950	25 108
					3848	6 463
12	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,25525068	12861	41 866
					3221	10 485
13	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,87522336	34	30

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,038133098	38	1
15	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,064376768	389	25
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,069572898	11518	12 319
					2694	2 881
17	314-504-0202	Подъемники гидравлические высотой подъема 12,5 м	маш.-ч	11,752350016	5257	61 782
					2255	26 502
18	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	17,048616	6096	103 928
					2255	38 445
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,203657756	8303	18 297
					2694	5 937
20	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,66164272	519	1 381
21	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	65,710210552	295	19 385
22	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,19069776	293	56
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,23101248	96	598
24	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,5795	1090	1 722
25	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,266404774	8224	92 655
					2694	30 352

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
26	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,37140444	54	20
27	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	407,19052	22	8 958
28	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,9182636	19	36
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,370166416	86	32
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,058204	18	145
		Итого по машинам и механизмам		**736,775074380**		**1 826 683**
						562 008

Материалы

1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5194	20590	51 874
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	20981	12 840
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	70,04515	22782	1 595 769
4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	41,24	23348	962 872
5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	13,3609732	31979	427 271
6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	28,8288	63996	1 844 928
7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09454	342079	32 340

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,18934	382168	454 527
9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,006113316	546193	3 339
10	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,9762	431601	421 330
11	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	1,94874	546193	1 064 388
12	214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	73,7	4503	331 873
13	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,98478	363069	357 542
14	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,07706	348552	375 413
15	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (усиление отверстия)	т	0,03332	391672	13 051
16	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,45123	391672	176 735
17	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	8,75965	754	6 605
18	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	11,152117	2146	23 932
19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43626	349152	152 322
20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,16548	349832	1 107 386

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
21	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04962023	10602	526
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,80332	383597	308 151
23	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,152868	445275	2 739 718
24	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	119169	834
25	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,003041687	119169	362
26	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	119169	644
27	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04557934	122783	5 596
28	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0432	90707	3 919
29	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,018632	120524	2 246
30	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,035112	120524	4 232
31	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,14964	120524	18 035
32	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0175617	64460	1 132
33	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,12372	35441	4 385
34	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,012	204572	2 455
35	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00607178	954056	5 793

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,446929	861	12 439
37	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30,58747	2284	69 862
38	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,0316531	36	73
39	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,976455	474	2 359
40	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,503051	251	377
41	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,018	961398	17 305
42	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,57893	2667	38 882
43	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,0692	4351	4 652
44	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,73147	7006	26 143
45	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00031284	1352536	423
46	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,17986	1115764	200 680
47	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01721005	1122582	19 320
48	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,684	114794	78 519
49	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	180	1112	200 160
50	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	57,409	2682	153 971
51	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000973489	733984	715
52	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002566651	675666	1 734
53	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00128007	991185	1 269
54	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,016499898	884809	14 599
55	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	2,1556		

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
56	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,14016	308830	43 286
57	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,002383319	380806	908
58	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,034208	278998	9 544
59	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00341622	274757	939
60	261-107-0831	Мусор строительный	т	47,79		
61	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	20,52	1022	20 971
62	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011916593	751643	8 957

Итого по материалам **13 442 450**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 1. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №2-01-01-02 Строительные работы (чертежи марки КЖ)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Усиление существующих дверных и оконных проемов (л.КЖ4)	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
1	1219-0101-0201 Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (стены т=380мм под Z образный анкер) 576
2	1219-0101-0202 Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен (к=2) 576 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
3	1106-1701-0201 ОбФ50 = (1635.82+439.14+80.64)/1000 = 2,1556 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
4	214-210-0101 (ОР) ОбФ51 = 80.64/1000 = 0,08064
5	214-210-0201 (ОР) ОбФ52 = (1635.82+439.14)/1000 = 2,07496
Раздел №2 Увеличение дверного проемов (л.КЖ5)	
	1 Подраздел без наименования
6	1203-0101-2401 0,37958
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 261-102-0304
7	214-203-0203 (ОР) ОбФ54 = (184.08+164.52)/1000 = 0,3486
8	214-210-0201 (ОР) 0,01488
9	214-101-0201 (ОР) 0,0161
Раздел №3 Металлическая рама РМ-1 (3шт)	
	1 Фундамент под стойки рамы (12шт)
10	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки В7,5 0,05 (Коб = 12)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
11	6103-0101-0201 Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3 В15 0,15 (Коб = 15)
	Ресурс исключен 261-102-0122
	212-101-0601 (ОР снят)
12	214-403-0101 (ОР) 0,00407 (Коб = 12)
13	261-107-0212 (ОР) 0,00412 (Коб = 12)
	2 Металлоконструкции рамы Рм-1
14	6106-0102-0103 ОбФ44 = (933.12+667.02+153.72+44.16+23.04+97.2+13.92+25.2+37.08+28.44)/1000 = 2,0229
	Ресурс исключен 261-102-0322
15	214-203-0203 (ОР) ОбФ45 = (933.12+667.02)/1000 = 1,60014
16	214-208-0103 (ОР) ОбФ46 = (153.72+44.16+23.04+97.2+13.92)/1000 = 0,33204
17	261-107-0212 (ОР) ОбФ47 = (25.2+37.08+28.44)/1000 = 0,09072
18	261-107-0983 (ОР) ОбФ48 = 9.12+11.4 = 20,52
19	1219-0101-0201 Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (для анкерных болтов) 90
20	1219-0101-0202 Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен (к=2) 90 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
21	6111-0501-0212 ОбФ49 = Ф44*29 = 58,6641
22	6111-0501-0505 ОбФ49 = Ф44*29 = 58,6641
Раздел №4 Усиление стен	
	1 Подраздел без наименования
23	1146-0201-0802 1031
24	1219-0101-0201 Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (стены т=380мм под Z образный анкер) 1789
25	1219-0101-0202 Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен (к=2) 1789 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
26	1219-0101-0201 Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под Г-образый анкер) 600
27	6112-0202-0115 1031
	Ресурс исключен 214-209-0104
	Ресурс исключен 214-209-0802
28	6103-0701-0801 ОбФ1 = (250.46+64.2)/1000 = 0,31466
	Ресурс исключен 217-101-0402
	Ресурс исключен 222-509-1701
29	214-210-0101 (ОР) 0,25046
30	214-210-0201 (ОР) 0,0642
31	214-403-0103 (ОР) 6,09408
32	6112-0202-0101 Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена (1 слой) 1031
	Ресурс исключен 212-402-0107
	Ресурс исключен 214-402-0103
33	6112-0202-0103 Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена (2 слой) 1031
	Ресурс исключен 212-402-0107
	Ресурс исключен 214-402-0103
34	212-401-0106 (ОР) ОбФ2 = 1031*0.04 = 41,24
Раздел №5 Устройство перегородок 120мм	
	1 Фундамент под перегородки

№ п/п	Показатели
35	6101-0201-0202 19,6
36	6103-0101-0209 Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 под перегородки 19,6
	Ресурс исключен 261-102-0122
	212-101-0601 (ОР снят)
37	214-210-0101 (ОР) 0,04584
38	214-210-0201 (ОР) 0,248
	2 Устройство перегородок
39	6105-0201-0502 572
	212-401-0203 (ОР снят)
40	213-101-0101 (ОР) 572 (Коб = 50,4)
41	214-403-0101 (ОР) 0,19435
42	214-210-0201 (ОР) 0,01998
43	214-101-0201 (ОР) 0,07844
44	1108-0301-0401 307 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
45	6103-0701-0101 Слой бетона по верху кладки В3,5 0,84
	212-101-0101 (ОР снят)
	3 Монолитные сердечники Мс1-31шт Мс2-40шт Мс3-1шт
46	1106-0501-0106 Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15 монолитные сердечники 6 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-102-0122

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
47	214-210-0101 (ОР) 0,051
48	214-210-0201 (ОР) 0,719
	4 Монолитные перемычки Пр1-2шт Пр2-8шт Пр3-17шт Пр4-8шт
49	6103-0401-0301 Устройство железобетонной перемычки В15 0,5
	212-101-0601 (ОР снят)
50	214-210-0101 (ОР) 0,0066
51	214-210-0201 (ОР) 0,01998
Раздел №6 Подпольные каналы	
	1 Подраздел без наименования
52	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки В3,5 1,41
	212-101-0101 (ОР снят)
53	1106-1001-0101 Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15 9,9 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 212-101-0401
	Ресурс исключен 261-102-0122
54	214-403-0101 (ОР) ОбФ3 = 3.93*47/1000 = 0,18471
55	225-202-1103 (ОР) 0,012 (Коб = 57)
56	6111-0401-0107 69
57	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки В3,5 (Прм1,Прм2) 0,22
	212-101-0101 (ОР снят)

№ п/п	Показатели
58	1106-1001-0101 Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15 (Прм1,Прм2) 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
59	214-403-0103 (ОР) ОбФ4 = 7.1*4.14*2/1000 = 0,058788
60	214-210-0201 (ОР) ОбФ5 = 5.6*0.4*2/1000 = 0,00448
61	214-210-0101 (ОР) ОбФ6 = 0.043*20*2/1000 = 0,00172
62	214-201-0102 (ОР)Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (щит металлический) ОбФ7 = 8.84*2/1000 = 0,01768
63	214-208-0102 (ОР) ОбФ8 = 13.94*2/1000 = 0,02788
64	6111-0401-0107 6
65	214-201-0102 (ОР)Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (усиление отверстия) 0,02999
66	214-208-0102 (ОР)Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (усиление отверстия) 0,00544
Раздел №7 Входные группы	
	1 Крылицо КР 1
67	6101-0206-0101 17
68	6101-0107-0501 17
69	6103-0101-0211 Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15 5,2
	212-101-0601 (ОР снят)
70	214-403-0101 (ОР) 0,07128
71	222-509-1001 (ОР) 0,04232
	2 Козырек крыльца КР1

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
72	6106-0302-0501 Козырек из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м ОбФ9 = (70.12+178.02+140.5+92.42+135.3+196.74+111.84+35.38+14.4+11.07+3.84+190.02)/1000 = 1,17965
	Ресурс исключен 261-107-0251
	Ресурс исключен 261-102-0304
73	214-205-0103 (ОР) ОбФ10 = (70.12+178.02)/1000 = 0,24814
74	214-203-0202 (ОР) ОбФ11 = (140.5+92.42)/1000 = 0,23292
75	214-205-0102 (ОР) ОбФ12 = (135.3+196.74)/1000 = 0,33204
76	214-201-0102 (ОР) ОбФ13 = (111.84+35.38+190.02)/1000 = 0,33724
77	214-208-0103 (ОР) ОбФ14 = (14.4+11.07+3.84)/1000 = 0,02931
78	6111-0501-0212 ОбФ15 = Ф9*29 = 34,20985
79	6111-0501-0505 ОбФ15 = Ф9*29 = 34,20985
80	6106-0401-0201 20,5
	Ресурс исключен 261-105-0107
	Ресурс исключен 261-107-0252
81	214-204-0619 (ОР) 20,5
	3 Крылицо КР 2
82	6101-0206-0101 17
83	6101-0107-0501 17
84	6103-0101-0211 Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15 5,2
	212-101-0601 (ОР снят)

№ п/п	Показатели
85	214-403-0101 (ОР) 0,07128
86	222-509-1001 (ОР) 0,04232
	4 Козырек крыльца КР2
87	6106-0302-0501 Козырек из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м ОбФ16 = (70.12+178.02+140.5+92.42+135.3+196.74+111.84+35.38+14.4+11.07+3.84+190.02)/1000 = 1,17965
88	214-205-0103 (ОР) ОбФ17 = (70.12+178.02)/1000 = 0,24814
89	214-203-0202 (ОР) ОбФ18 = (140.5+92.42)/1000 = 0,23292
90	214-205-0102 (ОР) ОбФ19 = (135.3+196.74)/1000 = 0,33204
91	214-201-0102 (ОР) ОбФ20 = (111.84+35.38+190.02)/1000 = 0,33724
92	214-208-0103 (ОР) ОбФ21 = (14.4+11.07+3.84)/1000 = 0,02931
93	6111-0501-0212 ОбФ22 = Ф16*29 = 34,20985
94	6111-0501-0505 ОбФ22 = Ф16*29 = 34,20985
95	6106-0401-0201 20,5
	Ресурс исключен 261-107-0252
	Ресурс исключен 261-105-0107
96	214-204-0619 (ОР) 20,5
	5 Крылицо КР 3
97	6101-0206-0101 9,2
98	6101-0107-0501 9,2
99	6103-0101-0211 Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15 3,9

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
	212-101-0601 (ОР снят)
100	214-403-0101 (ОР) 0,04126
101	222-509-1001 (ОР) 0,03174
	6 Козырек крыльца КР3
102	6106-0302-0501 Козырек из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м ОбФ23 = (74.9+128.28+130.48+39.64+61.05+45.85+23.35+13.73+10.8+7.79+1.6+118.65)/1000 = 0,65612
103	214-205-0103 (ОР) ОбФ24 = (74.9+128.28)/1000 = 0,20318
104	214-203-0202 (ОР) ОбФ25 = (130.48+39.64)/1000 = 0,17012
105	214-205-0102 (ОР) ОбФ26 = (61.05+45.85)/1000 = 0,1069
106	214-201-0102 (ОР) ОбФ27 = (23.35+13.73+118.65)/1000 = 0,15573
107	214-208-0103 (ОР) ОбФ28 = (10.8+7.79+1.6)/1000 = 0,02019
108	6111-0501-0212 ОбФ29 = Ф23*29 = 19,02748
109	6111-0501-0505 ОбФ29 = Ф23*29 = 19,02748
110	6106-0401-0201 10,9
	Ресурс исключен 261-107-0252
	Ресурс исключен 261-105-0107
111	214-204-0619 (ОР) 10,9
	7 Крылицо КР 4
112	6101-0206-0101 9,1
113	6101-0107-0501 9,1

№ п/п	Показатели
114	6103-0101-0211 Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15 3,9
	212-101-0601 (ОР снят)
115	214-403-0101 (ОР) 0,04126
116	222-509-1001 (ОР) 0,03174
	8 Козырек крыльца КР4
117	6106-0302-0501 Козырек из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м ОбФ30 = (70.12+118.68+130.48+39.64+61.05+45.85+23.35+13.73+10.8+7.79+1.6+118.65)/1000 = 0,64174
118	214-205-0103 (ОР) ОбФ31 = (70.12+118.68)/1000 = 0,1888
119	214-203-0202 (ОР) ОбФ32 = (130.48+39.64)/1000 = 0,17012
120	214-205-0102 (ОР) ОбФ33 = (61.05+45.85)/1000 = 0,1069
121	214-201-0102 (ОР) ОбФ34 = (23.35+13.73+118.65)/1000 = 0,15573
122	214-208-0103 (ОР) ОбФ35 = (10.8+7.79+1.6)/1000 = 0,02019
123	6111-0501-0212 ОбФ36 = Ф30*29 = 18,61046
124	6111-0501-0505 ОбФ36 = Ф30*29 = 18,61046
125	6106-0401-0201 10,9
	Ресурс исключен 261-105-0107
	Ресурс исключен 261-107-0252
126	214-204-0619 (ОР) 10,9
	9 Крыльцо КР 5
127	6101-0206-0101 9,1

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
128	6101-0107-0501 9,1
129	6103-0101-0211 Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15 3,9
	212-101-0601 (ОР снят)
130	214-403-0101 (ОР) 0,04126
131	222-509-1001 (ОР) 0,03174
	10 Козырек крыльца КР5
132	6106-0302-0501 Козырек из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м ОбФ37 = (70.12+118.68+130.48+39.64+61.05+45.85+23.35+13.73+10.8+7.79+1.6+118.65)/1000 = 0,64174
133	214-205-0103 (ОР) ОбФ38 = (70.12+118.68)/1000 = 0,1888
134	214-203-0202 (ОР) ОбФ39 = (130.48+39.64)/1000 = 0,17012
135	214-205-0102 (ОР) ОбФ40 = (61.05+45.85)/1000 = 0,1069
136	214-201-0102 (ОР) ОбФ41 = (23.35+13.73+118.65)/1000 = 0,15573
137	214-208-0103 (ОР) ОбФ42 = (10.8+7.79+1.6)/1000 = 0,02019
138	6111-0501-0212 ОбФ43 = Ф37*29 = 18,61046
139	6111-0501-0505 ОбФ43 = Ф37*29 = 18,61046
140	6106-0401-0201 10,9
	Ресурс исключен 261-107-0252
	Ресурс исключен 261-105-0107
141	214-204-0619 (ОР) 10,9
	11 Пандус

№ п/п	Показатели
142	6101-0206-0101 9,66
143	6101-0107-0501 9,66
144	6103-0101-0211 Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской В15 7,6
	212-101-0601 (ОР снят)
145	214-403-0101 (ОР) 0,10908

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Строительные работы (чертежи марки КД)

Основание:

Сметная стоимость	**11585,612**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2750,579**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,197**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 585 612**
		Раздел 1. Устройство опорных столб□ков, ИТОГО:	тенге			**491 463**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**491 463**
1	**1146-0301-0101 Ккл□м = 1,08**	**Конструкц□□ железобетонные. Сверлен□е установкам□ алмазного бурен□я отверст□й верт□кальных, глуб□ной 200 мм, д□аметром 20 мм**	**отверст□е**	**112**	**2308**	**258 496**
2	**1106-0301-0401 Ккл□м = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой дл□ной до 1 м**	**т**	**0,04416**	**1730232**	**76 407**
3	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная пер□од□ческого проф□ля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д□аметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,06356**	**349832**	**22 235**
4	**1108-0201-0303 Ккл□м = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Столбы прямоугольные неарм□рованные □з к□рп□ча. Кладка пр□ высоте этажа до 4 м**	**м3 кладк□**	**1**	**58117**	**58 117**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**213-101-0101 (основной ресурс) Коб=404**	**К□рп□ч керам□ческ□й рядовой полнотелый размерам□ 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марк□ М100**	**1000 шт.**	**0,404**	**63996**	**25 854**
6	**212-101-0301 (основной ресурс)**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**2,4**	**20981**	**50 354**
		Раздел 2. Устройство кровл□, ИТОГО:	тенге			**11 094 149**
		Подраздел 2.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**11 094 149**
7	**1110-0210-0101 Ккл□м = 1,08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Строп□ла. Установка**	**м3 древес□ны в конструкц□□**	**13,546**	**90205**	**1 221 917**
8	**215-201-0102 (основной ресурс)**	**Брус необрезной хвойных породдл□ной от 3 м до 6,5 м,толщ□нойот 100 до 125 мм, любой ш□р□ны ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**10,873**	**90707**	**986 257**
9	**215-203-0302 (основной ресурс)**	**Доска необрезная хвойных пород дл□ной до 6,5 м, любой ш□р□ны, толщ□ной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**2,1**	**90707**	**190 485**
10	**215-202-0702 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород дл□ной от 4 м до 6,5 м, ш□р□ной от 25 мм до 50 мм, толщ□ной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,573**	**119169**	**68 284**
11	**1106-0301-0408 Ккл□м = 1,08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Детал□ закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,22003**	**363362**	**79 951**
12	**217-101-0101 (основной ресурс)**	**Болт с гайкой □ шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оц□нкованный**	**1 кг**	**23,81**	**1092**	**26 001**
13	**1110-0115-0101 Ккл□м = 1,08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Конструкц□□ деревянные ферм, арок, балок, строп□л, мауэрлатов. Огнезащ□та**	**м3 древес□ны в конструкц□□**	**13,546**	**10342**	**140 093**
14	**1112-0101-0705 Ккл□м = 1,08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрыт□я кровельные □з металлочереп□цы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровл□**	**559**	**7780**	**4 349 020**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
15	215-202-0702 (основной ресурс)	Брусок обрезной хвойных пород дл□ной от 4 м до 6,5 м, ш□р□ной от 25 мм до 50 мм, толщ□ной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	3,54	119169	421 858
16	1110-0115-0201 Ккл□м = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Обрешетка под кровлю, покрыт□я □ наст□лы по фермам. Огнезащ□та	м2 обработанной поверхност□	559	377	210 743
17	224-101-0202 (основной ресурс) Коб=1,106	Металлочереп□ца, толщ□на оц□нкованной стал□ 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщ□на защ□тного покрыт□я от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	618,254	2810	1 737 294
18	224-105-0112 (основной ресурс)	Планка конька круглого для кровл□, □з оц□нкованной стал□ с защ□тным покрыт□ем ГОСТ 14918-80	1 м	69	1512	104 328
19	6107-0101-0213 Ккл□м = 1,08	Устройство слуховых окон	шт.	2	60102	120 204
20	6110-0101-0505 Ккл□м = 1,08 Коб =2	Устройство покрыт□й кровель □з металлочереп□цы по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,6	7681	66 057
21	224-101-0202 (основной ресурс) Коб=2	Металлочереп□ца, толщ□на оц□нкованной стал□ 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщ□на защ□тного покрыт□я от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	8,6	2810	24 166
22	224-105-0112 (основной ресурс) Коб=2	Планка конька круглого для кровл□, □з оц□нкованной стал□ с защ□тным покрыт□ем ГОСТ 14918-80	1 м	5,2	1512	7 862
23	6110-0401-0301 Ккл□м = 1,08	Устройство водостока пр□ покрыт□□ кровл□ металлочереп□цей наружного (АР-18)	м	105,5	6063	639 647
24	224-106-0101 (основной ресурс)	Желоб водосточный металл□ческ□й оц□нкованный с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 125 мм	1 м	105,5	2253	237 692
25	224-106-0102 (основной ресурс)	Труба водосточная металл□ческая оц□нкованная с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 100 мм	1 м	18	2554	45 972
26	224-106-0107 (основной ресурс)	Держатель желоба водосточного круглого сечен□я металл□ческ□й оц□нкованный с пол□мерным покрыт□ем д□аметром 125 мм	1 шт.	176	1164	204 864

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
27	**224-106-0108 (основной ресурс)**	**Держатель трубы водосточной круглого сечен□я металл□чески□ оц□нкованный с пол□мерным покрыт□ем д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**5**	**1310**	**6 550**
28	**224-106-0104 (основной ресурс)**	**Воронка выпускная металл□ческая оц□нкованная с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**6**	**2535**	**15 210**
29	**224-106-0103 (основной ресурс)**	**Колено трубы водосточной металл□ческое оц□нкованное с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**6**	**2535**	**15 210**
30	**6110-0402-0401 Ккл□м = 1,08**	**Устройство снегозадержателей для кровель □з металлочереп□цы уголковых**	**м**	**78**	**1187**	**92 586**
31	**224-105-0114 (основной ресурс)**	**Планка снегодержателя для кровл□, □з оц□нкованной стал□ с защ□тным покрыт□ем ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**78**	**1050**	**81 900**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-03

Строительные работы (чертежи марки КД)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1162		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,9		
		Итого ФОТ				**5 289 814**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,808946	13629	24 654
					2694	4 873
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,635070075	12736	46 296
					3848	13 988
3	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,4514822	14917	21 652
					3848	5 585

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,022074625	8224	65 974
					2694	21 611
5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	70,7406588	97	6 862
6	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	66,9609936	19	1 272
7	343-301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	19,83744	5870	116 446
					2694	53 442
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	131,3134632	23	3 020
		Итого по машинам и механизмам		**303,770128500**		**286 176**
						99 500

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	20981	50 354
2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	31979	7 035
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,404	63996	25 854
4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,1145	705	2 901
5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	59,33148	2146	127 325
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06356	349832	22 235
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,011816	624577	7 380

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
8	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	122915	14 750
9	215-201-0102	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10,873	90707	986 257
10	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04644	119169	5 534
11	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,113	119169	490 142
12	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,1	90707	190 485
13	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	120524	14 463
14	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,838	117663	333 928
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	120524	24 105
16	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,81	1092	26 001
17	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	20,989848	1473	30 918
18	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,37202	1372	1 882
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	123,0352	861	105 933
20	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,299328	36	47
21	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0565682	205945	11 650
22	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2193282	725499	159 122
23	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,035906	435089	15 622
24	218-201-0302	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм	шт.	2,8224	3615	10 203

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
25	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	626,854	2810	1 761 460
26	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74,2	1512	112 190
27	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	78	1050	81 900
28	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	105,5	2253	237 692
29	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	2554	45 972
30	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2535	15 210
31	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2535	15 210
32	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	176	1164	204 864
33	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1310	6 550
34	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	45,78548	264	12 087
35	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	627,7656	1308	821 117
36	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0,02655016	1174643	31 187

Итого по материалам **6 009 567**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 1. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №2-01-01-03 Строительные работы (чертежи марки КД)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Устройство опорных столбиков	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-03

№ п/п	Показатели
1	1146-0301-0101 112
	218-201-0302 Об=0,0252
2	1106-0301-0401 ОбФ1 = (26.88+17.28)/1000 = 0,04416 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 217-101-0402
	Ресурс исключен 222-509-1701
3	214-210-0201 (ОР) ОбФ2 = (26.88+17.28+19.4)/1000 = 0,06356
4	1108-0201-0303 1 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-101-0305
5	213-101-0101 (ОР) 1 (Коб = 404)
6	212-101-0301 (ОР) 2,4
Раздел №2 Устройство кровли	
	1 Подраздел без наименования
7	1110-0210-0101 ОбФ3 = 1.01+1.14+0.26+0.28+0.06+0.31+0.483+0.41+2.93+0.94+0.95+0.36+0.4+0.21+2.1+1.13+0.56+0.013 = 13,546 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
8	215-201-0102 (ОР) ОбФ4 = 1.01+1.14+0.26+0.28+0.06+0.31+0.483+0.41+2.93+0.94+0.95+0.36+0.4+0.21+1.13 = 10,873
9	215-203-0302 (ОР) 2,1
10	215-202-0702 (ОР) ОбФ5 = 0.56+0.013 = 0,573
11	1106-0301-0408 ОбФ6 = (146.64+23.52+4.29+41.4+4.18)/1000 = 0,22003 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 222-509-1000
12	217-101-0101 (ОР) ОбФ7 = 17.68+2.93+3.2 = 23,81

№ п/п	Показатели
13	1110-0115-0101 ОбФ3 = 1.01+1.14+0.26+0.28+0.06+0.31+0.483+0.41+2.93+0.94+0.95+0.36+0.4+0.21+2.1+1.13+0.56+0.013 = 13,546 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
14	1112-0101-0705 559 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-105-0104
	Ресурс исключен 215-202-0502
15	215-202-0702 (ОР) 3,54
16	1110-0115-0201 559 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
17	224-101-0202 (ОР) 559 (Коб = 1,106)
18	224-105-0112 (ОР) 69
19	6107-0101-0213 2
	Ресурс исключен 261-104-0103
	Ресурс исключен 261-107-0628
20	6110-0101-0505 Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством 4,3 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 261-105-0104
21	224-101-0202 (ОР) 4,3 (Коб = 2)
22	224-105-0112 (ОР) 2,6 (Коб = 2)
23	6110-0401-0301 Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного (АР-18) 105,5
	Ресурс исключен 214-105-0102
24	224-106-0101 (ОР) 105,5
25	224-106-0102 (ОР) 18

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-03

№ п/п	Показатели
26	**224-106-0107 (ОР) 176**
27	**224-106-0108 (ОР) 5**
28	**224-106-0104 (ОР) 6**
29	**224-106-0103 (ОР) 6**
30	**6110-0402-0401 78**
	Ресурс исключен 224-105-0100
31	**224-105-0114 (ОР) 78**

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-01-04
(Локальный сметный расчет)

на Строительные работы (чертежи марки АС)

Основание:

Сметная стоимость	**72533,941**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**15677,804**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**6,412**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**72 533 941**
		Раздел 1. Окна, ИТОГО:	тенге			**3 912 303**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**3 912 303**
1	**6108-0102-0106 Ккл□м = 1,08**	**Установка блока оконного □з ПВХ проф□ля, площадь более 2 м2, поворотный (отк□дной, поворотно-отк□дной) одностворчатый (ОК1 -17шт, ОК5-1шт)**	**м2**	**48,24**	**7571**	**365 225**
2	**223-102-0503 (основной ресурс) К стм =1,04**	**Блок оконный □з ПВХ проф□лей толщ□ной 70 мм двухстворчатый од□нарной конструкц□□ ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-отк□дной фурн□турой: двухэлементный - □мпост □ поворотно-отк□дная створка**	**1 м2**	**43,452**	**54734**	**2 378 309**
3	**223-102-0603 (основной ресурс)**	**Блок оконный □з ПВХ проф□лей толщ□ной 70 мм трехстворчатый од□нарной конструкц□□ ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурн□турой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**1 м2**	**4,788**	**44436**	**212 760**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
4	**6108-0102-0102 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый (ОК2-1шт,ОК3-4шт)**	**м2**	**7,56**	**10689**	**80 809**
5	**223-102-0402 (основной ресурс) К стм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**1 м2**	**7,56**	**54497**	**411 998**
6	**6108-0102-0103 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый (ОК6)**	**м2**	**1,08**	**9058**	**9 783**
7	**223-102-0502 (основной ресурс)**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**1 м2**	**1,08**	**46492**	**50 211**
8	**6108-0102-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой (ОК4,Ф1,Ф2)**	**м2**	**1,536**	**10419**	**16 004**
9	**223-102-0401 (основной ресурс) К стм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**1 м2**	**1,536**	**39363**	**60 462**
10	**6108-0105-0205 Кклим = 1,08**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	**м**	**37,42**	**4414**	**165 172**
11	**223-501-0106 (основной ресурс)**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм**	**1 м**	**37,42**	**2086**	**78 058**
12	**223-503-0401 (основной ресурс)**	**Сетка антимоскитная**	**1 м2**	**16,8**	**4971**	**83 513**
		Раздел 2. Двери, ИТОГО:	тенге			**5 439 638**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 439 638**
13	**6108-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**3,192**	**11734**	**37 455**
14	**223-207-0401 (основной ресурс)**	**Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой**	**1 комплект**	**1**	**84556**	**84 556**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
15	**223-207-0203 (основной ресурс)**	**Блок дверной стальной прот□вопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**1 м2**	**1,47**	**52373**	**76 988**
16	**6108-0203-0101 Ккл□м = 1,08**	**Установка блока дверного наружного □з алюм□н□евого проф□ля в стене каменной, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**6,384**	**10146**	**64 772**
17	**223-205-1101 (основной ресурс) К стм =1,04**	**Блок дверной наружный □з алюм□н□евых проф□лей толщ□ной от 55 мм до 62 мм с анод□рованным покрыт□ем, глух□м заполнен□ем н□жней част□, с заполнен□ем верхней част□ однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09**	**1 м2**	**3,864**	**162968**	**629 708**
18	**223-205-1104 (основной ресурс) К стм =1,04**	**Блок дверной наружный □з алюм□н□евых проф□лей толщ□ной от 55 мм до 62 мм с анод□рованным покрыт□ем, глух□м заполнен□ем н□жней част□, с заполнен□ем верхней част□ однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12**	**1 м2**	**2,52**	**122267**	**308 112**
19	**6108-0203-0103 Ккл□м = 1,08**	**Установка блока дверного внутреннего □з алюм□н□евого проф□ля в стене каменной □л□ перегородке, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2,52**	**6314**	**15 911**
20	**223-205-0404 (основной ресурс)**	**Блок дверной внутренн□й □з алюм□н□евых проф□лей толщ□ной от 45 мм до 48 мм с декор□рованным покрыт□ем, глух□м заполнен□ем н□жней част□, с заполнен□ем верхней част□ од□нарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12**	**1 м2**	**2,52**	**132183**	**333 101**
21	**6108-0201-0105 Ккл□м = 1,08**	**Установка блока дверного в перегородке □л□ во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**65,478**	**5996**	**392 606**
22	**223-201-0401 (основной ресурс)**	**Блок дверной внутренн□й с декорат□вной обл□цовкой натуральным шпоном □з л□ственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глух□м□ полотнам□ ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**1 м2**	**17,178**	**46953**	**806 559**
23	**223-201-0402 (основной ресурс)**	**Блок дверной внутренн□й с декорат□вной обл□цовкой натуральным шпоном □з л□ственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глух□м□ полотнам□ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**48,3**	**45631**	**2 203 977**
24	**1110-0111-0401 Ккл□м = 1,08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Нал□чн□к□. Установка □ креплен□е**	**м коробок**	**209,58**	**414**	**86 766**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
25	**223-503-0104 (основной ресурс) Коб=1,12**	**Нал□чн□к дверной с декорат□вной обл□цовкой натуральным шпоном □з хвойных пород ГОСТ 8242-88**	**1 м**	**234,7296**	**770**	**180 742**
26	**223-502-0304 (основной ресурс)**	**Замок ГОСТ 5089-2011 ц□л□ндровый врезной с защелкой, управляемой ручкам□ □ от ключа ЗВ7**	**1 шт.**	**45**	**4853**	**218 385**
		Раздел 3. В□траж□, ИТОГО:	тенге			**2 479 054**
		Подраздел 3.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**2 479 054**
27	**6107-0302-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство остекленной перегородк□ высотой до 3 м с устройством каркаса □з алюм□н□евого проф□ля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,978**	**3633**	**39 883**
28	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная □з углерод□стой стал□ ГОСТ 13663-86 наружным□ размерам□ от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,08205**	**363069**	**29 790**
29	**214-208-0103 (основной ресурс)**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой □з углерод□стой стал□ ГОСТ 535-2005 ш□р□ной от 80 до 200 мм, толщ□ной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,00342**	**391672**	**1 340**
30	**223-301-0106 (основной ресурс)**	**В□траж □з алюм□н□евых проф□лей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщ□ной 55 мм, глух□м заполнен□ем н□жней (верхней) част□, с заполнен□ем верхней (н□жней) част□ однокамерным стеклопакетом □з закаленного стекла**	**1 м2**	**1,53**	**127323**	**194 804**
31	**223-301-0104 (основной ресурс)**	**В□траж □з алюм□н□евых проф□лей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренн□й толщ□ной от 45 мм до 48 мм, глух□м заполнен□ем н□жней (верхней) част□, с заполнен□ем верхней (н□жней) част□ од□нарным закаленным стеклом**	**1 м2**	**9,448**	**110393**	**1 042 993**
32	**6107-0302-0102 Ккл□м = 1,08**	**Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом □з алюм□н□евых проф□лей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**8,82**	**3555**	**31 355**
		неучтенные ресурсы				
32.1	223-301-0200	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей	м2	8,82	0	0
33	**223-301-0206 (основной ресурс)**	**Дверь □з алюм□н□евых проф□лей для конструкц□й в□тражей наружная толщ□ной 55 мм стандартного цвета, глух□м заполнен□ем н□жней част□, с заполнен□ем верхней част□ однокамерным стеклопакетом □з закаленного стекла**	**1 м2**	**2,52**	**141200**	**355 824**

1	2	3	4	5	6	7
34	**223-301-0202 (основной ресурс)**	**Дверь □з алюм□н□евых проф□лей для конструкц□й в□тражей внутренняя толщ□ной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глух□м заполнен□ем н□жней част□, с заполнен□ем верхней част□ однокамерным стеклопакетом □з закаленного стекла**	**1 м2**	**6,3**	**124296**	**783 065**
		Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге			**8 178 512**
		Подраздел 4.1. На все т□пы полов, ИТОГО	тенге			**684 455**
35	**6111-0403-0503 Ккл□м = 1,04**	**Устройство тепло- □ звуко□золяц□□ засыпной керамз□товой**	**м3**	**19,98**	**34257**	**684 455**
		Подраздел 4.2. Т□п 1, ИТОГО	тенге			**3 000 786**
36	**6109-0102-0110 Ккл□м = 1,04**	**Устройство подст□лающ□х слоев бетонных В7,5**	**м3**	**14,2608**	**44476**	**634 263**
37	**6109-0201-0301 Ккл□м = 1,04**	**Устройство стяжк□ легкобетонной, □з легкого бетона толщ□на 20 мм**	**м2**	**178,26**	**2869**	**511 428**
38	**6109-0201-0302 Ккл□м = 1,04 Коб =10**	**Устройство стяжк□ легкобетонной, □з легкого бетона добавлять □л□ □сключать на каждые 5 мм □зменен□я толщ□ны стяжк□ к норме 6109-0201-0301**	**м2**	**1782,6**	**263**	**468 824**
39	**6109-0201-0101 Ккл□м = 1,04**	**Устройство стяжк□ цементной толщ□на 20 мм**	**м2**	**178,26**	**2005**	**357 411**
40	**6109-0201-0102 Ккл□м = 1,04 Коб =2**	**Устройство стяжк□ цементной добавлять □л□ □сключать на каждые 5 мм □зменен□я толщ□ны стяжк□ к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**356,52**	**151**	**53 835**
41	**6109-0308-0101 Ккл□м = 1,04**	**Устройство покрыт□я □з л□нолеума на клее**	**м2**	**178,26**	**1389**	**247 603**
42	**233-101-0106 (основной ресурс) Коб=1,04**	**Л□нолеум пол□в□н□лхлор□дный ГОСТ 7251-77 коммерческ□й гомогенный, класс 33, 34**	**1 м2**	**185,3904**	**3354**	**621 799**
43	**6109-0401-0802 Ккл□м = 1,04**	**Устройство пл□нтуса пол□в□н□лхлор□дного на самонарезающ□х в□нтах**	**м**	**188,95**	**559**	**105 623**
		Подраздел 4.3. Т□п 2, ИТОГО	тенге			**2 178 915**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
44	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**м3**	**7,8432**	**44476**	**348 834**
45	**6109-0201-0301 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**м2**	**98,04**	**2869**	**281 277**
46	**6109-0201-0302 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	**м2**	**98,04**	**263**	**25 785**
47	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**98,04**	**2005**	**196 570**
48	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-98,04**	**151**	**-14 804**
49	**6109-0306-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**98,04**	**6488**	**636 084**
50	**231-302-0103 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**1 м2**	**100,0008**	**3632**	**363 203**
51	**6109-0401-0402 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**102,94**	**3322**	**341 967**
		Подраздел 4.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			**2 130 502**
52	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**м3**	**6,0056**	**44476**	**267 105**
53	**6109-0201-0301 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**м2**	**75,07**	**2869**	**215 376**
54	**6109-0201-0302 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	**м2**	**75,07**	**263**	**19 743**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
55	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**75,07**	**2005**	**150 515**
56	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =1**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-75,07**	**151**	**-11 336**
57	**6111-0403-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**75,07**	**5687**	**426 923**
58	**261-105-0122 (основной ресурс) Коб=1,12**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**1 м2**	**84,0784**	**301**	**25 308**
59	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**75,07**	**2005**	**150 515**
60	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =1**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-75,07**	**151**	**-11 336**
61	**6109-0306-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**75,07**	**7201**	**540 579**
62	**233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**76,5714**	**3083**	**236 070**
63	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**79,49**	**1334**	**106 040**
64	**233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**4,86479**	**3083**	**14 998**
		Подраздел 4.5. Тип 4, ИТОГО	тенге			**183 855**
65	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**м3**	**1,339**	**44476**	**59 553**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
66	**6111-0403-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**13,39**	**5326**	**71 315**
67	**235-102-0201 (основной ресурс) Коб=1,12**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-2,5**	**1 м2**	**14,9968**	**378**	**5 669**
68	**6109-0302-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм В20**	**м2**	**13,39**	**2649**	**35 470**
69	**6109-0302-0102 Кклим = 1,04 Коб =-2**	**Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**м2**	**-26,78**	**173**	**-4 633**
70	**6109-0302-0501 Кклим = 1,04**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**13,39**	**576**	**7 713**
71	**6109-0401-0201 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	**м**	**14,05**	**624**	**8 767**
		Раздел 5. Чердак, ИТОГО:	тенге			**6 895 937**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 895 937**
72	**6111-0403-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**413,94**	**5326**	**2 204 644**
73	**235-101-0201 (основной ресурс) Коб=1,12**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**1 м2**	**463,6128**	**120**	**55 634**
74	**6111-0403-0601 Кклим = 1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**413,94**	**1394**	**577 032**
75	**234-101-0206 (основной ресурс)**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**8,3**	**66535**	**552 240**
76	**6111-0403-0203 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**413,94**	**333**	**137 842**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
77	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**413,94**	**2005**	**829 950**
78	**6111-0403-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**413,94**	**5687**	**2 354 077**
79	**235-102-0102 (основной ресурс) Коб=1,12**	**Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86**	**1 м2**	**463,6128**	**398**	**184 518**
		Раздел 6. Внутренние отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**19 569 070**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**19 569 070**
80	**6107-0203-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах**	**м2**	**74,01**	**7518**	**556 407**
81	**6112-0301-0303 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м2**	**74,01**	**2340**	**173 183**
82	**6112-0301-0301 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**290,75**	**2482**	**721 642**
83	**6112-0302-0113 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**364,76**	**1325**	**483 307**
84	**6112-0302-0114 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**364,76**	**709**	**258 615**
85	**6112-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**717,41**	**4671**	**3 351 022**
86	**6112-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**326,73**	**3922**	**1 281 435**
87	**1211-0101-0203 Кклим = 1,06**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**374,57**	**9401**	**3 521 333**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
88	**6112-0301-0202 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**1019,68**	**1971**	**2 009 789**
89	**6112-0302-0111 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**1019,68**	**1129**	**1 151 219**
90	**6112-0302-0112 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**1019,68**	**577**	**588 355**
91	**6112-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (+фартук)**	**м2**	**417,03**	**10849**	**4 524 358**
92	**6107-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой**	**м2**	**75,54**	**6327**	**477 942**
93	**6112-0301-0204 Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	**м2**	**75,54**	**1388**	**104 850**
94	**6112-0302-0111 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**75,54**	**1129**	**85 285**
95	**6112-0302-0112 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**75,54**	**577**	**43 587**
96	**6112-0202-0703 Кклим = 1,04**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (лист АР 11 прим.6)**	**м2**	**33,7**	**5319**	**179 250**
97	**6112-0302-0111 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**33,7**	**1129**	**38 047**
98	**6112-0302-0112 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**33,7**	**577**	**19 445**
		Раздел 7. Гардеробная стойка, ИТОГО:	тенге			**20 239**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 239**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
99	**6107-0109-0110 Кклим = 1,08**	**Устройство деревянной конструкции каркаса**	**м3**	**0,01904**	**261183**	**4 973**
100	**215-202-0602 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,0072**	**117663**	**847**
101	**215-202-0702 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,01184**	**119169**	**1 411**
102	**6107-0102-0213 Кклим = 1,08**	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2**	**2,33**	**3910**	**9 110**
103	**261-103-0148 (основной ресурс) Коб=1,025**	**Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм**	**1 м2**	**2,38825**	**1129**	**2 696**
104	**223-502-0201 (основной ресурс)**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**2**	**601**	**1 202**
		Раздел 8. Фасад, ИТОГО:	тенге			**9 640 427**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 640 427**
105	**6111-0201-0106 Кклим = 1,08**	**Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной (стены+цоколь)**	**м2**	**241**	**2781**	**670 221**
106	**234-101-0114 (основной ресурс) Коб=0,1**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829 -2022 на синтетическом связующем П-150**	**1 м3**	**24,1**	**57374**	**1 382 713**
107	**6112-0102-0108 Кклим = 1,04**	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	**м2**	**75**	**12637**	**947 775**
108	**6112-0102-0109 Кклим = 1,04**	**Облицовка сплиттерной плиткой Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки к норме 6112-0102-0108**	**м2**	**75**	**853**	**63 975**
109	**213-306-0102 (основной ресурс) Коб=1,015**	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая**	**1 м2**	**76,125**	**6700**	**510 038**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
110	**214-201-0303 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный □з углерод□стой стал□ ГОСТ 8510-86 ш□р□на большей полк□ от 140 до 250 мм, толщ□ной от 8 до 35 мм**	**1 т**	**1,3329**	**724375**	**965 519**
111	**6112-0401-0202 Ккл□м = 1,04**	**Устройство откоса □ отл□ва наружных □з оц□нкованной стал□ с пол□мерным покрыт□ем ш□р□ной 250 мм, отл□в**	**м**	**74,22**	**2886**	**214 199**
112	**6112-0401-0105 Ккл□м = 1,04**	**Устройство несущего каркаса пр□ обл□цовке фасада алюм□н□евым□ панелям□, с шагом 600 мм □з П-образного проф□ля (+откосы)**	**м2**	**200,4**	**6619**	**1 326 448**
		неучтенные ресурсы				
112.1	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	501	212	106 212
112.2	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	501	174	87 174
113	**6112-0401-0110 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка фасада алюм□н□евым□ панелям□ Обл□цовка фасада алюм□н□евым□ панелям□**	**м2**	**200,4**	**2154**	**431 662**
114	**222-528-0101 (основной ресурс)**	**Панел□ фасадные алюм□н□евые**	**1 м2**	**200,4**	**10085**	**2 021 034**
115	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка фасада металлосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов**	**м2**	**78**	**7333**	**571 974**
116	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**85,8**	**2895**	**248 391**
117	**6112-0401-0202 Ккл□м = 1,04**	**Устройство откоса □ отл□ва наружных □з оц□нкованной стал□ с пол□мерным покрыт□ем ш□р□ной 250 мм, отл□в**	**м**	**28,6**	**3255**	**93 093**
		Раздел 9. Отделочные работы входных групп, ИТОГО:	тенге			**15 983 405**
		Подраздел 9.1. В1, ИТОГО	тенге			**3 517 673**
118	**6107-0302-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство остекленной перегородк□ высотой до 3 м с устройством каркаса □з алюм□н□евого проф□ля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**17,676**	**3633**	**64 217**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
119	6107-0302-0103 Кклим = 1,08	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,52	3302	8 321
120	223-301-0105 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	17,676	122342	2 162 517
121	223-301-0206 (основной ресурс)	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	2,52	141200	355 824
122	214-208-0101 (основной ресурс) Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,00456	393914	1 796
123	214-205-0102 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0884	363069	32 095
124	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,43	7529	25 824
125	224-106-0101 (основной ресурс)	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	5,22	2253	11 761
126	224-106-0102 (основной ресурс)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	2,3	2554	5 874
127	224-106-0109 (основной ресурс)	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	904	1 808
128	224-106-0107 (основной ресурс)	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	9	1164	10 476
129	224-106-0108 (основной ресурс)	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	4	1310	5 240

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
130	**224-106-0104 (основной ресурс)**	**Воронка выпускная металл□ческая оц□нкованная с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**2535**	**2 535**
131	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка потолка металлосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов**	**м2**	**19,62**	**7333**	**143 873**
132	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**21,582**	**2895**	**62 480**
133	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка фасадаметаллосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов (фронтон)**	**м2**	**13,34**	**7333**	**97 822**
134	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**14,674**	**2895**	**42 481**
135	**1111-0101-2502 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрыт□я □з брусчатк□. Устройство на цементном растворе с заполнен□ем швов**	**м2 покрыт□я**	**19**	**8337**	**158 403**
136	**255-102-0201 (основной ресурс)**	**Пл□та бетонная тротуарная группы эксплуатац□□ А толщ□ной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**19**	**4391**	**83 429**
137	**6112-0102-0108 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка спл□ттерной пл□ткой стены □ колонны (цоколь) по бетонной поверхност□ на металл□ческом каркасе, толщ□на спл□ттерной пл□тк□ 50 мм**	**м2**	**5,42**	**19430**	**105 311**
138	**6106-0304-0204 Ккл□м = 1,08**	**Установка огражден□я металл□ческого без поручня**	**м**	**3,726**	**3053**	**11 375**
139	**222-503-0303 (основной ресурс)**	**Огражден□я четырехр□гельные гор□зонтальные □з нержавеющей стал□ для внутренней установк□, высотой до 1200 мм**	**1 м**	**3,726**	**33336**	**124 210**
		Подраздел 9.2. В2, ИТОГО	тенге			**3 580 650**
140	**6107-0302-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство остекленной перегородк□ высотой до 3 м с устройством каркаса □з алюм□н□евого проф□ля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**17,676**	**3633**	**64 217**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
141	6107-0302-0103 Кклим = 1,08	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,52	3302	8 321
142	223-301-0105 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	17,676	122342	2 162 517
143	223-301-0206 (основной ресурс)	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	2,52	141200	355 824
144	214-208-0101 (основной ресурс) Коб=8	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,01824	393914	7 185
145	214-205-0102 (основной ресурс) Коб=8	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,3536	363069	128 381
146	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,36	7529	25 297
147	224-106-0101 (основной ресурс)	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	4,9	2253	11 040
148	224-106-0102 (основной ресурс)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	2,3	2554	5 874
149	224-106-0109 (основной ресурс)	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	904	1 808
150	224-106-0107 (основной ресурс)	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	1164	9 312
151	224-106-0108 (основной ресурс)	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	4	1310	5 240

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
152	**224-106-0104 (основной ресурс)**	**Воронка выпускная металл□ческая оц□нкованная с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**2535**	**2 535**
153	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка потолка металлосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов**	**м2**	**19,12**	**7333**	**140 207**
154	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**21,032**	**2895**	**60 888**
155	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка фасадаметаллосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов (фронтон)**	**м2**	**12,4**	**7333**	**90 929**
156	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**13,64**	**2895**	**39 488**
157	**1111-0101-2502 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрыт□я □з брусчатк□. Устройство на цементном растворе с заполнен□ем швов**	**м2 покрыт□я**	**19**	**8337**	**158 403**
158	**255-102-0201 (основной ресурс)**	**Пл□та бетонная тротуарная группы эксплуатац□□ А толщ□ной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**19**	**4391**	**83 429**
159	**6112-0102-0108 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка спл□ттерной пл□ткой стены □ колонны (цоколь) по бетонной поверхност□ на металл□ческом каркасе, толщ□на спл□ттерной пл□тк□ 50 мм**	**м2**	**5,42**	**19430**	**105 311**
160	**6106-0304-0204 Ккл□м = 1,08**	**Установка огражден□я металл□ческого без поручня**	**м**	**3,145**	**3053**	**9 602**
161	**222-503-0303 (основной ресурс)**	**Огражден□я четырехр□гельные гор□зонтальные □з нержавеющей стал□ для внутренней установк□, высотой до 1200 мм**	**1 м**	**3,145**	**33336**	**104 842**
		Подраздел 9.3. ВЗ, ИТОГО	тенге			**2 384 592**
162	**6107-0302-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство остекленной перегородк□ высотой до 3 м с устройством каркаса □з алюм□н□евого проф□ля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11,484**	**3633**	**41 721**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
163	6107-0302-0103 Кклим = 1,08	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,1	3302	6 934
164	223-301-0105 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	11,484	122342	1 404 976
165	223-301-0206 (основной ресурс)	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	2,1	141200	296 520
166	214-208-0101 (основной ресурс) Коб=4	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,00912	393914	3 592
167	214-205-0102 (основной ресурс) Коб=4	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,1768	363069	64 191
168	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2,26	7529	17 016
169	224-106-0101 (основной ресурс)	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	5,65	2253	12 729
170	224-106-0102 (основной ресурс)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	2,3	2554	5 874
171	224-106-0109 (основной ресурс)	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	904	1 808
172	224-106-0107 (основной ресурс)	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	10	1164	11 640
173	224-106-0108 (основной ресурс)	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	4	1310	5 240

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
174	**224-106-0104 (основной ресурс)**	**Воронка выпускная металл□ческая оц□нкованная с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**2535**	**2 535**
175	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка потолка металлосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов**	**м2**	**10,2**	**7333**	**74 797**
176	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**11,22**	**2895**	**32 482**
177	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка фасадаметаллосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов (фронтон)**	**м2**	**6,5**	**7333**	**47 665**
178	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**7,15**	**2895**	**20 699**
179	**1111-0101-2502 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрыт□я □з брусчатк□. Устройство на цементном растворе с заполнен□ем швов**	**м2 покрыт□я**	**10,8**	**8337**	**90 040**
180	**255-102-0201 (основной ресурс)**	**Пл□та бетонная тротуарная группы эксплуатац□□ А толщ□ной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**10,8**	**4391**	**47 423**
181	**6112-0102-0108 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка спл□ттерной пл□ткой стены □ колонны (цоколь) по бетонной поверхност□ на металл□ческом каркасе, толщ□на спл□ттерной пл□тк□ 50 мм**	**м2**	**5,03**	**19430**	**97 733**
182	**6106-0304-0204 Ккл□м = 1,08**	**Установка огражден□я металл□ческого без поручня**	**м**	**2,72**	**3053**	**8 304**
183	**222-503-0303 (основной ресурс)**	**Огражден□я четырехр□гельные гор□зонтальные □з нержавеющей стал□ для внутренней установк□, высотой до 1200 мм**	**1 м**	**2,72**	**33336**	**90 674**
		Подраздел 9.4. В4, ИТОГО	тенге			**2 463 094**
184	**6107-0302-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство остекленной перегородк□ высотой до 3 м с устройством каркаса □з алюм□н□евого проф□ля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11,244**	**3633**	**40 849**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
185	6107-0302-0103 Кклим = 1,08	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,1	3302	6 934
186	223-301-0105 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	11,244	122342	1 375 613
187	223-301-0206 (основной ресурс)	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	2,1	141200	296 520
188	214-208-0101 (основной ресурс) Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,00456	393914	1 796
189	214-205-0102 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0884	363069	32 095
190	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,36	7529	25 297
191	224-106-0101 (основной ресурс)	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	4,9	2253	11 040
192	224-106-0102 (основной ресурс)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	2,3	2554	5 874
193	224-106-0109 (основной ресурс)	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	904	1 808
194	224-106-0107 (основной ресурс)	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	1164	9 312
195	224-106-0108 (основной ресурс)	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	4	1310	5 240

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
196	**224-106-0104 (основной ресурс)**	**Воронка выпускная металл□ческая оц□нкованная с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**2535**	**2 535**
197	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка потолка металлосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов**	**м2**	**19,12**	**7333**	**140 207**
198	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**21,032**	**2895**	**60 888**
199	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка фасадаметаллосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов (фронтон)**	**м2**	**12,4**	**7333**	**90 929**
200	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**13,64**	**2895**	**39 488**
201	**1111-0101-2502 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрыт□я □з брусчатк□. Устройство на цементном растворе с заполнен□ем швов**	**м2 покрыт□я**	**10,71**	**8337**	**89 289**
202	**255-102-0201 (основной ресурс)**	**Пл□та бетонная тротуарная группы эксплуатац□□ А толщ□ной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**10,71**	**4391**	**47 028**
203	**6112-0102-0108 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка спл□ттерной пл□ткой стены □ колонны (цоколь) по бетонной поверхност□ на металл□ческом каркасе, толщ□на спл□ттерной пл□тк□ 50 мм**	**м2**	**4,6**	**19430**	**89 378**
204	**6106-0304-0204 Ккл□м = 1,08**	**Установка огражден□я металл□ческого без поручня**	**м**	**2,5**	**3053**	**7 633**
205	**222-503-0303 (основной ресурс)**	**Огражден□я четырехр□гельные гор□зонтальные □з нержавеющей стал□ для внутренней установк□, высотой до 1200 мм**	**1 м**	**2,5**	**33336**	**83 340**
		Подраздел 9.5. В5, ИТОГО	тенге			**2 443 671**
206	**6107-0302-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство остекленной перегородк□ высотой до 3 м с устройством каркаса □з алюм□н□евого проф□ля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11,244**	**3633**	**40 849**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
207	6107-0302-0103 Кклим = 1,08	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2,1	3302	6 934
208	223-301-0105 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	11,244	122342	1 375 613
209	223-301-0206 (основной ресурс)	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	2,1	141200	296 520
210	214-208-0101 (основной ресурс) Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,00456	393914	1 796
211	214-205-0102 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0884	363069	32 095
212	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,36	7529	25 297
213	224-106-0101 (основной ресурс)	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	4,9	2253	11 040
214	224-106-0102 (основной ресурс)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	2,3	2554	5 874
215	224-106-0109 (основной ресурс)	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	2	904	1 808
216	224-106-0107 (основной ресурс)	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	1164	9 312
217	224-106-0108 (основной ресурс)	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	4	1310	5 240

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
218	**224-106-0104 (основной ресурс)**	**Воронка выпускная металл□ческая оц□нкованная с пол□мерным покрыт□ем круглого сечен□я д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**2535**	**2 535**
219	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка потолка металлосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов**	**м2**	**19,12**	**7333**	**140 207**
220	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**21,032**	**2895**	**60 888**
221	**6112-0401-0116 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка фасадаметаллосайд□нгом, без тепло□золяц□онного слоя, с лесов (фронтон)**	**м2**	**12,4**	**7333**	**90 929**
222	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металл□ческ□й сайд□нг толщ□ной стал□ 0,45 мм, толщ□ной защ□тного покрыт□я 25 мкм**	**1 м2**	**13,64**	**2895**	**39 488**
223	**1111-0101-2502 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрыт□я □з брусчатк□. Устройство на цементном растворе с заполнен□ем швов**	**м2 покрыт□я**	**10,1**	**8337**	**84 204**
224	**255-102-0201 (основной ресурс)**	**Пл□та бетонная тротуарная группы эксплуатац□□ А толщ□ной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**10,1**	**4391**	**44 349**
225	**6112-0102-0108 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка спл□ттерной пл□ткой стены □ колонны (цоколь) по бетонной поверхност□ на металл□ческом каркасе, толщ□на спл□ттерной пл□тк□ 50 мм**	**м2**	**4**	**19430**	**77 720**
226	**6106-0304-0204 Ккл□м = 1,08**	**Установка огражден□я металл□ческого без поручня**	**м**	**2,5**	**3053**	**7 633**
227	**222-503-0303 (основной ресурс)**	**Огражден□я четырехр□гельные гор□зонтальные □з нержавеющей стал□ для внутренней установк□, высотой до 1200 мм**	**1 м**	**2,5**	**33336**	**83 340**
		Подраздел 9.6. Пандус, ИТОГО	тенге			**1 593 725**
228	**1111-0101-2502 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрыт□я □з брусчатк□. Устройство на цементном растворе с заполнен□ем швов**	**м2 покрыт□я**	**19,5**	**8337**	**162 572**

1	2	3	4	5	6	7
229	**255-102-0201 (основной ресурс)**	**Пл□та бетонная тротуарная группы эксплуатац□□ А толщ□ной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**19,5**	**4391**	**85 624**
230	**6112-0102-0108 Ккл□м = 1,04**	**Обл□цовка спл□ттерной пл□ткой стены □ колонны (цоколь) по бетонной поверхност□ на металл□ческом каркасе, толщ□на спл□ттерной пл□тк□ 50 мм**	**м2**	**15,5**	**19430**	**301 165**
231	**6106-0304-0204 Ккл□м = 1,08**	**Установка огражден□я металл□ческого без поручня**	**м**	**28,7**	**3053**	**87 621**
232	**222-503-0303 (основной ресурс)**	**Огражден□я четырехр□гельные гор□зонтальные □з нержавеющей стал□ для внутренней установк□, высотой до 1200 мм**	**1 м**	**28,7**	**33336**	**956 743**
		Раздел 10. МГН, ИТОГО:	тенге			**415 355**
		Подраздел 10.1. Основные, ИТОГО	тенге			**314 319**
233	**6109-0308-0402 Ккл□м = 1,04**	**Покрыт□я □з пл□ток пол□в□н□лхлор□дных на клее**	**м2**	**12,15**	**3113**	**37 823**
		неучтенные ресурсы				
233.1	261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	м2	12,393	7393	91 621
234	**290-000-1111 (основной ресурс) (кпл)**	**Такт□льная пл□тка ПВХ“Конус”, “Полоса”,“Д□агональ”**	**1 шт**	**135**	**801,43**	**108 193**
235	**290-000-1114 (основной ресурс) (кпл)**	**Знак - Направлен□е дв□жен□я**	**1 шт**	**5**	**1275**	**6 375**
236	**290-000-1126 (основной ресурс) (кпл)**	**Световой маяк для обозначен□я дверных проемов (пара)**	**1 пара**	**3**	**7285,71**	**21 857**
237	**290-000-1117 (основной ресурс) (кпл)**	**Такт□льные наклейк□ на поручн□**	**1 шт**	**20**	**728,57**	**14 571**
238	**290-000-1112 (основной ресурс) (кпл)**	**Табл□чка «Вход» 150х150**	**1 шт**	**1**	**3642,86**	**3 643**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
239	**290-000-1112 (основной ресурс) (кпл)**	**Табл□чка «Выход» 150х150**	**1 шт**	**1**	**3642,86**	**3 643**
240	**290-000-1113 (основной ресурс) (кпл)**	**Знак доступност□ всех категор□й □нвал□дов ПВХ**	**1 шт**	**2**	**1275**	**2 550**
241	**290-000-1115 (основной ресурс) (кпл)**	**Кнопка вызова + табл□чка для помощ□ □нвал□дов(Росс□я)**	**1 шт**	**2**	**8196,43**	**16 393**
242	**290-000-0011 (основной ресурс) (кпл)**	**Наклейка "Осторожно препятств□е"**	**1 шт**	**14**	**546,43**	**7 650**
		Подраздел 10.2. Санузел (1шт), ИТОГО	тенге			**101 036**
243	**290-000-1122 (основной ресурс) (кпл)**	**Поручень не отк□дной для ун□таза**	**1 шт**	**1**	**27321,43**	**27 321**
244	**290-000-0051 (основной ресурс) (кпл)**	**Поручень отк□дной для ун□таза**	**1 шт**	**1**	**22767,86**	**22 768**
245	**290-000-1121 (основной ресурс) (кпл)**	**Опорный поручень для умывальн□ка**	**1 шт**	**1**	**22767,86**	**22 768**
246	**521-101-0605-0002 (основной ресурс)**	**Вешалка с 5 крючкам□ для одежды □ полотенец (пр□м)**	**1 шт.**	**1**	**19983**	**19 983**
247	**290-000-1124 (основной ресурс) (кпл)**	**Кнопка вызова + табл□чка для помощ□ □нвал□дов(**	**1 шт**	**1**	**8196,43**	**8 196**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

Строительные работы (чертежи марки АС)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		6277		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,3		
		Итого ФОТ				**30 630 935**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	51,0375632	5112	260 904
					2255	115 090
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	178,55892184	28	5 000
3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	17,24926632	187	3 226

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	13,7784712	42	579
5	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1,13724	66	75
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,0751832	13629	14 654
					2694	2 897
7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,148161312	13721	2 033
					2694	399
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,30169384	12736	67 522
					3848	20 401
9	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,57915648	38	22
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	10,15312766	11518	116 944
					2694	27 353
11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	44,715183188	6096	272 584
					2255	100 833
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,11279736	8303	937
					2694	304
13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,290386	295	4 511
14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	77,9670892	1090	84 984

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	22,354472476	8224	183 843
					2694	60 223
16	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,285843792	9191	2 627
					2694	770
17	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	7,602369	97	737
18	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,018873	19	0
19	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,98667776	94	375
20	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,008019648	177	1
21	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	25,254182528	40	1 010
22	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	2,885222592	122	352
23	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	65,958516512	22	1 451
24	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	38,435921432	19	730
25	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	84,241213784	23	1 938
26	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	6,1065888	91	556
27	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6,79883776	153	1 040
28	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	57,179616	33	1 887

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**738,220595884**		**1 030 521**
						328 268
		Материалы				
1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	21,978	12572	276 307
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,265566	6605	81 014
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,037572	20981	630 218
4	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,273156	23330	6 373
5	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	17,142069	45278	776 159
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,855918	20859	38 713
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	17,696286	23348	413 173
8	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,02248	25461	572
9	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	4,13892	19915	82 427
10	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	8,24054	19441	160 204
11	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	18,34919	19747	362 341
12	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	40,56955	6693	271 532
13	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	76,125	6700	510 038
14	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,735808	110965	81 649
15	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,089889	470171	42 263

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
16	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,3329	724375	965 519
17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,87765	363069	318 647
18	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,04104	393914	16 165
19	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00342	391672	1 340
20	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,8924	705	1 334
21	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0007616	624577	476
22	215-201-0102	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0004788	90707	43
23	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1050006	119169	12 513
24	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0072	117663	847
25	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00137256	120524	165
26	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01184	119169	1 411
27	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,065478	90584	5 931
28	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0294486	90707	2 671
29	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,0729705	28736	2 097
30	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0626484	35441	2 220

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
31	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,1705364	270051	856 207
32	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	52,9056	1092	57 773
33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,3428744	1590	2 135
34	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,517412	1186	11 288
35	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	8,3115984	1086	9 026
36	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	69,33264	1372	95 124
37	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,8335896	1493	5 724
38	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	5,9623471	1674	9 981
39	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,133827	861	2 698
40	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,6308	484	305
41	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,6582	2108	18 251
42	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1282876	187734	24 084
43	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,696515	244	414
44	217-603-0104	Вода техническая	м3	63,9674392	36	2 303
45	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,1167454	88056	186 392
46	217-701-0107	Карборунд	кг	0,1215	559	68
47	218-103-0201	Ветошь	кг	20,52912	1103	22 644
48	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,74775	4057	3 034
49	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	43,291	33336	1 443 149
50	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м2	200,4	10085	2 021 034
51	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	110,910186	142	15 749

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
52	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	877,77873	212	186 089
53	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	30,03	351	10 541
54	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	90,028572	40	3 601
55	222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	48,1065	96	4 618
56	222-530-0301	Тяга подвеса 500	шт.	48,1065	80	3 849
57	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	338,762888	77	26 085
58	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	11,8416	60	710
59	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,536	39362,96	60 462
60	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	7,56	54497,04	411 998
61	223-102-0502	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,08	46492	50 211
62	223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	43,452	54734,16	2 378 309
63	223-102-0603	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	4,788	44436	212 760

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
64	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	17,178	46953	806 559
65	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	48,3	45631	2 203 977
66	223-205-0404	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	132183	333 101
67	223-205-1101	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	3,864	162968	629 708
68	223-205-1104	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	122266,56	308 112
69	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,47	52373	76 988
70	223-207-0401	Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой	комплект	1	84556	84 556
71	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	9,448	110393	1 042 993
72	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	69,324	122342	8 481 236

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
73	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,53	127323	194 804
74	223-301-0200	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей	м2	8,82		
75	223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,3	124296	783 065
76	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	13,86	141200	1 957 032
77	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	37,42	2086	78 058
78	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202
79	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	45	4853	218 385
80	223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	234,7296	770	180 742
81	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	16,8	4971	83 513
82	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	39,54576	121	4 785
83	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	15,5896584	259	4 038
84	223-503-0504	Лента бутиловая	м	197,32512	89	17 562
85	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	149,68	248	37 121
86	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	25,57	2253	57 610
87	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	11,5	2554	29 370
88	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	2535	12 675

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
89	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	43	1164	50 052
90	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	20	1310	26 200
91	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	10	904	9 040
92	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	100,0008	3632	363 203
93	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	103,9694	1977	205 548
94	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	244,442	2895	707 661
95	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	76,2303	688	52 446
96	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	79,317	764	60 598
97	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	76,550445	68	5 205
98	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	68,51478	64	4 385
99	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	177,767436	17	3 022
100	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	425,3706	2546	1 082 994
101	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5208,89409	76	395 876
102	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1968,4	85	167 314
103	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	815,8876	192	156 650
104	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	432,034	78	33 699
105	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	166,812	253	42 203
106	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	105,2302	177	18 626

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
107	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	55,285212	130	7 187
108	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	185,3904	3354	621 799
109	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	81,436188	3083	251 068
110	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	190,8395	179	34 160
111	234-101-0114	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829 -2022 на синтетическом связующем П-150	м3	24,1	57374	1 382 713
112	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	8,3	66535	552 240
113	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	547,6912	322	176 357
114	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	463,6128	120	55 634
115	235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	м2	463,6128	398	184 518
116	235-102-0201	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-2,5	м2	14,9968	378	5 669
117	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,7368132	95688	70 504
118	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	58,8972	2619	154 252
119	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	118,5163	239	28 325
120	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	6,318	593	3 747
121	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	100,347364	2682	269 132
122	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	528,6358	326	172 335
123	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	870,523	1223	1 064 650
124	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	34,7607	695	24 159

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
125	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	597,472	278	166 097
126	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	16,177616	1403	22 697
127	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	89,11	4391	391 282
128	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	488,884	355	173 554
129	261-103-0148	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	2,38825	1129	2 696
130	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	84,0784	301	25 308
131	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,42126	1253	5 540
132	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1111,1	34	37 777
133	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	521,04	79	41 162
134	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	501	174	87 174
135	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	577,772	96	55 466
136	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0103473	289955	3 000
137	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	107,961	865	93 386
138	261-107-0861	Салазка	шт.	280,56	180	50 501
139	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	509,016	100	50 902
140	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,32398582	1993	646
141	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	140,8634	3	423
142	261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	м2	12,393	7393	91 621
143	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	36,4995	398	14 527

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
144	290-000-0011	Наклейка "Осторожно препятствие"	шт	14	542,14	7 650
145	290-000-0051	Поручень откидной для унитаза	шт	1	22589,29	22 768
146	290-000-1111	Тактильная плитка ПВХ“Конус”, “Полоса”,“Диагональ”	шт	135	795,14	108 193
147	290-000-1112	Табличка «Вход» 150х150	шт	2	3614,29	7 286
148	290-000-1113	Знак доступности всех категорий инвалидов ПВХ	шт	2	1265	2 550
149	290-000-1114	Знак - Направление движения	шт	5	1265	6 375
150	290-000-1115	Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов(Россия)	шт	2	8132,14	16 393
151	290-000-1117	Тактильные наклейки на поручни	шт	20	722,86	14 571
152	290-000-1121	Опорный поручень для умывальника	шт	1	22589,29	22 768
153	290-000-1122	Поручень не откидной для унитаза	шт	1	27107,14	27 321
154	290-000-1124	Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов(	шт	1	8132,14	8 196
155	290-000-1126	Световой маяк для обозначения дверных проемов (пара)	пара	3	7228,57	21 857

Итого по материалам **40 851 028**

Инженерное оборудование

1	521-101-0605-0002	Вешалка с 5 крючками для одежды и полотенец (прим)	шт.	1	19983	19 983

Итого по инженерному оборудованию **19 983**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 1. Архитектурная часть здания	
Локальная смета №2-01-01-04 Строительные работы (чертежи марки АС)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Окна	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
1	6108-0102-0106 Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый (ОК1 -17шт, ОК5-1шт) ОбФ1 = 1.42*1.8*17+2.66*1.8 = 48,24
	Ресурс исключен 261-104-0120
2	223-102-0503 (ОР) ОбФ2 = 1.42*1.8*17 = 43,452 (Кстм = 1,04)
3	223-102-0603 (ОР) ОбФ3 = 2.66*1.8 = 4,788
4	6108-0102-0102 Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый (ОК2-1шт,ОК3-4шт) ОбФ4 = 0.92*1.8+0.82*1.8*4 = 7,56
	Ресурс исключен 261-104-0120
5	223-102-0402 (ОР) ОбФ4 = 0.92*1.8+0.82*1.8*4 = 7,56 (Кстм = 1,04)
6	6108-0102-0103 Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый (ОК6) ОбФ5 = 1.2*0.9 = 1,08
	Ресурс исключен 261-104-0120
7	223-102-0502 (ОР) ОбФ5 = 1.2*0.9 = 1,08
8	6108-0102-0101 Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой (ОК4,Ф1,Ф2) ОбФ6 = 0.22*1.8+0.9*0.6+1.2*0.5 = 1,536
	Ресурс исключен 261-104-0120
9	223-102-0401 (ОР) ОбФ6 = 0.22*1.8+0.9*0.6+1.2*0.5 = 1,536 (Кстм = 1,04)
10	6108-0105-0205 ОбФ7 = 27.54+1.12+4.08+0.42+2.66+1.6 = 37,42
	Ресурс исключен 223-501-0100
11	223-501-0106 (ОР) ОбФ7 = 27.54+1.12+4.08+0.42+2.66+1.6 = 37,42
12	223-503-0401 (ОР) ОбФ56 = 15.3+1.1+0.4 = 16,8
Раздел №2 Двери	

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
13	6108-0204-0101 ОбФ8 = 0.82*2.1+0.7*2.1 = 3,192
	Ресурс исключен 261-104-0121
14	223-207-0401 (ОР) 1
15	223-207-0203 (ОР) ОбФ9 = 0.7*2.1 = 1,47
16	6108-0203-0101 ОбФ10 = 0.92*2.1*2+1.2*2.1 = 6,384
	Ресурс исключен 261-104-0121
17	223-205-1101 (ОР) ОбФ11 = 0.92*2.1*2 = 3,864 (Кстм = 1,04)
18	223-205-1104 (ОР) ОбФ12 = 2.1*1.2 = 2,52 (Кстм = 1,04)
19	6108-0203-0103 ОбФ13 = 2.1*1.2 = 2,52
	Ресурс исключен 261-104-0121
20	223-205-0404 (ОР) ОбФ13 = 2.1*1.2 = 2,52
21	6108-0201-0105 ОбФ14 = 2.1*0.7*7+2.1*0.9*14+2.1*0.82*4+2.1*1*8+2.1*1.2*2 = 65,478
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
22	223-201-0401 (ОР) ОбФ15 = 2.1*0.7*7+2.1*0.82*4 = 17,178
23	223-201-0402 (ОР) ОбФ16 = 2.1*0.9*14+2.1*1*8+2.1*1.2*2 = 48,3
24	1110-0111-0401 209,58 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-103-0138

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
25	223-503-0104 (ОР) 209,58 (Коб = 1,12)
26	223-502-0304 (ОР) 45
Раздел №3 Витражи	
	1 Подраздел без наименования
27	6107-0302-0101 ОбФ17 = 1.5*2.7+1.6*3.1+1.8*3.1+1.68*3.1-2.1*1*3-2.1*1.2 = 10,978
	Ресурс исключен 223-301-0100
28	214-205-0102 (ОР) ОбФ23 = (24.89+28.58*2)/1000 = 0,08205
29	214-208-0103 (ОР) ОбФ24 = (1.14+1.14*2)/1000 = 0,00342
30	223-301-0106 (ОР) ОбФ19 = 1.5*2.7-1.2*2.1 = 1,53
31	223-301-0104 (ОР) ОбФ20 = 1.6*3.1+1.8*3.1+1.68*3.1-1*2.1*3 = 9,448
32	6107-0302-0102 ОбФ18 = 2.1*1*3+2.1*1.2 = 8,82
33	223-301-0206 (ОР) ОбФ22 = 1.2*2.1 = 2,52
34	223-301-0202 (ОР) ОбФ21 = 2.1*1*3 = 6,3
Раздел №4 Полы	
	1 На все типы полов
35	6111-0403-0503 19,98
	2 Тип 1
36	6109-0102-0110 Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 ОбФ25 = 178.26*0.08 = 14,2608
37	6109-0201-0301 178,26

№ п/п	Показатели
38	6109-0201-0302 178,26 (Коб = 10)
39	6109-0201-0101 178,26
	212-401-0106 (ОР снят)
40	6109-0201-0102 178,26 (Коб = 2)
	212-401-0106 (ОР снят)
41	6109-0308-0101 178,26
	Ресурс исключен 233-101-0111
42	233-101-0106 (ОР) 178,26 (Коб = 1,04)
43	6109-0401-0802 188,95
	Ресурс исключен 261-201-0509
	3 Тип 2
44	6109-0102-0110 Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 ОбФ26 = 98.04*0.08 = 7,8432
45	6109-0201-0301 98,04
46	6109-0201-0302 98,04
47	6109-0201-0101 98,04
	212-401-0106 (ОР снят)
48	6109-0201-0102 98,04 (Коб = -1)
	212-401-0106 (ОР снят)
49	6109-0306-0105 98,04

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-201-0506
50	**231-302-0103 (ОР) 98,04 (Коб = 1,02)**
51	**6109-0401-0402 102,94**
	231-302-0401 (ОР снят)
	4 Тип 3
52	**6109-0102-0110 Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 ОбФ27 = 75.07*0.08 = 6,0056**
53	**6109-0201-0301 75,07**
54	**6109-0201-0302 75,07**
55	**6109-0201-0101 75,07**
	212-401-0106 (ОР снят)
56	**6109-0201-0102 75,07 (Коб = -1)**
	212-401-0106 (ОР снят)
57	**6111-0403-0101 75,07**
58	**261-105-0122 (ОР) 75,07 (Коб = 1,12)**
59	**6109-0201-0101 75,07**
	212-401-0106 (ОР снят)
60	**6109-0201-0102 75,07 (Коб = -1)**
	212-401-0106 (ОР снят)
61	**6109-0306-0104 75,07**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-201-0507
62	**233-202-0103 (ОР) 75,07 (Коб = 1,02)**
63	**6109-0401-0401 79,49**
	Ресурс исключен 261-201-0110
64	**233-202-0103 (ОР) ОбФ28 = 79.49*0.06 = 4,7694 (Коб = 1,02)**
	5 Тип 4
65	**6109-0102-0110 Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 ОбФ29 = 13.39*0.1 = 1,339**
66	**6111-0403-0101 13,39**
	Ресурс исключен 235-101-0101
67	**235-102-0201 (ОР) 13,39 (Коб = 1,12)**
68	**6109-0302-0101 Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм В20 13,39**
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701
69	**6109-0302-0102 13,39 (Коб = -2)**
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701
70	**6109-0302-0501 13,39**
71	**6109-0401-0201 14,05**
Раздел №5 Чердак	
	1 Подраздел без наименования
72	**6111-0403-0101 413,94**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 235-101-0101
73	**235-101-0201 (ОР) 413,94 (Коб = 1,12)**
74	**6111-0403-0601 413,94**
	Ресурс исключен 261-105-0132
75	**234-101-0206 (ОР) 8,3**
76	**6111-0403-0203 413,94**
77	**6109-0201-0101 413,94**
	212-401-0106 (ОР снят)
78	**6111-0403-0101 413,94**
79	**235-102-0102 (ОР) 413,94 (Коб = 1,12)**
Раздел №6 Внутренние отделочные работы	
	1 Подраздел без наименования
80	**6107-0203-0102 74,01**
81	**6112-0301-0303 74,01**
	232-501-0301 (ОР снят)
82	**6112-0301-0301 ОбФ30 = 200.91+89.84 = 290,75**
	232-501-0301 (ОР снят)
83	**6112-0302-0113 ОбФ31 = 200.91+74.01+89.84 = 364,76**
	236-202-0403 (ОР снят)

№ п/п	Показатели
84	**6112-0302-0114 ОбФ31 = 200.91+74.01+89.84 = 364,76**
	236-202-0403 (ОР снят)
85	**6112-0202-0103 ОбФ32 = 563.1+154.31 = 717,41**
	212-402-0107 (ОР снят)
	Ресурс исключен 214-402-0103
86	**6112-0202-0101 326,73**
	Ресурс исключен 214-402-0103
	212-402-0107 (ОР снят)
87	**1211-0101-0203 ОбФ33 = 198.75+103.52+72.3 = 374,57**
	Ресурс исключен 261-107-0831
88	**6112-0301-0202 ОбФ34 = 563.1+198.75+154.31+103.52 = 1019,68**
	232-501-0301 (ОР снят)
89	**6112-0302-0111 ОбФ34 = 563.1+198.75+154.31+103.52 = 1019,68**
	236-202-0403 (ОР снят)
90	**6112-0302-0112 ОбФ34 = 563.1+198.75+154.31+103.52 = 1019,68**
	236-202-0403 (ОР снят)
91	**6112-0102-0203 Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (+фартук) ОбФ35 = 326.73+72.3+18 = 417,03**
	232-201-0101 (ОР снят)
92	**6107-0204-0101 75,54**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
	222-529-0201 (ОР снят)
	222-529-0101 (ОР снят)
93	**6112-0301-0204 75,54**
	232-501-0301 (ОР снят)
94	**6112-0302-0111 75,54**
	236-202-0403 (ОР снят)
95	**6112-0302-0112 75,54**
	236-202-0403 (ОР снят)
96	**6112-0202-0703 Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (лист АР 11 прим.6) 33,7**
	232-503-0103 (ОР снят)
97	**6112-0302-0111 33,7**
	236-202-0403 (ОР снят)
98	**6112-0302-0112 33,7**
	236-202-0403 (ОР снят)
Раздел №7 Гардеробная стойка	
	1 Подраздел без наименования
99	**6107-0109-0110 Устройство деревянной конструкции каркаса ОбФ36 = 0.04*0.1*1.8+0.04*0.04*7.4 = 0,01904**
	Ресурс исключен 215-202-0102
	Ресурс исключен 215-202-0202

№ п/п	Показатели
100	**215-202-0602 (ОР) ОбФ37 = 0.04*0.1*1.8 = 0,0072**
101	**215-202-0702 (ОР) ОбФ38 = 0.04*0.04*7.4 = 0,01184**
102	**6107-0102-0213 ОбФ39 = 0.72+1.61 = 2,33**
	Ресурс исключен 215-303-0101
103	**261-103-0148 (ОР) ОбФ39 = 0.72+1.61 = 2,33 (Коб = 1,025)**
104	**223-502-0201 (ОР) 2**
Раздел №8 Фасад	
	1 Подраздел без наименования
105	**6111-0201-0106 Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной (стены+цоколь) ОбФ40 = 166+75 = 241**
	Ресурс исключен 261-105-0132
106	**234-101-0114 (ОР) ОбФ40 = 166+75 = 241 (Коб = 0,1)**
107	**6112-0102-0108 75**
	Ресурс исключен 261-107-0250
	Ресурс исключен 213-306-0101
108	**6112-0102-0109 75**
109	**213-306-0102 (ОР) 75 (Коб = 1,015)**
110	**214-201-0303 (ОР) 1,3329**
111	**6112-0401-0202 74,22**
	261-107-0815 (ОР снят)

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 222-529-0501
112	**6112-0401-0105 Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля (+откосы) ОбФ41 = 103+63+34.4 = 200,4**
113	**6112-0401-0110 ОбФ41 = 103+63+34.4 = 200,4**
	Ресурс исключен 222-528-0101
114	**222-528-0101 (ОР) ОбФ41 = 103+63+34.4 = 200,4**
115	**6112-0401-0116 78**
	261-102-0380 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-201-0115
116	**231-303-0101 (ОР) 78 (Коб = 1,1)**
117	**6112-0401-0202 28,6**
	222-529-0501 (ОР снят)
	261-107-0815 (ОР снят)
Раздел №9 Отделочные работы входных групп	
	1 В1
118	**6107-0302-0101 ОбФ42 = 3.36*2.7+2.06*2.7*2-2.1*1.2 = 17,676**
	Ресурс исключен 223-301-0100
119	**6107-0302-0103 ОбФ43 = 2.1*1.2 = 2,52**
	Ресурс исключен 223-301-0200
120	**223-301-0105 (ОР) ОбФ42 = 3.36*2.7+2.06*2.7*2-2.1*1.2 = 17,676**

№ п/п	Показатели
121	**223-301-0206 (ОР) ОбФ43 = 2.1*1.2 = 2,52**
122	**214-208-0101 (ОР) 0,00228 (Коб = 2)**
123	**214-205-0102 (ОР) 0,0442 (Коб = 2)**
124	**6110-0203-0201 3,43**
125	**224-106-0101 (ОР) 5,22**
126	**224-106-0102 (ОР) 2,3**
127	**224-106-0109 (ОР) 2**
128	**224-106-0107 (ОР) 9**
129	**224-106-0108 (ОР) 4**
130	**224-106-0104 (ОР) 1**
131	**6112-0401-0116 Облицовка потолка металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов 19,62**
	261-102-0380 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-201-0115
132	**231-303-0101 (ОР) 19,62 (Коб = 1,1)**
133	**6112-0401-0116 Облицовка фасадаметаллосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов (фронтон) 13,34**
	Ресурс исключен 261-201-0115
	261-102-0380 (ОР снят)
134	**231-303-0101 (ОР) 13,34 (Коб = 1,1)**
135	**1111-0101-2502 19 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0345
136	**255-102-0201 (ОР) 19**
137	**6112-0102-0108 5,42**
	213-306-0101 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-107-0250
138	**6106-0304-0204 ОбФ44 = 1.846+0.94*2 = 3,726**
	Ресурс исключен 222-503-0201
139	**222-503-0303 (ОР) ОбФ44 = 1.846+0.94*2 = 3,726**
	2 В2
140	**6107-0302-0101 ОбФ45 = 3.36*2.7+2.06*2.7*2-2.1*1.2 = 17,676**
	Ресурс исключен 223-301-0100
141	**6107-0302-0103 ОбФ46 = 2.1*1.2 = 2,52**
	Ресурс исключен 223-301-0200
142	**223-301-0105 (ОР) ОбФ45 = 3.36*2.7+2.06*2.7*2-2.1*1.2 = 17,676**
143	**223-301-0206 (ОР) ОбФ46 = 2.1*1.2 = 2,52**
144	**214-208-0101 (ОР) 0,00228 (Коб = 8)**
145	**214-205-0102 (ОР) 0,0442 (Коб = 8)**
146	**6110-0203-0201 3,36**
147	**224-106-0101 (ОР) 4,9**

№ п/п	Показатели
148	**224-106-0102 (ОР) 2,3**
149	**224-106-0109 (ОР) 2**
150	**224-106-0107 (ОР) 8**
151	**224-106-0108 (ОР) 4**
152	**224-106-0104 (ОР) 1**
153	**6112-0401-0116 Облицовка потолка металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов 19,12**
	Ресурс исключен 261-201-0115
	261-102-0380 (ОР снят)
154	**231-303-0101 (ОР) 19,12 (Коб = 1,1)**
155	**6112-0401-0116 Облицовка фасадаметаллосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов (фронтон) 12,4**
	261-102-0380 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-201-0115
156	**231-303-0101 (ОР) 12,4 (Коб = 1,1)**
157	**1111-0101-2502 19 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
	Ресурс исключен 261-101-0345
158	**255-102-0201 (ОР) 19**
159	**6112-0102-0108 5,42**
	213-306-0101 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-107-0250

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
160	6106-0304-0204 ОбФ47 = 1.845+0.65*2 = 3,145
	Ресурс исключен 222-503-0201
161	222-503-0303 (ОР) ОбФ47 = 1.845+0.65*2 = 3,145
	3 В3
162	6107-0302-0101 ОбФ48 = 1.58*2.4+1.58*2.4+2.5*2.4-2.1*1 = 11,484
	Ресурс исключен 223-301-0100
163	6107-0302-0103 ОбФ49 = 2.1*1 = 2,1
	Ресурс исключен 223-301-0200
164	223-301-0105 (ОР) ОбФ48 = 1.58*2.4+1.58*2.4+2.5*2.4-2.1*1 = 11,484
165	223-301-0206 (ОР) ОбФ49 = 2.1*1 = 2,1
166	214-208-0101 (ОР) 0,00228 (Коб = 4)
167	214-205-0102 (ОР) 0,0442 (Коб = 4)
168	6110-0203-0201 2,26
169	224-106-0101 (ОР) 5,65
170	224-106-0102 (ОР) 2,3
171	224-106-0109 (ОР) 2
172	224-106-0107 (ОР) 10
173	224-106-0108 (ОР) 4
174	224-106-0104 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
175	6112-0401-0116 Облицовка потолка металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов 10,2
	Ресурс исключен 261-201-0115
	261-102-0380 (ОР снят)
176	231-303-0101 (ОР) 10,2 (Коб = 1,1)
177	6112-0401-0116 Облицовка фасадаметаллосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов (фронтон) 6,5
	Ресурс исключен 261-201-0115
	261-102-0380 (ОР снят)
178	231-303-0101 (ОР) 6,5 (Коб = 1,1)
179	1111-0101-2502 10,8 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-101-0345
180	255-102-0201 (ОР) 10,8
181	6112-0102-0108 5,03
	Ресурс исключен 261-107-0250
	213-306-0101 (ОР снят)
182	6106-0304-0204 2,72
	Ресурс исключен 222-503-0201
183	222-503-0303 (ОР) 2,72
	4 В4
184	6107-0302-0101 ОбФ50 = 1.58*2.4+1.58*2.4+2.4*2.4-2.1*1 = 11,244

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 223-301-0100
185	**6107-0302-0103 ОбФ51 = 2.1*1 = 2,1**
	Ресурс исключен 223-301-0200
186	**223-301-0105 (ОР) ОбФ50 = 1.58*2.4+1.58*2.4+2.4*2.4-2.1*1 = 11,244**
187	**223-301-0206 (ОР) ОбФ51 = 2.1*1 = 2,1**
188	**214-208-0101 (ОР) 0,00228 (Коб = 2)**
189	**214-205-0102 (ОР) 0,0442 (Коб = 2)**
190	**6110-0203-0201 3,36**
191	**224-106-0101 (ОР) 4,9**
192	**224-106-0102 (ОР) 2,3**
193	**224-106-0109 (ОР) 2**
194	**224-106-0107 (ОР) 8**
195	**224-106-0108 (ОР) 4**
196	**224-106-0104 (ОР) 1**
197	**6112-0401-0116 Облицовка потолка металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов 19,12**
	261-102-0380 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-201-0115
198	**231-303-0101 (ОР) 19,12 (Коб = 1,1)**
199	**6112-0401-0116 Облицовка фасадаметаллосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов (фронтон) 12,4**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-201-0115
	261-102-0380 (ОР снят)
200	**231-303-0101 (ОР) 12,4 (Коб = 1,1)**
201	**1111-0101-2502 10,71 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
	Ресурс исключен 261-101-0345
202	**255-102-0201 (ОР) 10,71**
203	**6112-0102-0108 4,6**
	213-306-0101 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-107-0250
204	**6106-0304-0204 2,5**
	Ресурс исключен 222-503-0201
205	**222-503-0303 (ОР) 2,5**
	5 В5
206	**6107-0302-0101 ОбФ52 = 1.58*2.4+1.58*2.4+2.4*2.4-2.1*1 = 11,244**
	Ресурс исключен 223-301-0100
207	**6107-0302-0103 ОбФ53 = 2.1*1 = 2,1**
	Ресурс исключен 223-301-0200
208	**223-301-0105 (ОР) ОбФ52 = 1.58*2.4+1.58*2.4+2.4*2.4-2.1*1 = 11,244**
209	**223-301-0206 (ОР) ОбФ53 = 2.1*1 = 2,1**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
210	214-208-0101 (ОР) 0,00228 (Коб = 2)
211	214-205-0102 (ОР) 0,0442 (Коб = 2)
212	6110-0203-0201 3,36
213	224-106-0101 (ОР) 4,9
214	224-106-0102 (ОР) 2,3
215	224-106-0109 (ОР) 2
216	224-106-0107 (ОР) 8
217	224-106-0108 (ОР) 4
218	224-106-0104 (ОР) 1
219	6112-0401-0116 Облицовка потолка металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов 19,12
	261-102-0380 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-201-0115
220	231-303-0101 (ОР) 19,12 (Коб = 1,1)
221	6112-0401-0116 Облицовка фасадаметаллосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов (фронтон) 12,4
	261-102-0380 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-201-0115
222	231-303-0101 (ОР) 12,4 (Коб = 1,1)
223	1111-0101-2502 10,1 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-101-0345

№ п/п	Показатели
224	255-102-0201 (ОР) 10,1
225	6112-0102-0108 4
	Ресурс исключен 261-107-0250
	213-306-0101 (ОР снят)
226	6106-0304-0204 2,5
	Ресурс исключен 222-503-0201
227	222-503-0303 (ОР) 2,5
	6 Пандус
228	1111-0101-2502 19,5 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-101-0345
229	255-102-0201 (ОР) 19,5
230	6112-0102-0108 15,5
	Ресурс исключен 261-107-0250
	213-306-0101 (ОР снят)
231	6106-0304-0204 ОбФ54 = 5.65*4+1.5+2.3*2 = 28,7
	Ресурс исключен 222-503-0201
232	222-503-0303 (ОР) ОбФ54 = 5.65*4+1.5+2.3*2 = 28,7
Раздел №10 МГН	
	1 Основные

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
233	6109-0308-0402 ОбФ55 = 10.8+1.35 = 12,15
234	290-000-1111 (кпл) (ОР) Тактильная плитка ПВХ“Конус”, “Полоса”,“Диагональ” 1 шт 135 880
235	290-000-1114 (кпл) (ОР) Знак - Направление движения 1 шт 5 1400
236	290-000-1126 (кпл) (ОР) Световой маяк для обозначения дверных проемов (пара) 1 пара 3 8000
237	290-000-1117 (кпл) (ОР) Тактильные наклейки на поручни 1 шт 20 800
238	290-000-1112 (кпл) (ОР) Табличка «Вход» 150х150 1 шт 1 4000
239	290-000-1112 (кпл) (ОР) Табличка «Выход» 150х150 1 шт 1 4000
240	290-000-1113 (кпл) (ОР) Знак доступности всех категорий инвалидов ПВХ 1 шт 2 1400
241	290-000-1115 (кпл) (ОР) Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов(Россия) 1 шт 2 9000
242	290-000-0011 (кпл) (ОР) Наклейка "Осторожно препятствие" 1 шт 14 600
	2 Санузел (1шт)
243	290-000-1122 (кпл) (ОР) Поручень не откидной для унитаза 1 шт 1 30000
244	290-000-0051 (кпл) (ОР) Поручень откидной для унитаза 1 шт 1 25000
245	290-000-1121 (кпл) (ОР) Опорный поручень для умывальника 1 шт 1 25000
246	521-101-0605-0002 (ОР)Вешалка с 5 крючками для одежды и полотенец (прим) 1
247	290-000-1124 (кпл) (ОР) Кнопка вызова + табличка для помощи инвалидов(1 шт 1 9000

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: 535-ОВ.СО

Сметная стоимость	**9692,550**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1623,989**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,660**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 692 550**
		Раздел 1. Отоплен□е, ИТОГО:	тенге			**4 634 803**
		Подраздел 1.1. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**609 770**
1	**1215-0102-0801 Ккл□м = 1,06**	**Рад□атор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**30**	**4691**	**140 730**
2	**1215-0102-0303 Ккл□м = 1,06**	**Трубопроводы □з водогазопроводных труб на сварке д□аметром до 50 мм. Разборка в здан□ях □ сооружен□ях**	**м трубопровода**	**220**	**2132**	**469 040**
		Подраздел 1.2. Отоплен□е, ИТОГО	тенге			**3 223 586**
3	**6116-0301-0103 Ккл□м = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К1тм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка рад□аторов б□металл□ческ□х (алюм□н□евых)**	**кВт**	**30,36**	**5728**	**173 902**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
4	**245-103-0109 (основной ресурс)**	**Рад□атор отоплен□я б□металл□ческ□й ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоян□ем 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**1 секц□я**	**220**	**5878**	**1 293 160**
5	**6114-0203-0102 Ккл□м = 1,04**	**Установка клапанов термостат□ческ□х на резьбовом соед□нен□□ проходных**	**шт.**	**30**	**1965**	**58 950**
6	**245-510-0104 (основной ресурс)**	**Комплект термостат□ческой регул□ровк□ рад□аторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20**	**1 шт.**	**30**	**12139**	**364 170**
7	**242-204-0302 (основной ресурс)**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**30**	**11223**	**336 690**
8	**6116-0701-0105 Ккл□м = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К1тм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**30**	**794**	**23 820**
9	**242-207-3801 (основной ресурс)**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**30**	**320**	**9 600**
10	**6114-0203-0201 Ккл□м = 1,04**	**Установка клапанов баланс□ровочных на резьбовом соед□нен□□, д□аметр 15-25 мм**	**шт.**	**2**	**2410**	**4 820**
11	**242-303-0903 (основной ресурс)**	**Клапан (вент□ль) запорный латунный муфтовый, баланс□ровочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**13352**	**26 704**
12	**242-207-1803 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), н□кел□рованный, со сл□вным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**10077**	**20 154**
13	**6114-0102-0105 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отоплен□я □з стальных водогазопроводных неоц□нкованных труб, д□аметр до 40 мм**	**м**	**217**	**2169**	**470 673**
14	**241-101-0202 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерам□ 20х2,8 мм**	**1 м**	**162**	**633**	**102 546**
15	**241-101-0203 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерам□ 25х3,2 мм**	**1 м**	**50**	**649**	**32 450**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
16	**241-101-0204 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерам 32х3,2 мм**	**1 м**	**5**	**1172**	**5 860**
17	**6114-0102-0106 Ккл м = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отоплен я з стальных водогазопроводных неоц нкованных труб, д аметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**3**	**2768**	**8 304**
18	**241-101-0209 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерам 50х3,5 мм**	**1 м**	**3**	**1504**	**4 512**
19	**1115-0403-1004 Ккл м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Решетк , переплеты, рад аторы, трубы, д аметром менее 50 мм тому подобное. Окраска масляная, кол чество окрасок 2**	**м2 окраш ваемой поверхност**	**17,2**	**3899**	**67 063**
20	**1113-0301-0406 Ккл м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Поверхност металл ческ е. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за од н раз**	**м2**	**1,8**	**292**	**526**
21	**1113-0301-1421 Ккл м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;**	**Поверхност металл ческ е огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебр стой в 2 слоя**	**м2**	**1,8**	**535**	**963**
22	**6111-0101-1701 Ккл м = 1,08**	**Изоляц я трубопровода здел ям з вспененного каучука трубкам з вспененного каучука, д аметрдо 160 мм**	**м**	**15,5**	**1920**	**29 760**
23	**234-303-0305 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Г бкая трубчатая золяц я з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) пр +20°С, фактор μ больше л равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм д аметром 20 мм**	**1 м**	**6,6**	**354**	**2 336**
24	**234-303-0307 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Г бкая трубчатая золяц я з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) пр +20°С, фактор μ больше л равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм д аметром 25 мм**	**1 м**	**1,65**	**388**	**640**
25	**234-303-0310 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Г бкая трубчатая золяц я з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) пр +20°С, фактор μ больше л равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм д аметром 35 мм**	**1 м**	**5,5**	**470**	**2 585**
26	**234-303-0315 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Г бкая трубчатая золяц я з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) пр +20°С, фактор μ больше л равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм д аметром 57 мм**	**1 м**	**3,3**	**770**	**2 541**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
27	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**220**	**369**	**81 180**
28	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**4,5**	**708**	**3 186**
29	**1146-0302-0303 Кклим = 1,08**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**24**	**3870**	**92 880**
30	**241-101-0106 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм (гильзы)**	**1 м**	**5,7**	**439**	**2 502**
31	**241-101-0110 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм (гильзы)**	**1 м**	**2**	**555**	**1 110**
		Подраздел 1.3. Теплоснабжение системы П-1, ИТОГО	тенге			**111 929**
32	**6114-0102-0105 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**5**	**2169**	**10 845**
33	**241-102-0121 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**1 м**	**5**	**933**	**4 665**
34	**6114-0202-0102 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**9163**	**36 652**
35	**242-204-0304 (основной ресурс)**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**2**	**14985**	**29 970**
36	**242-207-1802 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**7241**	**14 482**
37	**6114-0401-0101 Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**5**	**369**	**1 845**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
38	1113-0301-0406 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	292	175
39	1113-0301-1421 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2тр м=1,25;К2экс=1,25;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя	м2	0,6	535	321
40	6111-0101-1701 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	5	1920	9 600
41	234-303-0311 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 38 мм	1 м	5,5	575	3 162
42	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,3	708	212
		Подраздел 1.4. Тепловой узел, ИТОГО	тенге			689 517
43	6114-0202-0102 Кклим = 1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	7	9163	64 141
44	242-204-0304 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	14985	59 940
45	242-302-0406 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	3	85599	256 797
46	6114-0202-0101 Кклим = 1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	9069	54 414
47	242-301-1201 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	6	1695	10 170

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
48	6116-0602-0102 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	27054	54 108
49	245-404-0102 (основной ресурс)	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 50	1 шт.	2	60365	120 730
50	6114-0102-0105 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,5	2169	5 423
51	241-101-0204 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	2,5	1172	2 930
52	6101-0111-0301 Кклим = 1,08	Монтаж всасывающего коллектора	м	2	9324	18 648
53	241-102-0227 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	1 м	1	9637	9 637
54	1113-0301-0406 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	292	88
55	1113-0301-1421 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2эк с=2;К2мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя	м2	0,3	535	161
56	6111-0101-1701 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	2,5	1920	4 800
57	234-303-0310 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	2,75	470	1 292
58	6114-0401-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2,5	369	923

1	2	3	4	5	6	7
59	**6116-0701-0102 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**2**	**4252**	**8 504**
60	**6116-0701-0104 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**2**	**1886**	**3 772**
61	**245-713-0101 (основной ресурс)**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**1 шт.**	**2**	**5565**	**11 130**
62	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,005**	**382168**	**1 911**
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**5 057 747**
		Подраздел 2.1. П-1, ИТОГО	тенге			**3 164 812**
63	**1335-0101-0507 Кклим = 1,06**	**Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**205082**	**205 082**
64	**514-401-0105 (основной ресурс)**	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па**	**1 комплект**	**1**	**1585146**	**1 585 146**
65	**6118-0101-0310 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переход)**	**м2**	**0,46**	**14213**	**6 538**
66	**6118-0101-0303 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**24,21**	**13694**	**331 532**
67	**6118-0101-0310 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**24,82**	**14213**	**352 767**
68	**1120-0302-0101 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**18**	**1607**	**28 926**
69	**246-304-0101 (основной ресурс)**	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм**	**1 шт.**	**4**	**3579**	**14 316**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
70	**246-304-0105 (основной ресурс)**	**Вент□ляц□онная решетка регул□руемая однорядная, пластмассовая ш□р□ной до 350 мм размерам□ 150 мм х 150 мм**	**1 шт.**	**3**	**4175**	**12 525**
71	**246-304-0103 (основной ресурс)**	**Вент□ляц□онная решетка регул□руемая однорядная, пластмассовая ш□р□ной до 350 мм размерам□ 300 мм х 100 мм**	**1 шт.**	**5**	**4772**	**23 860**
72	**246-304-0106 (основной ресурс)**	**Вент□ляц□онная решетка регул□руемая однорядная, пластмассовая ш□р□ной до 350 мм размерам□ 300 мм х 150 мм**	**1 шт.**	**6**	**4774**	**28 644**
73	**1113-0301-1706 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Поверхност□ металл□ческ□е огрунтованные. Окраска пастой огнезащ□тной ВПМ-2**	**м2**	**49,5**	**10951**	**542 075**
74	**246-301-0502 (основной ресурс)**	**Средство для креплен□я воздуховодов: подвеск□ СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**43,1**	**775**	**33 402**
		Подраздел 2.2. В-1-В-6, ИТОГО	тенге			**996 142**
75	**1120-1401-0101 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Вент□ляторы рад□альные, масса до 0,05 т. Установка**	**вент□лятор**	**7**	**35896**	**251 272**
76	**514-104-0201 (основной ресурс)**	**Вент□лятор общего назначен□я канальный круглый К 100**	**1 шт.**	**7**	**37653**	**263 571**
77	**6118-0101-0102 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) □з л□стовой стал□, толщ□на 0,5 мм пер□метр до 600 мм**	**м2**	**0,089**	**14212**	**1 265**
78	**6118-0101-0102 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) □з л□стовой стал□, толщ□на 0,5 мм пер□метр до 600 мм**	**м2**	**13,3**	**14212**	**189 020**
79	**1120-0302-0101 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Решетк□ вент□ляц□онные пласт□ковые (алюм□н□евые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**15**	**1607**	**24 105**
80	**246-304-0105 (основной ресурс)**	**Вент□ляц□онная решетка регул□руемая однорядная, пластмассовая ш□р□ной до 350 мм размерам□ 150 мм х 150 мм**	**1 шт.**	**11**	**4175**	**45 925**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
81	**246-304-0106 (основной ресурс)**	**Вент□ляц□онная решетка регул□руемая однорядная, пластмассовая ш□р□ной до 350 мм размерам□ 300 мм х 150 мм**	**1 шт.**	**4**	**4774**	**19 096**
82	**1113-0301-1706 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Поверхност□ металл□ческ□е огрунтованные. Окраска пастой огнезащ□тной ВПМ-2**	**м2**	**13,4**	**10951**	**146 743**
83	**246-301-0502 (основной ресурс)**	**Средство для креплен□я воздуховодов: подвеск□ СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**11,7**	**775**	**9 068**
84	**214-401-0208 (основной ресурс)**	**Сетка стальная плетеная од□нарная □з проволок□ оц□нкованной ГОСТ 5336-80 размерам□ 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**0,11**	**894**	**98**
85	**6111-0101-0901 Ккл□м = 1,08**	**Изоляц□я трубопровода матам□ м□нераловатным□, пл□там□ м□нераловатным□ на с□нтет□ческом связующем**	**м3**	**0,35**	**100701**	**35 245**
86	**234-101-0202 (основной ресурс) Коб=1,08**	**Пл□та тепло□золяц□онная □з базальтовой м□неральной ваты на с□нтет□ческом связующем П 45-50**	**1 м3**	**0,378**	**19185**	**7 252**
87	**261-105-0190 (основной ресурс)**	**Стеклопласт□к рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0063**	**552642**	**3 482**
		Подраздел 2.3. ВЕ-1-ВЕ-5, ИТОГО	тенге			**896 793**
88	**6118-0101-0302 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) □з оц□нкованной стал□, толщ□на 0,5 мм пер□метр до 600 мм**	**м2**	**25,75**	**14376**	**370 182**
89	**1120-0302-0101 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Решетк□ вент□ляц□онные пласт□ковые (алюм□н□евые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**20**	**1607**	**32 140**
90	**246-304-0101 (основной ресурс)**	**Вент□ляц□онная решетка регул□руемая однорядная, пластмассовая ш□р□ной до 350 мм размерам□ 150 мм х 100 мм**	**1 шт.**	**8**	**3579**	**28 632**
91	**246-304-0105 (основной ресурс)**	**Вент□ляц□онная решетка регул□руемая однорядная, пластмассовая ш□р□ной до 350 мм размерам□ 150 мм х 150 мм**	**1 шт.**	**11**	**4175**	**45 925**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
92	**246-304-0106 (основной ресурс)**	**Вент□ляц□онная решетка регул□руемая однорядная, пластмассовая ш□р□ной до 350 мм размерам□ 300 мм х 150 мм**	**1 шт.**	**1**	**4774**	**4 774**
93	**1113-0301-1706 Ккл□м = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Поверхност□ металл□ческ□е огрунтованные. Окраска пастой огнезащ□тной ВПМ-2**	**м2**	**25,75**	**10951**	**281 988**
94	**246-301-0502 (основной ресурс)**	**Средство для креплен□я воздуховодов: подвеск□ СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**22,4**	**775**	**17 360**
95	**214-401-0208 (основной ресурс)**	**Сетка стальная плетеная од□нарная □з проволок□ оц□нкованной ГОСТ 5336-80 размерам□ 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**0,21**	**894**	**188**
96	**6111-0101-0901 Ккл□м = 1,08**	**Изоляц□я трубопровода матам□ м□нераловатным□, пл□там□ м□нераловатным□ на с□нтет□ческом связующем**	**м3**	**0,88**	**100701**	**88 617**
97	**234-101-0202 (основной ресурс) Коб=1,08**	**Пл□та тепло□золяц□онная □з базальтовой м□неральной ваты на с□нтет□ческом связующем П 45-50**	**1 м3**	**0,9504**	**19185**	**18 233**
98	**261-105-0190 (основной ресурс)**	**Стеклопласт□к рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,01584**	**552642**	**8 754**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Отопление и вентиляция

Основание: 535-ОВ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		647		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,4		
		Итого ФОТ				**3 212 979**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,428336	201	287
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,190528	13629	2 597
					2694	513
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,762434165	12736	9 710
					3848	2 934

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,212	13237	2 806
					3848	816
5	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,65	85	1 160
6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	11,2061775	38	426
7	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,359479224	82	29
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0497825	11518	12 091
					2694	2 828
9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,763013232	6096	4 651
					2255	1 721
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,789504	8303	31 464
					2694	10 209
11	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,481291144	295	3 977
12	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,470748	96	2 253
13	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,127008	14812	1 881
					3848	489
14	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,549	119	422

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
15	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,836892	43	36
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,671897421	8224	46 646
					2694	15 280
17	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,914403136	22	240
18	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,579008	128	970
19	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,95296	23	137
		Итого по машинам и механизмам		**104,994462322**		**121 786**
						34 789
		Материалы				
1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0182	20859	380
2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,016605	458511	7 614
3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,005	382168	1 911
4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,6519	754	492
5	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,2423	737	916
6	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,38945	1030	401
7	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,9594	2647	2 540

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
8	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	0,32	894	286
9	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	13,038	286	3 729
10	215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м3	0,0034	122915	418
11	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02118	831695	17 615
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01228315	954056	11 719
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,8	1590	15 582
14	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000492	2358157	116
15	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,60706	1186	720
16	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,3739785	2492	932
17	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,12	1234	3 850
18	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	521114	3 127
19	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000776158	3595322	2 791
20	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,275	244	555
21	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	32,6	32	1 043
22	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,041985	474	1 442
23	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,33	5628	1 857
24	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,30775	4007	1 233
25	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	715698	157
26	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3289	3680	1 210
27	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,842	426	359

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
28	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0516	1103	57
29	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,3284	19185	25 485
30	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	м	6,6	354	2 336
31	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	м	1,65	388	640
32	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	м	8,25	470	3 877
33	234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 38 мм	м	5,5	575	3 162
34	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	м	3,3	770	2 541
35	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3,45	2469	8 518
36	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000243	733984	178
37	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,91395	750	1 435
38	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,486	1782	866
39	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,66925	790	5 269
40	241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм (гильзы)	м	5,7	439	2 502
41	241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм (гильзы)	м	2	555	1 110
42	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	162	633	102 546

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
43	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	50	649	32 450
44	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	7,5	1172	8 790
45	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3	1504	4 512
46	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5	933	4 665
47	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1	9637	9 637
48	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2149	17 192
49	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,258	1403	362
50	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	11223	336 690
51	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	14985	89 910
52	242-207-1802	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	7241	14 482
53	242-207-1803	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	10077	20 154
54	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	320	9 600
55	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	1695	10 170
56	242-302-0406	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	85599	256 797

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
57	242-303-0903	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	13352	26 704
58	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	220	5878	1 293 160
59	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	78,936	1056	83 356
60	245-404-0102	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 50	шт.	2	60365	120 730
61	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	шт.	30	12139	364 170
62	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5565	11 130
63	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	13,389	6077	81 365
64	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	49,96	6241	311 800
65	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	25,28	7754	196 021
66	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	77,2	775	59 830
67	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	3579	42 948
68	246-304-0103	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	5	4772	23 860
69	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	4175	104 375
70	246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	11	4774	52 514
71	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,984144	951	6 642

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
72	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,022755	552642	12 576
73	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,4706489	448	2 003
74	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001107	380806	42
75	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	176524	494
76	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,5319	1191169	633 583
77	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,046	3172	146
78	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	15		
79	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4644	986	458
80	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,98	708	3 525
81	261-301-0231	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	2	6589	13 178
82	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740

Итого по материалам **4 509 278**

Инженерное оборудование

1	514-104-0201	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	7	37653	263 571
2	514-401-0105	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1585146	1 585 146

Итого по инженерному оборудованию **1 848 717**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-02 Отопление и вентиляция 535-ОВ.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Отопление	

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
	1 Демонтажные работы
1	1215-0102-0801 30
2	1215-0102-0303 ОбФ4 = 162+50+5+3 = 220
	2 Отопление
3	6116-0301-0103 30,36 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0276
	245-106-0101 (ОР снят)
4	245-103-0109 (ОР) 220
5	6114-0203-0102 30
	Ресурс исключен 245-510-0100
6	245-510-0104 (ОР) 30
7	242-204-0302 (ОР) 30
8	6116-0701-0105 30 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-301-0405
9	242-207-3801 (ОР) 30
10	6114-0203-0201 2
	Ресурс исключен 261-302-0287
	Ресурс исключен 241-211-2000
11	242-303-0903 (ОР) 2
12	242-207-1803 (ОР) 2
13	6114-0102-0105 ОбФ8 = 162+50+5 = 217
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
14	241-101-0202 (ОР) 162
15	241-101-0203 (ОР) 50
16	241-101-0204 (ОР) 5
17	6114-0102-0106 3
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
18	241-101-0209 (ОР) 3
19	1115-0403-1004 17,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
20	1113-0301-0406 1,8 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
21	1113-0301-1421 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя 1,8 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;
22	6111-0101-1701 15,5
	Ресурс исключен 261-105-0144
23	234-303-0305 (ОР) 6 (Коб = 1,1)

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
24	234-303-0307 (ОР) 1,5 (Коб = 1,1)
25	234-303-0310 (ОР) 5 (Коб = 1,1)
26	234-303-0315 (ОР) 3 (Коб = 1,1)
27	6114-0401-0101 220
28	261-301-0219 (ОР) 4,5
29	1146-0302-0303 24
30	241-101-0106 (ОР)Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм (гильзы) ОбФ2 = 0.15*38 = 5,7
31	241-101-0110 (ОР)Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм (гильзы) ОбФ3 = 0.15*8+0.4*2 = 2
	3 Теплоснабжение системы П-1
32	6114-0102-0105 5
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
33	241-102-0121 (ОР) 5
34	6114-0202-0102 4
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
35	242-204-0304 (ОР) 2
36	242-207-1802 (ОР) 2

№ п/п	Показатели
37	6114-0401-0101 5
38	1113-0301-0406 0,6 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
39	1113-0301-1421 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя 0,6 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;
40	6111-0101-1701 5
	Ресурс исключен 261-105-0144
41	234-303-0311 (ОР) 5 (Коб = 1,1)
42	261-301-0219 (ОР) 0,3
	4 Тепловой узел
43	6114-0202-0102 7
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0101
44	242-204-0304 (ОР) 4
45	242-302-0406 (ОР) 3
46	6114-0202-0101 6
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
47	242-301-1201 (ОР) 6
48	6116-0602-0102 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0302

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
49	245-404-0102 (ОР) 2
50	6114-0102-0105 2,5
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
51	241-101-0204 (ОР) 2,5
52	6101-0111-0301 2
53	241-102-0227 (ОР) 0,5 (Коб = 2)
54	1113-0301-0406 0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
55	1113-0301-1421 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя 0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;
56	6111-0101-1701 2,5
	Ресурс исключен 261-105-0144
57	234-303-0310 (ОР) 2,5 (Коб = 1,1)
58	6114-0401-0101 2,5
59	6116-0701-0102 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	261-302-0273 (ОР снят)
60	6116-0701-0104 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0288
61	245-713-0101 (ОР) 2

№ п/п	Показатели
62	214-201-0102 (ОР) 0,005
Раздел №2 Вентиляция	
	1 П-1
63	1335-0101-0507 1
	Ресурс исключен 261-701-0141
64	514-401-0105 (ОР) 1
65	6118-0101-0310 Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переход) 0,46
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	246-103-0107 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
66	6118-0101-0303 ОбФ5 = 13.35+1.14+4.41+5.31 = 24,21
	246-103-0106 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
67	6118-0101-0310 ОбФ6 = 5.6+5.46+13.76 = 24,82

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0612
	246-103-0107 (ОР снят)
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
68	**1120-0302-0101 18 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
	Ресурс исключен 261-107-0897
69	**246-304-0101 (ОР) 4**
70	**246-304-0105 (ОР) 3**
71	**246-304-0103 (ОР) 5**
72	**246-304-0106 (ОР) 6**
73	**1113-0301-1706 49,5 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
74	**246-301-0502 (ОР) 43,1**
	2 В-1-В-6
75	**1120-1401-0101 7 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
	Ресурс исключен 261-302-0151
76	**514-104-0201 (ОР) 7**
77	**6118-0101-0102 ОбФ7 = 0.041+0.048 = 0,089**
	246-102-0105 (ОР снят)

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
78	**6118-0101-0102 13,3**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	246-102-0105 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
79	**1120-0302-0101 15 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
80	**246-304-0105 (ОР) 11**
81	**246-304-0106 (ОР) 4**
82	**1113-0301-1706 13,4 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
83	**246-301-0502 (ОР) 11,7**
84	**214-401-0208 (ОР) 0,11**
85	**6111-0101-0901 0,35**
	Ресурс исключен 261-105-0138
86	**234-101-0202 (ОР) 0,35 (Коб = 1,08)**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
87	261-105-0190 (ОР) 6,3
	3 ВЕ-1-ВЕ-5
88	6118-0101-0302 25,75
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	246-103-0106 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
89	1120-0302-0101 20 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-107-0897
90	246-304-0101 (ОР) 8
91	246-304-0105 (ОР) 11
92	246-304-0106 (ОР) 1
93	1113-0301-1706 25,75 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
94	246-301-0502 (ОР) 22,4
95	214-401-0208 (ОР) 0,21
96	6111-0101-0901 0,88
	Ресурс исключен 261-105-0138
97	234-101-0202 (ОР) 0,88 (Коб = 1,08)

№ п/п	Показатели
98	261-105-0190 (ОР) 15,84

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение и канализация

Основание: 535-ВК.С

Сметная стоимость	**7163,879**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1738,488**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,695**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 163 879**
		Раздел 1. Водоснабжен□е холодное, ИТОГО:	тенге			**1 600 163**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**1 600 163**
1	**6114-0102-0205 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжен□я □з стальных водогазопроводных оц□нкованных труб, д□аметр до 40 мм**	**м**	**5**	**2414**	**12 070**
2	**241-101-0405 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оц□нкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерам□ 40х3,5 мм**	**1 м**	**5**	**2402**	**12 010**
3	**6121-0201-0137 Ккл□м = 1,08**	**Нанесен□е весьма ус□ленной ант□корроз□онной б□тумно-рез□новой □л□ б□тумно-пол□мерной □золяц□□ на стальные трубопроводы, д□аметр труб 50 мм**	**км**	**0,005**	**3341089**	**16 705**
4	**6103-0701-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство бетонного упора В7,5**	**м3**	**0,02**	**31356**	**627**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**6114-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**45712**	**45 712**
6	**242-301-1103 (основной ресурс)**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**29307**	**58 614**
7	**241-116-0104 (основной ресурс)**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**4**	**2181**	**8 724**
8	**241-101-0402 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**0,3**	**1054**	**316**
9	**241-101-0404 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**1 м**	**2,2**	**1871**	**4 116**
10	**244-301-0406 (основной ресурс)**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**1 шт.**	**1**	**4018**	**4 018**
11	**261-302-0273 (основной ресурс)**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**1 комплект**	**1**	**2870**	**2 870**
12	**242-301-1201 (основной ресурс)**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**1695**	**1 695**
13	**242-404-0101 (основной ресурс)**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**11824**	**11 824**
14	**241-114-0101 (основной ресурс)**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0 -20х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**323**	**646**
15	**244-302-0501 (основной ресурс)**	**Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10**	**1 шт.**	**1**	**22369**	**22 369**
16	**244-302-0601 (основной ресурс)**	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**	**1 шт.**	**1**	**1338**	**1 338**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
17	**6114-0103-0301 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**98**	**6052**	**593 096**
18	**241-205-1301 (основной ресурс)**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**1 м**	**98**	**223**	**21 854**
19	**6114-0103-0302 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**28**	**6535**	**182 980**
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	27,72	0	0
19.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
20	**241-205-1302 (основной ресурс)**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**28**	**338**	**9 464**
21	**6114-0103-0303 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**42**	**7133**	**299 586**
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	41,58	0	0
21.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
22	**241-205-1303 (основной ресурс)**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	**1 м**	**42**	**542**	**22 764**
23	**242-304-0601 (основной ресурс)**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**1 шт.**	**8**	**5423**	**43 384**
24	**242-304-0603 (основной ресурс)**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25**	**1 шт.**	**1**	**7050**	**7 050**
25	**242-301-1201 (основной ресурс)**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**40**	**1695**	**67 800**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
26	**242-301-1202 (основной ресурс)**	**Клапан (вент□ль) запорный чугунный муфтовый, для воды □ пара, Т до +225°С, PN 16, марк□ 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**5**	**2063**	**10 315**
27	**242-301-1203 (основной ресурс)**	**Клапан (вент□ль) запорный чугунный муфтовый, для воды □ пара, Т до +225°С, PN 16, марк□ 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**2627**	**5 254**
28	**6114-0601-0102 Ккл□м = 1,04**	**Установка кранов пол□вочных, д□аметр до 25 мм**	**кран**	**2**	**1754**	**3 508**
29	**242-301-1201 (основной ресурс)**	**Клапан (вент□ль) запорный чугунный муфтовый, для воды □ пара, Т до +225°С, PN 16, марк□ 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**2**	**1695**	**3 390**
30	**261-107-0752 (основной ресурс)**	**Рукав рез□нотканевый д□аметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	**1 м**	**40**	**453**	**18 120**
31	**261-301-0219 (основной ресурс)**	**Креплен□я для трубопроводов /кронштейны, планк□, хомуты/**	**1 кг**	**3**	**708**	**2 124**
32	**6114-0401-0101 Ккл□м = 1,04**	**Г□дравл□ческое □спытан□е трубопроводов с□стем отоплен□я, водопровода □ горячего водоснабжен□я, д□аметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**168**	**369**	**61 992**
33	**6121-0301-0101 Ккл□м = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дез□нфекц□ей, д□аметр 50-65 мм**	**км**	**0,168**	**260875**	**43 827**
		Раздел 2. Водоснабжен□е горячее, ИТОГО:	тенге			**831 974**
		Подраздел 2.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**831 974**
34	**6114-0103-0302 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжен□я □з напорных пол□мерных труб на сварных соед□нен□ях, наружный д□аметр 25 мм**	**м**	**33**	**6535**	**215 655**
		неучтенные ресурсы				
34.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	32,67	0	0
34.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
35	**241-205-1103 (основной ресурс)**	**Труба напорная □з пол□проп□лена PP-R не арм□рованная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерам□ 25х4,2 мм**	**1 м**	**33**	**352**	**11 616**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
36	**242-301-1201 (основной ресурс)**	**Клапан (вент□ль) запорный чугунный муфтовый, для воды □ пара, Т до +225°С, PN 16, марк□ 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**17**	**1695**	**28 815**
37	**6115-0301-0201 Ккл□м = 1,04**	**Установка нагревателей электр□ческ□х накоп□тельных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**8**	**18440**	**147 520**
38	**513-106-0102 (основной ресурс)**	**Электр□ческ□й накоп□тельный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л**	**1 комплект**	**7**	**49481**	**346 367**
39	**513-106-0104 (основной ресурс)**	**Электр□ческ□й накоп□тельный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л**	**1 комплект**	**1**	**61215**	**61 215**
40	**6114-0401-0101 Ккл□м = 1,04**	**Г□дравл□ческое □спытан□е трубопроводов с□стем отоплен□я, водопровода □ горячего водоснабжен□я, д□аметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**33**	**369**	**12 177**
41	**6121-0301-0101 Ккл□м = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дез□нфекц□ей, д□аметр 50-65 мм**	**км**	**0,033**	**260875**	**8 609**
		Раздел 3. Канал□зац□я, ИТОГО:	тенге			**1 594 226**
		Подраздел 3.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**1 594 226**
42	**6114-0101-0312 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка по стенам здан□й □ в каналах трубопроводов □з чугунных канал□зац□онных труб, д□аметр до 100 мм**	**м**	**8**	**4652**	**37 216**
43	**241-502-0102 (основной ресурс)**	**Труба чугунная канал□зац□онная с раструбом ГОСТ 6942-98 д□аметром 100 мм**	**1 м**	**8**	**25130**	**201 040**
44	**6114-0103-0101 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка трубопроводов канал□зац□□ □з пол□эт□леновых труб высокой плотност□, д□аметр до 50 мм**	**м**	**60**	**3494**	**209 640**
45	**241-203-0101 (основной ресурс)**	**Труба пол□эт□леновая для с□стем внутреннего водоотведен□я SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерам□ 50х3 мм**	**1 м**	**60**	**307**	**18 420**
46	**6114-0103-0102 Ккл□м = 1,04**	**Прокладка трубопроводов канал□зац□□ □з пол□эт□леновых труб высокой плотност□, д□аметр до 100 мм**	**м**	**71**	**3359**	**238 489**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
47	**241-203-0107 (основной ресурс)**	**Труба пол□эт□леновая для с□стем внутреннего водоотведен□я SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерам□ 110х4,2 мм**	**1 м**	**71**	**1496**	**106 216**
48	**241-210-1102 (основной ресурс)**	**Переход канал□зац□онный ПВХ с уплотн□тельной рез□нкой размерам□ 100х50 мм**	**1 шт.**	**15**	**176**	**2 640**
49	**241-209-3601 (основной ресурс)**	**Тройн□к пол□проп□леновый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 д□аметром 50 мм**	**1 шт.**	**11**	**189**	**2 079**
50	**241-209-3801 (основной ресурс)**	**Тройн□к переходной пол□проп□леновый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерам□ 110х50 мм**	**1 шт.**	**1**	**470**	**470**
51	**241-209-3603 (основной ресурс)**	**Тройн□к пол□проп□леновый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 д□аметром 110 мм**	**1 шт.**	**8**	**671**	**5 368**
52	**241-209-3501 (основной ресурс)**	**Тройн□к пол□проп□леновый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 д□аметром 50 мм**	**1 шт.**	**8**	**234**	**1 872**
53	**241-505-0203 (основной ресурс)**	**Тройн□к ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерам□ 100х100 мм**	**1 шт.**	**15**	**18177**	**272 655**
54	**241-208-3601 (основной ресурс)**	**Отвод □з пол□в□н□лхлор□да ПВХ 90° для напорных канал□зац□онных труб д□аметром 50 мм, с уплотн□тельной рез□нкой**	**1 шт.**	**50**	**106**	**5 300**
55	**241-208-3603 (основной ресурс)**	**Отвод □з пол□в□н□лхлор□да ПВХ 90° для напорных канал□зац□онных труб д□аметром 100 мм, с уплотн□тельной рез□нкой**	**1 шт.**	**4**	**382**	**1 528**
56	**241-208-0105 (основной ресурс)**	**Отвод пол□эт□леновый л□той 135° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 д□аметром 50 мм**	**1 шт.**	**24**	**1931**	**46 344**
57	**241-208-3603 (основной ресурс)**	**Отвод □з пол□в□н□лхлор□да ПВХ 90° для напорных канал□зац□онных труб д□аметром 100 мм, с уплотн□тельной рез□нкой**	**1 шт.**	**10**	**382**	**3 820**
58	**241-208-3603 (основной ресурс)**	**Отвод □з пол□в□н□лхлор□да ПВХ 90° для напорных канал□зац□онных труб д□аметром 100 мм, с уплотн□тельной рез□нкой**	**1 шт.**	**14**	**382**	**5 348**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
59	**241-512-0102 (основной ресурс)**	**Рев□з□я ГОСТ 6942-98 д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**3**	**13917**	**41 751**
60	**241-213-0701 (основной ресурс)**	**Заглушка канал□зац□онная ПВХ с уплотн□тельной рез□нкой д□аметром 50 мм**	**1 шт.**	**9**	**56**	**504**
61	**241-213-0704 (основной ресурс)**	**Заглушка канал□зац□онная ПВХ с уплотн□тельной рез□нкой д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**7**	**136**	**952**
62	**6111-0101-1701 Ккл□м = 1,08**	**Изоляц□я трубопровода □здел□ям□ □з вспененного каучука трубкам□ □з вспененного каучука, д□аметрдо 160 мм**	**м**	**8**	**1920**	**15 360**
63	**234-303-0814 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Г□бкая трубчатая □золяц□я □з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) пр□ +20°С, фактор μ больше □л□ равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм д□аметром 108 мм**	**1 м**	**8,8**	**38147**	**335 694**
64	**6103-0701-0101 Ккл□м = 1,08 Коб =4**	**Устройство бетонного упора В7,5**	**м3**	**0,2**	**31356**	**6 271**
65	**261-302-0159 (основной ресурс)**	**Заглушк□ п□тометражных лючков**	**1 шт.**	**4**	**806**	**3 224**
66	**6112-0305-0103 Ккл□м = 1,04**	**Покраска проч□х поверхностей масляным составом, балка, труба стальная □ тому подобное д□аметр от 50 мм, кол□чество покрасок за 2 раза**	**м2**	**2,72**	**1858**	**5 054**
		неучтенные ресурсы				
66.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00066912	590956	395
67	**6111-0101-1701 Ккл□м = 1,08**	**Изоляц□я трубопровода □здел□ям□ □з вспененного каучука трубкам□ □з вспененного каучука, д□аметрдо 160 мм**	**м**	**7**	**1920**	**13 440**
68	**234-303-0322 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Г□бкая трубчатая □золяц□я □з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) пр□ +20°С, фактор μ больше □л□ равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм д□аметром 102 мм**	**1 м**	**7,7**	**1706**	**13 136**
		Раздел 4. Сан□тарно-техн□ческ□е пр□боры, ИТОГО:	тенге			**1 370 888**
		Подраздел 4.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**1 370 888**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
69	**6115-0103-0204 Кклим = 1,04**	**Установка умывальника**	**комплект**	**14**	**6636**	**92 904**
70	**244-101-0103 (основной ресурс)**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**1 шт.**	**14**	**20814**	**291 396**
71	**244-104-0101 (основной ресурс)**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**14**	**9054**	**126 756**
72	**261-301-0421 (основной ресурс)**	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**1 шт.**	**14**	**1358**	**19 012**
73	**6115-0103-0204 Кклим = 1,04**	**Установка умывальника**	**комплект**	**7**	**6636**	**46 452**
74	**244-101-0103 (основной ресурс)**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**1 шт.**	**7**	**20814**	**145 698**
75	**244-104-0101 (основной ресурс)**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**7**	**9054**	**63 378**
76	**244-104-0408 (основной ресурс)**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	**7**	**6779**	**47 453**
77	**6115-0103-0201 Кклим = 1,04**	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5701**	**5 701**
78	**244-102-0401 (основной ресурс)**	**Мойка стальная эмалированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм**	**1 шт.**	**1**	**7966**	**7 966**
79	**244-104-0407 (основной ресурс)**	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	**1**	**8037**	**8 037**
80	**6115-0101-0203 Кклим = 1,04**	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**1**	**4555**	**4 555**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
81	**244-102-0801 (основной ресурс)**	**Поддон стальной эмал□рованный ГОСТ 23695-94 мелк□й размерам□ 800х800х130 мм**	**1 шт.**	**1**	**18312**	**18 312**
82	**244-104-0505 (основной ресурс)**	**Смес□тель для душа двухрукояточный, с подводкой в разл□чных отверст□ях, настенный, с душевой сеткой на г□бком шланге**	**1 шт.**	**1**	**9945**	**9 945**
83	**6115-0102-0101 Ккл□м = 1,04**	**Установка ун□таза с бачком непосредственно пр□соед□ненным**	**комплект**	**5**	**10850**	**54 250**
84	**244-101-0302 (основной ресурс)**	**Ун□таз размерам□ не менее L 605 мм, B 360 мм**	**1 комплект**	**5**	**64823**	**324 115**
85	**244-101-0601 (основной ресурс)**	**Бачок смывной устанавл□ваемый на ун□тазе с боковым □л□ верхн□м пуском размерам□ L 430 мм**	**1 комплект**	**5**	**14807**	**74 035**
86	**6115-0102-0301 Ккл□м = 1,04**	**Установка п□ссуаров, настенных**	**комплект**	**1**	**5554**	**5 554**
87	**244-101-0901 (основной ресурс)**	**П□ссуар размерам□ L 360 мм, B 290 мм**	**1 комплект**	**1**	**19544**	**19 544**
88	**242-207-1801 (основной ресурс)**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), н□кел□рованный, со сл□вным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**5825**	**5 825**
		Раздел 5. Проб□вка □ заделка отверст□й, ИТОГО:	тенге			**85 097**
		Подраздел 5.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**85 097**
89	**1146-0302-0403 Ккл□м = 1,08**	**Стены, полы бетонные толщ□ной 100 мм. Проб□вка отверст□й площадью до 500 см2**	**отверст□е**	**1**	**7936**	**7 936**
90	**1146-0302-0402 Ккл□м = 1,08**	**Стены, полы бетонные толщ□ной 100 мм. Проб□вка отверст□й площадью до 100 см2**	**отверст□е**	**2**	**2270**	**4 540**
91	**1146-0303-0106 Ккл□м = 1,08**	**Стены □ перегородк□ бетонные. Заделка отверст□й площадью до 0,2 м2**	**м3 заделк□**	**0,108**	**353260**	**38 152**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
92	**1146-0302-0406 Кклим = 1,08**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**3**	**10625**	**31 875**
93	**1146-0303-0102 Кклим = 1,08**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,01013**	**256015**	**2 593**
		Раздел 6. Демонтаж, ИТОГО:	тенге			**1 017 786**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 017 786**
94	**1215-0101-0103 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**150**	**3608**	**541 200**
95	**1215-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**5**	**3282**	**16 410**
96	**1215-0101-0202 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**100**	**4077**	**407 700**
97	**1215-0101-0401 Кклим = 1,06**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**16**	**2502**	**40 032**
98	**1215-0101-0402 Кклим = 1,06**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**4**	**3111**	**12 444**
		Раздел 7. Канализационный выпуск, ИТОГО:	тенге			**324 601**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**324 601**
99	**6101-0102-0108 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**6,05**	**440**	**2 662**
100	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,1815**	**7521**	**1 365**
101	**6101-0104-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**3,026**	**133**	**402**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
102	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,026**	**619**	**1 873**
103	**6122-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м3**	**0,58**	**121085**	**70 229**
104	**225-101-0601 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**12589**	**12 589**
105	**225-101-0606 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**1 шт.**	**1**	**16094**	**16 094**
106	**225-101-0106 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**1**	**16484**	**16 484**
107	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**3**	**6328**	**18 984**
108	**222-503-0201 (основной ресурс)**	**Стремянка**	**1 т**	**0,0066**	**1146761**	**7 569**
109	**222-509-1001 (основной ресурс)**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,02544**	**1115764**	**28 385**
110	**244-202-0101 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**23039**	**23 039**
111	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной отмостки В7,5**	**м3**	**0,55**	**31356**	**17 246**
112	**1106-1001-0101 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15**	**м3**	**0,46**	**53651**	**24 679**
113	**225-202-1103 (основной ресурс)**	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**0,168**	**114794**	**19 285**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
114	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Устройство бетонной опорной подушки**	**м3**	**0,003**	**33193**	**100**
115	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,9**	**4194**	**62 491**
116	**241-102-0139 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**0,65**	**1731**	**1 125**
		Раздел 8. Ввод водопровода, ИТОГО:	тенге			**339 145**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**339 145**
117	**6101-0102-0108 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8,55**	**440**	**3 762**
118	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,2565**	**7521**	**1 929**
119	**6101-0104-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**4,405**	**133**	**586**
120	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,405**	**619**	**2 727**
121	**6121-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**0,78**	**78043**	**60 874**
122	**225-101-0601 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**12589**	**12 589**
123	**225-101-0606 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**1 шт.**	**1**	**16094**	**16 094**
124	**225-101-0106 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**2**	**16484**	**32 968**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
125	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марк□ КО 6**	**1 шт.**	**1**	**6328**	**6 328**
126	**222-503-0201 (основной ресурс)**	**Стремянка**	**1 т**	**0,0195**	**1146761**	**22 362**
127	**222-509-1001 (основной ресурс)**	**Закладные детал□ □ детал□ креплен□я ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладан□ем толстол□стовой стал□ без отверст□й □ сборосварочных операц□й**	**1 т**	**0,02772**	**1115764**	**30 929**
128	**244-202-0101 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 т□п Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**23039**	**23 039**
129	**6103-0701-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство бетонной отмостк□ В7,5**	**м3**	**0,55**	**31356**	**17 246**
130	**1106-1001-0101 Ккл□м = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Стены, дн□ща □ перекрыт□я пр□ отношен□□ высоты к ш□р□не до 1, пр□ толщ□не стен до 300 мм. Устройство В15**	**м3**	**0,46**	**53651**	**24 679**
131	**225-202-1103 (основной ресурс)**	**Пл□та перекрыт□я лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**0,168**	**114794**	**19 285**
132	**6103-0701-0101 Ккл□м = 1,08 Коб =4**	**Устройство бетонной опорной подушк□**	**м3**	**0,004**	**33193**	**133**
133	**6111-0401-0107 Ккл□м = 1,08**	**Г□дро□золяц□я боковая стен, фундаментов обмазочная б□тумная в 2 слоя по выровненной поверхност□ бутовой кладк□, к□рп□чу, бетону**	**м2 поверхност□**	**14,9**	**4194**	**62 491**
134	**241-102-0139 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная д□аметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерам□ 57х3,5 мм**	**1 м**	**0,65**	**1731**	**1 125**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

Водоснабжение и канализация

Основание: 535-ВК.С

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		686		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,6		
		Итого ФОТ				**3 499 168**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,09229302	10695 2694	987 249
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,3673944	17490 3848	6 426 1 414
3	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0457488	367	17

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4968	62	31
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6879168	28	19
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3308728	13629	4 509
					2694	891
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,4613996	12736	31 348
					3848	9 471
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,47196	10839	5 116
					3221	1 520
9	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,37314	18	7
10	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,032187996	38	1
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0328752	11518	379
					2694	89
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,98665088	6096	6 015
					2255	2 225
13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0228744	6457	148
					2694	62
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,80842085	8303	15 015
					2694	4 872

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
15	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8115744	295	829
16	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,58304	96	1 016
17	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	49,711584	95	4 723
18	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,627588	1090	684
19	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,161136	1809	291
20	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,1356	119	373
21	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,134217444	8224 2694	17 552 5 750
22	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	21,150064	22	465
23	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0208	19	0
24	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,195072	86	275
25	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,8426754	18	15

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**102,583885990**		**96 241**
						26 542
		Материалы				
1	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,17628	5741	1 012
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0928	6605	613
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,45014	20981	30 425
4	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,005336	22313	119
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3015952	22782	29 653
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,05286	20859	1 103
7	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,005065	508	3
8	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,02	1030	21
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001122235	349152	392
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005065	349832	177
11	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00125	122915	154
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0258	122783	3 168
13	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001564	120524	188

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
14	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000644	120524	78
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0217317	120524	2 619
16	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,000464	28736	13
17	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,002	182510	365
18	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001104543	64460	71
19	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,00011859	711131	84
20	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004768	204572	975
21	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,938	1186	1 112
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3252	861	1 141
23	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,16	1234	197
24	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,7561	244	1 648
25	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,005843016	36	0
26	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,1171	474	3 848
27	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,275	5628	7 176
28	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0095	4007	38
29	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,007152	961398	6 876
30	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2145	3680	789
31	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0852	426	36
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,10396	2667	277
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0936	4351	407
34	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00816	1103	9

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
35	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3333	7006	2 335
36	218-103-0208	Каболка	т	0,00081	423648	343
37	222-503-0201	Стремянка	т	0,0261	1146761	29 931
38	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05316	1115764	59 314
39	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,000986	1262477	1 245
40	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16484	49 452
41	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6328	25 312
42	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	12589	25 178
43	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	16094	32 188
44	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,336	114794	38 570
45	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,00696	25928	180
46	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,215	4702	1 011
47	234-303-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 102 мм	м	7,7	1706	13 136
48	234-303-0814	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 108 мм	м	8,8	38147	335 694
49	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,25	2469	5 555
50	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	71,52	1112	79 530
51	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	8,65	1065	9 212
52	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,1816	2117	4 618
53	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1266	31625	4 004
54	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	642686	96

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
55	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1087	750	82
56	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00066912	590956	395
57	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2065	790	163
58	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,3	1054	316
59	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2,2	1871	4 116
60	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5	2402	12 010
61	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,3	1731	2 250
62	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
63	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 25 мм	шт.	4	2181	8 724
64	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	60	307	18 420
65	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	71	1496	106 216
66	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	33	352	11 616
67	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	98	223	21 854
68	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	28	338	9 464

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
69	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	42	542	22 764
70	241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	24	1931	46 344
71	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	50	106	5 300
72	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	382	10 696
73	241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	8	234	1 872
74	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	11	189	2 079
75	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	671	5 368
76	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	470	470
77	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	15	176	2 640
78	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	56	504
79	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	136	952
80	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	94,08	5	470
81	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	46,604	6	280
82	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	25,83	10	258
83	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	8	25130	201 040
84	241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	15	18177	272 655
85	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	13917	41 751

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
86	242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5825	5 825
87	242-301-1103	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	29307	58 614
88	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	60	1695	101 700
89	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2063	10 315
90	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2627	5 254
91	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	8	5423	43 384
92	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225° С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	7050	7 050
93	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	11824	11 824
94	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	21	20814	437 094
95	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	64823	324 115
96	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807	74 035
97	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	1	19544	19 544
98	244-102-0401	Мойка стальная эмалированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7966	7 966
99	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	18312	18 312
100	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	21	9054	190 134

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
101	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8037	8 037
102	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	7	6779	47 453
103	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9945	9 945
104	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	21	815	17 115
105	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	5	1357	6 785
106	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23039	46 078
107	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018	4 018
108	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	22369	22 369
109	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1338	1 338
110	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
111	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
112	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
113	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,08	472	38
114	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00185	22383	41
115	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,006	346	2
116	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002116	278998	590
117	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	453	18 120
118	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,4117		

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
119	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,03	3172	95
120	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,07344	986	72
121	261-301-0191	Трубы полимерные	м	101,97		
122	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
123	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
124	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1358	19 012
125	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	806	3 224
126	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870

Итого по материалам **3 161 098**

Инженерное оборудование

1	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	комплект	7	49481	346 367
2	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	комплект	1	61215	61 215

Итого по инженерному оборудованию **407 582**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-03 Водоснабжение и канализация 535-ВК.С	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Водоснабжение холодное	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
1	6114-0102-0205 5
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-101-0400
	Ресурс исключен 261-701-0101
2	241-101-0405 (ОР) 5
3	6121-0201-0137 0,005
4	6103-0701-0101 Устройство бетонного упора В7,5 0,02
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
5	6114-0501-0201 1
	Ресурс исключен 261-301-0275
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0513
6	242-301-1103 (ОР) 2
7	241-116-0104 (ОР) 4
8	241-101-0402 (ОР) 0,3
9	241-101-0404 (ОР) 2,2
10	244-301-0406 (ОР) 1
11	261-302-0273 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
12	242-301-1201 (ОР) 1
13	242-404-0101 (ОР) 1
14	241-114-0101 (ОР) 2
15	244-302-0501 (ОР) 1
16	244-302-0601 (ОР) 1
17	6114-0103-0301 98
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
18	241-205-1301 (ОР) 98
19	6114-0103-0302 28
20	241-205-1302 (ОР) 28
21	6114-0103-0303 42
22	241-205-1303 (ОР) 42
23	242-304-0601 (ОР) 8
24	242-304-0603 (ОР) 1
25	242-301-1201 (ОР) 40
26	242-301-1202 (ОР) 5
27	242-301-1203 (ОР) 2
28	6114-0601-0102 2

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0322
	Ресурс исключен 242-301-1203
	Ресурс исключен 261-301-0326
29	**242-301-1201 (ОР) 2**
30	**261-107-0752 (ОР) 40**
31	**261-301-0219 (ОР) 3**
32	**6114-0401-0101 168**
33	**6121-0301-0101 0,168**
Раздел №2 Водоснабжение горячее	
	1 Подраздел без наименования
34	**6114-0103-0302 33**
35	**241-205-1103 (ОР) 33**
36	**242-301-1201 (ОР) 17**
37	**6115-0301-0201 8**
	Ресурс исключен 244-104-0900
	Ресурс исключен 261-701-0120
38	**513-106-0102 (ОР) 7**
39	**513-106-0104 (ОР) 1**
40	**6114-0401-0101 33**
41	**6121-0301-0101 0,033**
Раздел №3 Канализация	
	1 Подраздел без наименования
42	**6114-0101-0312 8**
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-305-0242
	Ресурс исключен 261-701-0112
43	**241-502-0102 (ОР) 8**
44	**6114-0103-0101 60**
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0176
45	**241-203-0101 (ОР) 60**
46	**6114-0103-0102 71**
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0176
	Ресурс исключен 261-301-0219
47	**241-203-0107 (ОР) 71**
48	**241-210-1102 (ОР) 15**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
49	241-209-3601 (ОР) 11
50	241-209-3801 (ОР) 1
51	241-209-3603 (ОР) 8
52	241-209-3501 (ОР) 8
53	241-505-0203 (ОР) 15
54	241-208-3601 (ОР) 50
55	241-208-3603 (ОР) 4
56	241-208-0105 (ОР)Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм 24
57	241-208-3603 (ОР) 10
58	241-208-3603 (ОР) 14
59	241-512-0102 (ОР) 3
60	241-213-0701 (ОР) 9
61	241-213-0704 (ОР) 7
62	6111-0101-1701 8
	Ресурс исключен 261-105-0144
63	234-303-0814 (ОР) 8 (Коб = 1,1)
64	6103-0701-0101 Устройство бетонного упора В7,5 0,05 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
65	261-302-0159 (ОР) 4
66	6112-0305-0103 2,72
	Ресурс заменен 236-202-1014->236-201-0807 Об=0,000246
67	6111-0101-1701 7
	Ресурс исключен 261-105-0144
68	234-303-0322 (ОР) 7 (Коб = 1,1)
Раздел №4 Санитарно-технические приборы	
	1 Подраздел без наименования
69	6115-0103-0204 14
	Ресурс исключен 244-101-0100
	244-104-0603 (ОР снят)
70	244-101-0103 (ОР) 14
71	244-104-0101 (ОР) 14
72	261-301-0421 (ОР) 14
73	6115-0103-0204 7
	244-104-0603 (ОР снят)
	Ресурс исключен 244-101-0100
74	244-101-0103 (ОР) 7
75	244-104-0101 (ОР) 7
76	244-104-0408 (ОР) 7

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
77	6115-0103-0201 1
	Ресурс исключен 261-301-0509
78	244-102-0401 (ОР) 1
79	244-104-0407 (ОР) 1
80	6115-0101-0203 1
	Ресурс исключен 244-102-0800
81	244-102-0801 (ОР) 1
82	244-104-0505 (ОР) 1
83	6115-0102-0101 5
	Ресурс исключен 244-101-0304
84	244-101-0302 (ОР) 5
85	244-101-0601 (ОР) 5
86	6115-0102-0301 1
	Ресурс исключен 261-301-0509
87	244-101-0901 (ОР) 1
88	242-207-1801 (ОР) 1
Раздел №5 Пробивка и заделка отверстий	
	1 Подраздел без наименования
89	1146-0302-0403 1
90	1146-0302-0402 2
91	1146-0303-0106 0,108
92	1146-0302-0406 3
93	1146-0303-0102 0,01013
Раздел №6 Демонтаж	
	1 Подраздел без наименования
94	1215-0101-0103 150
95	1215-0101-0201 5
96	1215-0101-0202 100
97	1215-0101-0401 16
98	1215-0101-0402 4
Раздел №7 Канализационный выпуск	
	1 Подраздел без наименования
99	6101-0102-0108 ОбФ6 = 3.8+0.5*0.75*6 = 6,05
100	6101-0201-0202 ОбФ6 = 3.8+0.5*0.75*6 = 6,05 (Коб = 0,03)
101	6101-0104-0102 ОбФ7 = Ф6-(3.2*0.45*0.35*6) = 3,026
102	6101-0107-0501 ОбФ7 = Ф6-(3.2*0.45*0.35*6) = 3,026
103	6122-0401-0103 ОбФ5 = 0.18+0.1+0.24+0.02*3 = 0,58
	Ресурс исключен 261-101-0330

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-101-0382
104	**225-101-0601 (ОР) 1**
105	**225-101-0606 (ОР) 1**
106	**225-101-0106 (ОР) 1**
107	**225-101-0201 (ОР) 3**
108	**222-503-0201 (ОР)Стремянка 0,0066**
109	**222-509-1001 (ОР) 0,02544**
110	**244-202-0101 (ОР) 1**
111	**6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки В7,5 0,55**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
112	**1106-1001-0101 Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15 0,46 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
113	**225-202-1103 (ОР) ОбФ9 = 0.028*6 = 0,168**
114	**6103-0701-0101 Устройство бетонной опорной подушки 0,001 (Коб = 3)**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
115	**6111-0401-0107 ОбФ10 = 4.8+10.1 = 14,9**
116	**241-102-0139 (ОР) 0,65**

№ п/п	Показатели
Раздел №8 Ввод водопровода	
	1 Подраздел без наименования
117	**6101-0102-0108 ОбФ3 = 6.3+0.5*0.75*6 = 8,55**
118	**6101-0201-0202 ОбФ3 = 6.3+0.5*0.75*6 = 8,55 (Коб = 0,03)**
119	**6101-0104-0102 ОбФ4 = Ф3-(3.2+0.45*0.35*6) = 4,405**
120	**6101-0107-0501 ОбФ4 = Ф3-(3.2+0.45*0.35*6) = 4,405**
121	**6121-0701-0101 ОбФ8 = 0.18+0.1+0.24*2+0.02 = 0,78**
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-102-0301
122	**225-101-0601 (ОР) 1**
123	**225-101-0606 (ОР) 1**
124	**225-101-0106 (ОР) 2**
125	**225-101-0201 (ОР) 1**
126	**222-503-0201 (ОР)Стремянка 0,0195**
127	**222-509-1001 (ОР) 0,02772**
128	**244-202-0101 (ОР) 1**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
129	**6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки В7,5 0,55**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
130	**1106-1001-0101 Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15 0,46 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**
131	**225-202-1103 (ОР) ОбФ9 = 0.028*6 = 0,168**
132	**6103-0701-0101 Устройство бетонной опорной подушки 0,001 (Коб = 4)**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
133	**6111-0401-0107 ОбФ10 = 4.8+10.1 = 14,9**
134	**241-102-0139 (ОР) 0,65**

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-02-05
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

Основание:

Сметная стоимость	**18043,400**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3597,036**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,366**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 043 400**
		Раздел 1. С□ловое электрооборудован□е, ИТОГО:	тенге			**4 655 908**
		Подраздел 1.1. ВРУ1, ИТОГО	тенге			**3 302 474**
1	**6119-0501-0101 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж устройства вводно-распредел□тельного**	**шт.**	**1**	**56730**	**56 730**
2	**580-000-0001 (основной ресурс) (кпл)**	**Устройство вводное ВРУ1-18-80 УХЛ4**	**1 компл**	**1**	**2440320,53**	**2 440 321**
3	**6125-0408-0503 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж щ□та распредел□тельного (1ПР)**	**шт.**	**1**	**184658**	**184 658**
4	**247-201-0805 (основной ресурс)**	**Щ□т с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, т□па ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**44722**	**44 722**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**247-204-3408 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА88 32 3Р 80А 25кА**	**1 шт.**	**1**	**12531**	**12 531**
6	**247-204-1802 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-100 - характер□ст□ка "С" 1Р 16А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**3**	**3179**	**9 537**
7	**247-204-1827 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-100 - характер□ст□ка "С" 3Р 20А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**3**	**9686**	**29 058**
8	**247-204-1828 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-100 - характер□ст□ка "С" 3Р 25А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**3**	**9604**	**28 812**
9	**247-204-1829 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-100 - характер□ст□ка "С" 3Р 32А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**3**	**9604**	**28 812**
10	**6124-0103-1501 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж установк□ (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкц□ях, масса до 100 кг**	**шт.**	**1**	**15507**	**15 507**
11	**580-000-0002 (основной ресурс) (кпл)**	**Компенсац□я реакт□вной мощност□.Установка конденсаторная УКМ63-0,4-10-2,5 У3**	**1 компл**	**1**	**451785,71**	**451 786**
		Подраздел 1.2. 1ЩО, ИТОГО	тенге			**245 583**
12	**6119-0602-0102 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж щ□тка группового освет□тельного, устанавл□ваемого болтам□ на конструкц□□ в готовой н□ше □л□ на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18679**	**18 679**
13	**247-201-0205 (основной ресурс)**	**Щ□т распредел□тельный встра□ваемый ГОСТ 32397-2013, т□па ЩРв36з-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**14856**	**14 856**
14	**6124-0302-0301 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж, на устанавл□ваемые конструкц□□ на стене □л□ колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**19**	**8679**	**164 901**
15	**247-204-0758 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2151**	**2 151**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
16	**247-204-0711 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**8**	**647**	**5 176**
17	**247-204-0170 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й д□фференц□ального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, т□па АВДТ 32 С16 30 мА**	**1 шт.**	**10**	**3982**	**39 820**
		Подраздел 1.3. 1ЩАО, ИТОГО	тенге			**96 424**
18	**6119-0602-0102 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж щ□тка группового освет□тельного, устанавл□ваемого болтам□ на конструкц□□ в готовой н□ше □л□ на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18679**	**18 679**
19	**247-201-0203 (основной ресурс)**	**Щ□т распредел□тельный встра□ваемый ГОСТ 32397-2013, т□па ЩРв18з-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**11094**	**11 094**
20	**6124-0302-0301 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж, на устанавл□ваемые конструкц□□ на стене □л□ колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**7**	**8679**	**60 753**
21	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2016**	**2 016**
22	**247-204-0711 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**6**	**647**	**3 882**
		Подраздел 1.4. 1ЩС, ИТОГО	тенге			**211 427**
23	**6119-0602-0102 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж щ□тка группового освет□тельного, устанавл□ваемого болтам□ на конструкц□□ в готовой н□ше □л□ на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18679**	**18 679**
24	**247-201-0205 (основной ресурс)**	**Щ□т распредел□тельный встра□ваемый ГОСТ 32397-2013, т□па ЩРв36з-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**14856**	**14 856**
25	**6124-0302-0301 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж, на устанавл□ваемые конструкц□□ на стене □л□ колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**15**	**8679**	**130 185**
26	**247-204-0759 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**1964**	**1 964**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
27	**247-204-0170 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й д□фференц□ального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, т□па АВДТ 32 С16 30 мА**	**1 шт.**	**11**	**3982**	**43 802**
28	**247-204-0711 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**3**	**647**	**1 941**
		Подраздел 1.5. 2ЩС, ИТОГО	тенге			**236 749**
29	**6119-0602-0102 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж щ□тка группового освет□тельного, устанавл□ваемого болтам□ на конструкц□□ в готовой н□ше □л□ на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18679**	**18 679**
30	**247-201-0205 (основной ресурс)**	**Щ□т распредел□тельный встра□ваемый ГОСТ 32397-2013, т□па ЩРв36з-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**14856**	**14 856**
31	**6124-0302-0301 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж, на устанавл□ваемые конструкц□□ на стене □л□ колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**17**	**8679**	**147 543**
32	**247-204-0759 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**1964**	**1 964**
33	**247-204-0170 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й д□фференц□ального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, т□па АВДТ 32 С16 30 мА**	**1 шт.**	**13**	**3982**	**51 766**
34	**247-204-0711 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**3**	**647**	**1 941**
		Подраздел 1.6. 1ЩСк, ИТОГО	тенге			**183 636**
35	**6119-0602-0102 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж щ□тка группового освет□тельного, устанавл□ваемого болтам□ на конструкц□□ в готовой н□ше □л□ на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18679**	**18 679**
36	**247-201-0205 (основной ресурс)**	**Щ□т распредел□тельный встра□ваемый ГОСТ 32397-2013, т□па ЩРв36з-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**14856**	**14 856**
37	**6124-0302-0301 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж, на устанавл□ваемые конструкц□□ на стене □л□ колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**12**	**8679**	**104 148**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
38	**247-204-0758 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2151**	**2 151**
39	**247-204-0170 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й д□фференц□ального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, т□па АВДТ 32 С16 30 мА**	**1 шт.**	**11**	**3982**	**43 802**
		Подраздел 1.7. 1ЩСВ, ИТОГО	тенге			**113 230**
40	**6119-0602-0102 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж щ□тка группового освет□тельного, устанавл□ваемого болтам□ на конструкц□□ в готовой н□ше □л□ на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18679**	**18 679**
41	**247-201-0203 (основной ресурс)**	**Щ□т распредел□тельный встра□ваемый ГОСТ 32397-2013, т□па ЩРв18з-0 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**11094**	**11 094**
42	**6124-0302-0301 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж, на устанавл□ваемые конструкц□□ на стене □л□ колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**8**	**8679**	**69 432**
43	**247-204-3001 (основной ресурс)**	**Расцеп□тель незав□с□мый т□па РН47**	**1 шт.**	**1**	**5329**	**5 329**
44	**247-204-0757 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**2016**	**2 016**
45	**247-204-0711 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**4**	**647**	**2 588**
46	**247-204-0755 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й т□па ВА47-29 - характер□ст□ка "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**2**	**2046**	**4 092**
		Подраздел 1.8. 1ЩУВ,3ЩУВ,4ЩУВ, ИТОГО	тенге			**105 504**
47	**1308-0303-2401 Ккл□м = 1,06**	**Модульный бокс с автомат□ческ□м□ выключателям□**	**шт.**	**3**	**11950**	**35 850**
48	**247-201-0905 (основной ресурс)**	**Щ□т распредел□тельный пласт□ковый, навесной т□па ЩРН -П 36 модулей IP41**	**1 шт.**	**3**	**12433**	**37 299**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
49	**247-204-8503 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й пуска дв□гателя АПД-32 0,25-0,4А**	**1 шт.**	**3**	**10785**	**32 355**
		Подраздел 1.9. 2ЩУВ, ИТОГО	тенге			**36 163**
50	**1308-0303-2401 Ккл□м = 1,06**	**Модульный бокс с автомат□ческ□м□ выключателям□**	**шт.**	**1**	**11950**	**11 950**
51	**247-201-0905 (основной ресурс)**	**Щ□т распредел□тельный пласт□ковый, навесной т□па ЩРН -П 36 модулей IP41**	**1 шт.**	**1**	**12433**	**12 433**
52	**247-204-8504 (основной ресурс)**	**Выключатель автомат□ческ□й пуска дв□гателя АПД-32 0,4-0,63А**	**1 шт.**	**1**	**11780**	**11 780**
		Подраздел 1.10. Прочее, ИТОГО	тенге			**124 718**
53	**6125-0408-0623 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж устройства в□деоконтрольного (датч□к дв□жен□я)**	**шт.**	**3**	**12541**	**37 623**
54	**521-301-0409-0006 (основной ресурс)**	**Датч□к дв□жен□яS□ns□ dis□ S0015. Д□апазон: 20-600 см. Точность: +/-2%. Разрешен□е: 0.1 см**	**1 шт.**	**3**	**25495**	**76 485**
55	**6124-0103-2102 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж аппарата (кнопка, ключ управлен□я, замок электромагн□тной блок□ровк□, звуковой с□гнал, с□гнальная лампа) управлен□я □ с□гнал□зац□□, кол□чество подключаемых концов до 6**	**шт.**	**1**	**6811**	**6 811**
56	**247-209-0102 (основной ресурс)**	**Пост кнопочный КП103**	**1 шт.**	**1**	**2971**	**2 971**
57	**247-216-0802 (основной ресурс)**	**Арматура с□гнальной лампы LED красный 230В**	**1 шт.**	**1**	**828**	**828**
		Раздел 2. Электр□ческое освещен□е, ИТОГО:	тенге			**4 694 368**
		Подраздел 2.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**4 694 368**
58	**6119-0401-0101 Ккл□м = 1,08**	**Монтаж свет□льн□ка с лампам□ светод□одным□, устанавл□ваемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**137**	**2290**	**313 730**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
59	**290-000-0010 (основной ресурс) (кпл)**	**Свет□льн□к RC048C LED32S/840 PSU W30L120 CFW**	**1 шт**	**6**	**25773,21**	**154 639**
60	**290-000-0011 (основной ресурс) (кпл)**	**Свет□льн□к RC101V LED40S/840 PSU W60L60 CFW в комплекте с аксессуарам□**	**1 шт**	**64**	**38158,93**	**2 442 171**
61	**290-000-0012 (основной ресурс) (кпл)**	**Свет□льн□к WT045C LED12/NW PSU CFW L1054**	**1 шт**	**12**	**4553,57**	**54 643**
62	**290-000-0020 (основной ресурс) (кпл)**	**Свет□льн□к WT045C LED20/NW PSU CFW L1654**	**1 шт**	**34**	**6329,46**	**215 202**
63	**247-102-3702 (основной ресурс)**	**Свет□льн□к светод□одный для ЖКХ-2 ЛУЧ-220-С 64ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 64ДФА1 Драйв, мощность 6Вт, IP54, фотоакуст□ческ□й датч□к/дежурный реж□м, ант□вандальный корпус**	**1 шт.**	**2**	**4971**	**9 942**
64	**290-000-0097 (основной ресурс) (кпл)**	**Свет□льн□к 80 517 NEF-14-Топаз 220-Не вход□ть Navigat□r 80517**	**1 шт**	**19**	**5373,21**	**102 091**
65	**247-104-2502 (основной ресурс)**	**Свет□льн□к спец□ального назначен□я переносной РВО42/36В 12м, IP 54**	**1 шт.**	**2**	**7781**	**15 562**
66	**247-203-0103 (основной ресурс)**	**Ящ□к с пон□жающ□м трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, т□па ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**1 шт.**	**2**	**18901**	**37 802**
67	**290-000-0022 (основной ресурс) (кпл)**	**Лампа светод□одная А60 шар 8Вт24-48В**	**1 шт**	**4**	**2003,57**	**8 014**
68	**290-000-0013 (основной ресурс) (кпл)**	**Рамка для накладного монтажа RC132Z G5 SMB W60L60**	**1 компл**	**64**	**16848,21**	**1 078 286**
69	**290-000-0014 (основной ресурс) (кпл)**	**Кл□псы для встра□ваемого монтажа свет□льн□ка RC132Z G5 SMB -ПЛК**	**1 компл**	**64**	**4098,21**	**262 286**
		Раздел 3. Электроустановочные матер□алы, ИТОГО:	тенге			**676 683**
		Подраздел 3.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**676 683**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
70	**6119-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**71**	**1188**	**84 348**
		неучтенные ресурсы				
70.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	72,42	0	0
71	**247-212-0101 (основной ресурс)**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**56**	**478**	**26 768**
72	**247-212-0104 (основной ресурс)**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**15**	**536**	**8 040**
73	**6119-0402-0102 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**25**	**1016**	**25 400**
		неучтенные ресурсы				
73.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	25,5	0	0
74	**247-212-0201 (основной ресурс)**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**25**	**408**	**10 200**
75	**6119-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**81**	**1188**	**96 228**
76	**247-214-0116 (основной ресурс)**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**67**	**613**	**41 071**
77	**247-214-0120 (основной ресурс)**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**14**	**846**	**11 844**
78	**6119-0402-0102 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**16**	**1016**	**16 256**
		неучтенные ресурсы				
78.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	16,32	0	0

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
79	**247-214-0103 (основной ресурс)**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установк□, с заземляющ□м□ контактам□, с защ□тным□ шторкам□, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**16**	**512**	**8 192**
80	**6125-0602-0501 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж на стене коробк□ ответв□тельной**	**шт.**	**123**	**2662**	**327 426**
81	**247-202-0601 (основной ресурс)**	**Коробка ответв□тельная для твердых стен т□па КМ41001, размерам□ 92 мм х 92 мм х 45 мм**	**1 шт.**	**123**	**170**	**20 910**
		Раздел 4. Кабельные □здел□я, ИТОГО:	тенге			**3 818 981**
		Подраздел 4.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**3 818 981**
82	**6124-0201-0801 Ккл□м = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках □л□ коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**2488**	**1026**	**2 552 688**
83	**6124-0201-0701 Ккл□м = 1,06**	**Прокладка по установленным конструкц□ям □ лоткам кабеля до 35 кВ, креплен□е на повороте □ в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**50**	**953**	**47 650**
84	**243-106-0501 (основной ресурс)**	**Кабель с□ловой не распространяющ□й горен□е, ч□сло ж□л 3, напряжен□е 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марк□ ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**1200**	**306**	**367 200**
85	**243-106-0502**	**Кабель с□ловой не распространяющ□й горен□е, ч□сло ж□л 3, напряжен□е 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марк□ ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**1137**	**481**	**546 897**
86	**243-106-1002 (основной ресурс)**	**Кабель с□ловой не распространяющ□й горен□е, ч□сло ж□л 5, напряжен□е 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марк□ ВВГнг 5х2,5 (ок)-1**	**1 м**	**30**	**876**	**26 280**
87	**243-106-1003 (основной ресурс)**	**Кабель с□ловой не распространяющ□й горен□е, ч□сло ж□л 5, напряжен□е 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марк□ ВВГнг 5х4 (ок)-1**	**1 м**	**39**	**1368**	**53 352**
88	**243-106-1004 (основной ресурс)**	**Кабель с□ловой не распространяющ□й горен□е, ч□сло ж□л 5, напряжен□е 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марк□ ВВГнг 5х6 (ок)-1**	**1 м**	**42**	**1957**	**82 194**
89	**243-106-1005**	**Кабель с□ловой не распространяющ□й горен□е, ч□сло ж□л 5, напряжен□е 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марк□ ВВГнг 5х10 (ок)-1**	**1 м**	**40**	**3568**	**142 720**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5. Материалы, ИТОГО:	тенге			**3 440 066**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 440 066**
90	**1308-0206-1901 Кклим = 1,06**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2347**	**1353**	**3 175 491**
91	**1308-0206-1902 Кклим = 1,06**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**78**	**1800**	**140 400**
92	**241-207-0301 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**1 м**	**1165**	**45**	**52 425**
93	**241-207-0302 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**1 м**	**1117**	**54**	**60 318**
94	**241-207-0303 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**1 м**	**65**	**78**	**5 070**
95	**241-207-0304 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**1 м**	**40**	**65**	**2 600**
96	**241-207-0305 (основной ресурс)**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**1 м**	**38**	**99**	**3 762**
		Раздел 6. Заземление, ИТОГО:	тенге			**757 394**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**757 394**
97	**6124-0203-0301 Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**110**	**1271**	**139 810**
98	**6124-0203-0302 Кклим = 1,06**	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**360**	**1158**	**416 880**
99	**6124-0203-0102 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**	**шт.**	**7**	**13564**	**94 948**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
100	**6124-0203-0102 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм**	**шт.**	**7**	**13564**	**94 948**
101	**6101-0102-0113 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**3,4**	**484**	**1 646**
102	**6101-0104-0101 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,4**	**114**	**388**
103	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,4**	**619**	**2 105**
104	**217-101-0101 (основной ресурс)**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**5**	**1092**	**5 460**
105	**217-105-0102 (основной ресурс) Коб=300**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**1 кг**	**1,02**	**1186**	**1 210**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

Электроосвещение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1252		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8		
		Итого ФОТ				**6 710 292**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,03613248	10695 2694	386 97
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0914328	18015 3848	1 647 352

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	16,844766	12736	214 535
					3848	64 819
4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	80,5759	25	2 014
5	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	80,5759	8744	704 556
					2255	181 699
6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0318	11518	366
					2694	86
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,09639	8303	800
					2694	260
8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	118,78548	295	35 042
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	16,8668088	8224	138 713
					2694	45 439
10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,039852	22	1
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,1216	19	97
12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02214	23	1
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,38556	18	7

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**319,47376208**		**1 098 165**
						292 751
		Материалы				
1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,012	408286	4 899
2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2478	382168	94 701
3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0891	391672	34 898
4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,3952	705	2 394
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,144	349152	50 278
6	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,020214	4216417	85 231
7	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0150255	35441	533
8	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5	1092	5 460
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006792	954056	6 480
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,02	1186	1 210
11	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,285	1251	1 608
12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	34,388	1234	42 435
13	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,8	1038	830
14	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	1,1	32	35
15	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,093	1147327	106 701

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
16	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,48	501	1 743
17	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,002824	884809	2 499
18	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1766544	265
19	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1165	45	52 425
20	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1117	54	60 318
21	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	65	78	5 070
22	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	40	65	2 600
23	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	38	99	3 762
24	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1200	306	367 200
25	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1137	481	546 897
26	243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок) -1	м	30	876	26 280
27	243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	м	39	1368	53 352
28	243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	м	42	1957	82 194
29	243-106-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	м	40	3568	142 720
30	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,7948	2250	6 288
31	247-102-3702	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 ЛУЧ-220-С 64ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 64ДФА1 Драйв, мощность 6Вт, IP54, фотоакустический датчик/дежурный режим, антивандальный корпус	шт.	2	4971	9 942

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
32	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7781	15 562
33	247-201-0203	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11094	22 188
34	247-201-0205	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	14856	59 424
35	247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44722	44 722
36	247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	4	12433	49 732
37	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	123	170	20 910
38	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18901	37 802
39	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	45	3982	179 190
40	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	24	647	15 528
41	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	2046	4 092
42	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2016	4 032
43	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2151	4 302
44	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1964	3 928
45	247-204-1802	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	3	3179	9 537
46	247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	3	9686	29 058
47	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	3	9604	28 812
48	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	3	9604	28 812
49	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329	5 329
50	247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	12531	12 531

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
51	247-204-8503	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,25-0,4А	шт.	3	10785	32 355
52	247-204-8504	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,4-0,63А	шт.	1	11780	11 780
53	247-209-0102	Пост кнопочный КП103	шт.	1	2971	2 971
54	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	56	478	26 768
55	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	536	8 040
56	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	408	10 200
57	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	512	8 192
58	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	67	613	41 071
59	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	846	11 844
60	247-216-0802	Арматура сигнальной лампы LED красный 230В	шт.	1	828	828
61	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,793	3255	2 581
62	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,046	4837	5 060
63	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	85	1446	122 910
64	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00123	175	0
65	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	5,006	310	1 552
66	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,1744	594	1 292
67	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,078	401	31
68	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,02	1425	29
69	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,078	1416	110
70	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,251098	2313	581

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
71	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,468	939	439
72	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,512008	1438	3 612
73	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	6325216	1 202
74	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01257	7763690	97 590
75	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	604794	726
76	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,4828	1293	21 312
77	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,468	246	115
78	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	43,65	2011	87 780
79	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	13,974	607	8 482
80	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	155,04	42	6 512
81	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	114,24		
82	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,9	322	290
83	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	162,475	300	48 743
84	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,25	208	5 044
85	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2174016	501	109
86	290-000-0010	Светильник RC048C LED32S/840 PSU W30L120 CFW	шт	6	25571,07	154 639
87	290-000-0011	Светильник RC101V LED40S/840 PSU W60L60 CFW в комплекте с аксессуарами	шт	64	37859,64	2 442 171
88	290-000-0012	Светильник WT045C LED12/NW PSU CFW L1054	шт	12	4517,86	54 643
89	290-000-0013	Рамка для накладного монтажа RC132Z G5 SMB W60L60	компл	64	16716,07	1 078 286
90	290-000-0014	Клипсы для встраиваемого монтажа светильника RC132Z G5 SMB -ПЛК	компл	64	4066,07	262 286
91	290-000-0020	Светильник WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	шт	34	6279,82	215 202
92	290-000-0022	Лампа светодиодная А60 шар 8Вт24-48В	шт	4	1987,86	8 014
93	290-000-0097	Светильник 80 517 NEF-14-Топаз 220-Не входить Navigator 80517	шт	19	5331,07	102 091

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**7 264 221**
		Инженерное оборудование				
1	580-000-0001	Устройство вводное ВРУ1-18-80 УХЛ4	компл	1	2440320,53	2 440 321
2	580-000-0002	Компенсация реактивной мощности.Установка конденсаторная УКМ63-0,4-10-2,5 У3	компл	1	451785,71	451 786
		Итого по инженерному оборудованию				**2 892 107**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-0409-0006	Датчик движенияSense disc S0015. Диапазон: 20-600 см. Точность: +/-2%. Разрешение: 0.1 см	шт.	3	25495	76 485
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**76 485**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-05 Электроосвещение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Силовое электрооборудование	
	1 ВРУ1

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

№ п/п	Показатели
1	6119-0501-0101 1
	Ресурс исключен 261-303-0114
2	580-000-0001 (кпл) (ОР) Устройство вводное ВРУ1-18-80 УХЛ4 1 компл 1 2700750
3	6125-0408-0503 Монтаж щита распределительного (1ПР) 1
	Ресурс исключен 261-701-0141
4	247-201-0805 (ОР) 1
5	247-204-3408 (ОР) 1
6	247-204-1802 (ОР) 3
7	247-204-1827 (ОР) 3
8	247-204-1828 (ОР) 3
9	247-204-1829 (ОР) 3
10	6124-0103-1501 1
11	580-000-0002 (кпл) (ОР) Компенсация реактивной мощности.Установка конденсаторная УКМ63-0,4-10-2,5 УЗ 1 компл 1 500000
	2 1ЩО
12	6119-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
13	247-201-0205 (ОР) 1
14	6124-0302-0301 19
15	247-204-0758 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
16	247-204-0711 (ОР) 8
17	247-204-0170 (ОР) 10
	3 1ЩАО
18	6119-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
19	247-201-0203 (ОР) 1
20	6124-0302-0301 7
21	247-204-0757 (ОР) 1
22	247-204-0711 (ОР) 6
	4 1ЩС
23	6119-0602-0102 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
24	247-201-0205 (ОР) 1
25	6124-0302-0301 15
26	247-204-0759 (ОР) 1
27	247-204-0170 (ОР) 11
28	247-204-0711 (ОР) 3
	5 2ЩС
29	6119-0602-0102 1

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-303-0113
30	**247-201-0205 (ОР) 1**
31	**6124-0302-0301 17**
32	**247-204-0759 (ОР) 1**
33	**247-204-0170 (ОР) 13**
34	**247-204-0711 (ОР) 3**
	6 1ЩСк
35	**6119-0602-0102 1**
	Ресурс исключен 261-303-0113
36	**247-201-0205 (ОР) 1**
37	**6124-0302-0301 12**
38	**247-204-0758 (ОР) 1**
39	**247-204-0170 (ОР) 11**
	7 1ЩСВ
40	**6119-0602-0102 1**
	Ресурс исключен 261-303-0113
41	**247-201-0203 (ОР) 1**
42	**6124-0302-0301 8**
43	**247-204-3001 (ОР) 1**
44	**247-204-0757 (ОР) 1**
45	**247-204-0711 (ОР) 4**
46	**247-204-0755 (ОР) 2**
	8 1ЩУВ,3ЩУВ,4ЩУВ
47	**1308-0303-2401 Модульный бокс с автоматическими выключателями 3**
48	**247-201-0905 (ОР) 3**
49	**247-204-8503 (ОР) 3**
	9 2ЩУВ
50	**1308-0303-2401 Модульный бокс с автоматическими выключателями 1**
51	**247-201-0905 (ОР) 1**
52	**247-204-8504 (ОР) 1**
	10 Прочее
53	**6125-0408-0623 Монтаж устройства видеоконтрольного (датчик движения) 3**
	Ресурс исключен 261-701-0141
54	**521-301-0409-0006 (ОР) 3**
55	**6124-0103-2102 1**
56	**247-209-0102 (ОР)Пост кнопочный КП103 1**
57	**247-216-0802 (ОР)Арматура сигнальной лампы LED красный 230В 1**
Раздел №2 Электрическое освещение	

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
58	6119-0401-0101 ОбФ5 = 6+64+12+34+2+19 = 137
	Ресурс исключен 261-303-0112
	Ресурс исключен 261-303-0111
59	290-000-0010 (кпл) (ОР) Светильник RC048C LED32S/840 PSU W30L120 CFW 1 шт 6 28300
60	290-000-0011 (кпл) (ОР) Светильник RC101V LED40S/840 PSU W60L60 CFW в комплекте с аксессуарами 1 шт 64 41900
61	290-000-0012 (кпл) (ОР) Светильник WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 1 шт 12 5000
62	290-000-0020 (кпл) (ОР) Светильник WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 1 шт 34 6950
63	247-102-3702 (ОР) 2
64	290-000-0097 (кпл) (ОР) Светильник 80 517 NEF-14-Топаз 220-Не входить Navigator 80517 1 шт 19 5900
65	247-104-2502 (ОР) 2
66	247-203-0103 (ОР) 2
67	290-000-0022 (кпл) (ОР) Лампа светодиодная А60 шар 8Вт24-48В 1 шт 4 2200
68	290-000-0013 (кпл) (ОР) Рамка для накладного монтажа RC132Z G5 SMB W60L60 1 компл 64 18500
69	290-000-0014 (кпл) (ОР) Клипсы для встраиваемого монтажа светильника RC132Z G5 SMB -ПЛК 1 компл 64 4500
Раздел №3 Электроустановочные материалы	
	1 Подраздел без наименования
70	6119-0402-0101 71
71	247-212-0101 (ОР) 56
72	247-212-0104 (ОР) 15
73	6119-0402-0102 25
74	247-212-0201 (ОР) 25
75	6119-0402-0101 81
	Ресурс исключен 261-303-0121
76	247-214-0116 (ОР) 67
77	247-214-0120 (ОР) 14
78	6119-0402-0102 16
79	247-214-0103 (ОР) 16
80	6125-0602-0501 123
81	247-202-0601 (ОР) 123
Раздел №4 Кабельные изделия	
	1 Подраздел без наименования
82	6124-0201-0801 ОбФ1 = 1200+1137+30+39+42+40 = 2488
83	6124-0201-0701 ОбФ2 = 5+20+25 = 50
84	243-106-0501 (ОР) 1200
85	243-106-0502 1137
86	243-106-1002 (ОР) 30
87	243-106-1003 (ОР) 39

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-05

№ п/п	Показатели
88	243-106-1004 (ОР) 42
89	243-106-1005 40
Раздел №5 Материалы	
	1 Подраздел без наименования
90	1308-0206-1901 ОбФ3 = 1165+1117+65 = 2347
91	1308-0206-1902 ОбФ4 = 40+38 = 78
92	241-207-0301 (ОР) 1165
93	241-207-0302 (ОР) 1117
94	241-207-0303 (ОР) 65
95	241-207-0304 (ОР) 40
96	241-207-0305 (ОР) 38
Раздел №6 Заземление	
	1 Подраздел без наименования
97	6124-0203-0301 110
98	6124-0203-0302 360
99	6124-0203-0102 7
100	6124-0203-0102 7
101	6101-0102-0113 3,4
102	6101-0104-0101 3,4

№ п/п	Показатели
103	6101-0107-0501 3,4
104	217-101-0101 (ОР) 5
105	217-105-0102 (ОР) 0,0034 (Коб = 300)

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-02-06
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание: 533-ПС

Сметная стоимость	**2115,913**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**321,842**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,123**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 115 913**
		Раздел 1. Пр□боры пр□емно-контрольные, ИТОГО:	тенге			**511 563**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**511 563**
1	**6125-0601-0701 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж пр□бора пр□емно-контрольного охранно-пожарного пр□емно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16642**	**16 642**
2	**290-000-0333 (основной ресурс) (кпл)**	**Пр□бор пр□емно-контрольный □ управлен□я охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП**	**1 компл**	**1**	**191026,87**	**191 027**
3	**6124-0303-0301 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж блока □нд□кац□□**	**шт.**	**1**	**33070**	**33 070**
4	**290-000-0334 (основной ресурс) (кпл)**	**Блок □нд□кац□□ □ управлен□я R3-Рубеж-БИУ**	**1 компл**	**1**	**93926,52**	**93 927**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**290-000-0335 (основной ресурс) (кпл)**	**Модуль сопряжен□я МС-ТЛ**	**1 компл**	**1**	**55362,32**	**55 362**
6	**290-000-0336 (основной ресурс) (кпл)**	**Модуль сопряжен□я R3-МС**	**1 шт**	**1**	**86968,66**	**86 969**
7	**290-000-0337 (основной ресурс) (кпл)**	**Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3**	**1 шт**	**1**	**34566,16**	**34 566**
		Раздел 2. Исполн□тельные устройства, ИТОГО:	тенге			**59 334**
		Подраздел 2.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**59 334**
8	**6125-0104-0206 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж реле, ключа, кнопк□ □ др.**	**шт.**	**1**	**8694**	**8 694**
9	**290-000-0337 (основной ресурс) (кпл)**	**Адресный релейный модуль РМ-1С прот. R3**	**1 шт**	**1**	**13314,64**	**13 315**
10	**6125-0411-0210 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж оборудован□я □золятора шлейфа**	**шт.**	**4**	**4937**	**19 748**
11	**290-000-0338 (основной ресурс) (кпл)**	**ИЗ-1 ПРОТ.R3 Изолятор шлейфа**	**1 шт**	**4**	**4394,2**	**17 577**
		Раздел 3. Источн□к□ п□тан□я, ИТОГО:	тенге			**133 012**
		Подраздел 3.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**133 012**
12	**6125-0601-0303 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж устройства ультразвукового блок п□тан□я □ контроля**	**шт.**	**2**	**28167**	**56 334**
13	**290-000-0339 (основной ресурс) (кпл)**	**Источн□к втор□чного электроп□тан□я ИВЭПР 12/3,5 RSR 2x17 -Р БР прот. R3**	**1 компл**	**1**	**42370,98**	**42 371**
14	**290-000-0340 (основной ресурс) (кпл)**	**БР 12 2x40 Бокс резервного электроп□тан□я**	**1 компл**	**1**	**34306,61**	**34 307**
		Раздел 4. Аккумуляторные батаре□, ИТОГО:	тенге			**138 065**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**138 065**
15	**290-000-0341 (основной ресурс) (кпл)**	**Аккумулятор,DTM,12V-17A**	**1 шт**	**2**	**20044,82**	**40 090**
16	**290-000-0342 (основной ресурс) (кпл)**	**Аккумулятор,DTM,12V-26A**	**1 шт**	**2**	**48987,32**	**97 975**
		Раздел 5. Извещатели и оповещатели, ИТОГО:	тенге			**756 373**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**756 373**
17	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16642**	**16 642**
18	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**78**	**1151**	**89 778**
19	**290-000-0342 (основной ресурс) (кпл)**	**Извещатель ИП 212-64 прот. R3 IP40**	**1 шт**	**48**	**6798,48**	**326 327**
20	**290-000-0343 (основной ресурс) (кпл)**	**Извещатель ИП 101-29-PR прот. R3 IP40**	**1 шт**	**26**	**6689,2**	**173 919**
21	**290-000-0344 (основной ресурс) (кпл)**	**Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3**	**1 шт**	**5**	**5018,04**	**25 090**
22	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16642**	**16 642**
23	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**8**	**1151**	**9 208**
24	**290-000-0345 (основной ресурс) (кпл)**	**Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3**	**1 шт**	**6**	**7171,87**	**43 031**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
25	**290-000-0346 (основной ресурс) (кпл)**	**Оповещатель охранно-пожарный комб□н□рованный (светозвуковой) ОПОП 124-R3**	**1 шт**	**3**	**18578,57**	**55 736**
		Раздел 6. Кабел□ □ провода, ИТОГО:	тенге			**154 631**
		Подраздел 6.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**154 631**
26	**6119-0101-0101 Ккл□м = 1,08**	**Прокладка в проложенной трубе □л□ металл□ческом рукаве первого проводаоднож□льного □л□ многож□льного в общей оплетке, суммарное сечен□е до 2,5 мм2**	**м**	**250**	**382**	**95 500**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-302-0456	Провод	м	257,5	0	0
26.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
27	**290-000-0346 (основной ресурс) (кпл)**	**Претерм□н□рованный USB кабель 10 м**	**1 шт**	**1**	**20035,71**	**20 036**
28	**243-305-0303 (основной ресурс)**	**Кабел□ для монтажа с□стем с□гнал□зац□□, марк□ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**1 м**	**245**	**118**	**28 910**
29	**243-304-0124 (основной ресурс)**	**Кабель для структур□рованных кабельных с□стем т□па UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,5**	**1 м**	**5**	**2037**	**10 185**
		Раздел 7. Матер□алы, ИТОГО:	тенге			**362 935**
		Подраздел 7.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**362 935**
30	**6119-0302-0102 Ккл□м = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) пол□мерного, пер□метр до 160 мм**	**м**	**238**	**1224**	**291 312**
31	**243-907-0107 (основной ресурс) Коб=1,03**	**Канал кабельный □з ПВХ, размерам□ 40 мм х 16 мм**	**1 м**	**245,14**	**245**	**60 059**
32	**6119-0301-0205 Ккл□м = 1,08**	**Прокладкав готовой борозде по основан□ю пола трубы пол□мерной, д□аметр до 25 мм**	**м**	**10**	**857**	**8 570**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	10,1	0	0

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
32.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
32.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
33	**241-207-0301 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба □з пол□в□н□лхлор□да ПВХ г□бкая со структур□рованной стенкой д□аметром 16 мм**	**1 м**	**10,1**	**45**	**454**
34	**247-202-0101 (основной ресурс)**	**Коробка ответв□тельная настенная с кабельным□ вводам□ размерам□ 65 мм х 35 мм, IP44**	**1 шт.**	**5**	**508**	**2 540**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

Пожарная сигнализация

Основание: 533-ПС

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		122		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,6		
		Итого ФОТ				**628 240**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,154124	12736 3848	1 963 593
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8692	295	256
3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3456	95	33

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,205586	8224 2694	1 691 554
5	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	11,5668	40	463
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	21,37233	22	470
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,21568	19	137
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,7464	23	431
9	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,296	153	198
		Итого по машинам и механизмам		**61,771720**		**5 642** **1 147**

Материалы

1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00004	35441	1
2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	954056	162
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,13954	1186	6 095
4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1234	123
5	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1147327	17 210
6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00003	884809	27
7	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10,1	45	454
8	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3,7	6	22

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
9	243-304-0124	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5	м	5	2037	10 185
10	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	245	118	28 910
11	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1	2250	2 250
12	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	245,14	245	60 059
13	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	5	508	2 540
14	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4	3255	1 302
15	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,03	20824	625
16	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000032	1576025	5
17	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000072	6325216	455
18	261-301-0191	Трубы полимерные	м	10,1		
19	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
20	261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,008	49743	398
21	261-302-0456	Провод	м	257,5		
22	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
23	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			
24	290-000-0333	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП	компл	1	189528,62	191 027
25	290-000-0334	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ	компл	1	93189,84	93 927
26	290-000-0335	Модуль сопряжения МС-ТЛ	компл	1	54928,11	55 362
27	290-000-0336	Модуль сопряжения R3-МС	шт	1	86286,55	86 969
28	290-000-0337	Адресный релейный модуль РМ-1С прот. R3	шт	1	13210,21	13 315
29	290-000-0337	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	34295,05	34 566
30	290-000-0338	ИЗ-1 ПРОТ.R3 Изолятор шлейфа	шт	4	4359,73	17 577
31	290-000-0339	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/3,5 RSR 2х17 -Р БР прот. R3	компл	1	42038,66	42 371

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
32	290-000-0340	БР 12 2х40 Бокс резервного электропитания	компл	1	34037,54	34 307
33	290-000-0341	Аккумулятор,DTM,12V-17A	шт	2	19887,61	40 090
34	290-000-0342	Извещатель ИП 212-64 прот. R3 IP40	шт	48	6745,16	326 327
35	290-000-0342	Аккумулятор,DTM,12V-26A	шт	2	48603,11	97 975
36	290-000-0343	Извещатель ИП 101-29-PR прот. R3 IP40	шт	26	6636,73	173 919
37	290-000-0344	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3	шт	5	4978,68	25 090
38	290-000-0345	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3	шт	6	7115,62	43 031
39	290-000-0346	Претерминированный USB кабель 10 м	шт	1	19878,57	20 036
40	290-000-0346	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) ОПОП 124-R3	шт	3	18432,86	55 736

Итого по материалам **1 482 449**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-06 Пожарная сигнализация 533-ПС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Приборы приемно-контрольные	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-06

№ п/п	Показатели
1	6125-0601-0701 1
2	290-000-0333 (кпл) (ОР) Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП 1 компл 1 209755
3	6124-0303-0301 Монтаж блока индикации 1
4	290-000-0334 (кпл) (ОР) Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ 1 компл 1 103135
5	290-000-0335 (кпл) (ОР) Модуль сопряжения МС-ТЛ 1 компл 1 60790
6	290-000-0336 (кпл) (ОР) Модуль сопряжения R3-МС 1 шт 1 95495
7	290-000-0337 (кпл) (ОР) Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3 1 шт 1 37955
Раздел №2 Исполнительные устройства	
	1 Подраздел без наименования
8	6125-0104-0206 1
9	290-000-0337 (кпл) (ОР) Адресный релейный модуль РМ-1С прот. R3 1 шт 1 14620
10	6125-0411-0210 Монтаж оборудования изолятора шлейфа 4
11	290-000-0338 (кпл) (ОР) ИЗ-1 ПРОТ.R3 Изолятор шлейфа 1 шт 4 4825
Раздел №3 Источники питания	
	1 Подраздел без наименования
12	6125-0601-0303 2
13	290-000-0339 (кпл) (ОР) Источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/3,5 RSR 2x17 - Р БР прот. R3 1 компл 1 46525
14	290-000-0340 (кпл) (ОР) БР 12 2x40 Бокс резервного электропитания 1 компл 1 37670
Раздел №4 Аккумуляторные батареи	
	1 Подраздел без наименования
15	290-000-0341 (кпл) (ОР) Аккумулятор,DTM,12V-17A 1 шт 2 22010
16	290-000-0342 (кпл) (ОР) Аккумулятор,DTM,12V-26A 1 шт 2 53790
Раздел №5 Извещатели и оповещатели	
	1 Подраздел без наименования
17	6125-0601-0701 1
18	6125-0601-0702 78
19	290-000-0342 (кпл) (ОР) Извещатель ИП 212-64 прот. R3 IP40 1 шт 48 7465
20	290-000-0343 (кпл) (ОР) Извещатель ИП 101-29-PR прот. R3 IP40 1 шт 26 7345
21	290-000-0344 (кпл) (ОР) Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3 1 шт 5 5510
22	6125-0601-0701 1
23	6125-0601-0702 8
24	290-000-0345 (кпл) (ОР) Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 1 шт 6 7875
25	290-000-0346 (кпл) (ОР) Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) ОПОП 124-R3 1 шт 3 20400
Раздел №6 Кабели и провода	
	1 Подраздел без наименования
26	6119-0101-0101 250
27	290-000-0346 (кпл) (ОР) Претерминированный USB кабель 10 м 1 шт 1 22000
28	243-305-0303 (ОР) 245

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-06

№ п/п	Показатели
29	**243-304-0124 (ОР) 5**
Раздел №7 Материалы	
	1 Подраздел без наименования
30	**6119-0302-0102 238**
	Ресурс исключен 261-302-0471
	Ресурс исключен 261-302-0473
31	**243-907-0107 (ОР) 238 (Коб = 1,03)**
32	**6119-0301-0205 10**
33	**241-207-0301 (ОР) 10 (Коб = 1,01)**
34	**247-202-0101 (ОР) 5**

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона

Заказ 535

Локальная смета № 2-01-02-07
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

Основание:

Сметная стоимость	**4307,916**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**533,355**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,202**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 307 916**
		Раздел 1. Пр□боры в□деонаблюден□я, ИТОГО:	тенге			**1 676 682**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**1 676 682**
1	**6125-0801-0102 Ккл□м = 1,06**	**Монтаж камеры в□деонаблюден□я на кронштейне**	**шт.**	**18**	**18987**	**341 766**
2	**248-402-0219 (основной ресурс)**	**Купольная IP в□деокамера модел□ UNIVIEW IPC3534LB-ADZK-G-C, объект□в 2.8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным м□крофоном**	**1 шт.**	**10**	**74162**	**741 620**
3	**248-402-0216 (основной ресурс)**	**Купольная IP в□деокамера модел□ UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объект□в 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным м□крофоном**	**1 шт.**	**8**	**74162**	**593 296**
		Раздел 2. Узел -А, ИТОГО:	тенге			**1 523 416**
		Подраздел 2.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**1 523 416**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
4	**6125-1101-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4521**	**4 521**
5	**248-403-0125 (основной ресурс)**	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32E2, 32-х канальный (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 8 Tb)**	**1 шт.**	**1**	**166039**	**166 039**
6	**6125-1101-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**2**	**4521**	**9 042**
7	**248-404-0477 (основной ресурс)**	**Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS526G V2, сетевой коммутатор с 24 Poe портами * 100 Мбит/с + 2 U□link * 1000 Мбит/с + 2 Combo * 1000 Мбит/с**	**1 шт.**	**2**	**104627**	**209 254**
8	**248-404-0307 (основной ресурс)**	**Диск жесткий HDDUniview на 10Тб**	**1 шт.**	**2**	**168156**	**336 312**
9	**6125-1101-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4521**	**4 521**
10	**290-000-0227 (основной ресурс) (кпл)**	**SVC LRT-2KL-LCD Источник Бесперебойного Питания SVC**	**1 шт**	**1**	**180855,11**	**180 855**
11	**1310-1001-0902 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение шкафа с патч панелью**	**шт.**	**1**	**27018**	**27 018**
12	**290-000-0228 (основной ресурс) (кпл)**	**LWE5-12U66-GF Шкаф настенный LINEA WE 12U 600x600мм дверь стекло черный**	**1 компл**	**1**	**44964,7**	**44 965**
13	**290-000-0229 (основной ресурс) (кпл)**	**Legrand 033750 Патч-пан.UTP 24RJ45 кат5е LCS3**	**1 компл**	**2**	**115487,68**	**230 975**
14	**290-000-0230 (основной ресурс) (кпл)**	**Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1.5 м**	**1 шт**	**18**	**842,41**	**15 163**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
15	**290-000-0190 (основной ресурс) (кпл)**	**APC AR8600A Гор□зонтальный кабельный органайзер Удл□н□тель HDMI L□nk□ng LKV373KVM с функц□ональностью KVM высотой 2U, глуб□ной 4 дюйма (102 мм)**	**1 шт**	**2**	**72857,14**	**145 714**
16	**290-000-0148 (основной ресурс) (кпл)**	**Панель п□тан□я ITK PH12-7D1-P PDU 7 розеток DIN49440 (нем. □танд.) с LED выключателем, 1U, шнур 2м в□лка DIN49441 (нем. станд.), проф□ль □з ПВХ, черный**	**1 шт**	**1**	**7777,5**	**7 777**
17	**248-404-0207 (основной ресурс)**	**Мон□тор Univi□w MW3232-V-K с д□агональю 32"**	**1 шт.**	**1**	**141260**	**141 260**
		Раздел 3. Дополн□тельные матер□алы, ИТОГО:	тенге			**719 558**
		Подраздел 3.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**719 558**
18	**290-000-0231 (основной ресурс) (кпл)**	**TR-JB03-H-IN Распредел□тельная коробка для пр□менен□я с камерам□ сер□□ IPC363X, IPC36XXS/E □ Fish□□□ 4 Мп· Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Матер□ал: алюм□н□евый сплав**	**1 шт**	**10**	**5291,25**	**52 912**
19	**290-000-0232 (основной ресурс) (кпл)**	**TR-JB06-IN Распредел□тельная коробка для пр□менен□я с · Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Матер□ал: алюм□н□евый сплав**	**1 шт**	**8**	**5291,25**	**42 330**
20	**6119-0302-0102 Ккл□м = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) пол□мерного, пер□метр до 160 мм**	**м**	**376**	**1224**	**460 224**
21	**243-907-0107 (основной ресурс) Коб=1,03**	**Канал кабельный □з ПВХ, размерам□ 40 мм х 16 мм**	**1 м**	**387,28**	**245**	**94 884**
22	**243-907-5507 (основной ресурс)**	**Фасонная часть для кабель-каналов, внешн□й угол размерам□ 40х16**	**1 шт.**	**17**	**64**	**1 088**
23	**243-907-5607 (основной ресурс)**	**Фасонная часть для кабель-каналов, внутренн□й угол размерам□ 40х16**	**1 шт.**	**17**	**68**	**1 156**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
24	243-907-5707 (основной ресурс)	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерам 40x16	1 шт.	17	71	1 207
25	243-907-5807 (основной ресурс)	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерам 40x16	1 шт.	8	71	568
26	243-907-5907 (основной ресурс)	Фасонная часть для кабель-каналов, соед н тель на стык размерам 40x16	1 шт.	17	62	1 054
27	243-907-6007 (основной ресурс)	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерам 40x16	1 шт.	9	55	495
28	6119-0301-0201 Ккл м = 1,08	Прокладка открытая по стене с креплен ем трубы пол мерной, д аметр до 25 мм	м	20	1396	27 920
29	241-207-0102 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба з пол проп лена г бкая со структур рованной стенкой д аметром 20 мм	1 м	20,2	161	3 252
30	290-000-0233 (основной ресурс) (кпл)	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5	1 шт	40	122,95	4 918
31	290-000-0234 (основной ресурс) (кпл)	Колпачек для RJ-45 CAT 5	1 шт	40	34,61	1 384
32	290-000-0235 (основной ресурс) (кпл)	Площадк монтажные под нейлоновые стяжк с отверст ем под саморезы	1 упак	8	1092,86	8 743
33	290-000-0236 (основной ресурс) (кпл)	Хомуты пласт ковые, белые	1 упак	8	1366,07	10 929
34	290-000-0237 (основной ресурс) (кпл)	Дюбель с шурупом	1 упак	8	728,57	5 829
35	217-106-0107 (основной ресурс)	Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь	1 кг	1	665	665

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			**388 260**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**388 260**
36	**6119-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**435**	**436**	**189 660**
		неучтенные ресурсы				
36.1	261-302-0456	Провод	м	448,05	0	0
36.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
37	**290-000-0239 (основной ресурс) (кпл)**	**Кабель сетевой, Cat.6A, 4х парный диаметром 23AWG,S/FTP 4x2x23AWG**	**1 м**	**435**	**456,55**	**198 600**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

Видеонаблюдение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		202		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,6		
		Итого ФОТ				**1 044 065**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014742	12736 3848	188 57
2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,6912	95	66
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,133444	8224 2694	1 097 359

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	18,2736	40	731
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	39,72856	22	874
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10,96416	19	208
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	36,92718	23	849
8	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,25504	153	345
		Итого по машинам и механизмам		**108,987926**		**4 358**
						416

Материалы

1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,76298	1186	9 207
2	217-106-0107	Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь	кг	1	665	665
3	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20,2	161	3 252
4	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,4	6	116
5	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,74	2250	3 915
6	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	387,28	245	94 884
7	243-907-5507	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40х16	шт.	17	64	1 088
8	243-907-5607	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х16	шт.	17	68	1 156
9	243-907-5707	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х16	шт.	17	71	1 207

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
10	243-907-5807	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х16	шт.	8	71	568
11	243-907-5907	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х16	шт.	17	62	1 054
12	243-907-6007	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х16	шт.	9	55	495
13	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,696	3255	2 265
14	248-402-0216	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	8	74162	593 296
15	248-402-0219	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3534LB-ADZK-G-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	10	74162	741 620
16	248-403-0125	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32E2, 32-х канальный (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 8 Tb)	шт.	1	166039	166 039
17	248-404-0207	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32"	шт.	1	141260	141 260
18	248-404-0307	Диск жесткий HDDUniview на 10Тб	шт.	2	168156	336 312
19	248-404-0477	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS526G V2, сетевой коммутатор с 24 Poe портами * 100 Мбит/с + 2 Uplink * 1000 Мбит/с + 2 Combo * 1000 Мбит/с	шт.	2	104627	209 254
20	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0522	23535	1 229
21	261-302-0456	Провод	м	448,05		
22	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
23	290-000-0148	Панель питания ITK PH12-7D1-P PDU 7 розеток DIN49440 (нем. станд.) с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка DIN49441 (нем. станд.), профиль из ПВХ, черный	шт	1	7716,5	7 777
24	290-000-0190	APC AR8600A Горизонтальный кабельный органайзер Удлинитель HDMI Lenkeng LKV373KVM с функциональностью KVM высотой 2U, глубиной 4 дюйма (102 мм)	шт	2	72285,71	145 714

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
25	290-000-0227	SVC LRT-2KL-LCD Источник Бесперебойного Питания SVC	шт	1	179436,64	180 855
26	290-000-0228	LWE5-12U66-GF Шкаф настенный LINEA WE 12U 600x600мм дверь стекло черный	компл	1	44612,03	44 965
27	290-000-0229	Legrand 033750 Патч-пан.UTP 24RJ45 кат5е LCS3	компл	2	114581,89	230 975
28	290-000-0230	Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1.5 м	шт	18	835,8	15 163
29	290-000-0231	TR-JB03-H-IN Распределительная коробка для применения с камерами серии IPC363X, IPC36XXS/E и Fisheye 4 Мп· Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Материал: алюминиевый сплав	шт	10	5249,75	52 912
30	290-000-0232	TR-JB06-IN Распределительная коробка для применения с · Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Материал: алюминиевый сплав	шт	8	5249,75	42 330
31	290-000-0233	Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e	шт	40	121,98	4 918
32	290-000-0234	Колпачек для RJ-45 CAT 5e	шт	40	34,34	1 384
33	290-000-0235	Площадки монтажные под нейлоновые стяжки с отверстием под саморезы	упак	8	1084,29	8 743
34	290-000-0236	Хомуты пластиковые, белые	упак	8	1355,36	10 929
35	290-000-0237	Дюбель с шурупом	упак	8	722,86	5 829
36	290-000-0239	Кабель сетевой, Cat.6A, 4х парный диаметром 23AWG,S/FTP 4x2x23AWG	м	435	452,97	198 600

Итого по материалам **3 259 976**

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Кальпе Каратальскогорайона ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-07 Видеонаблюдение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Приборы видеонаблюдения	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-07

№ п/п	Показатели
1	6125-0801-0102 18
2	248-402-0219 (OP) 10
3	248-402-0216 (OP) 8
Раздел №2 Узел -A	
	1 Подраздел без наименования
4	6125-1101-0701 1
5	248-403-0125 (OP) 1
6	6125-1101-0701 2
7	248-404-0477 (OP) 2
8	248-404-0307 (OP) 2
9	6125-1101-0701 1
10	290-000-0227 (кпл) (OP) SVC LRT-2KL-LCD Источник Бесперебойного Питания SVC 1 шт 1 198586
11	1310-1001-0902 1
12	290-000-0228 (кпл) (OP) LWE5-12U66-GF Шкаф настенный LINEA WE 12U 600x600мм дверь стекло черный 1 компл 1 49373
13	290-000-0229 (кпл) (OP) Legrand 033750 Патч-пан.UTP 24RJ45 кат5е LCS3 1 компл 2 126810
14	290-000-0230 (кпл) (OP) Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1.5 м 1 шт 18 925
15	290-000-0190 (кпл) (OP) APC AR8600A Горизонтальный кабельный органайзер Удлинитель HDMI Lenkeng LKV373KVM с функциональностью KVM высотой 2U, глубиной 4 дюйма (102 мм) 1 шт 2 80000
16	290-000-0148 (кпл) (OP) Панель питания ITK PH12-7D1-P PDU 7 розеток DIN49440 (нем. станд.) с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка DIN49441 (нем. станд.), профиль из ПВХ, черный 1 шт 1 8540
17	248-404-0207 (OP) 1
Раздел №3 Дополнительные материалы	
	1 Подраздел без наименования
18	290-000-0231 (кпл) (OP) TR-JB03-H-IN Распределительная коробка для применения с камерами серии IPC363X, IPC36XXS/E и Fisheye 4 Мп· Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Материал: алюминиевый сплав 1 шт 10 5810
19	290-000-0232 (кпл) (OP) TR-JB06-IN Распределительная коробка для применения с · Кабельный гермоввод: 126×Ø36 мм · Материал: алюминиевый сплав 1 шт 8 5810
20	6119-0302-0102 376
	Ресурс исключен 261-302-0471
	Ресурс исключен 261-302-0473
21	243-907-0107 (OP) 376 (Коб = 1,03)
22	243-907-5507 (OP) 17
23	243-907-5607 (OP) 17
24	243-907-5707 (OP) 17
25	243-907-5807 (OP) 8

Заказ 535 Локальная смета № 2-01-02-07

№ п/п	Показатели
26	243-907-5907 (ОР) 17
27	243-907-6007 (ОР) 9
28	6119-0301-0201 20
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0351
29	241-207-0102 (ОР) 20 (Коб = 1,01)
30	290-000-0233 (кпл) (ОР) Модульный коннектор RJ-45 CAT 5e 1 шт 40 135
31	290-000-0234 (кпл) (ОР) Колпачек для RJ-45 CAT 5e 1 шт 40 38
32	290-000-0235 (кпл) (ОР) Площадки монтажные под нейлоновые стяжки с отверстием под саморезы 1 упак 8 1200
33	290-000-0236 (кпл) (ОР) Хомуты пластиковые, белые 1 упак 8 1500
34	290-000-0237 (кпл) (ОР) Дюбель с шурупом 1 упак 8 800
35	217-106-0107 (ОР) 1
Раздел №4 Кабельная продукция	
	1 Подраздел без наименования
36	6119-0101-0102 435
37	290-000-0239 (кпл) (ОР) Кабель сетевой, Cat.6A, 4х парный диаметром 23AWG,S/FTP 4x2x23AWG 1 м 435 СтФ1 = 152900/305 = 501,31147541

Наименование стройки: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Объектная смета №4-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	9 326,058	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,401	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	1 038,573	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 4. Наружные сети электроснабжения									
1	4-02-04-01	Наружные сети электроснабжения	5 169,658	4 156,400		9 326,058	0,401	1 038,573	
		Итого по разделу:	**5 169,658**	**4 156,400**		**9 326,058**	**0,401**	**1 038,573**	
		Всего:	**5 169,658**	**4 156,400**	**0,000**	**9 326,058**	**0,401**	**1 038,573**	**0,000**

ГИП Рукосуева Л.А.

Начальник отдела Ткаченко В.Н.

Заказ 535 Объектная смета № 4-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сметчик Ткаченко В.Н.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Наружные сети электроснабжения

Заказ 535

Локальная смета № 4-02-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

Основание: 535 ЭС

Сметная стоимость	**9326,058**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1038,573**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,401**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 326 058**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**179 631**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**179 631**
1	**6124-0103-0201 Ккл□м = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Демонтаж трансформатора тока, напряжен□е до 10 кВ**	**шт.**	**3**	**3842**	**11 526**
2	**1217-0101-0706 Ккл□м = 1,06**	**Электросчетч□к□. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1251**	**1 251**
3	**1217-0101-0601 Ккл□м = 1,06**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**195**	**392**	**76 440**
4	**1133-0303-0303 Ккл□м = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Опоры стальные массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**6**	**15069**	**90 414**

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Силовое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**4 320 504**
		Подраздел 2.1. Дополнительное оборудование для существующего ТП, ИТОГО	тенге			**147 528**
5	**6124-0302-0203 Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А**	**шт.**	**3**	**27535**	**82 605**
6	**247-204-3419 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА**	**1 шт.**	**1**	**16517**	**16 517**
7	**247-204-3425 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА**	**1 шт.**	**2**	**24203**	**48 406**
		Подраздел 2.2. Учет электронный, ИТОГО	тенге			**57 772**
8	**6119-0602-0202 Кклим = 1,06**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5563**	**5 563**
		неучтенные ресурсы				
8.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
9	**247-301-0116 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный**	**1 шт.**	**1**	**36452**	**36 452**
10	**243-201-0103 (основной ресурс)**	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66**	**1 м**	**2**	**459**	**918**
11	**243-142-0305 (основной ресурс)**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2**	**1 м**	**5**	**91**	**455**
12	**243-142-0307 (основной ресурс)**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	**1 м**	**2**	**142**	**284**
13	**247-302-0801 (основной ресурс)**	**Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5**	**1 шт.**	**3**	**4700**	**14 100**
		Подраздел 2.3. Дизельная элктростанция, ИТОГО	тенге			**4 115 204**

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
14	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**2,2**	**15858**	**34 888**
15	**6104-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**2**	**7683**	**15 366**
16	**221-102-0101 (основной ресурс)**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**1,086**	**34944**	**37 949**
17	**6101-0102-0104 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1**	**м3**	**2,5**	**304**	**760**
18	**6101-0104-0101 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2,5**	**114**	**285**
19	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,5**	**619**	**1 548**
20	**6124-0101-1301 Кклим = 1,06**	**Монтаж дизельной электростанции напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**273655**	**273 655**
21	**580-000-0001 (основной ресурс) (кпл)**	**Дизельный генератор 60 кВт с АВР в погодозащитном кожухе**	**1 компл**	**1**	**3730846,43**	**3 730 846**
22	**6124-0203-0202 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**14**	**1422**	**19 908**
		Раздел 3. Линия КЛ-0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			**1 326 395**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 326 395**
23	**6101-0102-0107 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	**м3**	**10**	**535**	**5 350**
24	**6101-0206-0101 Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 (мелкой землей)**	**м3**	**3,33**	**3574**	**11 901**

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
25	**6101-0106-0101 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**6,7**	**80**	**536**
26	**6124-0201-3101 Кклим = 1,06**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**55**	**544**	**29 920**
27	**241-207-0402 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	**1 м**	**32**	**2107**	**67 424**
28	**241-207-0405 (основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**1 м**	**23**	**6376**	**146 648**
29	**6119-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм**	**м**	**52**	**1898**	**98 696**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	53,56	0	0
29.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
30	**243-907-0109 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм**	**1 м**	**32**	**303**	**9 696**
31	**243-907-0115 (основной ресурс)**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм**	**1 м**	**20**	**842**	**16 840**
32	**6124-0201-0803 Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**161**	**1942**	**312 662**
33	**243-113-0904 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1**	**1 м**	**76**	**741**	**56 316**
34	**243-113-0946 (основной ресурс)**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мс)-1**	**1 м**	**73**	**2663**	**194 399**

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
35	**243-113-0921 (основной ресурс)**	**Кабель с□ловой ч□сло ж□л 4, напряжен□е 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марк□ АВБбШв 4х120 (мк)-1**	**1 м**	**12**	**4978**	**59 736**
36	**6124-0201-1502 Ккл□м = 1,06**	**Установка заделок концевых сух□х для 3-5-ж□льного кабеля с пластмассовой □ рез□новой □золяц□ей, напряжен□е до 1 кВ, сечен□е одной ж□лыдо 120 мм2**	**шт.**	**6**	**6237**	**37 422**
37	**243-903-2004 (основной ресурс)**	**Муфта концевая для 3-х □ 4-х ж□льного кабеля с пластмассовой □золяц□ей, с болтовым□ наконечн□кам□ со срывным□ головкам□, напряжен□е до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 т□па ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**	**1 шт.**	**4**	**36438**	**145 752**
38	**243-903-2005 (основной ресурс)**	**Муфта концевая для 3-х □ 4-х ж□льного кабеля с пластмассовой □золяц□ей, с болтовым□ наконечн□кам□ со срывным□ головкам□, напряжен□е до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 т□па ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**	**1 шт.**	**2**	**47514**	**95 028**
39	**6124-0201-0303 Ккл□м = 1,06**	**Покрыт□е кабеля, проложенного в траншеях, лентой с□гнальной**	**м**	**37**	**23**	**851**
40	**249-101-0102 (основной ресурс)**	**Лента защ□тно-с□гнальная для обозначен□я мест прокладк□ кабелей размерам□ 50 м х 0,25 м**	**1 м**	**37**	**941**	**34 817**
41	**217-105-0102 (основной ресурс) Коб=110**	**Дюбель пол□проп□леновый ун□версальный с шурупам□**	**1 кг**	**0,374**	**1186**	**444**
42	**261-105-0654 (основной ресурс)**	**Пена монтажная для гермет□зац□□ стыков в баллонч□ке емкостью 750 мл**	**1 шт.**	**1**	**1957**	**1 957**
		Раздел 4. Наружное освещен□е, ИТОГО:	тенге			**3 499 528**
		Подраздел 4.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**3 499 528**
43	**1133-0304-0402 Ккл□м = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Опоры стальные круглокон□ческ□е □ многогранные с воздушным вводом □ монол□тным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**15**	**41962**	**629 430**
44	**247-306-0201 (основной ресурс)**	**Стойка стальная оц□нкованная, круглокон□ческая, фланцевая для ул□чного освещен□я, толщ□ной 3 мм ГОСТ 23118-2012, т□па СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, д□аметром 70/114 мм, фланец т□па А**	**1 шт.**	**15**	**53206**	**798 090**

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
45	1133-0207-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	15	22940	344 100
46	247-202-0207 (основной ресурс)	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	1 шт.	15	5066	75 990
47	243-105-0503 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	60	491	29 460
48	6124-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	15	7590	113 850
49	6124-0203-0201 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	15	1303	19 545
50	6101-0102-0107 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	36,9	535	19 742
51	6101-0206-0101 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1(мягкая земля)	м3	12,3	3574	43 960
52	6101-0106-0101 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	24,6	80	1 968
53	6124-0201-3101 Кклим = 1,06	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	215	544	116 960
54	241-207-0402 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/□D 63	1 м	215	2107	453 005
55	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	245	1026	251 370
56	243-113-1002 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 м	254	475	120 650

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
57	**6124-0201-0303 Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**205**	**23**	**4 715**
58	**249-101-0501 (основной ресурс)**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**1 м**	**205**	**53**	**10 865**
59	**1308-0206-2101 Кклим = 1,06**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**4**	**2190**	**8 760**
60	**243-904-0106 (основной ресурс)**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**1 м**	**4**	**357**	**1 428**
61	**6119-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	**м**	**4**	**780**	**3 120**
		неучтенные ресурсы				
61.1	261-302-0456	Провод	м	4,08	0	0
61.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
62	**6125-1301-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования (щит,пульт) масса до 50 кг**	**шт.**	**1**	**26966**	**26 966**
		неучтенные ресурсы				
62.1	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	3	0	0
63	**515-301-0104 (основной ресурс)**	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ 9601-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А**	**1 шт.**	**1**	**425554**	**425 554**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-04-01

Наружные сети электроснабжения

Основание: 535 ЭС

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		323		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,5		
		Итого ФОТ				**1 624 951**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,26015364	10695 2694	2 782 701
2	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,06156	12361 3221	761 198

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	1,4334516	17490	25 071
					3848	5 516
4	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	10,125	11808	119 556
					3848	38 961
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	15,2619932	12736	194 377
					3848	58 728
6	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0424	13237	561
					3848	163
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,49464	10839	5 361
					3221	1 593
8	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	10,0116	12984	129 991
					3848	38 525
9	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	16,904244	25	423
10	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	16,923324	8744	147 978
					2255	38 162
11	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,19008	12221	2 323
					3221	612
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,052272	11518	602
					2694	141
13	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	14,175	10071	142 756
					2694	38 187

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
14	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,021412	6096	131
					2255	48
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,178307	8303	9 783
					2694	3 174
16	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,706522	295	2 568
17	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	11,93454	412	4 917
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,151578	8224	58 815
					2694	19 266
19	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,5618	60	34
20	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,9222	151	139
21	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,5272	40	101
22	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,740832	22	148
23	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,15984	19	60
24	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,78888	23	156
25	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,527308	18	45

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
26	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,020736	153	3
		Итого по машинам и механизмам		**138,17687344**		**849 443**
						243 977

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,53	5947	15 046
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3	22782	68 346
3	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	357583	2 503
4	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1215	354159	43 030
5	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0182	391672	7 128
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00906	391672	3 549
7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2824	705	199
8	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0138	347344	4 793
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,003248	4216417	13 695
10	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,2378	1092	260
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002001	954056	1 909
12	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1172	1403	164
13	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,2544	1186	2 674

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,998	1234	3 700
15	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3595322	3 595
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,33	36	12
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,9	251	226
18	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,15	2233	335
19	218-103-0201	Ветошь	кг	0,027	1103	30
20	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	1,086	34944	37 949
21	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1147327	17 210
22	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	733984	7
23	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00163	675666	1 101
24	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001	991185	10
25	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00002	1464149	29
26	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000153	884809	135
27	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1084348	195
28	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	75	45	3 375
29	241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	247	2107	520 429
30	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23	6376	146 648
31	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	60	491	29 460
32	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	76	741	56 316
33	243-113-0921	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1	м	12	4978	59 736

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
34	243-113-0946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мс)-1	м	73	2663	194 399
35	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	254	475	120 650
36	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	5	91	455
37	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	2	142	284
38	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	2	459	918
39	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,6	259	414
40	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0031-CEE01-L12, с ленточной броней	шт.	4	36438	145 752
41	243-903-2005	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа EPKT-0047-CEE01-L12, с ленточной броней	шт.	2	47514	95 028
42	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	4	357	1 428
43	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	32	303	9 696
44	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	20	842	16 840
45	247-202-0207	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	15	5066	75 990
46	247-204-3419	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	16517	16 517
47	247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	2	24203	48 406
48	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0128	3255	42
49	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,18	4837	871

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
50	247-301-0116	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный	шт.	1	36452	36 452
51	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1		
52	247-302-0801	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	3	4700	14 100
53	247-306-0201	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	15	53206	798 090
54	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	37	941	34 817
55	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	205	53	10 865
56	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,00048	48840	23
57	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,2	1446	4 627
58	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	3		
59	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957	1 957
60	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,042	594	25
61	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	401	7
62	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1416	17
63	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,053376	2313	123
64	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	278998	33
65	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	17	170
66	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	1562871	94
67	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,045	939	42
68	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,136646	1438	196
69	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00203	7763690	15 760

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-02-04-01

1	2	3	4	5	6	7
70	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,0616	1293	5 252
71	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,072	246	18
72	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0009	77199	69
73	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,04	2011	80
74	261-302-0456	Провод	м	4,08		
75	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	53,56		
76	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
77	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
78	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	300	300
79	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4	17	7
80	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4	16	6
81	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0460192	501	23
82	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0048	93332	448

Итого по материалам **2 695 089**

Инженерное оборудование

1	515-301-0104	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ 9601-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	425554	425 554
2	580-000-0001	Дизельный генератор 60 кВт с АВР в погодозащитном кожухе	компл	1	3730846,43	3 730 846

Итого по инженерному оборудованию **4 156 400**

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №4-02 Наименование: Наружные сети электроснабжения ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 4. Наружные сети электроснабжения	
Локальная смета №4-02-04-01 Наружные сети электроснабжения 535 ЭС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Демонтажные работы	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

№ п/п	Показатели
1	6124-0103-0201 Демонтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ 3 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
2	1217-0101-0706 1
3	1217-0101-0601 195
4	1133-0303-0303 Опоры стальные массой до 1,5 т. Демонтаж 6 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
Раздел №2 Силовое электрооборудование	
	1 Дополнительное оборудование для существующего ТП
5	6124-0302-0203 3
6	247-204-3419 (ОР) 1
7	247-204-3425 (ОР) 2
	2 Учет электронный
8	6119-0602-0202 1
9	247-301-0116 (ОР) 1
10	243-201-0103 (ОР) 2
11	243-142-0305 (ОР) 5
12	243-142-0307 (ОР) 2
13	247-302-0801 (ОР) 3
	3 Дизельная элктростанция
14	6101-0108-0102 2,2
15	6104-0101-0102 2

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0361
16	221-102-0101 (ОР) 1,086
17	6101-0102-0104 2,5
18	6101-0104-0101 2,5
19	6101-0107-0501 2,5
20	6124-0101-1301 Монтаж дизельной электростанции напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А 1
21	580-000-0001 (кпл) (ОР) Дизельный генератор 60 кВт с АВР в погодозащитном кожухе 1 компл 1 4129000
22	6124-0203-0202 14
Раздел №3 Линия КЛ-0,4 кВ	
	1 Подраздел без наименования
23	6101-0102-0107 10
24	6101-0206-0101 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 (мелкой землей) 3,33
25	6101-0106-0101 6,7
26	6124-0201-3101 55
27	241-207-0402 (ОР) 32
28	241-207-0405 (ОР) 23
29	6119-0302-0103 52
30	243-907-0109 (ОР) 32
31	243-907-0115 (ОР) 20

Заказ 535 Локальная смета № 4-02-04-01

№ п/п	Показатели
32	6124-0201-0803 161
33	243-113-0904 (ОР) 76
34	243-113-0946 (ОР) 73
35	243-113-0921 (ОР) 12
36	6124-0201-1502 6
37	243-903-2004 (ОР) 4
38	243-903-2005 (ОР) 2
39	6124-0201-0303 37
40	249-101-0102 (ОР) 37
41	217-105-0102 (ОР) 0,0034 (Коб = 110)
42	261-105-0654 (ОР) 1
Раздел №4 Наружное освещение	
	1 Подраздел без наименования
43	1133-0304-0402 15 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	212-101-0601 Об=0,2
44	247-306-0201 (ОР) 15
45	1133-0207-0102 15 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
46	247-202-0207 (ОР) 15
47	243-105-0503 (ОР) 60

№ п/п	Показатели
48	6124-0203-0104 15
49	6124-0203-0201 15
50	6101-0102-0107 36,9
51	6101-0206-0101 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 (мягкая земля) 12,3
52	6101-0106-0101 24,6
53	6124-0201-3101 215
54	241-207-0402 (ОР) 215
55	6124-0201-0801 245
56	243-113-1002 (ОР) 254
57	6124-0201-0303 205
58	249-101-0501 (ОР) 205
59	1308-0206-2101 4
60	243-904-0106 (ОР) 4
61	6119-0101-0104 4
62	6125-1301-0101 1
63	515-301-0104 (ОР)Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ 9601-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А 1

Наименование стройки: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Объектная смета №6-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети водоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	1 325,997	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,081	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	206,395	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 6. Наружные сети водоснабжения,канализации									
1	6-01-06-01	Наружные сети водоснабжения	1 325,997			1 325,997	0,081	206,395	
		Итого по разделу:	**1 325,997**			**1 325,997**	**0,081**	**206,395**	
		Всего:	**1 325,997**	**0,000**	**0,000**	**1 325,997**	**0,081**	**206,395**	**0,000**

ГИП Рукосуева Л.А.

Начальник отдела Ткаченко В.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сметчик Ткаченко В.Н.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Наружные сети водоснабжения

Заказ 535

Локальная смета № 6-01-06-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Сметная стоимость	**1325,997**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**206,395**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,081**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 325 997**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**88 648**
		Подраздел 1.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**88 648**
1	**6101-0102-0114** **Ккл□м = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторам□ "обратная лопата", вмест□мость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**61,2**	**348**	**21 298**
2	**6101-0201-0202** **Ккл□м = 1,08 Коб =0,03 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глуб□на до 2 м без креплен□й с откосам□, группа грунта 2**	**м3**	**1,836**	**9025**	**16 570**
3	**6101-0106-0102** **Ккл□м = 1,08**	**Засыпка траншей □котлованов с перемещен□ем грунта до 5 м бульдозерам□, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**61,2**	**93**	**5 692**
4	**6101-0206-0102** **Ккл□м = 1,08 Коб =0,03**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов □ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,836**	**3925**	**7 206**

Заказ 535 Локальная смета № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**61,2**	**619**	**37 883**
		Раздел 2. Водоснабжение, ИТОГО:	тенге			**1 237 349**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 237 349**
6	**6121-0103-0101 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,034**	**1917603**	**65 199**
7	**241-102-0123 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**34**	**1124**	**38 216**
8	**6121-0201-0137 Кклим = 1,08**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,034**	**3341089**	**113 597**
9	**6111-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**0,34**	**361**	**123**
10	**6114-0202-0102 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9163**	**18 326**
11	**242-301-0402 (основной ресурс)**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**7981**	**7 981**
12	**242-301-1201 (основной ресурс)**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**1695**	**1 695**
13	**241-119-0201 (основной ресурс)**	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм**	**1 шт.**	**1**	**184**	**184**
14	**241-113-0221 (основной ресурс)**	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-32 мм**	**1 шт.**	**2**	**6023**	**12 046**
15	**6121-0502-0101 Кклим = 1,08**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**1**	**12030**	**12 030**

Заказ 535 Локальная смета № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**244-404-0104 (основной ресурс)**	**Г□дрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	**1 шт.**	**1**	**62982**	**62 982**
17	**241-515-0201 (основной ресурс)**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**151884**	**151 884**
18	**241-101-0206 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерам□ 40х3,0 мм**	**1 м**	**0,5**	**1234**	**617**
19	**241-116-0105 (основной ресурс)**	**Фланец плоск□й пр□варной PN 6 ГОСТ 33259-2015д□аметром 32 мм**	**1 шт.**	**2**	**2895**	**5 790**
20	**241-116-0110 (основной ресурс)**	**Фланец плоск□й пр□варной PN 6 ГОСТ 33259-2015д□аметром 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**3495**	**6 990**
21	**241-214-0405 (основной ресурс)**	**Втулка под фланец пол□эт□леновая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 д□аметром 110 мм**	**1 шт.**	**2**	**1209**	**2 418**
22	**241-201-0615 (основной ресурс)**	**Труба пол□эт□леновая для водоснабжен□я PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам□ 140х8,3 мм (футляр 2шт)**	**1 м**	**0,6**	**2928**	**1 757**
23	**6121-0701-0102 Ккл□м = 1,08**	**Устройство круглых колодцев □з сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м3**	**1,42**	**124811**	**177 232**
24	**225-101-0602 (основной ресурс)**	**Пл□та для колодцев ГОСТ 8020-2016 марк□ ПН15**	**1 шт.**	**1**	**18946**	**18 946**
25	**225-101-0109 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марк□ КС 15-9**	**1 шт.**	**1**	**21299**	**21 299**
26	**225-101-0109 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марк□ КС 15-9а**	**1 шт.**	**1**	**21299**	**21 299**
27	**225-101-0609 (основной ресурс)**	**Пл□та для колодцев ГОСТ 8020-2016 марк□ 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1 шт.**	**1**	**22055**	**22 055**

Заказ 535 Локальная смета № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
28	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марк□ КО 6**	**1 шт.**	**1**	**6328**	**6 328**
29	**222-509-1001 (основной ресурс)**	**Закладные детал□ □ детал□ креплен□я ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладан□ем толстол□стовой стал□ без отверст□й □ сборосварочных операц□й**	**1 т**	**0,02808**	**1115764**	**31 331**
30	**222-519-0101 (основной ресурс)**	**Стремянк□**	**1 т**	**0,01708**	**1323163**	**22 600**
31	**244-202-0101 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 т□п Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**23039**	**23 039**
32	**6103-0701-0101 Ккл□м = 1,08**	**Устройство бетонной отмостк□ В7,5**	**м3**	**0,55**	**31356**	**17 246**
33	**6121-0301-0101 Ккл□м = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дез□нфекц□ей, д□аметр 50-65 мм**	**км**	**0,034**	**260875**	**8 870**
34	**6114-0301-0108 Ккл□м = 1,04**	**Врезка в действующ□е внутренн□е сет□ трубопроводов отоплен□я □ водоснабжен□я, д□аметр до 100 мм**	**врезка**	**1**	**48057**	**48 057**
35	**6111-0101-1701 Ккл□м = 1,08**	**Изоляц□я трубопровода □здел□ям□ □з вспененного каучука трубкам□ □з вспененного каучука, д□аметрдо 160 мм**	**м**	**6**	**1920**	**11 520**
36	**234-303-0805 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Г□бкая трубчатая □золяц□я □з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) пр□ +20°С, фактор μ больше □л□ равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм д□аметром 42 мм**	**1 м**	**6,6**	**18172**	**119 935**
37	**1220-0101-0106 Ккл□м = 1,08**	**Покрыт□е □основан□е □з слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	**м3**	**5,4**	**5113**	**27 610**
		неучтенные ресурсы				
37.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	1,5291504	4046	0
38	**7101-0403-0201 Ккл□м = 1,08**	**Устройство основан□й □з щебня фракц□□ 40-70 мм пр□ укатке каменных матер□алов с пределом прочност□ на сжат□е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщ□на 15 см**	**м2**	**18**	**1869**	**33 642**

Заказ 535 Локальная смета № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
39	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**90**	**99**	**8 910**
40	**7101-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**18**	**2528**	**45 504**
41	**7101-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**72**	**261**	**18 792**
42	**7101-0602-0301** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**18**	**2850**	**51 300**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-06-01

Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		70		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,5		
		Итого ФОТ				**351 369**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,53273376	10695 2694	5 698 1 435
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,045684	15528 3848	709 176

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0323136	16408	530
					3848	124
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0069984	20559	144
					3848	27
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,1831184	18015	21 314
					3848	4 553
6	311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,10808	16220	17 973
					3848	4 264
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,28512	28	8
8	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00396032	201	1
9	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,003888	1533	6
10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11732	13629	1 599
					2694	316
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,17904	12736	27 752
					3848	8 385
12	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	2,537352	18	46

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00003536	38	0
14	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0015552	10506	16
					3221	5
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00370736	11518	43
					2694	10
16	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,2151792	6457	1 389
					2694	580
17	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,1883736	8161	1 537
					2694	507
18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,781676	8303	14 793
					2694	4 800
19	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5808	295	466
20	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,044064	293	13
21	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3539808	12536	4 438
					3221	1 140
22	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9136	96	184
23	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,2490264	12484	3 109
					3221	802

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
24	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,449064	15739	7 068
					3848	1 728
25	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,036936	17504	647
					3848	142
26	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,110808	22953	2 543
					3221	357
27	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,221616	20954	4 644
					3848	853
28	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2285064	1090	249
29	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,0957248	1809	1 982
30	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0143856	154	2
31	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,081648	47730	3 897
					3848	314
32	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,081648	12228	998
					2694	220
33	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0110808	13887	154
					3221	36
34	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,29376	119	35
35	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,52864132	8224	12 572
					2694	4 118

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
36	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,215784	8781	1 895
					2694	581
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3033072	54	16
38	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1883736	86	16
39	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,94008	18	125
		Итого по машинам и механизмам		**26,16897012**		**138 611**
						35 473

Материалы

1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,27	5947	1 606
2	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,536	5818	26 390
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,94724	20981	19 874
4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,14342	22313	3 200
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0142	20859	296
6	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,5614	21734	55 669
7	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,1278	24534	3 135
8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,7568	24534	43 101

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
9	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0085	122915	1 045
10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0118	122783	1 449
11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001562	64460	10
12	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,00002006	711131	14
13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0004896	192759	94
14	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0064	831695	5 323
15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1136	861	98
16	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,68	2284	1 553
17	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,64	1234	790
18	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5372	244	131
19	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,5775402	36	21
20	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,139	474	66
21	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,032	5628	180
22	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2,84	311	883
23	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0858	3680	316
24	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1704	4351	741
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,14804	7006	1 037
26	218-103-0208	Каболка	т	0,00568	423648	2 406
27	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02808	1115764	31 331
28	222-519-0101	Стремянки	т	0,01708	1323163	22 600
29	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21299	42 598

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
30	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6328	6 328
31	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18946	18 946
32	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15 -1	шт.	1	22055	22 055
33	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,004828	25928	125
34	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,462	4702	6 874
35	234-303-0805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 42 мм	м	6,6	18172	119 935
36	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,9	2469	2 222
37	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	29,962	239	7 161
38	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	58,82	1065	62 643
39	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00102	642686	656
40	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004828	1105992	53
41	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001938	991185	19
42	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,5	1234	617
43	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	34	1124	38 216
44	241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	7611	3 044
45	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-32 мм	шт.	2	6023	12 046
46	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 32 мм	шт.	2	2895	5 790
47	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 100 мм	шт.	2	3495	6 990

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
48	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4003	4 003
49	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	184	184
50	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм (футляр 2шт)	м	0,6	2928	1 757
51	241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1209	2 418
52	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884	151 884
53	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,054	1403	76
54	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	7981	7 981
55	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1695	1 695
56	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23039	23 039
57	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62982	62 982
58	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	951	57
59	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01258	22383	282
60	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0408	346	14
61	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,012	3172	38

Итого по материалам **836 090**

Заказ 535 Локальная смета № 6-01-06-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу	
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №6-01 Наименование: Наружные сети водоснабжения ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.	
Раздел объектной сметы: 6. Наружные сети водоснабжения,канализации	
Локальная смета №6-01-06-01 Наружные сети водоснабжения	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
Раздел №1 Земляные работы	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 535 Локальная смета № 6-01-06-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0102-0114 ОбФ1 = 34*1.8 = 61,2
2	6101-0201-0202 ОбФ1 = 34*1.8 = 61,2 (Коб = 0,03) т.ч.п.3.29:К1тр=1,2;
3	6101-0106-0102 ОбФ1 = 34*1.8 = 61,2
4	6101-0206-0102 ОбФ1 = 34*1.8 = 61,2 (Коб = 0,03)
5	6101-0107-0501 ОбФ1 = 34*1.8 = 61,2
Раздел №2 Водоснабжение	
	1 Подраздел без наименования
6	6121-0103-0101 0,034
	Ресурс исключен 261-301-0172
7	241-102-0123 (ОР) 34
8	6121-0201-0137 0,034
9	6111-0501-0201 0,34
10	6114-0202-0102 2
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
11	242-301-0402 (ОР) 1
12	242-301-1201 (ОР) 1
13	241-119-0201 (ОР) 1
14	241-113-0221 (ОР)Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-32 мм 2

№ п/п	Показатели
15	6121-0502-0101 1
	Ресурс исключен 261-301-0512
16	244-404-0104 (ОР) 1
17	241-515-0201 (ОР) 1
18	241-101-0206 (ОР) 0,5
19	241-116-0105 (ОР) 2
20	241-116-0110 (ОР) 2
21	241-214-0405 (ОР) 2
22	241-201-0615 (ОР)Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм (футляр 2шт) 0,6
23	6121-0701-0102 ОбФ2 = 0.38+0.4+0.35+0.27+0.02 = 1,42
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-107-0626
24	225-101-0602 (ОР) 1
25	225-101-0109 (ОР) 1
26	225-101-0109 (ОР)Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а 1

Заказ 535 Локальная смета № 6-01-06-01

№ п/п	Показатели
27	225-101-0609 (ОР) 1
28	225-101-0201 (ОР) 1
29	222-509-1001 (ОР) 0,02808
30	222-519-0101 (ОР)Стремянки 0,01708
31	244-202-0101 (ОР) 1
32	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки В7,5 0,55
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР снят)
33	6121-0301-0101 0,034
34	6114-0301-0108 1
	Ресурс исключен 261-701-0101
	241-108-0148 (ОР снят)
35	6111-0101-1701 6
	Ресурс исключен 261-105-0144
36	234-303-0805 (ОР) 6 (Коб = 1,1)
37	1220-0101-0106 5,4
	009-0123 (ОР)
38	7101-0403-0201 18
39	7101-0403-0204 18 (Коб = 5)
40	7101-0602-0306 18

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
41	7101-0602-0406 18 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
42	7101-0602-0301 18
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)

Наименование стройки: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Заказ 535

Форма 3

Объектная смета №7-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость	54 941,636	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	4,244	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	10 182,943	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 7. Благоустройство									
1	7-02-07-01	Благоустройство	54 127,814	813,822		54 941,636	4,244	10 182,943	
		Итого по разделу:	**54 127,814**	**813,822**		**54 941,636**	**4,244**	**10 182,943**	
		Всего:	**54 127,814**	**813,822**	**0,000**	**54 941,636**	**4,244**	**10 182,943**	**0,000**

ГИП Рукосуева Л.А.

Начальник отдела Ткаченко В.Н.

Заказ 535 Объектная смета № 7-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Сметчик Ткаченко В.Н.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетісу

Форма 4

На□менован□е объекта: Благоустройство

Заказ 535

Локальная смета № 7-02-07-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

Основание: 533 ГП

Сметная стоимость	**54941,636**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**10182,943**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,244**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**54 941 636**
		Раздел 1. Покрыт□я, ИТОГО:	тенге			**21 215 745**
		Подраздел 1.1. Разборка покрыт□й, ИТОГО	тенге			**2 940 715**
1	**1220-0101-0104 Ккл□м = 1,08**	**Основан□е с покрыт□ем асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**139,64**	**10939**	**1 527 522**
2	**1220-0401-0103 Ккл□м = 1,08**	**Бортовые камн□ на щебеночном основан□□. Разборка вручную**	**м**	**539,5**	**2469**	**1 332 026**
3	**1220-0101-0104 Ккл□м = 1,08**	**Основан□е с покрыт□ем асфальтобетонным. Разборка (отмостка)**	**м3**	**7,42**	**10939**	**81 167**
		Подраздел 1.2. Т□п 1, ИТОГО	тенге			**13 215 867**

Заказ 535 Локальная смета № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**7101-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**104,73**	**13964**	**1 462 450**
5	**7101-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**698,2**	**2014**	**1 406 175**
6	**7101-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**м2**	**3491**	**101**	**352 591**
7	**7101-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**698,2**	**2548**	**1 779 014**
8	**7101-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м2**	**2792,8**	**270**	**754 056**
9	**7101-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**698,2**	**2850**	**1 989 870**
10	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**375**	**5017**	**1 881 375**
11	**255-101-0103 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**375**	**2168**	**813 000**
12	**7101-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (за пределами границы участка)**	**м3**	**37,56**	**13964**	**524 488**
13	**7101-0403-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**250,4**	**2014**	**504 306**
14	**7101-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**м2**	**1252**	**101**	**126 452**

Заказ 535 Локальная смета № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**7101-0602-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**250,4**	**2548**	**638 019**
16	**7101-0602-0403 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м2**	**1001,6**	**270**	**270 432**
17	**7101-0602-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**250,4**	**2850**	**713 640**
		Подраздел 1.3. Тип 2, ИТОГО	тенге			**4 571 743**
18	**7101-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**19,369**	**13964**	**270 469**
19	**7101-0403-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**276,7**	**1869**	**517 152**
20	**7101-0403-0204 Кклим = 1,08 Коб =-5**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**-1383,5**	**99**	**-136 967**
21	**6113-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**276,7**	**4173**	**1 154 669**
22	**255-102-0207 (основной ресурс)**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**276,7**	**6844**	**1 893 735**
23	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п.3.9:К1мат=0,33; т.ч.п.3.8:К2мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**177,7**	**3928**	**698 006**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	177,7	0	0
24	**255-101-0106 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**177,7**	**983**	**174 679**

Заказ 535 Локальная смета № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.4. Тип 3, ИТОГО	тенге			**487 420**
25	**1131-0301-0101 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство**	**м2 отмостки**	**74,2**	**6569**	**487 420**
		Раздел 2. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**5 996 288**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 996 288**
26	**6113-0102-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного местадля дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**69**	**2474**	**170 706**
27	**6113-0103-0101 Кклим = 1,08**	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м**	**шт.**	**69**	**2762**	**190 578**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,069	0	0
28	**254-101-1201 (основной ресурс)**	**Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**1 шт.**	**42**	**17399**	**730 758**
29	**254-101-0501 (основной ресурс)**	**Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**1 шт.**	**15**	**8268**	**124 020**
30	**254-104-0402 (основной ресурс)**	**Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	**1 шт.**	**12**	**13418**	**161 016**
31	**6113-0108-0106 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного местадля кустарника -саженца для двухрядной живой изгородимеханизированным способом, в естественном грунте**	**м траншеи**	**254**	**1358**	**344 932**
32	**6113-0109-0102 Кклим = 1,08**	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди двухрядной**	**м изгороди**	**254**	**6490**	**1 648 460**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	1,27	0	0

Заказ 535 Локальная смета № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
33	**254-104-0901 (основной ресурс)**	**Вяз мелкол□стный с оголённой корневой с□стемой**	**1 шт.**	**725**	**990**	**717 750**
34	**6113-0112-0106 Ккл□м = 1,08**	**Посев газона партерного, мавр□танск□е □ обыкновенного вручную**	**м2**	**2785,5**	**685**	**1 908 068**
		Раздел 3. МАФ, ИТОГО:	тенге			**27 729 604**
		Подраздел 3.1. Подраздел без на□менован□я, ИТОГО	тенге			**27 729 604**
35	**8601-0302-0308**	**Скамья дворовая**	**шт.**	**4**	**76541**	**306 164**
36	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**4**	**23545**	**94 180**
37	**8601-0106-0305**	**Беседка летняя с крышей □з лам□н□рованной водостойкой фанеры**	**шт.**	**1**	**386671**	**386 671**
38	**8601-0605-0301**	**Ворота распашные □з проф□льных труб, с металл□ческ□м□ стойкам□ размером проема 6,0 м х 2,0 м**	**конструкц□я**	**2**	**755151**	**1 510 302**
39	**8601-0605-0601**	**Кал□тка □з проф□льных труб, с металл□ческ□м□ стойкам□ размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкц□я**	**2**	**269482**	**538 964**
40	**8601-0602-0403**	**Огражден□е □з проф□льных труб, с металл□ческ□м□ стойкам□, размеры секц□□ 3,0 м х 2,0 м**	**секц□я**	**93**	**246284**	**22 904 412**
41	**8601-0307-0105**	**Навес над мусорным□ бакам□ на 4 шт.**	**шт.**	**1**	**588765**	**588 765**
42	**222-509-1501 (основной ресурс)**	**Металл□ческ□й мусоросборн□к с тележкой СТ РК 1231-2004**	**1 комплект**	**4**	**143854**	**575 416**
43	**1310-1001-0701 Ккл□м = 1,06**	**Шлагбаум автомат□ческ□й (полуавтомат□ческ□й) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента**	**шлагбаум**	**2**	**52518**	**105 036**

1	2	3	4	5	6	7
44	**517-102-0101 (основной ресурс)**	**Шлагбаум автомат□ческ□й подъемный с алюм□н□евой стрелой дл□ной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управлен□я, стрела, пульт управлен□я, фотоэлементы, анкерные болты**	**1 комплект**	**2**	**359847**	**719 694**

Составил Ткаченко В.Н.

Проверил Рукосуева Л.А.

На□менован□е стройк□: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-02-07-01

Благоустройство

Основание: 533 ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		3949		
2		Средневзвешенный разряд работы		1		
		Итого ФОТ				**18 730 540**
		Маш□ны □ механ□змы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,1098114	15528	48 289
					3848	11 967
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5,34258558	20559	109 838
					3848	20 558
3	311-405-0105	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	1,3716	21135	28 989
					7069	9 696

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	3,245508	367	1 191
5	313-101-0103	Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л	маш.-ч	0,36252	5000	1 813
					2255	817
6	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,2048976	1533	314
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,6411876	12736	46 374
					3848	14 011
8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,08195904	10506	861
					3221	264
9	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	5,1399792	12221	62 816
					3221	16 556
10	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,448254	9453	4 237
					2694	1 208
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,071857872	11518	104 490
					2694	24 440
12	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,622754	6457	10 478
					2694	4 372
13	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	7,2019476	648	4 667
14	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	59,5593	8161	486 063
					2694	160 453

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,4587712	8303	20 415
					2694	6 624
16	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	16,52297076	12484	206 273
					3221	53 220
17	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	33,1383204	15739	521 564
					3848	127 516
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,9465272	17504	34 072
					3848	7 490
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	12,361093776	19712	243 662
					3848	47 565
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5,8395816	22953	134 036
					3221	18 809
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	11,6791632	20954	244 725
					3848	44 941
22	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,030051	20027	602
					6442	194
23	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,75812112	154	117
24	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4,3028496	47730	205 375
					3848	16 557
25	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	99,516963852	12228	1 216 893
					2694	268 099
26	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,75429468	13887	10 475
					3221	2 430

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
27	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,1078944	89	277
28	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,4904	417	621
29	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2387664	8224	1 964
					2694	643
30	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,4904	8790	13 101
					2694	4 015
31	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,574392	40	263
32	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,49672	22	33
33	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0848	19	2
34	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	119,1186	86	10 244
35	398-888-8079	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	222	222
					53	53
36	398-888-8230	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	4		
37	398-888-8258	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	34344	34 344
					9364	9 364
38	398-888-8305	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	93	1442	134 106
					340	31 620
39	398-888-8325	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	6654	13 308
					1872	3 744

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
40	398-888-8333	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	2926	5 852
					751	1 502
41	398-888-8564	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	4	425	1 700
					93	372
		Итого по машинам и механизмам		**530,314843080**		**3 964 665**
						909 101

Материалы

1	211-101-0102	Земля растительная	м3	6,279	1692	10 624
2	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	22,8489	5947	135 882
3	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	34,8642	5818	202 840
4	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	14,229	6118	87 053
5	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	239,0472	5985	1 430 697
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,91025	6605	105 087
7	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	0,1	7741	774
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	197,22398	8823	1 740 107
9	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,75	21506	16 130
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,10044434	22782	571 838
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,255258756	20859	5 324
12	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	137,35728	21734	2 985 323
13	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	92,58336	24534	2 271 440
14	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	8,70366	24534	213 536

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0278	349832	9 725
16	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	69		
17	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,723233142	90707	65 602
18	215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,15	117663	17 649
19	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,05936	194583	11 550
20	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,02580192	192759	4 974
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,0543126	861	6 935
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	364,05933	36	13 106
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,035	7006	7 251
24	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	143854	575 416
25	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,04	2117	85
26	254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	15	8268	124 020
27	254-101-1201	Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	42	17399	730 758
28	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	12	13418	161 016
29	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	725	990	717 750
30	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	55,71	3241	180 556
31	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	375	2168	813 000
32	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	177,7	983	174 679
33	255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	276,7	6844	1 893 735
34	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,001173	316977	372
35	261-501-0105	Перегной	м3	2,07	4240	8 777

Заказ 535 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-02-07-01

1	2	3	4	5	6	7
36	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	1,339		
37	298-888-8079	Материалы УСН 8601	шт.	1	362947	362 947
38	298-888-8230	Материалы УСН 8601	шт.	4	13	52
39	298-888-8258	Материалы УСН 8601	шт.	1	442408	442 408
40	298-888-8305	Материалы УСН 8601	шт.	93	146969	13 668 117
41	298-888-8325	Материалы УСН 8601	шт.	2	535299	1 070 598
42	298-888-8333	Материалы УСН 8601	шт.	2	162229	324 458
43	298-888-8564	Материалы УСН 8601	шт.	4	67210	268 840

Итого по материалам **31 431 033**

Инженерное оборудование

1	517-102-0101	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект	2	359847	719 694
2	519-889-2282	Оборудование УСН 8601	шт.	4	23532	94 128

Итого по инженерному оборудованию **813 822**

Заказ 535 Локальная смета № 7-02-07-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Кальпе Каратальского района области Жетiсу**
	Регион: Область Жетiсу Каратальский район
	Текущие цены с 05.04.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,098039216 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,106719368 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2024 г. - 100% (Кпер=1,075)
	Объект: №7-02 **Наименование: Благоустройство ГИП Рукосуева Л.А. Начальник отдела Ткаченко В.Н. Сметчик Ткаченко В.Н.**
	Раздел объектной сметы: 7. Благоустройство
	Локальная смета №7-02-07-01 Благоустройство 533 ГП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Ткаченко В.Н.
	Проверил: Рукосуева Л.А.
	Раздел №1 Покрытия
	1 Разборка покрытий

Заказ 535 Локальная смета № 7-02-07-01

№ п/п	Показатели
1	1220-0101-0104 ОбФ6 = 698.2*0.2 = 139,64
2	1220-0401-0103 ОбФ7 = 375+164.5 = 539,5
3	1220-0101-0104 Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка (отмостка) ОбФ8 = 74.2*0.1 = 7,42
	2 Тип 1
4	7101-0401-0102 ОбФ1 = 698.2*0.15 = 104,73
5	7101-0403-0101 698,2
6	7101-0403-0104 698,2 (Коб = 5)
7	7101-0602-0303 698,2
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
8	7101-0602-0403 698,2 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
9	7101-0602-0301 698,2
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
10	7101-0301-0602 375
	Ресурс исключен 261-101-0341
11	255-101-0103 (ОР) 375
12	7101-0401-0102 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (за пределами границы участка) ОбФ3 = 250.4*0.15 = 37,56
13	7101-0403-0101 250,4
14	7101-0403-0104 250,4 (Коб = 5)

№ п/п	Показатели
15	7101-0602-0303 250,4
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
16	7101-0602-0403 250,4 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 (ОР снят)
17	7101-0602-0301 250,4
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 (ОР снят)
	3 Тип 2
18	7101-0401-0102 ОбФ4 = 276.7*0.07 = 19,369
19	7101-0403-0201 276,7
20	7101-0403-0204 276,7 (Коб = -5)
21	6113-0301-0101 276,7
	Ресурс исключен 255-102-0200
22	255-102-0207 (ОР) 276,7
23	7101-0301-0602 177,7 т.ч.п.3.9:К1мат=0,33; т.ч.п.3.8:К2мат=0,86;
24	255-101-0106 (ОР) 177,7
	4 Тип 3
25	1131-0301-0101 74,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 212-501-0300->212-501-0206
	Ресурс заменен 261-101-0117->211-201-0504

Заказ 535 Локальная смета № 7-02-07-01

№ п/п	Показатели
Раздел №2 Озеленение	
	1 Подраздел без наименования
26	6113-0102-0103 69
27	6113-0103-0101 69
28	254-101-1201 (ОР) 42
29	254-101-0501 (ОР) 15
30	254-104-0402 (ОР) 12
31	6113-0108-0106 254
32	6113-0109-0102 254
33	254-104-0901 (ОР) 725
34	6113-0112-0106 2785,5
Раздел №3 МАФ	
	1 Подраздел без наименования
35	8601-0302-0308 4
36	8601-0303-0201 4
37	8601-0106-0305 1
38	8601-0605-0301 2
39	8601-0605-0601 2
40	8601-0602-0403 93

№ п/п	Показатели
41	8601-0307-0105 1
42	222-509-1501 (ОР) 4
43	1310-1001-0701 2
44	517-102-0101 (ОР) 2