	номер						расходы,	рабочих-строителей	
			м2						
125	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,04	8390	8726				
			м3						
	Раздел 4 Капитальный ремонт кровли								
141	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	253	523	132319				
			м2						
		Всего прямые затраты			**541 242**	**31 824**			**807**
					134 360	**7 612**			**31**
		Накладные расходы -	Тенге		**131 031**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге		**40 336**				
		ИТОГО :	Тенге		**712 609**				
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге		**10 262**				
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге		**722 871**				
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге		**15 458**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге		**7 229**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге		**2 891**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге		**748 449**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге		**1 913 783**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге		**38 276**				
		Итого :	Тенге		**1 952 059**				
		НДС - 12 %	Тенге		**234 248**				
		Всего по акту :	Тенге		**2 186 307**				

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ернияз ов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____ Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Субподрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

договор № 106 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за июль месяц 2017г.
Канализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство канализации								
1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	0,5	636,63	0,8	318	–	70	0,6716	–
		м трубопровода		122,13	0,31	61	–	115	0,0015	–
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	18,8	764,6	1,79	14374	34	2561	0,644	12
		м трубопровода		117,74	0,68	2214	13	115	0,00325	–
3	99-7-2(пл)	Ревизия-прочистка д.50мм	1	119		119				
		шт								
5	99-5-2(пл)	Ревизия-прочистка д.100	2	260		520				
		шт								
		Раздел 2 Выгреб								
9	Е7-53-11	Установка плит днищамассой до 0,5 т	1	419,28	30,19	419	30	263	1,1845	1

	шт сборных конструкций								
			197,69	11,03	198	11	126	0,05063	–
10 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,38	26500		10070				
	м3								
11 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,18	2275,05	1559,2	2685	1840	1639	3,4477	4
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			579,08	523,64	683	618	126	2,20438	3
12 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,8	7130		12834				
	м								
13 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,15	3410,31	2320,14	512	348	318	5,67295	1
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			934,87	747,46	140	112	126	2,96438	–
14 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,9	3310		2979				
	м								
15 Е7-31-1	Установка опорных колец	0,02	3410,31	2320,14	68	46	43	5,67295	–
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			934,87	747,46	19	15	126	2,96438	–
16 30-18-41	Кольца опорные	1	2050		2050				
	шт								
17 Е7-32-8	Укладка плит покрытия	1	1971,34	343,33	1971	343	590	2,116	2
	шт сборных конструкций								
			364,84	102,71	365	103	126	0,41425	–
18 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,51	26500		13515				
	м3								

19	Е10-73-3	Изготовление крышки деревяной д.640(для утепления горловины выгреба)	1	146,26	10,33	146	10	134	0,78085	1
		м2 фронтонов		120,06	3,91	120	4	108	0,019	–
20	1-2-41	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 16 мм, IV сорта	0,019	7520		143				
		м3								
21	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
		шт								
22	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,008	49389		395				
		т								
23	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0011	136500		150				
		т								
24	Е45-66-2	Установка ходовых скоб	0,0116	40397,88	9947,5	469	115	388	158,7	2
		т деталей		28462,5	3726,56	330	43	104	18,1875	–
25	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0116	44300		514				
		т								
26	Е35-440-1	Оштукатуривание внутренней стороны стены и днища выгреба ЦПР с добалением азотокислого кальция, состав растворов 1:0,5:3	0,389	4236,38	45,28	1648	18	142	1,0925	–
		м3 раствора		424,35	–	165	–	86	–	–
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция с наружной сторноы выгреба битумом в 2 слоя	18,72	252	4,78	4717	89	888	0,2438	5
		м2 поверхности		42,95	1,8	804	34	106	0,00875	–

28 Е23-24-1	Установка люка	шт	1	8391,32	44,28	8391	44	302	1,5065	2
	Всего прямые затраты			240,64	16,88	241 79 315	17 2 917	117	0,0875	– 30
	Накладные расходы -	Тенге				**5 340**	**970**			**3**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге				7 338 5 199				
	ИТОГО :	Тенге				**91 852**				
	Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге				1 323				
	Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге				**93 175**				
	Зимние удорожания 2,1384%	Тенге				**1 992**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге				**932**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге				**373**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге				**96 472**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге				**246 678**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге				**4 934**				
	Итого :	Тенге				**251 612**				
	НДС - 12 %	Тенге				**30 193**				
	Всего по акту :	Тенге				**281 805**				

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ернияз ов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____Коздигарин Б.Е.

Счет-фактура № 00000000015 от 14 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 14.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340005456, ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренных дел Республики Казахстан

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренных дел Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340005456,

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук	работа	1	2 993 905,36	2 993 905,36	12%	359 268,64	3 353 174,00		
Всего по счету:					**2 993 905,36**		**359 268,64**	**3 353 174,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050340005456**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261, тел.: 74-00-07**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090240000042

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017 года

Номер документа	Дата составления
15	14.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук			работа	1	3 353 174,00	3 353 174,00
				Итого	1	x	3 353 174,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		106	31.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	11 514 910	2 993 905	4 546 188	11 379 287	135 623		1 381 790	9 543 526
В том числе за отчетный месяц		2 993 905	1 279 107	2 993 905			359 269	3 353 174

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук
договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ за август 2017 г.
Капитальный ремонт здания пожарной части ПЧ-13

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты рабочих — маш на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1 Внутренние работы							
		1.1 Кабинет							
2	Е15-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	44,4	370,5	4,29	16450	190	3646	0,52348
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3765	73	95	0,00788
		1.2 Кухня							
23	Е15-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	39,8	370,5	4,29	14746	171	3268	0,52348
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3375	65	95	0,00788
		1.3 Караульное помещение							
45	Е15-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	51	370,5	4,29	18896	219	4188	0,52348
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	4324	84	95	0,00788

№№	номер						расходы,	рабочих
		Раздел 2 Наружные работы						
		2.1 Усиление стен и замена конструкции покрытия						
98	Е7-45-6	**Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны**	16	1608,34	466,93	25733	7471	14201	3,059
		шт сборных конструкций		535,61	168,84	8570	2701	126	0,7565
		Раздел 4 Капитальный ремонт кровли							
130	Е53-21-1	**Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых (наращивание парапета)**	29,31	8925,41	300,96	261604	8821	30285	5,63
		м3 кладки		873	101,79	25588	2983	106	0,39
131	Е12-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	296	201,26	5,9	59573	1746	26522	0,46345
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	24127	660	107	0,01075
133	Е12-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции из пергамина**	220	216,71	1,49	47676	328	7441	0,17825
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	6831	123	107	0,00275
134	Е10-14-1	**Установка стропил(мауэрлатов, стоек)**	6,038	21898,02	417,85	132220	2523	26505	25,415
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	23591	951	108	0,775
135	Е58-14-2	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	220	164,33	2,55	36153	561	6872	0,1959
		м2		28,78	0,41	6332	90	107	0,0051
140	Е12-7-8	**Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	220	137,88	10,38	30334	2284	25839	0,65125
		м2 кровли		108,31	1,46	23828	321	107	0,006
		Всего прямые затраты				643 385	24 314		
						130 331	8 051		
		Накладные расходы -	Тенге			148 767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			47 529			
		ИТОГО :	Тенге			839 681			
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			12 091			
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			851 773			
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			18 214			
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			8 518			
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			3 407			
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			881 912			
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2.557	Тенге			2 255 047			

№№	номер						расходы,	рабочи.
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге		45 101			
		Итого :	Тенге		2 300 148			
		НДС - 12 %	Тенге		276 018			
		Всего по акту :	Тенге		2 576 166			

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ермаганбетов Д.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____Коздигарин Б.Е.

Ермаганбетов Д.М
Утеленов Э.С — в отпуске

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Наружные сети

договор № 106 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за август месяц 2017г.

Наружные сети водоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98	29,07	27,6	2849	2705	718	0,01021	1
		м3 грунта		1,47	6,95	144	681	87	0,02413	2
2	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,035	70266,77	32119,14	2459	1124	1906	223,1	8
		км трубопровода		38036,25	8516,81	1331	298	117	32,975	1
3	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35,35	49		1732				

		м							
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	87,01	8,53	8,53	742	742	177	–	–
		м3 грунта								
				–	2,33	–	203	87	0,00763	1
5	Е51-6-1	Погрузка излишнего грунта вручную в автомобили–самосвалы с выгрузкой	11	112,5	–	1238	–	1114	0,83	9
		м3 грунта								
				112,5	–	1238	–	90	–	–
6	П7-10-1	Отвозка излишнего грунта на 10 км, 1 класс груза	17,6	81,5	81,5	1434	1434	258	–	–
		т								
				–	16,3	–	287	90	0,03423	1
7	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт								
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
8	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20мм (32мм)	1	1390		1390				
		шт								
9	Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром до 100 мм	0,035	9436,97	2507,94	330	88	78	6,141	–
		км трубопровода								
				972,9	947,81	34	33	117	4,625	–
10	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1	536,68	100,06	537	100	387	1,495	1

врезка		292,39	39,38	292	39	117	0,1875	–
Всего прямые затраты				**13 232**	**6 242**			**21**
				3 331	**1 561**			**5**
Накладные расходы -	Тенге			**4 997**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**1 094**				
ИТОГО :	Тенге			**19 323**				
Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			**278**				
Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			**19 601**				
Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			**419**				
Выслуга лет - 1 %	Тенге			**196**				
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**78**				
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**20 294**				
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**51 891**				
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**1 038**				
Итого :	Тенге			**52 929**				
НДС - 12 %	Тенге			**6 352**				
Всего по акту :	Тенге			**59 281**				

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ерниязов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Ермагамбетов Д.М, Этенов Е.С в отпуске

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая форма № КС-2

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Утверждена Постановлением Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Наружные сети

договор № 106 от 31.05.2017г.

Акт

выполненных работ

за август месяц 2017г.

Наружные сети канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,2	29,07	27,6	209	199	53	0,01021	–
		м3 грунта		1,47	6,95	11	50	87	0,02413	–
2	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	4,374	8,53	8,53	37	37	9	–	–
		м3 грунта		–	2,33	–	10	87	0,00763	–

3 Е51-6-1	Погрузка излишнего грунта вручную в автомобили–самосвалы с выгрузкой	2,8	112,5	–	315	–	284	0,83	2
	м3 грунта								
			112,5	–	315	–	90	–	–
4 П7-10-1	Отвозка излишнего грунта на 10 км, 1 класс груза	4,48	81,5	81,5	365	365	66	–	–
	т								
			–	16,3	–	73	90	0,03423	–
5 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм (выпуск)	0,0065	93555,92	45167,04	608	294	457	284,05	2
	км трубопровода								
			48127,5	12016,14	313	78	117	46,625	–
6 8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	6,565	555		3644				
	м								
	Всего прямые затраты				**5 178**	**895**			**4**
					639	**211**			–
	Накладные расходы -	Тенге			**869**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**363**				
	ИТОГО :	Тенге			**6 410**				
	Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			**92**				
	Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			**6 502**				
	Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			**139**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**65**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**26**				

Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	**6 732**
Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	**17 214**
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	**344**
Итого :	Тенге	**17 558**
НДС - 12 %	Тенге	**2 107**
Всего по акту :	Тенге	**19 665**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ернязов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Ермахамбетов Д.М
Утеменов Е.С - в отпуске

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

договор № 106 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за август месяц 2017г.
Отопление

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
4	Е16-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм** *м трубопровода*	49,4	275,25 / 61,83	5,1 / 1,92	13597 / 3054	252 / 95	3621 / 115	0,3518 / 0,0094	17 / -
5	Е16-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм** *м трубопровода*	14,9	354,25 / 61,83	5,1 / 1,92	5278 / 921	76 / 29	1093 / 115	0,3518 / 0,0094	
6	Е16-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм** *м трубопровода*	33,8	433,25 / 61,83	5,1 / 1,92	14644 / 2090	172 / 65	2478 / 115	0,3518 / 0,0094	1

№ п/п	номер						расходы,	рабочих-строителей
7	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	13	483,25	5,1	6282	66	953	0,3518	5
				61,83	1,92	804	25	115	0,0094	–
8	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	11	531,66	50,52	5848	556	4066	1,74122	19
				301,16	20,28	3313	223	115	0,09013	1
10	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	3	531,66	50,52	1595	152	1109	1,74122	5
				301,16	20,28	903	61	115	0,09013	–
14	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	11	66,28	–	729	–	337	0,14214	2
				26,65	–	293	–	115	–	–
15	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	6,7	4357,13	44,71	29193	300	1119	0,80783	5
				128,46	16,75	861	112	115	0,08176	1
16	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм *м труб нитки регистра*	69,6	969,61	10,11	67485	704	3866	0,2831	20
				44,51	3,8	3098	264	115	0,01841	1
17	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм *шт*	2	8389,82	88,32	16780	177	3378	8,12567	16
				1436,5	31,87	2873	64	115	0,16738	–
18	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм *шт*	2	10135,39	98,15	20271	196	1325	3,12708	6
				538,36	37,66	1077	75	115	0,18025	–
19	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм *фильтр*	1	6144,11	91,22	6144	91	252	1,0779	1
				183,89	34,76	184	35	115	0,16738	–
20	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	866,62	2,02	2600	6	166	0,26059	1

№ пп	номер											
										расходы,	рабочих-строителей	
			комплект									
					47,97	–	144	–	115	–	–
21	Е18-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**		3	72,96	–	219	–	221	0,3672	1
			комплект								
					63,96	–	192	–	115	–	–
		Всего прямые затраты					190 665	2 748			115
							19 807	1 048			3
		Накладные расходы -	Тенге				23 984				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге				12 879				
		ИТОГО :	Тенге				227 528				
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге				3 276				
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге				230 804				
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге				4 936				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге				2 308				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге				923				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге				238 971				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге				611 049				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге				12 221				
		Итого :	Тенге				623 270				
		НДС - 12 %	Тенге				74 792				
		Всего по акту :	Тенге				698 062				

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Ермахамбетов Д.Б.
Утеенов Е.С в отпуске

Счет-фактура № 00000000018 от 29 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 00000000018 от 29.08.2017.

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340005456, ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340005456,

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук	работа	1	1 953 439,29	1 953 439,29	12%	234 412,71	2 187 852,00		
Всего по счету:					**1 953 439,29**		**234 412,71**	**2 187 852,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Департамент по черезвычайным ситуациям Актюбинсой области Комитета по черезвучайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050340005456**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261, тел.: 74-00-07**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090240000042

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
18	29.08.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук			работа	1	2 187 852,00	2 187 852,00
				Итого	1	x	2 187 852,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы),о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		106	31.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**10 474 444**	**1 953 439**	**4 016 059**	**10 338 821**	**135 623**		**1 256 934**	**15 084 552**
В том числе за отчетный месяц		**1 953 439**	**748 978**	**1 953 439**			**234 413**	**2 187 852**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник_____ Сыздыков Б.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор_____Коздигарин Б.Е.

...езвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

...рядчик : ТОО « Zhappas Company»

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

2530

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук
договор № 106 от 31.05.2017г.

Акт

выполненных работ за август 2017 г.

Капитальный ремонт здания пожарной части ПЧ-13

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренние работы								
		1.1 Кабинет								
20	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	11,5	374,77	2,76	4310	32	4025	2,024	23
		м2		367,43	1,04	4225	12	95	0,00513	–
		1.2 Кухня								
41	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	9	374,77	2,76	3373	25	3150	2,024	18
		м2		367,43	1,04	3307	9	95	0,00513	–
		1.3 Караульное помещение								
63	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	15	374,77	2,76	5622	41	5251	2,024	30
		м2		367,43	1,04	5511	16	95	0,00513	–
		1.4 Гараж								
77	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	265	370,5	4,2	98183	1137	21759	0,52348	139
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

номер							расходы,		
			84,79	1,64	22469	435	95	0,00788	2
Раздел 2 Наружные работы		2							2530
2.2 Ремонт фасада									
106 Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов *м2 вертикальной проекции*	189,6	60,17	–	11408	–	10267	0,378	72
			60,17	–	11408	–	90	–	–
107 Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	174,4	481,73	15,7	84014	2738	80216	1,74	303
			302,6	2,43	84014	424	95	0,0132	2
2.3 Прочие работы									
110 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	54,4	109,78	3,28	5972	178	805	0,07832	4
			12,09	1,24	658	67	111	0,006	–
111 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	8,16	7996,23	82,51	65249	673	1986	1,5525	13
			225,11	31,16	1837	254	95	0,15225	1
Раздел 5 Устройство ограждения									
5.1 Решетчатое ограждение									
142 Е9-62-3	Изготовление решетчатых ограждении *т конструкций*	0,76388	32735,87	11718,89	25006	8952	13285	104,65	80
			18837	2634,17	14389	2012	81	9,2	7
143 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 *т*	0,78832	60200		47457				
144 Е51-4-1	Рытье ям глубиной 0,4 м для установки стоек и столбов *яма*	26	384,75	–	10004	–	10204	2,6	68
			384,75	–	10004	–	102	–	–
145 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки и ростверки *м3*	8,66	9515,7	119,96	82406	1039	7674	5,635	49
			887,51	45,31	7686	392	95	0,22138	2
146 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек из труб д.76х3 *т конструкций*	0,23868	5534,01	3576,71	1321	854	387	6,762	2
			1227,3	775,12	293	185	81	2,475	1
147 8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	44,2	333		14719				
148 Е9-53-2	Монтаж ограждения *т конструкций*	0,76388	11244,84	1453,	8590	1110	5318	53,59	41

			8461,13	135	6463	103	81	0,6625	1
149 Е13-44-7	Очистка щетками	61,78104	69,86	–	4316	–	3496	0,391	24
	м2								2530
			69,86	–	4316	–	81	–	–
150 Е13-44-9	Обеспыливание	61,78104	72,63	59,69	4487	3688	1773	0,0805	5
	м2								
			12,94	22,5	799	1390	81	0,1125	7
151 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	61,78104	21,35	0,03	1319	2	335	0,03393	2
	м2								
			6,68	–	413	–	81	–	–
152 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	61,78104	22,68	0,06	1401	4	336	0,03393	2
	м2								
			6,68	0,03	413	2	81	0,00013	–
	Всего прямые затраты				**479 157**	**20 473**			**875**
					178 205	**5 301**			**22**
	Накладные расходы -	Тенге			**170 267**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**38 965**				
	ИТОГО :	Тенге			**688 389**				
	Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			**9 913**				
	Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			**698 302**				
	Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			**14 932**				
	Выслуга лет - 1 %	Тенге			**6 983**				
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**2 793**				
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**723 010**				
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**1 848 736**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**36 975**				
	Итого :	Тенге			**1 885 711**				
	НДС - 12 %	Тенге			**226 286**				
	Всего по акту :	Тенге			**2 111 997**				

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Заказчик: ГУ" Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ **Ерниязов А.М.**

аказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

договор № 106 от 31.05.2017г.

Типовая форма № КС-2

Утверждена Постановлением

Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Акт

выполненных работ

за август месяц 2017г.

Отопление

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтажные работы									
23	Е13-44-7	Очистка щетками	45,7	69,86	–	3193	–	2586	0,391	18
		м2		69,86	–	3193	–	81	–	–
24	Е13-44-9	Обеспыливание	45,7	72,63	59,69	3319	2728	1311	0,0805	4
		м2		12,94	22,5	591	1028	81	0,1125	5
25	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	45,7	164,61	0,09	7523	4	5393	0,7429	34
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	5676	1	95	0,00013	–
		Всего прямые затраты				**14 035**	**2 732**			**56**
						9 460	**1 029**			**5**

номер				
	Накладные расходы -	Тенге	9 290	расходы, рабочих-строителей
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге	1 400	
	ИТОГО :	Тенге	24 725	
	Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге	356	
	Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге	25 081	
	Зимние удорожания 2,1384%	Тенге	536	
	Выслуга лет - 1 %	Тенге	251	
	Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	100	
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	25 968	
	Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге	66 400	
	Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	1 328	
	Итого :	Тенге	67 728	
	НДС - 12 %	Тенге	8 127	
	Всего по акту :	Тенге	75 855	

Заказчик: ГУ" Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт" _____ Ерниязов А.М.

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ Коздигарин Б.Е.

Счет-фактура № 00000000022 от 8 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 08.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340005456, Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340005456,

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук	работа	1	2 981 650,00	2 981 650,00	12%	357 798,00	3 339 448,00		
Всего по счету:					2 981 650,00		357 798,00	3 339 448,00		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050340005456
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261, тел.: 74-00-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090240000042

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №106 от 31.05.2017г.

Номер документа	Дата составления
22	08.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос. Шубаркудук			работа	1	3 339 448,00	3 339 448,00
				Итого	1	x	3 339 448,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Коздигарин Б.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2017

М.П.

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Типовая межведомственная форма

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		106	31.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**16 450 000**	**2 981 650**	**7 970 898**	**16 313 720**	**136 280**		**1 974 000**	**18 424 000**
В том числе за отчетный месяц		**2 981 650**	**2 675 732**	**2 980 993**	**657**		**357 798**	**3 339 448**

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Начальник _____ **Сыздыков Б.М.**

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Директор _____ **Коздигарин Б.Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Наименование стройки: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Пожарной части ПЧ-13 Темирского района пос.Шубаркудук

договор № 105 от 31.05.2017г.

Акт
выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

Капитальный ремонт здания пожарной части ПЧ-13

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренние работы								
		1.1 Кабинет								
3	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	44,4	316,78	2,63	14065	117	3196	0,4485	20
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3320	44	95	0,00488	
12	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	330	84	108	0,17413	
13	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
14	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
18	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	11,5	982,02	6,13	11293	70	889	0,4393	
		м2 покрытия								

№ №	номер						расходы,	рабочих-строителей	
				67,28	2,31	774	27	111	0,01125	–
19	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	12,6	178,36	0,09	2247	1	212	0,0944	1
		м		15,12	0,02	191	–	111	0,0001	–
	1.2 Кухня									
24	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,8	316,78	2,63	12608	105	2864	0,4485	18
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2976	39	95	0,00488	–
33	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	330	84	108	0,17413	–
34	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
35	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	1,89	3640		6880				
		м2								
39	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	9	982,02	6,13	8838	55	696	0,4393	4
		м2 покрытия		67,28	2,31	606	21	111	0,01125	–
40	E57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	11,2	178,36	0,09	1998	1	188	0,0944	1
		м		15,12	0,02	169	–	111	0,0001	–
43	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	4	1067,71	5,78	4271	23	1130	1,748	7
		м2 облицовки		293,22	3,93	1173	16	95	0,02025	–
	1.3 Караульное помещение									
55	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	330	84	108	0,17413	–
56	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								

№ №	номер						расходы,	рабочих-строителей	
108	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов *м2*	218	38,95	2,52	8491	549	1385	0,039	9
				6,23	0,46	1358	100	95	0,0026	1
109	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов *м2*	218	81,52	9,02	17771	1966	5023	0,128	28
				22,59	1,66	4925	362	95	0,0091	2
	2.3 Прочие работы									
113	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С *км трубопровода*	0,06	1012542,29	65000,41	60753	3900	8468	554,3	33
				99360	21266,26	5962	1276	117	110,4625	7
114	Е24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С *км трубопровода*	0,06	204976,43	59153,68	12299	3549	7630	494,5	30
				87457,5	21240,94	5247	1274	117	110,3375	7
115	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара *комплект*	2	1567,36	831,16	3135	1662	1960	3,5075	7
				641,7	195,75	1283	392	117	0,8125	2
116	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм *шт*	2	11800		23600				
	Раздел 3 Замена гаражных ворот									
123	Е15-211-4	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 3 м2 *м2 стеклопакетов*	13,05	2954,39	11,04	38555	144	1829	0,89355	12
				143,35	4,16	1871	54	95	0,02038	–
126	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания *т конструкций*	0,96752	36982,83	21793,75	35782	21086	9274	47,61	46
				8797,5	3035,84	8512	2937	81	10,1875	10
	Раздел 4 Капитальный ремонт кровли									
136	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	7,104	801,95	9,43	5697	67	1921	1,6445	12
				246,85	3,58	1754	25	108	0,01738	–

№ №	номер						расходы,	рабочих-строителей	
137	Е10-54-3	Антисептирование пастами деревяных конструкции	166,9	103,31	0,44	17242	73	2338	0,07498	13
		м2 перекрытий		12,79	0,18	2135	30	108	0,00088	–
138	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,038	599,34	35,14	3619	212	1014	0,897	5
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	859	80	108	0,065	–
139	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	220	21,42	1,14	4712	251	1381	0,03335	7
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1184	95	108	0,0021	–
		Всего прямые затраты				**775 792**	**46 892**			**1 156**
						195 894	**10 655**			**48**
		Накладные расходы -	Тенге			**209 663**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**59 127**				
		ИТОГО :	Тенге			**1 044 582**				
		Временные здания и сооружения 1,8% К=0,8	Тенге			**15 042**				
		Итого свременными зданиями и сооружениями	Тенге			**1 059 624**				
		Зимние удорожания 2,1384%	Тенге			**22 659**				
		Выслуга лет - 1 %	Тенге			**10 596**				
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**4 238**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**1 097 119**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	Тенге			**2 805 332**				
		Итого по договорной цене	Тенге			**1 189 445**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**23 789**				
		Итого :	Тенге			**1 213 234**				
		НДС - 12 %	Тенге			**145 588**				
		Всего по акту :	Тенге			**1 358 822**				

Подрядчик : ТОО « Zhappas Company»

Заказчик: ГУ " Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Директор_____Коздигарин Б.Е.

Начальник_____ Сыздыков Б.М.

Технадзор ТОО"МастерМеталПласт"_____ Ерниязов А.М.