"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ №1
от 23.08 .2021 года за август 2021года

(локальная смета 2-1-5)

на Общестроительные работы. Блок5

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 1- Этаж

1	1 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	16,46	36422,3	17,92	599511	295	359851	172343	833602
					14542,22	–	239365	–	–	61748	

Раздел 2 Отделочные работы.

2.1 Без наименования

2	2 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	348	1608,41	29,23	559727	10172	113806	319552	949621
					1252,15	23,2	435748	8074	–	70342	
3	4 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	663,8	1282,55	26,46	851357	17564	187145	475431	1432931
					974,16	20,6	646647	13674	–	106143	

Раздел 3 Полы

4	8	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	108,81	772,47	27,93	84052	3039	44893	27086	120029
						331,96	13,77	36121	1498	–	8891	
5	9	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	108,81	446,88	19,39	48625	2110	44779	1964	54636
						15,96	9,11	1737	991	–	4047	

3.2 Тип5

3.3 Тип 6.

Итого	**3 390 819**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 359 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	750 474
- накладные расходы, тенге	996 376
в т.ч. зарплата, тенге	89 674
- сметная прибыль (8 %), тенге	251 171
Всего	**3 390 819**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67 816**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**3 458 635**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	3 631 567
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	3 268 410,08
НДС (12 %)	392 209,21
Итого	**3 660 619,29**

Заказчик:БИН 970440002308

Подрядчик БИН 030240007336

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарскойобласти Павлодарская область,г. Павлодар ,площадь

Бекбосинова Х.В.

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

Мустафинов М.К.

Технический надзор: БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт Завьялов А.М.

(аттестат KZ36VJE00023314 от 27.02.2017г)

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор Рамазанов А,Ж

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ №2
от 23.08 .2021 года за август 2021года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы. Блок №1.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи – АС лист2 НР = 72 %	м2 перегородок	19,05	1725,62	195,01	32873	3715	–	22188	59466
						1530,61	87,02	29158	1658	–	4405	
2	2	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка АР3 НР = 72 %	м3	0,51	19762,48	7371,08	10079	3759	–	5759	17105
						12391,4	3289,3	6320	1678	–	1267	
3	3	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	4,31	107		461		–	–	498
						–		–		–	37	
4	4	4121-0201-1000	Перевозка строительного мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	43,1	44		1896		–	–	2048
						–		–		–	152	

Раздел 4 Отделочные работы.

4.1 Без наименования

5	24	1110-0403-0102									
		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 72 %	м2 потолка	546,35	2592,15	13,69	1416221	7480	741621	482432	2050545
					1221,05	5,35	667121	2923	–	151892	
6	25	1115-0206-0207									
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	546,35	729,64	3,09	398639	1688	120754	199239	645708
					505,53	0,96	276196	525	–	47830	
7	26	1211-0101-0110									
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1046,43	1608,41	29,23	1683088	30587	342214	960886	2855492

					1252,15	23,2	1310287	24277	–	211518	
8	28 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	2642,9	1282,55	26,46	3389651	69931	745113	1892917	5705173
					974,16	20,6	2574607	54444	–	422605	

Итого	**11 336 035**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 863 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 949 702
- перевозка грузов, тенге	2 357
- накладные расходы, тенге	3 563 421
в т.ч. зарплата, тенге	320 708
- сметная прибыль (8 %), тенге	839 706
Всего	**11 336 035**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**226 721**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	11 562 756
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	12 140 894

Договорной коэфицент К=0,9

Итого с учетом договорного коэфицента.	10 926 804,42
НДС (12 %)	1 311 216,53
Итого	**12 238 020,95**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт_____ Завьялов А.М.

(аттестат KZ36VJE00023314 от 27.02.2017г)

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор_____ Рамазанов А,Ж

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 3
от 23.08 .2021 года за август 2021года
(локальная смета 2-1-6)

на Общестроительные работы. Блок6

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль	

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Раздел 3 Полы											
1	12	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	110,43	385,6	1,08	42582	119	34202	5988	52456	
						74,8	0,52	8260	57	–	3886		
2	13	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	15,46	18035,22	1602,36	278825	24772	196402	47572	352509	
						3728,96	544,77	57650	8422	–	26112		
3	14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - до 50мм НР = 72 %	м2 стяжки	110,43	758,33	28,58	83742	3156	43554	27759	120421	
						335,35	13,77	37033	1521	–	8920		

4	15 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	110,43	643,99	29,09	71116	3212	65157	3063	80113
					24,87	13,66	2746	1508	–	5934	
5	16 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,0442	14730,64	1382,48	651	61	1	443	1182
					13316,8	580,9	589	26	–	88	

Итого	**606 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 316
- накладные расходы, тенге	84 825
в т.ч. зарплата, тенге	7 634
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 940
Всего	**606 681**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 134**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**618 815**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	649 756
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	584 780,18
НДС (12 %)	70 173,62
Итого	**654 953,80**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____**Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт_____Завьялов А.М.

(аттестат KZ36VJE00023314 от 27.02.2017г)

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор_____Рамазанов А,Ж

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ №4
от 23.08 .2021 года за август 2021года

(локальная смета 2-1-3)

на Общестроительные работы. Блок №3.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Демонтажные работы

1	1 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи – АР лист9 - 1- этаж НР = 72 %	м2 перегородок	49,37	1725,62	195,01	85194	9628	–	57501	154111
					1530,61	87,02	75566	4296	–	11416	
2	2 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи – АР лист11 - 2- этаж НР = 72 %	м2 перегородок	20,63	1725,62	195,01	35600	4023	–	24027	64397
					1530,61	87,02	31576	1795	–	4770	
3	3 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи – АР лист15 - 4- этаж НР = 72 %	м2 перегородок	8,97	1725,62	195,01	15479	1749	–	10448	28001
					1530,61	87,02	13730	781	–	2074	
4	4 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	15,32	107		1639		–	–	1770
					–		–		–	131	

5	5 4121-0201-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	153,2	44		6741		–	–	7280
					–		–		–	539	
	Раздел 2 Стены и перегородки.										
6	6 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - АР лист9 прим. п1. НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,49	4482,11	107,85	194927	4690	116478	53901	268734
					1695,99	25,39	73759	1104	–	19906	
	Раздел 3 Отделочные работы.										
	3.1 Без наименования										
7	20 1110-0403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 72 %	м2 потолка	574,4	2592,15	13,69	1488931	7864	779696	507200	2155821

					1221,05	5,35		701371	3073	–	159690	
8	21	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	574,4	729,64	3,09	419105	1775	126954	209467	678858
						505,53	0,96	290376	551	–	50286	
9	22	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1114,153	1608,41	29,23	1792015	32567	364361	1023073	3040295
						1252,15	23,2	1395087	25848	–	225207	

10	24	1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	2100,35	1282,55	26,46	2693804	55575	592152	1504328	4533983
					974,16	20,6	2046077	43267	–	335851	
		Раздел 5 Полы									
		5.1 Тип1									
11	49	1111-0101-0503									
		Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	1644,84	385,6	1,08	634250	1776	509440	89200	781326
					74,8	0,52	123034	855	–	57876	
12	50	1111-0101-0803									
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	230,282	18035,22	1602,36	4153187	368995	2925480	708597	5250727
					3728,96	544,77	858712	125451	–	388943	
13	51	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - до 50мм НР = 72 %	м2 стяжки	1644,844	758,33	28,58	1247335	47010	648726	413459	1793658

					335,35	13,77		551598	22650	–	132864	
14	52 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ktpp1=6; ktpm1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	м2 стяжки	1644,844	643,99	29,09		1059263	47849	970507	45631	1193286
					24,87	13,66		40907	22469	–	88392	
15	53 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,658	14730,64	1382,48		9693	910	21	6584	17579
					13316,8	580,9		8762	382	–	1302	
	5.3 Тип 3.											
16	69 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	118,65	3234,23	76,22		383741	9044	231746	105764	528665
					1204,82	33,22		142952	3942	–	39160	
	5.4 Тип5											

17	72 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	191,08	4739,17	130,09	905561	24858	683631	149892	1139889
					1031,36	58,15	197072	11111	–	84436	
	5.5 Тип 7.										
18	73 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	252,64	4739,17	130,09	1197304	32866	903875	198183	1507126
					1031,36	58,15	260563	14691	–	111639	

Итого	**21 638 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 550 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	618 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	267 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 949 192
- перевозка грузов, тенге	8 380
- накладные расходы, тенге	4 909 072
в т.ч. зарплата, тенге	441 816
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 602 843
Всего	**21 638 380**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**432 768**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**22 071 148**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	23 174 705

Договорной коэфицент К=0,9

Итого с учетом договорного коэфицента.	20 857 234,86
НДС (12 %)	2 502 868,18
Итого	**23 360 103,04**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область,г. Павлодар, площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____**Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт _____Завьялов А.М.
(аттестат KZ36VJE00023314 от 27.02.2017г)

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор _____Рамазанов А,Ж

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ №5
от 23.08 .2021 года за август 2021года

(локальная смета 2-1-4)

на Общестроительные работы. Блок4

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль	

										инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Отделочные работы.										
		1.1 Без наименования										
1	5	1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	179,4	1282,55	26,46	230089	4747	50578	128491	387266
					974,16	20,6	174764	3696	–	28686	

Итого	**387 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	174 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 696
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 578
- накладные расходы, тенге	128 491
в т.ч. зарплата, тенге	11 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 686
Всего	**387 266**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 745**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	395 011

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	414 762
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	373 285,40
НДС (12 %)	44 794,25
Итого	**418 079,65**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область,г. Павлодар, площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Технический надзор: БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт_____Завьялов А.М.

(аттестат KZ36VJE00023314 от 27.02.2017г)

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____**Мустафинов М.К.**

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор_____Рамазанов А.Ж

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :
Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 6
от 23.09 .2021 года за сентябрь 2021года

(локальная смета 2-1-10)

на Внутреннее электроосвещение и электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	3	12761,09 2690	925,31 314,5	38283 8070	2776 944	27437 –	6490 3582	48355
2	2 2307-0201-1006	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	3	2638 –		7914 –		7914 –	– 633	8547
3	3 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1357,68 1345	– –	4073 4035	– –	38 –	2905 558	7536
4	4 2307-0204-1127	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 125А 15 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	13519 –		40557 –		40557 –	– 3245	43802

5	7 1121-0502-0108											
		Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	6	3470,27	54,9	20822	329	5848	10636	33975	
					2440,66	21,39	14644	128	–	2517		
6	8 2307-0201-0703											
		Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-9-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	16192		97152		97152	–	104924	
					–		–		–	7772		
7	21 1308-0206-2205											
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	60	204,98	11,2	12299	672	1846	7232	21093	
					163,02	4,4	9781	264	–	1562		
8	22 2306-0144-0910											
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1646005		98760		98760	–	106661	Казахстан
					–		–		–	7901		

9	23	1308-0206-2204										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	158,6	6,39	15860	639	2681	9210	27076	
					125,4	2,52	12540	252	–	2006		
10	24	1121-0202-0101										
		Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	3600	219,38	2,01	789768	7236	173340	438748	1326797	
					169,22	0,05	609192	180	–	98281		
11	27	2306-0144-0504										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,2	276381		884419		884419	–	955173	Казахстан
					–		–		–	70754		
12	28	2306-0144-0304										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	186596		74638		74638	–	80609	Казахстан
					–		–		–	5971		

13	29 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	100	42	4200	4200	–	4536	
					–	–	–	336		
14	30 2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа Л-90, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	92	15	1380	1380	–	1490	Казахстан
					–	–	–	110		

Итого	**2 770 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	658 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 652
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 768
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 420 210
- накладные расходы, тенге	475 221
в т.ч. зарплата, тенге	42 770
- сметная прибыль (8 %), тенге	205 228
Всего	**2 770 574**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 411**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 825 985**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	2 967 284

Договорной коэфицент К=0,9

Итого с учетом договорного коэфицента.	2 670 555,83
НДС (12 %)	320 466,70
Итого	**2 991 022,53**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____**Мустафинов М.К.**

Технический надзор БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт _____Завъялов А.М.

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор _____Рамазанов А,Ж

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-рv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :
Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 7
от 23.09 .2021 года за сентябрь 2021года

(локальная смета 2-1-2)

на Общестроительные работы. Блок №2.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Отделочные работы.

1	10 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	615,8	1282,55	26,46	789794	16294	173612	441053	1329315
					974,16	20,6	599888	12685	–	98468	

Итого	**1 329 315**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	599 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 685
- материалы, изделия и конструкции, тенге	173 612
- накладные расходы, тенге	441 053
в т.ч. зарплата, тенге	39 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 468
Всего	**1 329 315**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 586**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 355 901**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	1 423 696
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 281 326,73

НДС (12 %)	153 759,21
Итого	**1 435 085,94**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС-ру"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт: _____ Завъялов А.М.

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор _____ Рамазанов А,Ж

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-рv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 8
от 23.09 .2021 года за сентябрь 2021года

(локальная смета 2-1-3)

на Общестроительные работы. Блок №3.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Отделочные работы.

3.1 Без наименования

1	22	1211-0101-0110									
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1057,247	1608,41	29,23	1700487	30903	345751	970819	2885010
					1252,15	23,2	1323832	24528	–	213704	
2	24	1211-0101-0109									
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	2034,35	1282,55	26,46	2609156	53829	573544	1457057	4391510
					974,16	20,6	1981782	41908	–	325297	

Итого **7 276 520**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 305 614

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 732
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	919 295
- накладные расходы, тенге	2 427 876
в т.ч. зарплата, тенге	218 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	539 001
Всего	**7 276 520**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**145 530**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 422 050**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	7 793 153
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	7 013 837,63
НДС (12 %)	841 660,52
Итого	**7 855 498,15**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС-рv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт: _____ Завъялов А.М.

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнегоПром"

Директор _____Рамазанов А,Ж

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-рv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 9
от 23.09 .2021 года за сентябрь 2021года

(локальная смета 2-1-4)

на Общестроительные работы. Блок4

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отделочные работы.

1.1 Без наименования

1	1 1110-0403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 72 %	м2 потолка	187,2	2592,15	13,69	485250	2563	254107	165300	702594
					1221,05	5,35	228581	1002	–	52044	
2	2 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	187,2	729,64	3,09	136589	578	41375	68267	221244
					505,53	0,96	94635	180	–	16388	

3	3 1211-0101-0110									
	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	112,1	1608,41	29,23	180303	3277	36660	102936	305898
				1252,15	23,2	140366	2601	–	22659	

Итого	**1 229 736**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	332 142
- накладные расходы, тенге	336 503
в т.ч. зарплата, тенге	30 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 091
Всего	**1 229 736**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 595**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 254 331**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	1 317 047
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 185 342,53

НДС (12 %)	142 241,10
Итого	**1 327 583,63**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт: _____ Завъялов А.М.

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор _____ Рамазанов А,Ж

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-рv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 2021-06-03

Акт приемки выполненных работ № 10
от 23.09 .2021 года за сентябрь 2021года

(локальная смета 2-1-6)

на Общестроительные работы. Блок6

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Полы

3.6 Тип 6.

2	39	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	467,29	385,6	1,08	180187	505	144729	25341	221970
						74,8	0,52	34953	243	–	16442	
3	40	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	65,42	18035,22	1602,36	1179864	104826	831089	201303	1491660
						3728,96	544,77	243949	35639	–	110493	
4	41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - до 50мм НР = 72 %	м2 стяжки	467,29	758,33	28,58	354360	13355	184299	117462	509568
						335,35	13,77	156706	6435	–	37746	
5	42	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	467,29	643,99	29,09	300930	13593	275715	12964	339006

6	43 1106-0301-0410				24,87	13,66	11622	6383	–	25112		
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,1869	14730,64	1382,48	2753	258	6	1871	4994	
					13316,8	580,9	2489	109	–	370		
7	44 2108-0102-0402											
		Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками СТ РК 2433-2013	м2	467,29	239		111682		111682	–	120617	Казахстан
					–		–		–	8935		

Итого	**2 687 815**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	449 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 809
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 547 520
- накладные расходы, тенге	358 941
в т.ч. зарплата, тенге	32 305
- сметная прибыль (8 %), тенге	199 098
Всего	**2 687 815**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 756**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 741 571**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	2 878 650
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	2 590 784,60
НДС (12 %)	310 894,15
Итого	**2 901 678,75**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь

_____ Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор БИН 110940004909

ТОО "ИК Лидер"

Эксперт _____ Завъялов А.М.

Авторский надзор БИН 040240002189

ТОО "КазахЭнергоПром"

Директор _____ Рамазанов А,Ж