**Республика Казахстан**
**ТОО «ALASH ORDA GROUP»**
ГСЛ: 24014655 от 29.03.2024 г.

# Сметная документация
ТОМ III.

# «Строительство спортивной площадки в с. Акжол с/о М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области»

г. Кызылорда, 2025 г.

**Республика Казахстан**
**ТОО «ALASH ORDA GROUP»**
ГСЛ: 24014655 от 29.03.2024 г.

# Сметная документация
ТОМ III.

# «Строительство спортивной площадки в с.Акжол с/о М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области»

Директор: Садыкова П.Е.

ГИП: Айткулов С.А.

г. Кызылорда, 2025 г.

**Пояснительная записка к сметной документации**

По объекту: «**Строительство спортивной площадки в с.Акжол с/о М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области**»

Сметная документация разработана в соответствии с порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01 декабря 2022 года № 223-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 по выпуску сметной документации в текущих ценах на 2025 год.

При составлении смет использованы:

- единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск1. Здания жилищно-гражданского назначения. (НДЦС 8.04-03-2024);
- элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2024) Изменения и дополнения Выпуск 40;
- элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2024);
- элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2024) Изменения и дополнения;
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024), (20 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024).
- сборник сметных цен на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения. (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- сборник сметных цен на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-09-2024).
- перечень оборудования, материалов и изделий, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный Заказчиком, согласно пункту 8.2.23 НДЦС РК 8.01-08-2022, пунктам 8.2.23 и 8.2.30 Порядок определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 01 декабря 2022 года №223-нқ).

Справочных сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь за январь месяц 2025 г., выпушенный АО «КазНИИСА» и содержащий книги 1,2,3

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2023 таб.1 п.2.9 б), температурная I) -6,7% от сметной стоимости строительных и монтажных работ;

сметная прибыль в размере 5% принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав (НДЦС РК 8.01-08-2022);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 5% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах на 01.01.2024 года с учетом коэффициента предстоящего периода 2025 года согласно НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости строительства», введенному с 01 июля 2023 года, п.п. 3.3.1;3.3.2; 3.5:

2025 год – 1,0;

Затраты заказчика на инжиниринговые услуги (технические и авторские надзоры) НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», Изменения и дополнения. Выпуск 30, приложение Б, таблица Б.2 и Б.3.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% от сметной стоимости строительства, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

ГИП : Айткулов С.А.

Заказчик КГУ Аппарат акима сельского округа М. Налибаев

Форма 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 202 089,416 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 21 652,437 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство спортивной площадки в с.Акжол с/о М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Часть I. Проектирование** | | | | |
| 1 | | Затрат по части I "Проектирование" нет | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПО ЧАСТИ I** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Часть II. Строительство** | | | | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 2 | 02-01 | Общестроительные работы | 25 934,963 | -- | -- | 25 934,963 |
| | | **Всего по главе** | **25 934,963** | -- | -- | **25 934,963** |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| 3 | 04-01 | Электроснабжение и электроосвещение | 15 744,156 | -- | -- | 15 744,156 |
| | | **Всего по главе** | **15 744,156** | -- | -- | **15 744,156** |
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | |
| 4 | 06-01 | Наружный водопровод | 12 742,721 | 1 098,141 | -- | 13 840,862 |
| | | **Всего по главе** | **12 742,721** | **1 098,141** | -- | **13 840,862** |
| | | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| 5 | 07-01 | Благоустройство и озеленение | 93 681,29 | | -- | 93 681,29 |
| | | **Всего по главе** | **93 681,29** | | -- | **93 681,29** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **148 103,13** | **1 098,141** | -- | **149 201,271** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | |
| 6 | НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7% | 9 922,91 | -- | -- | 9 922,91 |
| | | **Итого по главе 8** | **9 922,91** | **--** | | **9 922,91** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **158 026,04** | **1 098,141** | **0,0** | **159 124,181** |
| 8 | НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 7 901,302 | | -- | 7 901,302 |
| 9 | НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты - 5% | 7 901,302 | | 0,0 | 7 901,302 |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | **173 828,644** | **1 098,141** | **0,0** | **174 926,785** |
| 10 | | **Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:** | | | | |
| | | в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 % | 173 828,644 | 1 098,141 | 0,0 | 174 926,785 |
| 12 | | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | **173 828,644** | **1 098,141** | **0,0** | **174 926,785** |
| | | - в том числе на 2025 г. | 173 828,644 | 1 098,141 | 0,0 | 174 926,785 |
| | | **Часть III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| | | **Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:** | | | | |
| 13 | НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3 | Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 0,46% | -- | -- | 804,663 | 804,663 |
| | | **Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах** | **--** | **--** | **804,663** | **804,663** |
| | | **Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:** | | | | |
| 15 | НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2 | Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2,69% | -- | -- | 4 705,531 | 4 705,531 |
| | | **Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах** | **--** | **--** | **4 705,531** | **4 705,531** |
| 12 | | **Итого по части III в прогнозных ценах:** | **--** | **--** | **5 510,194** | **5 510,194** |
| | | - в том числе на 2025 г. | -- | -- | 5 510,194 | 5 510,194 |
| | | **Итого по частям I-III в сметных ценах:** | **173 828,644** | **1 098,141** | **5 510,194** | **180 436,978** |
| | | **Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| 21 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12% | -- | -- | -- | -- |
| 22 | | **II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:** | **173 828,644** | **1 098,141** | **5 510,194** | **180 436,978** |
| 23 | | - в том числе затраты по части II | 173 828,644 | 1 098,141 | 0,0 | 174 926,785 |
| 24 | Налоговый кодекс РК | - в том числе затраты по части III | -- | -- | 5 510,194 | 5 510,194 |
| | | НДС на II квартал 2025 г. - 12% | -- | -- | 21 652,437 | 21 652,437 |
| | | **Итого налог на добавленную стоимость** | **--** | **--** | **21 652,437** | **21 652,437** |
| | | **ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **173 828,644** | **1 098,141** | **27 162,631** | **202 089,416** |

Руководитель проектной организации — Садыкова П

Главный инженер проекта — Айткулов С

Начальник сметного отдела

«ALASH ORDA GROUP» БСН/БИН 180940002688 ЖШС / ТОО

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки в с.Акжол с/о М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области
Шифр стройки Спортплощадка- с.Акжол

Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 02-01

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП, АС

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная стоимость | | **25934,963** | тыс.тенге |
| | в том числе строительно-монтажные работы | 25934,963 | тыс.тенге |
| Средства на оплату труда | | 9159,992 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | | 2,11 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в ценах 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **25 934 963** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 8 630 998 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4 301 952* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 258 623 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *528 994* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 15 045 344 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 110 | | |
| **Раздел 1.** | | **Трибуна Волейбольная, L=24000мм 1 шт** | | | | **6 483 680** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2 157 748 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 075 488* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 564 657 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *132 249* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3 761 274 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 527 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 34,944 | 4 364 | 152 496 |
| 2 | 6201-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$ | $м^3$ | 5,4 | 14 578 | 78 721 |
| 3 | 212-101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,02268 | 37 416 | 849 |
| 4 | 212-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 0,03888 | 25 635 | 997 |
| 5 | 261-107-0567<br>*РСНБ РК 2022* | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,001296 | 278 998 | 362 |
| 6 | 235-201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 24,3 | 562 | 13 657 |
| 7 | 226-102-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84 | $м^3$ | 5,4 | 121 377 | 655 436 |
| | | Фундамент Флм-1, 11п.м. | | | | |
| 8 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 10,08 | 4 364 | 43 989 |
| 9 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 4,125 | 62 298 | 256 979 |
| 10 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,10296 | 306 053 | 31 511 |
| 11 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02904 | 324 528 | 9 424 |
| 12 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 5,94 | 865 | 5 138 |
| 13 | 235-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 2,97 | 547 | 1 625 |
| 14 | 235-201-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 14,256 | 1 112 | 15 853 |
| | | Трибуна деталь 11.1 | | | | |
| 15 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной | т | 2,51526 | 245 571 | 617 675 |
| 16 | 214-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,34776 | 384 978 | 133 880 |
| 17 | 214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 2,1675 | 393 647 | 853 230 |
| 18 | 6106-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление лестницы из угловой и круглой стали | т конструкций | 2,51526 | 132 377 | 332 963 |
| 19 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 72,94254 | 251 | 18 309 |
| 20 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 72,94254 | 390 | 28 448 |
| 21 | 6109-0307-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий дощатых, толщина 40 мм | $м^2$ | 18 | 2 792 | 50 256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный** | кг | 14,148 | 861 | 12 181 |
| 23 | 215-204-2302<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска лиственных пород, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта** | $м^3$ | 0,72 | 253 788 | 182 727 |
| 24 | 6109-0307-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий дощатых, толщина 20 мм** | $м^2$ | 54 | 2 521 | 136 134 |
| 25 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный** | кг | 6,642 | 861 | 5 719 |
| 26 | 215-204-2301<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска лиственных пород, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта** | $м^3$ | 1,08 | 253 788 | 274 091 |
| 27 | 6112-0302-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытие лаком, за 2 раза** | $м^2$ | 72 | 726 | 52 272 |
| | | Навес | | | | |
| 28 | 6106-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** | т | 2,151465 | 277 760 | 597 591 |
| 29 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | т | 0,71139 | 377 802 | 268 765 |
| 30 | 214-205-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более** | т | 0,136125 | 377 802 | 51 428 |
| 31 | 214-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более** | т | 0,0471 | 377 802 | 17 794 |
| 32 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | т | 1,15425 | 377 802 | 436 078 |
| 33 | 217-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9** | т | 0,1026 | 1 380 876 | 141 678 |
| 34 | 6106-0701-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изготовление навеса из угловой, квадратной и круглой стали** | т конструкций | 2,51526 | 285 870 | 719 037 |
| 35 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 )* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | $м^2$ | 62,392485 | 251 | 15 661 |
| 36 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 62,392485 | 390 | 24 333 |
| 37 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м** | $м^2$ | 51,3 | 2 118 | 108 653 |
| 38 | 214-204-0308<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм** | $м^2$ | 51,3 | 2 685 | 137 740 |
| | **Раздел 2.** | **Трибуна Баскетбольная, L=24000мм 1 шт** | | | | **6 483 765** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2 157 748 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 075 488* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 564 657 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *132 249* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3 761 359 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 527 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 34,944 | 1 496 | 52 276 |
| 40 | 211-201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 0,6429696 | 4 443 | 2 857 |
| 41 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,3214848 | 4 380 | 1 408 |
| 42 | 211-201-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 1,0413312 | 3 725 | 3 879 |
| 43 | 216-201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,4333056 | 212 521 | 92 087 |
| 44 | 6201-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$ | $м^3$ | 5,4 | 14 578 | 78 721 |
| 45 | 212-101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,02268 | 37 416 | 849 |
| 46 | 212-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 0,03888 | 25 635 | 997 |
| 47 | 261-107-0567<br>*РСНБ РК 2022* | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,001296 | 278 998 | 362 |
| 48 | 235-201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 24,3 | 562 | 13 657 |
| 49 | 226-102-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84 | $м^3$ | 5,4 | 121 377 | 655 436 |
| | | Фундамент Флм-1, 11п.м. | | | | |
| 50 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 10,08 | 1 496 | 15 080 |
| 51 | 211-201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 0,185472 | 4 443 | 824 |
| 52 | 211-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,092736 | 4 380 | 406 |
| 53 | 211-201-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,300384 | 3 725 | 1 119 |
| 54 | 216-201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,124992 | 212 521 | 26 563 |
| 55 | 6103-0101-0209<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | $м^3$ | 4,125 | 22 290 | 91 946 |
| 56 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,186875 | 33 334 | 139 565 |
| 57 | 215-204-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,005775 | 109 237 | 631 |
| 58 | 215-204-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0193875 | 109 237 | 2 118 |
| 59 | 216-102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0010313 | 64 654 | 67 |
| 60 | 217-603-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Вода техническая | $м^3$ | 0,0116738 | 36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 5,3625 | 2 280 | 12 226 |
| 62 | 218-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 1,617 | 2 928 | 4 735 |
| 63 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 1,249875 | 2 146 | 2 682 |
| 64 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,53625 | 861 | 462 |
| 65 | 218-103-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,363825 | 7 006 | 2 549 |
| 66 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,10296 | 306 053 | 31 511 |
| 67 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02904 | 324 528 | 9 424 |
| 68 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 5,94 | 865 | 5 138 |
| 69 | 235-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 2,97 | 547 | 1 625 |
| 70 | 235-201-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 14,256 | 1 112 | 15 853 |
| | | Трибуна деталь 11.1 | | | | |
| 71 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной | т | 2,51526 | 219 293 | 551 579 |
| 72 | 214-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,0470354 | 10 602 | 499 |
| 73 | 222-525-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0025152 | 1 121 498 | 2 821 |
| 74 | 215-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0025907 | 109 237 | 283 |
| 75 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0337046 | 954 056 | 32 156 |
| 76 | 217-605-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 3,4459062 | 527 | 1 816 |
| 77 | 217-605-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 1,0312566 | 251 | 259 |
| 78 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0007797 | 712 423 | 555 |
| 79 | 236-104-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0015092 | 780 756 | 1 178 |
| 80 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 10,06104 | 2 280 | 22 939 |
| 81 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,0754578 | 2 146 | 162 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 214-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0048797 | 628 927 | 3 069 |
| 83 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0251526 | 861 | 22 |
| 84 | 261-102-0322<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные | т | 2,51526 | | |
| 85 | 218-103-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0002516 | 1 352 536 | 340 |
| 86 | 214-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,34776 | 384 978 | 133 880 |
| 87 | 214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 2,1675 | 393 647 | 853 230 |
| 88 | 6106-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление лестницы из угловой и круглой стали | т конструкций | 2,51526 | 113 932 | 286 569 |
| 89 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 20,3484534 | 2 280 | 46 394 |
| 90 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 72,94254 | 181 | 13 203 |
| 91 | 261-107-0397<br>*РСНБ РК 2022* | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0010941 | 380 806 | 417 |
| 92 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0065649 | 712 423 | 4 677 |
| 93 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 72,94254 | 213 | 15 537 |
| 94 | 236-104-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0020424 | 579 994 | 1 185 |
| 95 | 236-203-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0131297 | 893 907 | 11 737 |
| 96 | 6109-0307-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий дощатых, толщина 40 мм | $м^2$ | 18 | 2 792 | 50 256 |
| 97 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 14,148 | 861 | 12 181 |
| 98 | 215-204-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Доска лиственных пород, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта | $м^3$ | 0,72 | 253 788 | 182 727 |
| 99 | 6109-0307-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий дощатых, толщина 20 мм | $м^2$ | 54 | 2 521 | 136 134 |
| 100 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 6,642 | 861 | 5 719 |
| 101 | 215-204-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Доска лиственных пород, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 1,08 | 253 788 | 274 091 |
| 102 | 6112-0302-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие лаком, за 2 раза | $м^2$ | 72 | 594 | 42 768 |
| 103 | 236-201-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 14,976 | 627 | 9 390 |
| 104 | 218-103-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ветошь | кг | 0,144 | 1 103 | 159 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Навес | | | | |
| 105 | 6106-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т | 2,151465 | 273 574 | 588 585 |
| 106 | 214-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,0402324 | 10 602 | 427 |
| 107 | 222-525-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002151 | 1 121 498 | 241 |
| 108 | 215-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,002216 | 109 237 | 242 |
| 109 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0009467 | 954 056 | 903 |
| 110 | 217-605-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 1,9363185 | 527 | 1 020 |
| 111 | 217-605-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,5808956 | 251 | 146 |
| 112 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0006669 | 712 423 | 475 |
| 113 | 236-104-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0012909 | 780 756 | 1 008 |
| 114 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,6454395 | 2 280 | 1 472 |
| 115 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,064544 | 2 146 | 139 |
| 116 | 214-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0041739 | 628 927 | 2 625 |
| 117 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0215147 | 861 | 19 |
| 118 | 218-103-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0002151 | 1 352 536 | 291 |
| 119 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,71139 | 377 802 | 268 765 |
| 120 | 214-205-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | т | 0,136125 | 377 802 | 51 428 |
| 121 | 214-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,0471 | 377 802 | 17 794 |
| 122 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 1,15425 | 377 802 | 436 078 |
| 123 | 217-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9 | т | 0,1026 | 1 380 876 | 141 678 |
| 124 | 6106-0701-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление навеса из угловой, квадратной и круглой стали | т конструкций | 2,51526 | 266 923 | 671 381 |
| 125 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 20,9018106 | 2 280 | 47 656 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 )* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 62,392485 | 181 | 11 293 |
| 127 | 261-107-0397<br>*РСНБ РК 2022* | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0009359 | 380 806 | 356 |
| 128 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0056154 | 712 423 | 4 001 |
| 129 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 62,392485 | 213 | 13 290 |
| 130 | 236-104-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0017471 | 579 994 | 1 013 |
| 131 | 236-203-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0112307 | 893 907 | 10 039 |
| 132 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м | $м^2$ | 51,3 | 1 923 | 98 650 |
| 133 | 214-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,008208 | 10 602 | 87 |
| 134 | 222-525-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005643 | 1 121 498 | 6 329 |
| 135 | 215-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0006669 | 109 237 | 73 |
| 136 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0011286 | 954 056 | 1 077 |
| 137 | 217-605-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,7182 | 527 | 378 |
| 138 | 217-605-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,21546 | 251 | 54 |
| 139 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0002411 | 712 423 | 172 |
| 140 | 236-104-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0000462 | 780 756 | 36 |
| 141 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,31293 | 2 280 | 713 |
| 142 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,02052 | 2 146 | 44 |
| 143 | 214-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0015236 | 628 927 | 958 |
| 144 | 218-103-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000077 | 1 352 536 | 104 |
| 145 | 214-204-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм | $м^2$ | 51,3 | 2 685 | 137 740 |
| | **Раздел 3.** | **Трибуна Волейбольная, L=42000мм 1 шт** | | | | **12 967 518** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4 315 502 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2 150 976* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 129 309 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *264 496* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7 522 711 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 054 | | |
| | | | | | | |
| **146** | **6109-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом** | **м$^2$** | **69,888** | **1 496** | **104 552** |
| **147** | **211-201-0601** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | **м$^3$** | **1,2859392** | **4 443** | **5 713** |
| **148** | **211-201-0604** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм** | **м$^3$** | **0,6429696** | **4 380** | **2 816** |
| **149** | **211-201-0606** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **м$^3$** | **2,0826624** | **3 725** | **7 758** |
| **150** | **216-201-0301** ***РСНБ РК 2022*** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,8666112** | **212 521** | **184 173** |
| **151** | **6201-0601-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 м$^2$** | **м$^3$** | **10,8** | **14 578** | **157 442** |
| **152** | **212-101-1001** ***РСНБ РК 2022*** | **Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м$^3$** | **0,04536** | **37 416** | **1 697** |
| **153** | **212-402-0103** ***РСНБ РК 2022*** | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3** | **м$^3$** | **0,07776** | **25 635** | **1 993** |
| **154** | **261-107-0567** ***РСНБ РК 2022*** | **Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75** | **т** | **0,002592** | **278 998** | **723** |
| **155** | **235-201-0901** ***РСНБ РК 2022*** | **Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000** | **кг** | **48,6** | **562** | **27 313** |
| **156** | **226-102-0602** ***РСНБ РК 2022*** | **Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84** | **м$^3$** | **10,8** | **121 377** | **1 310 872** |
| | | Фундамент Флм-1, 11п.м. | | | | |
| **157** | **6109-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом** | **м$^2$** | **20,16** | **1 496** | **30 159** |
| **158** | **211-201-0601** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | **м$^3$** | **0,370944** | **4 443** | **1 648** |
| **159** | **211-201-0604** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм** | **м$^3$** | **0,185472** | **4 380** | **812** |
| **160** | **211-201-0606** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **м$^3$** | **0,600768** | **3 725** | **2 238** |
| **161** | **216-201-0301** ***РСНБ РК 2022*** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,249984** | **212 521** | **53 127** |
| **162** | **6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м$^3$** | **8,25** | **22 290** | **183 892** |
| **163** | **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022*** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м$^3$** | **8,37375** | **33 334** | **279 131** |
| **164** | **215-204-0303** ***РСНБ РК 2022*** | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3** | **м$^3$** | **0,01155** | **109 237** | **1 262** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 215-204-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,038775 | 109 237 | 4 236 |
| 166 | 216-102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0020625 | 64 654 | 133 |
| 167 | 217-603-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Вода техническая | $м^3$ | 0,0233475 | 36 | 1 |
| 168 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 10,725 | 2 280 | 24 453 |
| 169 | 218-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 3,234 | 2 928 | 9 469 |
| 170 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 2,49975 | 2 146 | 5 364 |
| 171 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,0725 | 861 | 923 |
| 172 | 218-103-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,72765 | 7 006 | 5 098 |
| 173 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,20592 | 306 053 | 63 022 |
| 174 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05808 | 324 528 | 18 849 |
| 175 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 11,88 | 865 | 10 276 |
| 176 | 235-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 5,94 | 547 | 3 249 |
| 177 | 235-201-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 28,512 | 1 112 | 31 705 |
| | | Трибуна деталь 11.1 | | | | |
| 178 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной | т | 5,03052 | 219 293 | 1 103 158 |
| 179 | 214-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,0940707 | 10 602 | 997 |
| 180 | 222-525-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0050304 | 1 121 498 | 5 642 |
| 181 | 215-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0051813 | 109 237 | 566 |
| 182 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0674091 | 954 056 | 64 312 |
| 183 | 217-605-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 6,8918124 | 527 | 3 632 |
| 184 | 217-605-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 2,0625132 | 251 | 518 |
| 185 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0015594 | 712 423 | 1 111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 236-104-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0030183 | 780 756 | 2 357 |
| 187 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 20,12208 | 2 280 | 45 878 |
| 188 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,1509156 | 2 146 | 324 |
| 189 | 214-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0097593 | 628 927 | 6 138 |
| 190 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0503052 | 861 | 43 |
| 191 | 218-103-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0005031 | 1 352 536 | 680 |
| 192 | 214-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,69552 | 384 978 | 267 760 |
| 193 | 214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 4,335 | 393 647 | 1 706 460 |
| 194 | 6106-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление лестницы из угловой и круглой стали | т конструкций | 5,03052 | 113 932 | 573 137 |
| 195 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 40,6969068 | 2 280 | 92 789 |
| 196 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 145,88508 | 181 | 26 405 |
| 197 | 261-107-0397<br>*РСНБ РК 2022* | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0021882 | 380 806 | 833 |
| 198 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0131298 | 712 423 | 9 354 |
| 199 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 145,88508 | 213 | 31 074 |
| 200 | 236-104-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0040848 | 579 994 | 2 369 |
| 201 | 236-203-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0262593 | 893 907 | 23 473 |
| 202 | 6109-0307-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий дощатых, толщина 40 мм | $м^2$ | 36 | 2 792 | 100 512 |
| 203 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 28,296 | 861 | 24 363 |
| 204 | 215-204-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Доска лиственных пород, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта | $м^3$ | 1,44 | 253 788 | 365 455 |
| 205 | 6109-0307-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий дощатых, толщина 20 мм | $м^2$ | 108 | 2 521 | 272 268 |
| 206 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 13,284 | 861 | 11 438 |
| 207 | 215-204-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Доска лиственных пород, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 2,16 | 253 788 | 548 182 |
| 208 | 6112-0302-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие лаком, за 2 раза | $м^2$ | 144 | 594 | 85 536 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 236-201-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 29,952 | 627 | 18 780 |
| 210 | 218-103-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ветошь | кг | 0,288 | 1 103 | 318 |
| | | Навес | | | | |
| 211 | 6106-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т | 4,30293 | 273 574 | 1 177 170 |
| 212 | 214-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,0804648 | 10 602 | 853 |
| 213 | 222-525-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004302 | 1 121 498 | 482 |
| 214 | 215-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0044319 | 109 237 | 484 |
| 215 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0018933 | 954 056 | 1 806 |
| 216 | 217-605-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 3,872637 | 527 | 2 041 |
| 217 | 217-605-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 1,1617911 | 251 | 292 |
| 218 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0013338 | 712 423 | 950 |
| 219 | 236-104-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0025818 | 780 756 | 2 016 |
| 220 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 1,290879 | 2 280 | 2 943 |
| 221 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,1290879 | 2 146 | 277 |
| 222 | 214-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0083478 | 628 927 | 5 250 |
| 223 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,0430293 | 861 | 37 |
| 224 | 261-102-0322<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные | т | 4,30293 | | |
| 225 | 218-103-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0004302 | 1 352 536 | 582 |
| 226 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 1,42278 | 377 802 | 537 529 |
| 227 | 214-205-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | т | 0,27225 | 377 802 | 102 857 |
| 228 | 214-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,0942 | 377 802 | 35 589 |
| 229 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 2,3085 | 377 802 | 872 156 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 217-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9 | т | 0,2052 | 1 380 876 | 283 356 |
| 231 | 6106-0701-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление навеса из угловой, квадратной и круглой стали | т конструкций | 5,03052 | 266 923 | 1 342 761 |
| 232 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 41,8036212 | 2 280 | 95 312 |
| 233 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 )* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 124,78497 | 181 | 22 586 |
| 234 | 261-107-0397<br>*РСНБ РК 2022* | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0018717 | 380 806 | 713 |
| 235 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0112308 | 712 423 | 8 001 |
| 236 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 124,78497 | 213 | 26 579 |
| 237 | 236-104-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0034941 | 579 994 | 2 027 |
| 238 | 236-203-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0224613 | 893 907 | 20 078 |
| 239 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м | $м^2$ | 102,6 | 1 923 | 197 300 |
| 240 | 214-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,016416 | 10 602 | 174 |
| 241 | 222-525-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,011286 | 1 121 498 | 12 657 |
| 242 | 215-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0013338 | 109 237 | 146 |
| 243 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0022572 | 954 056 | 2 153 |
| 244 | 217-605-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 1,4364 | 527 | 757 |
| 245 | 217-605-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,43092 | 251 | 108 |
| 246 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0004821 | 712 423 | 343 |
| 247 | 236-104-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0000924 | 780 756 | 72 |
| 248 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,62586 | 2 280 | 1 427 |
| 249 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,04104 | 2 146 | 88 |
| 250 | 214-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0030471 | 628 927 | 1 916 |
| 251 | 218-103-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001539 | 1 352 536 | 208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **252** | **214-204-0308**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм** | **$м^2$** | **102,6** | **2 685** | **275 481** |

# Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01

Составлена в ценах 2024г.

| Номер по порядку | Код ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Материальные ресурсы** | | | | |
| 1 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 8,67 | 393 647 | 3 412 919,49 |
| 2 | 214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 7,46256 | 377 802 | 2 819 370,09 |
| 3 | 226-102-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84 | $м^3$ | 21,6 | 121 377 | 2 621 743,2 |
| 4 | 215-204-2301 *РСНБ РК 2022* | Доска лиственных пород, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 4,32 | 253 788 | 1 096 364,16 |
| 5 | 215-204-2302 *РСНБ РК 2022* | Доска лиственных пород, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта | $м^3$ | 2,88 | 253 788 | 730 909,44 |
| 6 | 217-101-0104 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9 | т | 0,4104 | 1 380 876 | 566 711,51 |
| 7 | 214-204-0308 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм | $м^2$ | 205,2 | 2 685 | 550 962 |
| 8 | 214-201-0101 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 1,39104 | 384 978 | 535 519,8 |
| 9 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 230,528694 | 2 280 | 525 605,42 |
| 10 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 2,2331904 | 212 521 | 474 599,86 |
| 11 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 12,560625 | 33 334 | 418 695,87 |
| 12 | 214-205-0104 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более | т | 0,5445 | 377 802 | 205 713,19 |
| 13 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,186875 | 33 334 | 139 565,29 |
| 14 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,1431192 | 954 056 | 136 543,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,41184 | 306 053 | 126 044,87 |
| 16 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,0974413 | 893 907 | 87 103,47 |
| 17 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 85,4916691 | 861 | 73 608,33 |
| 18 | 214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,1884 | 377 802 | 71 177,9 |
| 19 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 57,024 | 1 112 | 63 410,69 |
| 20 | 235-201-0901 | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 97,2 | 562 | 54 626,4 |
| 21 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0554719 | 712 423 | 39 519,42 |
| 22 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11616 | 324 528 | 37 697,17 |
| 23 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0334933 | 1 121 498 | 37 562,68 |
| 24 | 236-201-0803 | Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 44,928 | 627 | 28 169,86 |
| 25 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0423085 | 628 927 | 26 608,93 |
| 26 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 5,3668608 | 3 725 | 19 991,56 |
| 27 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 6,468 | 2 928 | 18 938,3 |
| 28 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 3,3137664 | 4 443 | 14 723,06 |
| 29 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 24,4016988 | 527 | 12 859,7 |
| 30 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 5,6415871 | 2 146 | 12 106,85 |
| 31 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 1,4553 | 7 006 | 10 195,83 |
| 32 | 236-201-0803 | Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 14,976 | 627 | 9 389,95 |
| 33 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,011385 | 780 756 | 8 888,91 |
| 34 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0151578 | 579 994 | 8 791,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,07755 | 109 237 | 8 471,33 |
| 36 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 1,6568832 | 4 380 | 7 257,15 |
| 37 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 11,88 | 547 | 6 498,36 |
| 38 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,3819031 | 10 602 | 4 048,94 |
| 39 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 0,15552 | 25 635 | 3 986,76 |
| 40 | 212-101-1001 | Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,09072 | 37 416 | 3 394,38 |
| 41 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0081199 | 380 806 | 3 092,12 |
| 42 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0021745 | 1 352 536 | 2 941,12 |
| 43 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0231 | 109 237 | 2 523,37 |
| 44 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0218942 | 109 237 | 2 391,66 |
| 45 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 7,3104487 | 251 | 1 834,92 |
| 46 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,005184 | 278 998 | 1 446,33 |
| 47 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,576 | 1 103 | 635,33 |
| 48 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0041251 | 64 654 | 266,7 |
| 49 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,0466951 | 36 | 1,68 |
| 50 | 261-102-0322 | Конструкции стальные | т | 6,81819 | 0 | - |
| 51 | 261-102-0322 | Конструкции стальные | т | 4,666725 | 0 | - |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **15 045 429** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **15 045 428,5** |

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки в с.Акжол с/о М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области
Шифр стройки Спортплощадка- с.Акжол

Наименование объекта - Электроснабжение и электроосвещение 0,4 кВ
Шифр объекта 04-01

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение и электроосвещение 0,4 кВ
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП, ЭН

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная стоимость | | **15744,156** | тыс.тенге |
| | в том числе строительно-монтажные работы | 15744,156 | тыс.тенге |
| Средства на оплату труда | | 4403,211 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | | 0,981 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в ценах 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **15 744 156** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3 673 879 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 790 948* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 469 190 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *729 332* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9 601 086 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 981 | | |
| **Раздел 1.** | | **Наружные электрические сети 0,4кВ** | | | | **4 219 252** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 677 694 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *816 249* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 137 253 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *317 606* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 404 304 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 466 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Земляные работы и кабельные продукции | | | | |
| 1 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 150,544 | 430 | 64 734 |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 4,656 | 8 544 | 39 781 |
| 3 | 6101-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 50,1684 | 129 | 6 472 |
| 4 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1,5516 | 3 714 | 5 763 |
| 5 | 6401-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 862 | 751 | 647 362 |
| 6 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | км | 0,722 | 1 271 697 | 918 165 |
| 7 | 241-201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм | м | 722 | 259 | 186 998 |
| 8 | 6401-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 722 | 908 | 655 576 |
| 9 | 214-209-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,2888 | 880 | 254 |
| 10 | 214-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,005776 | 4 216 417 | 24 354 |
| 11 | 261-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,069312 | 2 313 | 160 |
| 12 | 261-107-0967<br>*РСНБ РК 2022* | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00361 | 7 763 690 | 28 027 |
| 13 | 261-404-0574<br>*РСНБ РК 2022* | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,0600704 | 501 | 30 |
| 14 | 261-201-0351<br>*РСНБ РК 2022* | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,4332 | 1 293 | 560 |
| 15 | 261-107-0961<br>*РСНБ РК 2022* | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,029602 | 1 438 | 43 |
| 16 | 6401-0201-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 140 | 570 | 79 800 |
| 17 | 214-209-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,056 | 880 | 49 |
| 18 | 214-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,00112 | 4 216 417 | 4 722 |
| 19 | 261-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,1344 | 2 313 | 311 |
| 20 | 261-107-0967<br>*РСНБ РК 2022* | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0007 | 7 763 690 | 5 435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 261-404-0574<br>*РСНБ РК 2022* | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,011648 | 501 | 6 |
| 22 | 261-201-0351<br>*РСНБ РК 2022* | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,084 | 1 293 | 109 |
| 23 | 261-107-0961<br>*РСНБ РК 2022* | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,056 | 1 438 | 81 |
| 24 | 6401-0201-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м | 348 | 912 | 317 376 |
| 25 | 243-113-0806<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 | м | 248 | 1 196 | 296 608 |
| 26 | 243-110-0806<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66 | м | 732 | 790 | 578 280 |
| 27 | 243-110-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 230 | 105 | 24 150 |
| 28 | 6401-0201-2506<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2 | шт. | 2 | 33 742 | 67 484 |
| 29 | 261-107-0913<br>*РСНБ РК 2022* | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00004 | 1 562 871 | 63 |
| 30 | 261-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,0048 | 2 313 | 11 |
| 31 | 243-902-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 | шт. | 6,2 | 267 | 1 655 |
| 32 | 261-404-0574<br>*РСНБ РК 2022* | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,00408 | 501 | 2 |
| 33 | 261-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0016 | 93 332 | 149 |
| 34 | 261-107-0961<br>*РСНБ РК 2022* | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 1 438 | 29 |
| 35 | 243-903-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб | шт. | 4 | 10 838 | 43 352 |
| | | Шкаф управления ЯУО-9601-3474 -1шт | | | | |
| 36 | 6401-0303-0405<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт. | 1 | 17 126 | 17 126 |
| 37 | 247-203-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР) | шт. | 1 | 79 103 | 79 103 |
| 38 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 12 985 | 12 985 |
| 39 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0004 | 954 056 | 382 |
| 40 | 261-107-0224<br>*РСНБ РК 2022* | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 594 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 252-207-3979<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 446 | 1 446 |
| 42 | 261-201-0322<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 604 794 | 121 |
| 43 | 236-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | 507 | 294 |
| 44 | 217-302-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,1 | 922 | 92 |
| 45 | 214-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,001 | 384 978 | 385 |
| 46 | 247-216-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0,016 | 3 256 | 52 |
| 47 | 247-305-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В | шт. | 1 | 24 404 | 24 404 |
| 48 | 6119-0602-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | 5 230 | 5 230 |
| 49 | 217-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,03 | 1 403 | 42 |
| 50 | 247-301-0344<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) | шт. | 1 | 79 615 | 79 615 |
| | **Раздел 2.** | **Светильники пятирожковые с металлической порожковой покраской-23шт** | | | | **7 947 066** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 609 981 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *785 692* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 153 241 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *356 958* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5 183 844 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 419 | | |
| | | | | | | |
| 51 | 1133-0301-0101<br>*РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 | опора | 23 | 45 710 | 1 051 330 |
| 52 | 215-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,322 | 109 237 | 35 174 |
| 53 | 211-201-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 11,73 | 3 525 | 41 348 |
| 54 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 2,3 | 24 551 | 56 467 |
| 55 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,3 | 33 334 | 76 668 |
| 56 | 215-204-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,01564 | 109 237 | 1 708 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 216-102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,000621 | 64 654 | 40 |
| 58 | 217-603-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Вода техническая | $м^3$ | 0,010143 | 36 | |
| 59 | 218-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 1,4743 | 2 928 | 4 317 |
| 60 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,8625 | 2 146 | 1 851 |
| 61 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,5474 | 861 | 471 |
| 62 | 218-103-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,3519 | 7 006 | 2 465 |
| 63 | 6401-0202-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка светильника вне зданий, "Шар венчающий" | шт. | 115 | 12 804 | 1 472 460 |
| 64 | 247-105-0640<br>*СпрСЦ 01.2025* | Светильник-фонарь 5-рожковый уличный на столб Фонарь 2.ОГ07-2.QS3.0.V04-01/1, мощность 40-60 Вт, IP55, 550x580 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3420 мм | шт. | 23 | 203 220 | 4 674 060 |
| 65 | 247-106-0128<br>*СпрСЦ 01.2025* | Лампа светодиодная LED ЛАМПА T100 "PRO" 32W 2700Lm 230V 4000K E27 | шт. | 115 | 1 798 | 206 770 |
| | | Заземление | | | | |
| 66 | 6401-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 37 | 1 516 | 56 092 |
| 67 | 6401-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования | шт. | 37 | 7 185 | 265 845 |
| | **Раздел 3.** | **Установка опоры с одним светильником-14шт** | | | | **3 577 838** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 386 204 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *189 007* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 178 696 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *54 768* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3 012 938 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 96 | | |
| | | | | | | |
| 68 | 1133-0304-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка | опора | 14 | 35 205 | 492 870 |
| 69 | 247-306-0415<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 14 | 78 177 | 1 094 478 |
| 70 | 247-306-0912<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20° | шт. | 14 | 12 928 | 180 992 |
| 71 | 247-103-0516<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 | шт. | 14 | 56 747 | 794 458 |
| 72 | 211-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | $м^3$ | 0,112 | 4 101 | 459 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,2 | 29 252 | 122 858 |
| 74 | 247-306-0927<br>*СпрСЦ 01.2025* | Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4) | шт. | 14 | 22 715 | 318 010 |
| 75 | 6119-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 210 | 343 | 72 030 |
| 76 | 243-902-1401<br>*РСНБ РК 2022* | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 11,76 | 2 250 | 26 460 |
| 77 | 217-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 6,174 | 1 186 | 7 322 |
| 78 | 252-207-3981<br>*РСНБ РК 2022* | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,3528 | 20 825 | 7 347 |
| 79 | 247-216-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 4,704 | 3 256 | 15 316 |
| 80 | 243-143-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2 | м | 210 | 295 | 61 950 |
| 81 | 247-202-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка соединительная типа КС-10 | шт. | 14 | 20 092 | 281 288 |
| 82 | 247-204-2401<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА | шт. | 14 | 6 857 | 95 998 |
| 83 | 247-216-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим наборный заземляющий 35А 4 мм2 | шт. | 14 | 372 | 5 208 |
| 84 | 261-404-0530<br>*РСНБ РК 2022* | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,14 | 5 671 | 794 |

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* к Форме 4

# Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 04-01

Составлена в ценах 2024г.

| Номер по порядку | Код ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Материальные ресурсы** | | | | |
| 1 | 247-105-0640<br>*СпрСЦ 01.2025* | Светильник-фонарь 5-рожковый уличный на столб Фонарь 2.ОГ07-2.QS3.0.V04-01/1, мощность 40-60 Вт, IP55, 550х580 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3420 мм | шт. | 23 | 203 220 | 4 674 060 |
| 2 | 247-306-0415<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 14 | 78 177 | 1 094 478 |
| 3 | 247-103-0516<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 | шт. | 14 | 56 747 | 794 458 |
| 4 | 243-110-0806 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66 | м | 732 | 790 | 578 280 |
| 5 | 247-306-0927 | Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4) | шт. | 14 | 22 715 | 318 010 |
| 6 | 243-113-0806 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 | м | 248 | 1 196 | 296 608 |
| 7 | 247-202-1101 | Коробка соединительная типа КС-10 | шт. | 14 | 20 092 | 281 288 |
| 8 | 247-106-0128<br>*СпрСЦ 01.2025* | Лампа светодиодная LED ЛАМПА T100 "PRO" 32W 2700Lm 230V 4000K E27 | шт. | 115 | 1 798 | 206 770 |
| 9 | 241-201-0405 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм | м | 722 | 259 | 186 998 |
| 10 | 247-306-0912 | Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20° | шт. | 14 | 12 928 | 180 992 |
| 11 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,2 | 29 252 | 122 858,4 |
| 12 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,2997 | 333 343 | 99 902,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 247-204-2401 | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА | шт. | 14 | 6 857 | 95 998 |
| 14 | 247-301-0344 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) | шт. | 1 | 79 615 | 79 615 |
| 15 | 247-203-0301 | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР) | шт. | 1 | 79 103 | 79 103 |
| 16 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,3 | 33 334 | 76 668,2 |
| 17 | 243-143-0113 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2 | м | 210 | 295 | 61 950 |
| 18 | 243-903-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб | шт. | 4 | 10 838 | 43 352 |
| 19 | 211-201-0307 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 11,73 | 3 525 | 41 348,25 |
| 20 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0052148 | 7 763 690 | 40 486,09 |
| 21 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,0090536 | 4 216 417 | 38 173,75 |
| 22 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,322 | 109 237 | 35 174,31 |
| 23 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 11,76 | 2 250 | 26 460 |
| 24 | 247-305-0102 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В | шт. | 1 | 24 404 | 24 404 |
| 25 | 243-110-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 230 | 105 | 24 150 |
| 26 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0481 | 498 881 | 23 996,18 |
| 27 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 4,72 | 3 256 | 15 368,32 |
| 28 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 11,7918 | 1 293 | 15 246,8 |
| 29 | 252-207-3981 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,3528 | 20 825 | 7 347,06 |
| 30 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 6,174 | 1 186 | 7 322,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 247-216-0207 | Зажим наборный заземляющий 35А 4 мм2 | шт. | 14 | 372 | 5 208 |
| 32 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 1,4743 | 2 928 | 4 316,75 |
| 33 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 3,369 | 1 154 | 3 887,83 |
| 34 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,3519 | 7 006 | 2 465,41 |
| 35 | 261-404-0208 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 6,264 | 322 | 2 017,01 |
| 36 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,8625 | 2 146 | 1 850,92 |
| 37 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,01564 | 109 237 | 1 708,47 |
| 38 | 243-902-0107 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 | шт. | 6,2 | 267 | 1 655,4 |
| 39 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 446 | 1 446 |
| 40 | 261-404-0530 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,14 | 5 671 | 793,94 |
| 41 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,293772 | 2 313 | 679,49 |
| 42 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,453602 | 1 438 | 652,28 |
| 43 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,6928 | 880 | 609,66 |
| 44 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,3828 | 1 251 | 478,88 |
| 45 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0005 | 954 056 | 477,03 |
| 46 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,5474 | 861 | 471,31 |
| 47 | 211-201-0102 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | $м^3$ | 0,112 | 4 101 | 459,31 |
| 48 | 214-201-0101 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,001 | 384 978 | 384,98 |
| 49 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | 507 | 294,06 |
| 50 | 261-601-0101 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0016 | 93 332 | 149,33 |
| 51 | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 604 794 | 120,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,1 | 922 | 92,2 |
| 53 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,1481824 | 501 | 74,24 |
| 54 | 261-107-0913 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00004 | 1 562 871 | 62,51 |
| 55 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,03 | 1 403 | 42,09 |
| 56 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,000621 | 64 654 | 40,15 |
| 57 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 594 | 24,35 |
| 58 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,00002 | 893 907 | 17,88 |
| 59 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,010143 | 36 | 0,37 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **9 601 347** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **9 601 347,44** |

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки в с.Акжол с/о М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области
Шифр стройки Спортплощадка- с.Акжол

Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП, ГП

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **93681,290** | тыс.тенге |
| Средства на оплату труда | 24284,210 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 11,221 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в ценах 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **93 681 290** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 21 327 567 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *10 598 472* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11 632 118 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2 956 643* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 36 028 495 |
| | | перевозки | тенге | | | 2 691 472 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 11 221 | | |
| **Раздел 1.** | | **Планировка земляного полотна** | | | | **6 394 653** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 140 753 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *68 660* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 562 428 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *821 202* |
| | | перевозки | тенге | | | 2 691 472 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 264 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **6101-0103-0210**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **3 433** | **557** | **1 912 181** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 41 | 140 753 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 20 | 68 660 |
| 1.1.1 | 001-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 37,763 | 3 709 | 140 063 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 516 | 1 771 428 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 114 | 391 362 |
| 1.2.1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 25,2861048 | 15 111 | 382 098 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *25,2861048* | *3 643* | *92 117* |
| 1.2.2 | 311-401-0104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м$^3$, масса свыше 8 до 10 т | маш.-ч | 81,5310036 | 17 070 | 1 391 734 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *81,5310036* | *3 643* | *297 017* |
| **2** | **412-101-0216**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** | **т·км** | **54 928** | **49** | **2 691 472** |
| **3** | **6101-0104-0202**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **5 970** | **163** | **973 110** |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | машины и механизмы | | | 163 | 973 110 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 39 | 232 830 |
| 3.1.1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 64,476 | 15 111 | 974 297 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *64,476* | *3 643* | *234 886* |
| **4** | **6101-0104-0210**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202** | **м$^3$** | **5 970** | **137** | **817 890** |
| | | из них: | | | | |
| 4.1 | | машины и механизмы | | | 137 | 817 890 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 33 | 197 010 |
| 4.1.1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 54,15984 | 15 111 | 818 409 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *54,15984* | *3 643* | *197 304* |
| | **Раздел 2.** | **МАФ** | | | | **22 001 637** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 951 | | |
| | | | | | | |
| **5** | **8601-0302-0303**<br>***УСН РК 8.02-03-2024*** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой** | **шт.** | **13** | **98 093** | **1 275 209** |
| **6** | **8601-0303-0201**<br>***УСН РК 8.02-03-2024*** | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** | **шт.** | **13** | **13 546** | **176 098** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 86-010303-0201 | | | | |
| **7** | **8601-0106-0305**<br>***УСН РК 8.02-03-2024*** | **Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры** | **шт.** | **4** | **185 425** | **741 700** |
| **8** | **8601-0805-0102**<br>***УСН РК 8.02-03-2024*** | **Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой** | **комплект** | **2** | **140 136** | **280 272** |
| **9** | **8601-0209-0102**<br>***УСН РК 8.02-03-2024*** | **Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная** | **комплект** | **2** | **85 501** | **171 002** |
| **10** | **8601-0210-0101**<br>***УСН РК 8.02-03-2024*** | **Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м** | **комплект** | **2** | **120 633** | **241 266** |
| **11** | **8601-0602-0602**<br>***УСН РК 8.02-03-2024*** | **Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,5 м** | **секция** | **848** | **21 921** | **18 589 008** |
| **12** | **8601-0605-0404**<br>***УСН РК 8.02-03-2024*** | **Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками** | **комплект** | **6** | **87 847** | **527 082** |
| | **Раздел 3.** | **Озеленение** | | | | **14 924 010** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 6 664 779 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *3 300 986* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 889 406 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *628 651* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5 369 825 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 901 | | |
| | | | | | | |
| | | Газон -6862,77м$^2$ | | | | |
| **13** | **6113-0101-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Планировка участка для озеленения, механизированным способом** | **м$^2$** | **6 862,77** | **28** | **192 158** |
| | | из них: | | | | |
| 13.1 | | машины и механизмы | | | 28 | 192 157 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 7 | 48 039 |
| 13.1.1 | 311-101-0101 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 18,529479 | 10 402 | 192 744 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *18,529479* | *2 550* | *47 250* |
| **14** | **6113-0112-0103**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом** | **м$^2$** | **6 862,77** | **358** | **2 456 872** |
| | | из них: | | | | |
| 14.1 | | затраты на труд рабочих | | | 335 | 2 299 028 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 166 | 1 139 220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.1 | 006-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 612,159084 | 3 750 | 2 295 597 |
| 14.2 | | машины и механизмы | | | 23 | 157 844 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 5 | 34 314 |
| 14.2.1 | 326-101-0701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 10,3765082 | 134 | 1 390 |
| 14.2.2 | 334-102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,7058958 | 8 497 | 31 489 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,7058958* | *2 550* | *9 450* |
| 14.2.3 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 10,3765082 | 11 850 | 122 962 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *10,3765082* | *2 550* | *26 460* |
| **15** | **211-101-0102** ***РСНБ РК 2022*** | **Земля растительная** | **м$^3$** | **1 029,4155** | **1 754** | **1 805 595** |
| **16** | **6113-0112-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную** | **м$^2$** | **6 862,77** | **591** | **4 055 897** |
| | | из них: | | | | |
| 16.1 | | затраты на труд рабочих | | | 240 | 1 647 065 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 119 | 816 670 |
| 16.1.1 | 006-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 389,119059 | 4 235 | 1 647 919 |
| 16.2 | | машины и механизмы | | | 351 | 2 408 833 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 75 | 514 708 |
| 16.2.1 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 203,0830898 | 11 850 | 2 406 535 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *203,0830898* | *2 550* | *517 862* |
| **17** | **254-106-0101** ***РСНБ РК 2022*** | **Семена многолетних трав** | **кг** | **137,2554** | **3 241** | **444 845** |
| **18** | **217-603-0104** ***РСНБ РК 2022*** | **Вода техническая** | **м$^3$** | **686,277** | **36** | **24 706** |
| | | Туя 136шт | | | | |
| **19** | **6113-0104-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 75%** | **яма** | **136** | **5 686** | **773 296** |
| | | из них: | | | | |
| 19.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 474 | 744 464 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 708 | 368 288 |
| 19.1.1 | 006-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 206,2168 | 3 610 | 744 443 |
| 19.2 | | машины и механизмы | | | 212 | 28 832 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 61 | 8 296 |
| 19.2.1 | 326-101-1001 | Ямокопатели | маш.-ч | 3,23136 | 417 | 1 347 |
| 19.2.2 | 334-102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3,23136 | 8 497 | 27 457 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,23136* | *2 550* | *8 240* |
| **20** | **211-101-0102** ***РСНБ РК 2022*** | **Земля растительная** | **м$^3$** | **48,144** | **1 754** | **84 445** |
| **21** | **261-501-0105** ***РСНБ РК 2022*** | **Перегной** | **м$^3$** | **16,048** | **4 240** | **68 044** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **6113-0105-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 1,0х0,8 м** | **шт.** | **136** | **6 118** | **832 048** |
| | | из них: | | | | |
| 22.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 772 | 784 992 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 856 | 388 416 |
| 22.1.1 | 006-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 152,32 | 5 154 | 785 057 |
| 22.2 | | машины и механизмы | | | 346 | 47 056 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 74 | 10 064 |
| 22.2.1 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,96576 | 11 850 | 46 994 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,96576* | *2 550* | *10 113* |
| **23** | **261-107-0452**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88** | **т** | **0,002312** | **316 977** | **733** |
| **24** | **217-603-0104**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Вода техническая** | **$м^3$** | **13,6** | **36** | **490** |
| **25** | **215-102-0201**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Кол деревянный для посадки деревьев** | **шт.** | **136** | | |
| **26** | **218-103-0206**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** | **10 $м^2$** | **2,04** | **7 006** | **14 292** |
| **27** | **254-101-1202**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м** | **шт.** | **136** | **8 308** | **1 129 888** |
| | | Ясень 98шт | | | | |
| **28** | **6113-0104-0105**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 100%** | **яма** | **98** | **6 575** | **644 350** |
| | | из них: | | | | |
| 28.1 | | затраты на труд рабочих | | | 6 363 | 623 574 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 3 148 | 308 504 |
| 28.1.1 | 006-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 172,7348 | 3 610 | 623 573 |
| 28.2 | | машины и механизмы | | | 212 | 20 776 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 61 | 5 978 |
| 28.2.1 | 326-101-1001 | Ямокопатели | маш.-ч | 2,32848 | 417 | 971 |
| 28.2.2 | 334-102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,32848 | 8 497 | 19 785 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *2,32848* | *2 550* | *5 938* |
| **29** | **211-101-0102**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Земля растительная** | **$м^3$** | **46,354** | **1 754** | **81 305** |
| **30** | **261-501-0105**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Перегной** | **$м^3$** | **15,484** | **4 240** | **65 652** |
| **31** | **6113-0105-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 1,0х0,8 м** | **шт.** | **98** | **6 232** | **610 736** |
| | | из них: | | | | |
| 31.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5 772 | 565 656 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2 856 | 279 888 |
| 31.1.1 | 006-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 109,76 | 5 154 | 565 703 |
| 31.2 | | машины и механизмы | | | 346 | 33 908 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 74 | 7 252 |
| 31.2.1 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,85768 | 11 850 | 33 864 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *2,85768* | *2 550* | *7 287* |
| 31.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 114 | 11 172 |
| 31.3.1 | 261-107-0452 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,001666 | 316 977 | 528 |
| 31.3.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 9,8 | 36 | 353 |
| 31.3.3 | 215-102-0201 | Кол деревянный для посадки деревьев | шт. | 98 | 0 | 0 |
| 31.3.4 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 1,47 | 7 006 | 10 299 |
| **32** | **254-103-4403** *РСНБ РК 2022* | **Ясень зеленый Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м** | **шт.** | **98** | **16 721** | **1 638 658** |
| | **Раздел 4.** | **Покрытие** | | | | **50 360 990** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 14 522 035 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *7 228 826* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 5 180 284 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 506 790* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 30 658 670 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 105 | | |
| | | | | | | |
| | | Покрытие тип-1, 2584,17$м^2$ | | | | |
| **33** | **6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, песчаное** | **$м^3$** | **129,2085** | **6 166** | **796 700** |
| | | из них: | | | | |
| 33.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 314 | 428 197 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 649 | 213 065 |
| 33.1.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 108,8452404 | 3 934 | 428 197 |
| 33.2 | | машины и механизмы | | | 2 852 | 368 502 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 841 | 108 664 |
| 33.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 29,3044878 | 8 012 | 234 788 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *29,3044878* | *2 550* | *74 726* |
| 33.2.2 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 58,6089756 | 18 | 1 055 |
| 33.2.3 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 11,1636144 | 11 882 | 132 646 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *11,1636144* | *3 048* | *34 027* |
| **34** | **211-401-0101** *РСНБ РК 2022* | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **$м^3$** | **142,12935** | **3 164** | **449 697** |
| **35** | **217-603-0104** *РСНБ РК 2022* | **Вода техническая** | **$м^3$** | **19,381275** | **36** | **698** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **6101-0108-0103**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство основания под фундаменты, гравийное** | **м$^3$** | **258,417** | **8 636** | **2 231 689** |
| | | из них: | | | | |
| 36.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 611 | 933 144 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 797 | 464 375 |
| 36.1.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 237,226806 | 3 934 | 933 250 |
| 36.2 | | машины и механизмы | | | 5 025 | 1 298 545 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1 530 | 395 378 |
| 36.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м$^3$/мин | маш.-ч | 128,3815656 | 8 012 | 1 028 593 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *128,3815656* | *2 550* | *327 373* |
| 36.2.2 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 256,7631312 | 18 | 4 622 |
| 36.2.3 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 22,3272288 | 11 882 | 265 292 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *22,3272288* | *3 048* | *68 053* |
| **37** | **211-601-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | **м$^3$** | **297,17955** | **2 262** | **672 220** |
| **38** | **217-603-0104**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Вода техническая** | **м$^3$** | **38,76255** | **36** | **1 395** |
| **39** | **6113-0301-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой** | **м$^2$** | **2 584,17** | **1 804** | **4 661 843** |
| | | из них: | | | | |
| 39.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 550 | 4 005 464 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 767 | 1 982 058 |
| 39.1.1 | 006-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 892,830735 | 4 485 | 4 004 346 |
| 39.2 | | машины и механизмы | | | 254 | 656 379 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 61 | 157 634 |
| 39.2.1 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 61,3998792 | 36 | 2 210 |
| 39.2.2 | 321-212-0401 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 29,0253974 | 89 | 2 583 |
| 39.2.3 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 48,0035419 | 11 882 | 570 378 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *48,0035419* | *3 048* | *146 315* |
| 39.2.4 | 314-503-0401 | Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т | маш.-ч | 4,1863554 | 9 157 | 38 334 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *4,1863554* | *2 550* | *10 675* |
| 39.2.5 | 315-101-0301 | Электростанции переносные, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 67,2607768 | 633 | 42 576 |
| **40** | **211-401-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | **148,589775** | **3 164** | **470 138** |
| **41** | **255-102-0208**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017** | **м$^2$** | **2 584,17** | **3 371** | **8 711 237** |
| **42** | **6201-0301-0602**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | **м** | **520** | **5 457** | **2 837 640** |
| | | из них: | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 226 | 1 677 520 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 579 | 821 080 |
| 42.1.1 | 005-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 391,976 | 4 279 | 1 677 265 |
| 42.2 | | машины и механизмы | | | 84 | 43 680 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 25 | 13 000 |
| 42.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 3,42576 | 12 311 | 42 175 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,42576* | *3 643* | *12 480* |
| 42.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,22464 | 7 895 | 1 774 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,22464* | *2 550* | *573* |
| 42.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2 147 | 1 116 440 |
| 42.3.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 30,68 | 33 334 | 1 022 687 |
| 42.3.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,312 | 28 175 | 8 791 |
| 42.3.3 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,884 | 90 707 | 80 185 |
| 42.3.4 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 5,2 | 861 | 4 477 |
| **43** | **255-101-0106**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | **м** | **520** | **1 365** | **709 800** |
| | | Покрытие тип-2, 1000$м^2$ | | | | |
| **44** | **6101-0108-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство основания под фундаменты, песчаное** | **$м^3$** | **150** | **6 166** | **924 900** |
| | | из них: | | | | |
| 44.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 314 | 497 100 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 649 | 247 350 |
| 44.1.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 126,36 | 3 934 | 497 100 |
| 44.2 | | машины и механизмы | | | 2 852 | 427 800 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 841 | 126 150 |
| 44.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 34,02 | 8 012 | 272 568 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *34,02* | *2 550* | *86 751* |
| 44.2.2 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 68,04 | 18 | 1 225 |
| 44.2.3 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 12,96 | 11 882 | 153 991 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *12,96* | *3 048* | *39 502* |
| **45** | **211-401-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **$м^3$** | **165** | **3 164** | **522 060** |
| **46** | **217-603-0104**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Вода техническая** | **$м^3$** | **22,5** | **36** | **810** |
| **47** | **6101-0108-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **$м^3$** | **130** | **8 636** | **1 122 680** |
| | | из них: | | | | |
| 47.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 611 | 469 430 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 797 | 233 610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 119,34 | 3 934 | 469 484 |
| 47.2 | | машины и механизмы | | | 5 025 | 653 250 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1 530 | 198 900 |
| 47.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 64,584 | 8 012 | 517 447 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *64,584* | *2 550* | *164 689* |
| 47.2.2 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 129,168 | 18 | 2 325 |
| 47.2.3 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 11,232 | 11 882 | 133 459 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *11,232* | *3 048* | *34 235* |
| **48** | **211-201-0606**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **$м^3$** | **149,5** | **3 725** | **556 888** |
| **49** | **217-603-0104**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Вода техническая** | **$м^3$** | **19,5** | **36** | **702** |
| **50** | **6109-0302-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм** | **$м^2$** | **1 000** | **1 643** | **1 643 000** |
| | | из них: | | | | |
| 50.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 386 | 1 386 000 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 696 | 696 000 |
| 50.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 375,4 | 3 691 | 1 385 601 |
| 50.2 | | машины и механизмы | | | 257 | 257 000 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 71 | 71 000 |
| 50.2.1 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 8,632 | 5 819 | 50 230 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *8,632* | *2 134* | *18 421* |
| 50.2.2 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 12,48 | 11 163 | 139 314 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *12,48* | *2 550* | *31 824* |
| 50.2.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 8,424 | 8 012 | 67 493 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *8,424* | *2 550* | *21 481* |
| 50.2.4 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 41,184 | 27 | 1 112 |
| **51** | **211-401-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **$м^3$** | **30,6** | **3 164** | **96 818** |
| **52** | **212-101-0601**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **30,6** | **33 334** | **1 020 020** |
| **53** | **217-603-0104**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Вода техническая** | **$м^3$** | **35** | **36** | **1 260** |
| **54** | **6109-0302-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024***<br>***К=4*** | **Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101** | **$м^2$** | **1 000** | **207** | **207 000** |
| | | из них: | | | | |
| 54.1 | | затраты на труд рабочих | | | 160 | 160 000 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 80 | 80 000 |
| 54.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 43,3 | 3 691 | 159 820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | | машины и механизмы | | | 47 | 47 000 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 17 | 17 000 |
| 54.2.1 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 7,904 | 5 819 | 45 993 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *7,904* | *2 134* | *16 867* |
| 54.2.2 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 33,696 | 27 | 910 |
| **55** | **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022*** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **20,4** | **33 334** | **680 014** |
| **56** | **6109-0308-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство покрытия из исскуственого газона на клее** | **$м^2$** | **1 000** | **1 864** | **1 864 000** |
| | | из них: | | | | |
| 56.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 677 | 1 677 000 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 843 | 843 000 |
| 56.1.1 | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 408,7 | 4 104 | 1 677 305 |
| 56.2 | | машины и механизмы | | | 187 | 187 000 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 53 | 53 000 |
| 56.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,24 | 17 | 106 |
| 56.2.2 | 314-401-1202 | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т | маш.-ч | 14,56 | 12 452 | 181 301 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *14,56* | *3 643* | *53 042* |
| 56.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 38,48 | 147 | 5 657 |
| **57** | **236-104-0104** ***РСНБ РК 2022*** | **Растворитель 646 ГОСТ 18188-72** | **т** | **0,068** | **726 542** | **49 405** |
| **58** | **236-101-0116** ***РСНБ РК 2022*** | **Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | **кг** | **200** | **189** | **37 800** |
| **59** | **217-701-0216** ***РСНБ РК 2022*** | **Клей двухкомпонентный из полиуретана** | **кг** | **1 020** | **1 810** | **1 846 200** |
| **60** | **218-103-0201** ***РСНБ РК 2022*** | **Ветошь** | **кг** | **5** | **1 103** | **5 515** |
| **61** | **254-105-0201** ***РСНБ РК 2022*** | **Исскуственный газон DTEX8800** | **$м^2$** | **1 000** | **2 859** | **2 859 000** |
| **62** | **255-301-0500** ***РСНБ РК 2022*** | **Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов** | **м** | **400** | **500** | **200 000** |
| | | Покрытие тип-3, 808$м^2$ | | | | |
| **63** | **6101-0108-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство основания под фундаменты, песчаное** | **$м^3$** | **121,2** | **6 166** | **747 319** |
| | | из них: | | | | |
| 63.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 314 | 401 657 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 649 | 199 859 |
| 63.1.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 102,09888 | 3 934 | 401 657 |
| 63.2 | | машины и механизмы | | | 2 852 | 345 662 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 841 | 101 929 |
| 63.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 27,48816 | 8 012 | 220 235 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *27,48816* | *2 550* | *70 095* |
| 63.2.2 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 54,97632 | 18 | 990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2.3 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 10,47168 | 11 882 | 124 425 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *10,47168* | *3 048* | *31 918* |
| **64** | **211-401-0101** ***РСНБ РК 2022*** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | **133,32** | **3 164** | **421 824** |
| **65** | **217-603-0104** ***РСНБ РК 2022*** | **Вода техническая** | **м$^3$** | **18,18** | **36** | **654** |
| **66** | **6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м$^3$** | **105,04** | **8 636** | **907 125** |
| | | из них: | | | | |
| 66.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3 611 | 379 299 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 797 | 188 757 |
| 66.1.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 96,42672 | 3 934 | 379 343 |
| 66.2 | | машины и механизмы | | | 5 025 | 527 826 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1 530 | 160 711 |
| 66.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м$^3$/мин | маш.-ч | 52,183872 | 8 012 | 418 097 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *52,183872* | *2 550* | *133 069* |
| 66.2.2 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 104,367744 | 18 | 1 879 |
| 66.2.3 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 9,075456 | 11 882 | 107 835 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *9,075456* | *3 048* | *27 662* |
| **67** | **211-201-0606** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **м$^3$** | **120,796** | **3 725** | **449 965** |
| **68** | **217-603-0104** ***РСНБ РК 2022*** | **Вода техническая** | **м$^3$** | **15,756** | **36** | **567** |
| **69** | **6109-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм** | **м$^2$** | **808** | **2 761** | **2 230 888** |
| | | из них: | | | | |
| 69.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 386 | 1 119 888 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 696 | 562 368 |
| 69.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 303,3232 | 3 691 | 1 119 566 |
| 69.2 | | машины и механизмы | | | 257 | 207 656 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 71 | 57 368 |
| 69.2.1 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 6,974656 | 5 819 | 40 586 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *6,974656* | *2 134* | *14 884* |
| 69.2.2 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 10,08384 | 11 163 | 112 566 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *10,08384* | *2 550* | *25 714* |
| 69.2.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м$^3$/мин | маш.-ч | 6,806592 | 8 012 | 54 534 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *6,806592* | *2 550* | *17 357* |
| 69.2.4 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 33,276672 | 27 | 898 |
| 69.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 118 | 903 344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 24,7248 | 3 164 | 78 229 |
| 69.3.2 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 24,7248 | 33 334 | 824 176 |
| 69.3.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 28,28 | 36 | 1 018 |
| **70** | **6109-0302-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101** | **$м^2$** | **808** | **221** | **178 568** |
| | | из них: | | | | |
| 70.1 | | затраты на труд рабочих | | | 40 | 32 320 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 20 | 16 160 |
| 70.1.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8,7264 | 3 691 | 32 209 |
| 70.2 | | машины и механизмы | | | 11 | 8 888 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 4 | 3 232 |
| 70.2.1 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 1,596608 | 5 819 | 9 291 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,596608* | *2 134* | *3 407* |
| 70.2.2 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 6,806592 | 27 | 184 |
| 70.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 170 | 137 360 |
| 70.3.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 4,1208 | 33 334 | 137 363 |
| **71** | **6109-0308-0106**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство покрытия рулонного из резиновой крошки на клее** | **$м^2$** | **808** | **1 864** | **1 506 112** |
| | | из них: | | | | |
| 71.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 677 | 1 355 016 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 843 | 681 144 |
| 71.1.1 | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 330,2296 | 4 104 | 1 355 262 |
| 71.2 | | машины и механизмы | | | 187 | 151 096 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 53 | 42 824 |
| 71.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 5,04192 | 17 | 86 |
| 71.2.2 | 314-401-1202 | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т | маш.-ч | 11,76448 | 12 452 | 146 491 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *11,76448* | *3 643* | *42 858* |
| 71.2.3 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 31,09184 | 147 | 4 571 |
| **72** | **236-104-0104**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Растворитель 646 ГОСТ 18188-72** | **т** | **0,054944** | **726 542** | **39 919** |
| **73** | **236-101-0116**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** | **кг** | **161,6** | **189** | **30 542** |
| **74** | **217-701-0216**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Клей двухкомпонентный из полиуретана** | **кг** | **824,16** | **1 810** | **1 491 730** |
| **75** | **218-103-0201**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Ветошь** | **кг** | **4,04** | **1 103** | **4 456** |
| **76** | **255-301-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** | **$м^2$** | **808** | **8 874** | **7 170 192** |

# Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01

Составлена в ценах 2024г.

| Номер по порядку | Код ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Материальные ресурсы** | | | | |
| 1 | 255-102-0208 *РСНБ РК 2022* | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 2 584,17 | 3 371 | 8 711 237,07 |
| 2 | 255-301-0101 | Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | $м^2$ | 808 | 8 874 | 7 170 192 |
| 3 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 110,5256 | 33 334 | 3 684 260,35 |
| 4 | 217-701-0216 | Клей двухкомпонентный из полиуретана | кг | 1 844,16 | 1 810 | 3 337 929,6 |
| 5 | 254-105-0201 *РСНБ РК 2022* | Исскуственный газон DTEX8800 | $м^2$ | 1 000 | 2 859 | 2 859 000 |
| 6 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 644,363925 | 3 164 | 2 038 767,46 |
| 7 | 211-101-0102 | Земля растительная | $м^3$ | 1 123,9135 | 1 754 | 1 971 344,28 |
| 8 | 254-103-4403 | Ясень зеленый Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м | шт. | 98 | 16 721 | 1 638 658 |
| 9 | 254-101-1202 *РСНБ РК 2022* | Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 136 | 8 308 | 1 129 888 |
| 10 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 270,296 | 3 725 | 1 006 852,6 |
| 11 | 255-101-0106 | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 520 | 1 365 | 709 800 |
| 12 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 297,17955 | 2 262 | 672 220,14 |
| 13 | 254-106-0101 | Семена многолетних трав | кг | 137,2554 | 3 241 | 444 844,75 |
| 14 | 255-301-0500 *РСНБ РК 2022* | Лента из полиэстера для фиксации швов искусственных газонов | м | 400 | 500 | 200 000 |
| 15 | 261-501-0105 | Перегной | $м^3$ | 31,532 | 4 240 | 133 695,68 |
| 16 | 236-104-0104 | Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 | т | 0,122944 | 726 542 | 89 323,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,884 | 90 707 | 80 184,99 |
| 18 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 361,6 | 189 | 68 342,4 |
| 19 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 907,036825 | 36 | 32 653,33 |
| 20 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 3,51 | 7 006 | 24 591,06 |
| 21 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 9,04 | 1 103 | 9 971,12 |
| 22 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,312 | 28 175 | 8 790,6 |
| 23 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 5,2 | 861 | 4 477,2 |
| 24 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,41196 | 3 670 | 1 511,89 |
| 25 | 261-107-0452 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,003978 | 316 977 | 1 260,93 |
| 26 | 215-102-0201 | Кол деревянный для посадки деревьев | шт. | 234 | 0 | - |
| 27 | 261-501-0119 | Саженцы | 1000 шт. | 0,098 | 0 | - |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **36 029 797** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **36 029 797,43** |

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки в с.Акжол с/о М.Налибаев Жанакорганского района Кызылординской области
Шифр стройки Спортплощадка- с.Акжол

Наименование объекта - Наружнео водоснабжение
Шифр объекта 06-01

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружнео водоснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП, ВК

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная стоимость | | **13840,862** | тыс.тенге |
| | в том числе | | |
| | строительно-монтажные работы | 12742,721 | тыс.тенге |
| | оборудование | 1098,141 | тыс.тенге |
| Средства на оплату труда | | 4601,775 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | | 1,069 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в ценах 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **13 840 862** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4 006 838 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 956 268* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 493 654 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *594 937* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6 242 227 |
| | | оборудование | тенге | | | 1 098 141 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 069 | | |
| **Раздел 1.** | | **Водопровод В1** | | | | **13 840 862** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4 006 838 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 956 268* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2 493 654 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *594 937* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6 242 227 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудование | тенге | | | 1 098 141 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 069 | | |
| | | | | | | |
| | | Землянные работы | | | | |
| 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **807,2631** | **340** | **274 469** |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м$^3$ грунта** | **24,9669** | **8 544** | **213 317** |
| 3 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **732,7289952** | **91** | **66 678** |
| 4 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **22,6617215** | **3 714** | **84 166** |
| 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **732,7289952** | **591** | **433 043** |
| 6 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | **м$^3$** | **99,075** | **4 852** | **480 712** |
| 7 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | **108,9825** | **3 164** | **344 821** |
| 8 | 6301-0105-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм** | **км** | **0,448** | **1 284 744** | **575 565** |
| 9 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм** | **км** | **0,834** | **1 271 697** | **1 060 595** |
| 10 | 241-201-0510<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм** | **м** | **191,9** | **969** | **185 951** |
| 11 | 241-201-0509<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм** | **м** | **323,2** | **685** | **221 392** |
| 12 | 241-201-0508<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм** | **м** | **23,23** | **527** | **12 242** |
| 13 | 241-201-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм** | **м** | **819,11** | **232** | **190 034** |
| 14 | 242-404-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Фильтр пластиковый "Е" Irritec-YEV, 1-1/4HP, 130мк, S=220см2, мет.сетка** | **шт.** | **3** | **20 854** | **62 562** |
| 15 | 1311-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях** | **шт.** | **3** | **4 278** | **12 834** |
| 16 | цена | **Контроллер (блок управления) Hunter PC-401-E, 3 зоны, наружный** | **шт** | **3** | **89 000** | **267 000** |
| 17 | 1311-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** | **шт.** | **3** | **5 321** | **15 963** |
| 18 | цена | **Датчик дождя "Rain CLIK"** | **шт** | **3** | **24 067** | **72 201** |
| 19 | 1311-0204-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32* | **Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **11** | **22 070** | **242 770** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 242-301-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) электромагнитный 200-PEB-PRS-D | шт. | 11 | 146 898 | 1 615 878 |
| 21 | цена | Кран шаровый компрессионный D80мм | шт | 3 | 11 200 | 33 600 |
| 22 | цена | Кран шаровый компрессионный D50мм | шт | 7 | 5 600 | 39 200 |
| 23 | 6114-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм. | шт. | 158 | 1 937 | 306 046 |
| 24 | цена | Роторный ороситель Серия 5000, Н=10см, 13,3м, 90гр | шт | 6 | 7 800 | 46 800 |
| 25 | цена | Роторный ороситель Серия 5000, Н=10см, 13,3м, 180гр | шт | 8 | 8 500 | 68 000 |
| 26 | цена | Роторный ороситель Серия 5000, Н=10см, 12,7м, 180гр | шт | 12 | 9 500 | 114 000 |
| 27 | цена | Роторный ороситель Серия 5000, Н=10см, 12,7м, 360гр | шт | 6 | 9 800 | 58 800 |
| 28 | цена | Роторный ороситель Серия 3500-3504, Н=10см, 8,8м, 90гр | шт | 3 | 6 800 | 20 400 |
| 29 | цена | Роторный ороситель Серия 3500-3504, Н=10см, 8,8м, 180гр | шт | 5 | 7 800 | 39 000 |
| 30 | цена | Роторный ороситель Серия 3500-3504, Н=10см, 4,8м, 90гр | шт | 3 | 5 600 | 16 800 |
| 31 | цена | Роторный ороситель Серия 3500-3504, Н=10см, 4,8м, 180гр | шт | 14 | 6 000 | 84 000 |
| 32 | цена | Статический ороситель Серия RD1800 | шт | 49 | 4 500 | 220 500 |
| 33 | цена | Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, Н=10см, траектория 24гр, R4,2м, 90гр. | шт | 2 | 2 300 | 4 600 |
| 34 | цена | Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, Н=10см, траектория 24гр, R4,2м, 180гр. | шт | 22 | 2 500 | 55 000 |
| 35 | цена | Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, Н=10см, траектория 24гр, R3,6м, 180гр. | шт | 23 | 2 000 | 46 000 |
| 36 | цена | Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, Н=10см, траектория 24гр, R3,0м, 180гр. | шт | 2 | 1 800 | 3 600 |
| 37 | цена | Соединительное колена SJ-506, 1/2"Н х 1/2"Н, длина 15см | шт | 74 | 1 000 | 74 000 |
| 38 | цена | Соединительное колена SJ-506, 3/4"Н х 1/2"Н, длина 15см | шт | 32 | 1 000 | 32 000 |
| 39 | цена | Калапанный бокс Rain bird короб э/м клапанов VB Super jumbo | шт | 11 | 15 000 | 165 000 |
| 40 | 6116-0501-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т | шт. | 1 | 89 381 | 89 381 |
| 41 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,014 | 25 785 | 361 |
| 42 | 241-116-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 1 | 3 152 | 3 152 |
| 43 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 4 003 | 4 003 |
| 44 | 217-302-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,41 | 1 154 | 473 |
| 45 | 217-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00164 | 831 695 | 1 364 |
| 46 | 217-101-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный | кг | 2,2 | | |
| 47 | 251-305-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,09 | 951 | 86 |
| 48 | 511-103-0633<br>*РСНБ РК 2022* | Насос скважинный многоступенчатый Q 120 $м^3$/ч, Н 40 м вод.ст., I 42 А, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-40 нро) | шт. | 1 | 1 098 141 | 1 098 141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Футляр | | | | |
| 49 | 6301-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,5475* | Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 400(219мм) мм | м | 52 | 28 554 | 1 484 808 |
| 50 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 2,64771 | 2 280 | 6 037 |
| 51 | 6301-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,3975* | Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 400(159мм) мм | м | 12 | 20 731 | 248 772 |
| 52 | 217-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,44361 | 2 280 | 1 011 |
| 53 | 241-102-0231<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм | м | 50 | 15 210 | 760 500 |
| 54 | 241-102-0223<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм | м | 12 | 10 728 | 128 736 |
| 55 | 6301-0801-0604<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм | м | 62 | 4 598 | 285 076 |
| 56 | 6301-0801-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=0,25* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 200 мм | шт. | 2 | 16 993 | 33 986 |
| 57 | 6301-0201-0142<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм | км | 0,05 | 10 399 497 | 519 975 |
| 58 | 6301-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм | км | 0,012 | 7 942 370 | 95 308 |
| | | Испытание трубопроводов | | | | |
| 59 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм | м трубопровода | 510 | 352 | 179 520 |
| 60 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 834 | 348 | 290 232 |
| | | Колодцы водопроводные Д1000мм, 3шт | | | | |
| 61 | 6301-0701-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах мокрых, диаметр 1000 мм | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,503 | 84 354 | 126 784 |
| 62 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,23 | 29 252 | 35 980 |
| 63 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,303 | 30 613 | 9 276 |
| 64 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,231 | 28 175 | 6 508 |
| 65 | 215-202-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,012 | 109 237 | 1 311 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 235-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | кг | 63,3 | 1 138 | 72 035 |
| 67 | 217-603-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Вода техническая | $м^3$ | 0,00093 | 36 | |
| 68 | 218-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,36 | 4 684 | 1 686 |
| 69 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,24 | 861 | 207 |
| 70 | 218-103-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Каболка | т | 0,012 | 423 648 | 5 084 |
| 71 | 225-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 3 | 16 436 | 49 308 |
| 72 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 3 | 20 478 | 61 434 |
| 73 | 225-101-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 6 | 19 308 | 115 848 |
| 74 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15) | комплект | 3 | 22 439 | 67 317 |
| | | Компрессионные фитинги | | | | |
| 75 | 241-215-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х1/2" | шт. | 74 | 657 | 48 618 |
| 76 | 241-215-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4" | шт. | 32 | 657 | 21 024 |
| 77 | 241-208-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм | шт. | 6 | 1 776 | 10 656 |
| 78 | 241-208-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм | шт. | 8 | 2 044 | 16 352 |
| 79 | 241-208-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм | шт. | 4 | 1 122 | 4 488 |
| 80 | 241-208-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм | шт. | 5 | 385 | 1 925 |
| 81 | 241-209-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 10 | 567 | 5 670 |
| 82 | 241-209-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 12 | 2 945 | 35 340 |
| 83 | 241-209-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 75 мм | шт. | 2 | 2 598 | 5 196 |
| 84 | 241-209-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50х75 мм | шт. | 2 | 1 148 | 2 296 |
| 85 | 241-209-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм | шт. | 6 | 715 | 4 290 |
| 86 | 241-211-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 22 | 1 841 | 40 502 |
| 87 | 241-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм | шт. | 3 | 422 | 1 266 |

# Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 06-01

Составлена в ценах 2024г.

| Номер по порядку | Код ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Материальные ресурсы** | | | | |
| 1 | 242-301-0804 *РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) электромагнитный 200-PEB-PRS-D | шт. | 11 | 146 898 | 1 615 878 |
| 2 | 241-102-0231 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм | м | 50 | 15 210 | 760 500 |
| 3 | 235-201-0701 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 389,46 | 1 115 | 434 247,9 |
| 4 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 108,9825 | 3 164 | 344 820,63 |
| 5 | С цена | Контроллер (блок управления) Hunter PC-401-E, 3 зоны, наружный | шт | 3 | 89 000 | 267 000 |
| 6 | 241-201-0509 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм | м | 323,2 | 685 | 221 392 |
| 7 | С цена | Статический ороситель Серия RD1800 | шт | 49 | 4 500 | 220 500 |
| 8 | 241-201-0504 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 819,11 | 232 | 190 033,52 |
| 9 | 241-201-0510 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм | м | 191,9 | 969 | 185 951,1 |
| 10 | С цена | Калапанный бокс Rain bird короб э/м клапанов VB Super jumbo | шт | 11 | 15 000 | 165 000 |
| 11 | 241-102-0223 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм | м | 12 | 10 728 | 128 736 |
| 12 | 225-101-0606 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 6 | 19 308 | 115 848 |
| 13 | С цена | Роторный ороситель Серия 5000, Н=10см, 12,7м, 180гр | шт | 12 | 9 500 | 114 000 |
| 14 | С цена | Роторный ороситель Серия 3500-3504, Н=10см, 4,8м, 180гр | шт | 14 | 6 000 | 84 000 |
| 15 | 241-108-0212 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х4,0 мм | м | 7,26 | 10 258 | 74 473,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С цена | Соединительное колена SJ-506, 1/2"Н х 1/2"Н, длина 15см | шт | 74 | 1 000 | 74 000 |
| 17 | С цена | Датчик дождя "Rain CLIK" | шт | 3 | 24 067 | 72 201 |
| 18 | 235-201-0203 | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | кг | 63,3 | 1 138 | 72 035,4 |
| 19 | С цена | Роторный ороситель Серия 5000, Н=10см, 13,3м, 180гр | шт | 8 | 8 500 | 68 000 |
| 20 | 244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15) | комплект | 3 | 22 439 | 67 317 |
| 21 | 242-404-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр пластиковый "Е" Irritec-YEV, 1-1/4НР, 130мк, S=220см2, мет.сетка | шт. | 3 | 20 854 | 62 562 |
| 22 | 225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 3 | 20 478 | 61 434 |
| 23 | С цена | Роторный ороситель Серия 5000, Н=10см, 12,7м, 360гр | шт | 6 | 9 800 | 58 800 |
| 24 | С цена | Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, Н=10см, траектория 24гр, R4,2м, 180гр. | шт | 22 | 2 500 | 55 000 |
| 25 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 $м^2$ | 9,84 | 5 199 | 51 158,16 |
| 26 | 225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 3 | 16 436 | 49 308 |
| 27 | 241-215-0103 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х1/2" | шт. | 74 | 657 | 48 618 |
| 28 | С цена | Роторный ороситель Серия 5000, Н=10см, 13,3м, 90гр | шт | 6 | 7 800 | 46 800 |
| 29 | С цена | Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, Н=10см, траектория 24гр, R3,6м, 180гр. | шт | 23 | 2 000 | 46 000 |
| 30 | 241-211-0107 | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 22 | 1 841 | 40 502 |
| 31 | С цена | Кран шаровый компрессионный D50мм | шт | 7 | 5 600 | 39 200 |
| 32 | С цена | Роторный ороситель Серия 3500-3504, Н=10см, 8,8м, 180гр | шт | 5 | 7 800 | 39 000 |
| 33 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,23 | 29 252 | 35 979,96 |
| 34 | 241-209-0507 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 12 | 2 945 | 35 340 |
| 35 | С цена | Кран шаровый компрессионный D80мм | шт | 3 | 11 200 | 33 600 |
| 36 | С цена | Соединительное колена SJ-506, 3/4"Н х 1/2"Н, длина 15см | шт | 32 | 1 000 | 32 000 |
| 37 | 241-215-0104 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4" | шт. | 32 | 657 | 21 024 |
| 38 | С цена | Роторный ороситель Серия 3500-3504, Н=10см, 8,8м, 90гр | шт | 3 | 6 800 | 20 400 |
| 39 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,03224 | 624 577 | 20 136,36 |
| 40 | С цена | Роторный ороситель Серия 3500-3504, Н=10см, 4,8м, 90гр | шт | 3 | 5 600 | 16 800 |
| 41 | 241-208-0507 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм | шт. | 8 | 2 044 | 16 352 |
| 42 | 251-305-0110 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 14,294 | 951 | 13 593,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 5,46632 | 2 280 | 12 463,21 |
| 44 | 241-201-0508 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм | м | 23,23 | 527 | 12 242,21 |
| 45 | 241-208-0508 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм | шт. | 6 | 1 776 | 10 656 |
| 46 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,303 | 30 613 | 9 275,74 |
| 47 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,0169 | 423 648 | 7 159,65 |
| 48 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,231 | 28 175 | 6 508,42 |
| 49 | 241-209-0504 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 10 | 567 | 5 670 |
| 50 | 241-209-0508 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 75 мм | шт. | 2 | 2 598 | 5 196 |
| 51 | С цена | Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, H=10см, траектория 24гр, R4,2м, 90гр. | шт | 2 | 2 300 | 4 600 |
| 52 | 241-208-0506 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм | шт. | 4 | 1 122 | 4 488 |
| 53 | 241-209-0304 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм | шт. | 6 | 715 | 4 290 |
| 54 | 241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 4 003 | 4 003 |
| 55 | 236-101-0101 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00666 | 558 026 | 3 716,45 |
| 56 | С цена | Форсунка дождевателя Серия 8 HE-VAN, H=10см, траектория 24гр, R3,0м, 180гр. | шт | 2 | 1 800 | 3 600 |
| 57 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 27,72 | 128 | 3 548,16 |
| 58 | 241-116-0209 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 1 | 3 152 | 3 152 |
| 59 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0125 | 224 761 | 2 809,51 |
| 60 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 2,211 | 1 092 | 2 414,41 |
| 61 | 241-209-0306 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50х75 мм | шт. | 2 | 1 148 | 2 296 |
| 62 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,0155 | 145 504 | 2 255,31 |
| 63 | 241-208-0504 | Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм | шт. | 5 | 385 | 1 925 |
| 64 | 261-107-0412 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 $м^2$ | 0,08448 | 22 383 | 1 890,92 |
| 65 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,36 | 4 684 | 1 686,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0055 | 300 597 | 1 653,28 |
| 67 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00164 | 831 695 | 1 363,98 |
| 68 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,012 | 109 237 | 1 310,84 |
| 69 | 241-210-0201 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм | шт. | 3 | 422 | 1 266 |
| 70 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,41 | 1 154 | 473,14 |
| 71 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,014 | 25 785 | 360,99 |
| 72 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,672 | 446 | 299,71 |
| 73 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,24 | 861 | 206,64 |
| 74 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,2688 | 731 | 196,49 |
| 75 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,126 | 1 493 | 188,12 |
| 76 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,01922 | 7 006 | 134,66 |
| 77 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0,2688 | 426 | 114,51 |
| 78 | 261-107-0429 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$ | $м^2$ | 0,0744 | 346 | 25,74 |
| 79 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,00025 | 88 749 | 22,19 |
| 80 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,00093 | 36 | 0,03 |
| 81 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 62,62 | 0 | - |
| 82 | 217-101-0402 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный | кг | 2,2 | 0 | - |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **6 243 004** |
| | | | | | | |
| | | **Оборудование поставки подрядчика** | | | | |
| 1 | 511-103-0633 *РСНБ РК 2022* | Насос скважинный многоступенчатый Q 120 $м^3$/ч, H 40 м вод.ст., I 42 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-40 нро) | шт. | 1 | 1 098 141 | 1 098 141 |
| | | **Итого оборудование поставки подрядчика** | **тенге** | | | **1 098 141** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **7 341 145,27** |