1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	33	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	452,995	274,88	2,1	124519	951	31307	0,39	177
				м2	65,03	0,79	29458	358	105	0	2
33	34	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	44,83	115,2	1,61	5164	72	2475	0,31	14
				м2	51,98	0,61	2330	27	105	0	0
			Раздел: #Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
34	36к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	171,36	280,2	3,94	48015	675	18641	0,55	95
				м2	102,11	1,49	17498	255	105	0,01	1
35	к	Е0115-169-6	Левкас потолков	571,2	47,1	0,05	26904	29	15936	0,15	86
				м2	26,55	0,02	15165	11	105	0	0
36	37	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	171,36	291,31	2,33	49919	399	14774	0,49	84
				м2	81,23	0,88	13920	151	105	0	1
37	38	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	47,05	249,29	4,07	11729	191	6751	0,74	35
				м2	135,68	0,97	6384	46	105	0,05	2
38	39	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,13	575,7	6,33	2378	26	1367	1,79	7
				м2	312,75	2,39	1292	10	105	0,01	0
39	40к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	414,815	251,28	3,43	104235	1423	32684	0,46	189
				м2	73,73	1,31	30584	543	105	0,01	3
40	41к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	34,67	321,72	6,12	11154	212	5232	0,81	28
				м2	141,39	2,32	4902	80	105	0,01	0
41	к	Е0115-169-5	Левкас стен	1434,635	37,86	0,05	54315	72	28907	0,11	156
				м2	19,17	0,02	27502	29	105	0	0
42	42	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	201,01	146,88	3,43	29524	689	15838	0,46	91
				м2	73,73	1,31	14820	263	105	0,01	1
43	43	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	278,915	274,88	2,1	76668	586	19276	0,39	109
				м2	65,03	0,79	18138	220	105	0	1
44	44	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	31,08	115,2	1,61	3580	50	1716	0,31	10
				м2	51,98	0,61	1616	19	105	0	0
			Раздел: #Технический этаж на отм.+26.200								
45	46к	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	62,53	280,2	3,94	17521	246	6802	0,55	35
				м2	102,11	1,49	6385	93	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	47	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	62,53	291,31	2,33	18216	146	5391	0,49	31
				м2	81,23	0,88	5079	55	105	0	0
47	48	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7,18	249,29	4,07	1790	29	1030	0,74	5
				м2	135,68	0,97	974	7	105	0,05	0
48	49	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,45	575,7	6,33	259	3	149	1,79	1
				м2	312,75	2,39	141	1	105	0,01	0
49	50к	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	77,007	251,28	3,43	19350	264	6068	0,46	35
				м2	73,73	1,31	5678	101	105	0,01	0
50	51к	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	10,41	321,72	6,12	3349	64	1571	0,81	8
				м2	141,39	2,32	1472	24	105	0,01	0
51	52к	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	28,35	146,88	3,43	4164	97	2234	0,46	13
				м2	73,73	1,31	2090	37	105	0,01	0
52	53	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	91,787	274,88	2,1	25231	193	6344	0,39	36
				м2	65,03	0,79	5969	73	105	0	0
53	54	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	7,22	115,2	1,61	832	12	399	0,31	2
				м2	51,98	0,61	375	4	105	0	0
			Итого по разделу: #Технический этаж на отм.+26.200				90711				
			Раздел: #Наружная отделка								
54	к	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка балконов панелями	195,776	300,69	5,26	58869	1030	41432	1,2	235
				м2	201,08	0,47	39367	92	105	0	0
55	к	СПРАЙС лист	Панели ST ФК закрытого типа ЛКП, толщ.0,70 мм(RAL 5005)	195,776	1729,1		338515				
				м2							
56	к	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Установка и крепление обрамляющего уголка	739,2	73,68	2,02	54465	1494	50145	0,39	290
				м	64,13	0,48	47405	352	105	0	1
57	к	СПРАЙС лист	Гнутый элемент №2 (RAL5005)	281,6	86,45		24346				
				пм							
58	к	СПРАЙС лист	Гнутый элемент №1 (RAL5005)	217,6	324,61		70636				
				пм							
59	к	СПРАЙС лист	Начальная планка для кассеты 30х30х1250х1,0 мм (оцинк.)	240	261		62639				
				пм							
			Раздел: #Цоколь								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	200,6	245,44	3,82	49235	766	9182	0,21	43
				м2	37,35	1,44	7492	289	118	0,01	1
61	60	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	200,6	384,27	7,14	77085	1432	5866	0,14	29
				м2	22,1	2,68	4433	538	118	0,01	3
62	61	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	20,06	13239,08	185,63	265576	3724	66890	18,17	364
				м3	3264,75	69,75	65491	1399	100	0,34	7
63	62	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	200,6	19,13	0,36	3837	72	3765	0,11	22
				м2	18,77	0	3765	0	100	0	0
64	63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3893	65900		25653				
				т							
65	64	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	2,001	8261,82	364,32	16531	729	22507	52,7	105
				т	7897,5	137,25	15802	275	140	0,67	1
66	65	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, 100х63х6	0,9352	64200		60041				
				т							
67	66	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, 63х63х6	1,066	59200		63085				
				т							
68	67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1032	52400		5407				
				т							
69	68	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0538	50642		2725				
				т							
70	69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0774	55620		4304				
				т							
71	70	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	318	13,33		4239				
				шт							
72	71	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	72,306	28,74	0,02	2078	1	378	0,03	2
				м2	5,81	0	420	0	90	0	0
73	72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	72,306	40,72	0,04	2944	3	541	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	602	0	90	0	0
74	73	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	53,871	532,67	2,56	28695	138	26527	2,7	145
				м2	468	0,97	25211	52	105	0	0
75	74	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	727	46,78		34011				
				шт							
76	75	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	4,617	332,74	29,99	1536	138	1146	1,18	5
				м2	190,58	11,23	880	52	123	0,05	0
77	76	С143003-40	Плитка тротуарная	4,617	780		3602				
				м2							
78	77	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1,ИМ-2,ИМ-3	0,335	73310,1	1826,1	24557	612	4123	42,7	14
				т	8100	690,75	2713	231	140	3,37	1
79	78	Е0107-20-3	Установка костыль К2	0,0188	73310,1	1826,1	1375	34	231	42,7	1
				т	8100	690,75	152	13	140	3,37	0
			Раздел: #Слив СЛ-2								
80	79	Е0112-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	13,47	575,05	1,24	7746	17	2464	0,97	13
				м2	153,23	0,47	2064	6	119	0	0
			Раздел: #Крыльцо камеры мусоропровода ==========#								
81	80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	9	188,46	9,95	1696	90	619	0,36	3
				м2	52,2	3,74	470	34	123	0,02	0
82	81	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50мм	9	150,43	4,02	1354	36	58	0,03	0
				м2	3,78	1,5	34	13	123	0,01	0
83	82	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0156	5239,08	327,33	81	5	33	11,6	0
				1т	1890	123,75	29	2	105	0,6	0
84	83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0156	41200		641				
				т							
			Раздел: #Крыльцо Кр-1 (1шт),АР-28)								
85	89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,3	188,46	9,95	2506	132	915	0,36	5
				м2	52,2	3,74	694	50	123	0,02	0
86	90	Е0111-11-2 #К=6	Добавлять до 50мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,3	150,43	4,02	2001	53	86	0,03	0
				м2	3,78	1,5	50	20	123	0,01	0
87	91	Е0111-36-4	Устройство покрытия рулонного на клее	13,3	1287,36	4,65	17122	62	1210	0,47	6
				м2	72,23	1,73	961	23	123	0,01	0
88	92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,37	188,46	9,95	1577	83	576	0,36	3
				м2	52,2	3,74	437	31	123	0,02	0
89	93	Е0111-11-2 #К=4	Добавлять до 40мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,37	100,28	2,68	839	22	36	0,02	0
				м2	2,52	1	21	8	123	0	0
90	94	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	8,37	1225,74	30,36	10259	254	1444	0,8	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	132,85	7,46	1112	62	123	0,04	0
91	95	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	5,239	213,9	16,79	1121	88	760	0,73	4
				м2	111,6	6,28	585	33	123	0,03	0
92	96	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	5,239	585		3065				
				м2							
93	97	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	18,525	532,67	2,56	9868	47	9122	2,7	50
				м2	468	0,97	8670	18	105	0	0
94	98	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	250	43,72		10929				
				шт							
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-1, ОГ-1 : ОГ-7==========#								
95	99	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	27,436	2889,64	5,89	79280	162	2843	0,41	11
				м	71,78	2,23	1969	61	140	0,01	0
96	100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,878	40,72	0,04	36	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
97	101	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0101	93997,62	304,24	954	3	354	198	2
				1т	33075	114,75	336	1	105	0,56	0
			Раздел: #Металлокаркас крыльца Кр-1 МК-1,(АР-41)==========#								
98	102	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,007	4658,59	2861,37	33	20	11	5,88	0
				т	1067,22	620,1	7	4	90	1,98	0
99	103	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,047	5030,5	2020,02	237	95	117	14,1	1
				т	2272,5	502,43	107	24	90	1,79	0
100	104	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,054	114900		6208				
				т							
101	105	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	1,567	40,72	0,04	64	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	13	0	90	0	0
102	106	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33		107				
				шт							
103	107	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,2	1490,18	8,3	6259	35	477	0,57	2
				м2	94,18	1,17	396	5	119	0	0
104	108	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,702	575,05	1,24	404	1	128	0,97	1
				м2	153,23	0,47	108	0	119	0	0
105	109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0025	93997,62	304,24	239	1	89	198	1
				1т	33075	114,75	84	0	105	0,56	0
			Раздел: #Металлокаркас крыльца Кр-1 МК-2,(АР-41)==========#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	110	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0016	4658,59	2861,37	8	5	2	5,88	0
				т	1067,22	620,1	2	1	90	1,98	0
107	111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0528	5030,5	2020,02	265	107	132	14,1	1
				т	2272,5	502,43	120	27	90	1,79	0
108	112	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0544	114900		6249				
				т							
109	113	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	1,577	40,72	0,04	64	0	12	0,04	0
				м2	8,32	0	13	0	90	0	0
110	114	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	9	13,33		120				
				шт							
111	115	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,7	1490,18	8,3	7004	39	533	0,57	3
				м2	94,18	1,17	443	5	119	0	0
112	116	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,783	575,05	1,24	450	1	143	0,97	1
				м2	153,23	0,47	120	0	119	0	0
113	117	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0025	93997,62	304,24	239	1	89	198	1
				1т	33075	114,75	84	0	105	0,56	0
			Раздел: #Приямок, (АР-42)========#								
114	118	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	6,9	222,94	1,96	1538	14	792	0,61	4
				м2	108,9	0,45	751	3	105	0,03	0
115	119	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	6,9	665,48	8,23	4592	57	690	0,47	3
				м2	81,68	3,08	564	21	118	0,02	0
116	120	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	3,779	532,67	2,56	2013	10	1861	2,7	10
				м2	468	0,97	1769	4	105	0	0
117	121	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	51	43,72		2230				
				шт							
118	122	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочныйтолщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткиз углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0717	59200		4245				
				т							
119	123	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	36	13,33		480				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	124	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0063	50642		319				
				т							
121	125	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0045	55620		250				
				т							
122	126	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0032	52400		167				
				т							
123	127	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0248	68800		1703				
				т							
124	128	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,414	28,74	0,02	69	0	13	0,03	0
				м2	5,81	0	14	0	90	0	0
125	129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,414	40,72	0,04	98	0	18	0,04	0
				м2	8,32	0	20	0	90	0	0
126	130	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	1,491	332,74	29,99	496	45	370	1,18	2
				м2	190,58	11,23	284	17	123	0,05	0
127	131	С143003-40	Плитка тротуарная	1,491	780		1163				
				м2							
			Раздел: #Металлокаркас приямка МК-3,(АР-42)==========#								
128	132	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,005	4658,59	2861,37	23	14	8	5,88	0
				т	1067,22	620,1	5	3	90	1,98	0
129	133	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0232	5030,5	2020,02	117	47	58	14,1	0
				т	2272,5	502,43	53	12	90	1,79	0
130	134	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0283	114900		3247				
				т							
131	135	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	0,8195	40,72	0,04	33	0	6	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
132	136	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	3,3	1490,18	8,3	4918	27	374	0,57	2
				м2	94,18	1,17	311	4	119	0	0
133	137	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0052	93997,62	304,24	491	2	182	198	1
				1т	33075	114,75	173	1	105	0,56	0
			Раздел: #ПОДПОРНАЯ СТЕНА,облицовка крыльца КР-2 (1шт),АР-40)								
134	138	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	17,4	222,94	1,96	3879	34	1998	0,61	11
				м2	108,9	0,45	1895	8	105	0,03	0

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2,532	665,48	8,23	1685	21	253	0,47	1
			м2	81,68	3,08	207	8	118	0,02	0
		Раздел: Исключить из формы апрель (1-ый этаж на отм. 0.000)								
136	257к	Е0115-64-3 Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	62,12	146,88	3,43	-9124	-213	-4895	0,46	-28
			м2	73,73	1,31	-4580	-81	105	0,01	0
		ИТОГО:				4103497	31865			4860
						822772	11310			64
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				896869				
		На металломонтажные работы				328				
		Всего накладных расходов:				897197				
		Итого с накладными				5000694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				100014				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5100708				
		Итого с временными, 0,935 %				5148400				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5204003				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5224597				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5276081				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				14439441				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				288789				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14728230				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1767388				
		Итого с НДС				16495618				
		Всего:				16495618				
		Итого к оплате со скидкой К=0,94999				15670672				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **ЭМО**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Светотехнические изделия==========								
1	1	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	24	199,08	6,3	4778	151	2036	0,48	12
				шт	76,05	2,5	1825	60	108	0,01	0
2	2	С151703-3ПРИМ.	Светильники С360-60	24	1760		42240				
				шт							
3	3	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	48	99		4752				
				шт							
4	4	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	61	84,2	1,9	5136	116	4485	0,49	30
				шт	77	0,4	4697	24	95	0	0
5	5	СПРАЙС	Патроны для ламп	61	29,36		1791				
				шт							
6	6	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	32	169,86	57,56	5436	1842	4243	0,55	18
				шт	86,85	35,93	2779	1150	108	0,16	5
7	7	С151702-129 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	32	595		19040				
				шт.							
8	8	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	10	235,27	53,84	2353	538	2002	0,96	10
				шт	153,45	31,93	1535	319	108	0,14	1
9	9	С151702-62 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	10	385		3850				
				шт.							
10	10	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	131	25,7	131	26	95	0,15	0
11	11	С151704-1	Указатель световой	1	457		457				
				шт							
12	12	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	26	490	0	12740	0	6985	1	26
				шт	266	0	6916	0	101	0	0
13	13	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	26	1660		43160				
				шт							
14	14	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	365	92,4	0	33726	0	29565	0,5	183
				шт	90	0	32850	0	90	0	0
15	15	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,365	60400		22046				
				1000шт							
16	16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,452	16300		7368				
				1000шт							
17	17	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	35,4	0	566	0	509	0,19	3
				шт	29,48	0	472	0	108	0	0
18	18	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	16	156		2496				
				шт							
19	19	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	120	45,74	0	5489	0	4024	0,2	24
				шт	31,05	0	3726	0	108	0	0
20	20	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	120	182		21840				
				шт							
21	21	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	8	36,26	0	290	0	233	0,17	1
				шт	27	0	216	0	108	0	0
22	22	С151801-897 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный для открытой установки, с подсветкой, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-1-ГПБ, IP54, типа ИЭК	8	213		1704				
				шт.							
23	23	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	288	34,7	0	9994	0	9169	0,19	54
				шт	29,48	0	8490	0	108	0	0
24	24	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	288	226		65088				
				шт							
25	25	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	3	29,13	0	87	0	87	0,17	1
				шт	27	0	81	0	108	0	0
26	26	С151801-821 Изм. и	Розетка одноместная серии ФОРС модели РСб20-3-ФСр, IP54,	3	102		306				
				шт.							
27	27	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	24	74,15	0	1780	0	1184	0,29	7
				шт	45,68	0	1096	0	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	24	431		10344				
				шт							
			Раздел: #Кабельные изделия (Жилая часть)==========								
29	29	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	9	68,6	2,2	617	20	511	0,35	3
				м	59,2	0,6	533	5	95	0	0
30	30	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0092	177332		1628				
				км							
31	31	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	30	19,6	0,5	588	15	470	0,1	3
				м	16,4	0,1	492	3	95	0	0
32	32	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	200060		6122				
				км							
			Раздел: #Офисная часть (объекты обслуживания населения - 1 этаж)==========								
33	33	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
				шт	517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
34	34	75-6-103	Щит этажный на 2 офиса (со счетчиками с дистанционным управлением)	1	36931		36931				
				шт							
			Отпускная цена		36931		36931				
			Сметная стоимость оборудования				*36931*				
35	35	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
				шт	454,5	14,34	909	29	108	0,07	0
36	36	С151803-157	Щиток квартирный для объектов обслуживания населения	2	9460		18920				
				шт							
37	37	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	6,036	103,71	11,48	626	69	580	0,5	3
				м кабеля	81,68	7,22	493	44	108	0,03	0
38	38	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0062	115430		711				
				км							
39	39	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	247,099	26,92	0	6652	0	6605	0,15	38
				м	24,75	0	6116	0	108	0	0
40	40	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,102	9081		926				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2	0,1443 км	15071		2175				
42	42	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	0,0058	23772		137				
43	43	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в	2,264 м	49,3 40,7	1,6 0,4	112 92	4 1	88 95	0,24 0	1 0
44	44	С151601-1277ПЗМ и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0023 км	882855		2038				
			ИТОГО:				409123	2959			423
							73966	1677			7
			- оборудования				36931				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				108958				
			Всего накладных расходов:				108958				
			Итого с накладными				518081				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10362				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				528443				
			Итого с временными, 0,935 %				533384				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				539145				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				541278				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				546612				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33077				1390938				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				27818				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1418756				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				170250				
			Итого с НДС				1589005				
			Всего:				1589005				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1509539				

«Алматы қаласы өкімдігінің құрылыс кешіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие строительства города Алматы»

Для Форм №2

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Расценки проверены

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы. 2 очередь. Корректировка. (без наружных инженерных сетей) пятно 4».**
наименование, адрес

Объект **Отопление**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0118-6-2	Установка биметаллических радиаторов	136,127	234,78	19,17	31960	2609	18738	0,61	83
			1кВт		100,35	7,19	13661	979	128	0,04	5
2	2	С131204-140 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ	691	730,00		504430				
			секция								
3	3	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	16	8184,79	70,66	130957	1131	26104	7,07	113
				1шт	1249,13	25,49	19986	408	128	0,13	2
4	4	С130903-1102 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPsET от	8	13328		106624				
				шт.							
5	5	С130903-1111 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2",	24	6213		149112				
				шт.							
6	6	С130903-1112 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4",	8	6725		53800				
				шт.							
7	7	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	32	362		11584				
				шт.							
8	8	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	32	547		17504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
9	9	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	8	407,46	52,42	3260	419	1566	0,77	6
				1фильтр	134,42	18,54	1075	148	128	0,09	1
10	10	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	16	541,46	52,42	8663	839	3133	0,77	12
				1фильтр	134,42	18,54	2151	297	128	0,09	1
11	11	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
12	12	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм,	24	24018		576432				
				шт.							
13	13	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
14	14	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	1	18941,1		18941				
				шт							
15	15	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	24	64,86	0	1557	0	1069	0,29	7
				шт	49,5	0	1188	0	90	0	0
16	16	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	24	2381,45		57155				
				шт							
17	17	С130903-1142 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с	72	1904		137088				
				шт.							
18	18	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr	72	868		62496				
				шт.							
19	19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	72	62,81	0	4522	0	2136	0,12	9
				комплект	23,18	0	1669	0	128	0	0
20	20	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	266,48	3,96	3198	48	825	0,3	4
				м	52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
21	21	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
22	22	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
23	23	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,3	4
				м	52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
24	24	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	175	447,5	7,9	78312	1383	52573	1,29	226
				м	231,75	2,95	40556	516	128	0,01	3
25	25	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	389,44	72,96	16,85	28415	6562	16715	0,21	82
				м	38,59	4,33	15028	1686	100	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	38,944	900		35050				
				рулон							
27	27	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	140	53		7420				
				м							
28	28	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	249,02	70		17431				
				м							
29	29	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5	83		1370				
				м							
30	30	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27,5	92		2530				
				м							
31	31	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	77	141		10857				
				м							
32	32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	162	10,99	0	1780	0	2217	0,05	8
				м	10,69	0	1732	0	128	0	0
33	33	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	260	148,4	0,07	38583	18	29489	0,65	168
				м2	108	0,02	28080	5	105	0	0
34	34	С130810-274	Хомутики для крепления труб	30,05	1523,78		45790				
				100шт							
35	35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
				кг							
36	36	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,25	4331,44	35,77	22740	188	841	0,70	4
			1кВт		111,70	13,40	586	70	128	0,07	--
37	37	Е0118-6-2	Установка биметаллических радиаторов	15,563	234,78	19,17	3654	298	2142	0,61	9
			1кВт		100,35	7,19	1562	112	128	0,04	1
38	38	С131204-140 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	79	730,00	--	57670	--	--	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
39	39	С130903-1142 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с	8	1904		15232				
				шт.							
40	40	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr	8	868		6944				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
42	42	С130903-1102 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	1	13328		13328				
				шт.							
43	43	С130903-1111 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	2	6213		12426				
				шт.							
44	44	С130903-1112 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	1	6725		6725				
				шт.							
45	45	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	362		362				
				шт.							
46	46	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4	547		2188				
				шт.							
47	47	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	2	541,46	52,42	1083	105	392	0,77	2
				1фильтр	134,42	18,54	269	37	128	0,09	0
48	48	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				1счетчик	67,5	0	135	0	128	0	0
49	49	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	2	24018		48036				
				шт.							
50	50	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
51	51	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	1	18941,1		18941				
				шт							
52	52	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0
53	53	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	2	2381,45		4763				
				шт							
54	54	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
55	55	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	36	422,48	3,96	15209	143	2474	0,3	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	52,2	1,49	1879	54	128	0,01	0
56	56	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	110	507,2	12,19	55792	1341	41827	1,64	180
				м	292,5	4,57	32175	503	128	0,02	2
57	57	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	60	447,5	7,9	26850	474	18025	1,29	77
				м	231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
58	58	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	210	72,96	16,85	15322	3539	9013	0,21	44
				м	38,59	4,33	8104	909	100	0,03	5
59	59	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	21	900		18900				
				рулон							
60	60	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	70,4	70		4928				
				м							
61	61	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	121	53		6413				
				м							
62	62	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	39,6	83		3287				
				м							
63	63	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	10,99	0	440	0	547	0,05	2
				м	10,69	0	428	0	128	0	0
64	64	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	148,4	0,07	890	0	681	0,65	4
				м2	108	0,02	648	0	105	0	0
65	65	С130810-274	Хомутики для крепления труб	3	1523,78		4571				
				100шт							
			Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ				2384810				
			Раздел: #Тепловой узел								
66	66	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
67	67	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
68	68	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
				комплект	55,62	0	222	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	С131205-5	Термометры угловые в оправе	4	541		2164				
				шт							
70	70	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
71	71	С130904-161 Изм. и	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	1	2770		2770				
				шт							
72	72	С130903-1113	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, TMAX 120°C, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	1	7537		7537				
				шт.							
73	73	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	350		700				
				шт							
74	74	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	586		1172				
				шт							
75	75	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
76	76	С130904-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	2	4417		8834				
				шт							
			Итого по разделу: #Тепловой узел				47033				
			ИТОГО:				2431845	20542			1100
							193703	6448			34
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1547				
			На общестроительные работы				55898				
			На сантехнические работы				184285				
			Всего накладных расходов:				241730				
			Итого с накладными				2673575				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				53471				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2727046				
			Итого с временными, 0,935 %				2752544				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2782271				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2793281				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2820806				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7719909				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				154398				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7874307				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				944917				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС				**8819224**				
		Всего:				**8819224**				
		Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**8378175**				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
Қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская,**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР** п.4

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПОДПОРНАЯ СТЕНА,облицовка крыльца КР-2 (1шт),АР-40)								
1	139	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	14,868	665,48	8,23	9894	122	1487	0,47	7
				м2	81,68	3,08	1214	46	118	0,02	0
2	140	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,613	188,46	9,95	11046	583	4033	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3060	219	123	0,02	1
3	141	Е0111-11-2 #К=4	Добавлять до 40мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,613	100,28	2,68	5878	157	254	0,02	1
				м2	2,52	1	148	59	123	0	0
4	142	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	16,378	213,9	16,79	3503	275	2375	0,73	12
				м2	111,6	6,28	1828	103	123	0,03	1
5	143	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	16,378	585		9581				
				м2							
6	144	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	6,669	532,67	2,56	3552	17	3284	2,7	18
				м2	468	0,97	3121	6	105	0	0
7	145	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	90	43,72		3935				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	146	СП011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочныйтолщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокаткиз углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1005 т	13,33		107				
9	147	СП011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	27 шт	1490,18 94,18	8,3 1,17	6259 396	35 5	477 119	0,57 0	2 0
10	148	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0068 т	575,05 153,23	1,24 0,47	404 108	1 0	128 119	0,97 0	1 0
11	149	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0097 т	93997,62 33075	304,24 114,75	594 209	2 1	220 105	198 0,56	1 0
12	150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0039 т	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	8 2	5 1	2 90	5,88 1,98	0 0
13	151	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0489 т	5030,5 2272,5 114900	2020,02 502,43	265 120 6249	107 27	132 90	14,1 1,79	1 0
14	152	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0028 1т	40,72 8,32	0,04 0	72 15	0 0	13 90	0,04 0	0 0
15	153	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,997 м2	13,33		120				
16	154	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,997 м2							
17	155	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0016 км	1490,18 94,18	8,3 1,17	7004 443	39 5	533 119	0,57 0	3 0
			Раздел: #Металлокаркас МК-1 для крыльца Кр-2,(АР-41)								
18	156	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,007 т	575,05 153,23 93997,62 33075	1,24 0,47 304,24 114,75	450 120 239 84	1 0 1 0	143 119 89 105	0,97 0 198 0,56	1 0 1 0
19	157	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,047 т	4550,71 195,75	66,01 24,93	3941 170	57 22	201 105	1,35 0,12	1 0
20	158	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,054 т	7561,59 0	360,48 136,17	0 0	0 0	0 	8,99 0,67	0 0
21	159	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	3,961 м2	10369,97 1282,5	241,1 91,08	31857 3940	741 280	4431 105	8,06 0,44	25 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	160	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	8	13,33		107				
				шт							
23	161	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,2	1490,18	8,3	6259	35	477	0,57	2
				м2	94,18	1,17	396	5	119	0	0
24	162	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,702	575,05	1,24	404	1	128	0,97	1
				м2	153,23	0,47	108	0	119	0	0
25	163	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0063	93997,62	304,24	594	2	220	198	1
				1т	33075	114,75	209	1	105	0,56	0
			Раздел: #Металлокаркас МК-2 для крыльца Кр-2,(АР-41)==========								
26	164	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0016	4658,59	2861,37	8	5	2	5,88	0
				т	1067,22	620,1	2	1	90	1,98	0
27	165	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,0528	5030,5	2020,02	265	107	132	14,1	1
				т	2272,5	502,43	120	27	90	1,79	0
28	166	С12021-260	Металлокаркас приямка	0,0544	114900		6249				
				т							
29	167	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	1,761	40,72	0,04	72	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	15	0	90	0	0
30	168	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	9	13,33		120				
				шт							
31	169	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,7	1490,18	8,3	7004	39	533	0,57	3
				м2	94,18	1,17	443	5	119	0	0
32	170	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,783	575,05	1,24	450	1	143	0,97	1
				м2	153,23	0,47	120	0	119	0	0
33	171	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0025	93997,62	304,24	239	1	89	198	1
				1т	33075	114,75	84	0	105	0,56	0
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-3,(АР-81-АР-86)								
34	172	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,866	4550,71	66,01	3941	57	201	1,35	1
				м3	195,75	24,93	170	22	105	0,12	0
35	173	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец		7561,59	360,48	0	0	0	8,99	0
				м3	0	136,17	0	0		0,67	0
36	174	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	3,072	10369,97	241,1	31857	741	4431	8,06	25
				м3	1282,5	91,08	3940	280	105	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
37	175	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2651 т	53600		14210				
38	176	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0141 т	53000		746				
39	177	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0237 т	65000		1538				
40	178	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0451 т	41200		1858				
41	179	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0468 1т	70437,87	304,24	3296	14	481	58	3
					9675	114,75	453	5	105	0,56	0
42	180	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	9,54 м2	49,83	2,61	475	25	473	0,31	3
					46,73	0,97	446	9	104	0	0
43	181	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002#К=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	9,54 м2	18,15	2,65	173	25	163	0,09	1
					15,5	0,9	148	9	104	0	0
44	182	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	100,17 кг	49		4908				
45	183	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,18 м3	4550,71	66,01	819	12	42	1,35	0
46	184	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,54 м2	195,75	24,93	35	4	105	0,12	0
					188,46	9,95	1798	95	656	0,36	3
47	185	Е0111-11-2 #К=1,5	Добавлять до 27,5мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,54 м2	52,2	3,74	498	36	123	0,02	0
					37,61	1,01	359	10	15	0,01	0
48	186	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	14,94 м2	0,95	0,37	9	4	123	0	0
					213,9	16,79	3196	251	2166	0,73	11
					111,6	6,28	1667	94	123	0,03	0
49	187	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	14,94 м2	530		7918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	188	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	5,632	532,67	2,56	3000	14	2773	2,7	15
				м2	468	0,97	2636	5	105	0	0
51	189	СПРАЙС лист	Сплиттерные плитки 390х190х50	76	43,72		3322				
				шт							
52	190	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	4	689,86	351,18	2759	1405	1755	1,56	6
				м	240,75	89,1	963	356	133	0,36	1
53	191	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	4	881		3524				
				м							
54	192	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,0044	19929,6	1941,97	87	8	40	42,3	0
				т	6975	726,75	30	3	118	3,55	0
55	193	С12021-250	Решетки из оцинкованной стали	0,0044	154200		674				
				т							
56	194	Ц0103-141-1	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема до 6 м	1	4048,7	202	4049	202	3445	22	22
				шт	3803	24,8	3803	25	90	0,14	0
57	195к	СПРАЙС лист	Подъемник для инвалидов ПТУ-001	1	258385,53		258386				
				шт							
			Раздел: #Козырек К1-3,(АР-81,АР-85)==========								
58	196	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,4876	4658,59	2861,37	2272	1395	740	5,88	3
				т	1067,22	620,1	520	302	90	1,98	1
59	197	Е0109-25-1	Монтаж прогонов под покрытие	0,5216	5030,5	2020,02	2624	1054	1303	14,1	7
				т	2272,5	502,43	1185	262	90	1,79	1
60	198	С12021-260	Металлокаркас козырька	1,009	114900		115957				
				т							
61	199	С Тех.часть стр.3 тб.3 п.3.2	Доплата за стоимость стали С245	1,009	1860		1877				
				тн							
62	200	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0049	93997,62	304,24	462	1	171	198	1
				1т	33075	114,75	163	1	105	0,56	0
63	201	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,409	40,72	0,04	1197	1	220	0,04	1
				м2	8,32	0	245	0	90	0	0
64	202	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж обрамления козырька из труб	0,4328	11079,33	4259,75	4795	1844	1937	22,2	10
				т	4029,3	943,78	1744	408	90	3,23	1
65	203	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,086	9850,48	1162,95	847	100	578	46,6	4
				т	7357,5	108	633	9	90	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	204	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,086 т	154200		13263				
			ИТОГО:				584539	8732			187
							30516	2340			10
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3445				
			На общестроительные работы				26899				
			На металломонтажные работы				4821				
			Всего накладных расходов:				35165				
			Итого с накладными				619704				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12394				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				632098				
			Итого с временными, 0,935 %				638008				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				644899				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				647451				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				653831	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1781614				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35632				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1817246				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				218070				
			Итого с НДС				2035316				
			Всего:				2035316				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1933530	✓			

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: Аннаев Т

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чибитенов А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **ВК**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000										
1	1	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	47,1	10,99	0	518	0	644	0,05	2		
				м	10,69	0	503	0	128	0	0		
2	2	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11	200		2200						
				кг									
3	3	C130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	802		1604						
				шт.									
4	4	C130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	344		344						
				шт.									
5	5	C130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	779		779						
				шт.									
6	6	C130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091						
				шт.									
7	7	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.до 25 мм (для наружной поливки)	1	13203,57	1,57	13204	2	69	0,3	0		
				1кран	54	0	54	0	128	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
9	9	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	9380,86		9381				
				шт							
13	13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
14	14	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3	1292		3876				
				шт.							
15	15	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	416		416				
				шт.							
16	16	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	1197,46	52,42	1197	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
17	17	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198		396				
				шт.							
18	18	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16,до DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2525		5050				
				шт.							
19	19	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
20	20	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	9380,86		9381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
24	24	~~E0116-15-2~~	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
25	25	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	1762		5286				
				шт.							
26	26	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
27	27	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
28	28	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	228		456				
				шт.							
29	29	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2525		5050				
				шт.							
30	30	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26	344		8944				
				шт.							
31	31	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	52	515		26780				
				шт.							
32	32	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	81		2106				
				шт.							
33	33	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
34	34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	64,9	10,99	0	713	0	888	0,05	3
				м	10,69	0	694	0	128	0	0
35	35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200		3000				
				кг							
36	36	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	4,03	1523,78		6141				
				100шт							
37	37	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26	344		8944				
				шт.							
38	38	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	54	515		27810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
39	39	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	81		2106				
				шт.							
40	40	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
41	41	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
42	42	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	24	1318,5	0	31644	0	29670	7	168
				компл	1224	0	29376	0	101	0	0
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	24	3046,29		73111				
				шт							
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	24	187,28		4495				
				шт							
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	24	9380,86		225141				
				шт							
46	46	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
				1шт	254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
47	47	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	24	416		9984				
				шт.							
48	48	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	24	407,46	52,42	9779	1258	4699	0,77	19
				1фильтр	134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2
49	49	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные	1	248,5	0,2	249	0	215	1,3	1
				шт	239	0	239	0	90	0	0
50	50	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модем "Пульсар" GSM/GPRS	1	13735,31		13735				
				шт							
51	51	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,2	0	4579	0	3888	9	27
				шт	1440	0	4320	0	90	0	0
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Источник питания ИП15-60(15В,4А)	3	3805,93		11418				
				шт							
53	53	Ц0110-485-9	Антенна для связи с подвижными объектами: антенна приемно-передающая	1	5552,1	160	5552	160	5391	33	33
				шт	5333	4,5	5333	5	101	0,03	0
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Антенна "АНТЕЙ-924"	1	736,5		736				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Пусконаладочные работы счетчиков"	52	701,43		36474				
				шт							
56	56	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
				м	20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
57	57	С151606-9 прим.	Кабели местной связи высокочастотные, марка КСПВГ 4х0.2	0,05	69800		3490				
				1000м							
58	58	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	439,78	12.19	880	24	760	1.64	3
				м	292,5	4,57	585	9	128	0,02	0
59	59	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,798	32		58				
				м							
60	60	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	31	336,95	7,9	10445	245	9313	1.29	40
				м	231,75	2,95	7184	91	128	0,01	0
61	61	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,799	53		1526				
				м							
62	62	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
				м	38,59	4.33	1158	130	100	0,03	1
63	63	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	33	68		2244				
				м							
64	64	С130904-1204 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	664		1328				
				шт.							
65	65	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4	344		1376				
				шт.							
66	66	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	515		1030				
				шт.							
67	67	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
68	68	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
69	69	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	70	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
71	71	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	1	9380,86		9381				
				шт							
72	72	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
73	73	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 40, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
74	74	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	515		515				
				шт.							
75	75	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	407,46	52,42	407	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
76	76	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,97	1523,78		1478				
				100шт							
			Итого по разделу: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000				**668827**				
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
77	77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	42	10,99	0	462	0	575	0,05	2
				м	10,69	0	449	0	128	0	0
78	78	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
				кг							
79	79	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	5	802		4010				
				шт.							
80	80	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	779		2337				
				шт.							
81	81	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1091		2182				
				шт.							
82	82	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
83	83	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	84	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 6 AN с дистанционным снятием показаний Dy 25 мм. SEnsus	1 шт	8795,87		8796				
85	85	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 25	1 шт	744,91		745				
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	1 шт	7498,24		7498				
87	87	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
88	88	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1 шт.	299		299				
89	89	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 20, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.	1762		3524				
90	90	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
91	91	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2 шт.	228		456				
92	92	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
93	93	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1 компл	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
					1224	0	1224	0	101	0	0
94	94	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 3,5 AN с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм. SEnsus	1 шт	7103,33		7103				
95	95	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1 шт	381,58		382				
96	96	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	1 шт	7498,24		7498				
97	97	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
98	98	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1 шт.	299		299				
99	99	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.	1091		2182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	100	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	1197,46	52,42	1197	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
101	101	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198		396				
				шт.							
102	102	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	4,41	1523,78		6720				
				100шт							
103	103	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26	344		8944				
				шт.							
104	104	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	103	515		53045				
				шт.							
105	105	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	779		2337				
				шт.							
106	106	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091				
				шт.							
107	107	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,81	0	115	0	119	0,12	0
				комплект	23,18	0	93	0	128	0	0
108	108	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	4	496		1984				
				шт.							
109	109	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	81		2106				
				шт.							
110	110	С130804-1356 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	99		594				
				шт.							
111	111	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	24	7298,33	6,95	175160	167	12787	2,48	60
				шт	414	2,25	9936	54	128	0,01	0
112	112	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
113	113	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
114	114	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	24	1318,5	0	31644	0	29670	7	168
				компл	1224	0	29376	0	101	0	0
115	115	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	24	1036,01		24864				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	116	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	24 шт	187,28		4495				
117	117	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	24 шт	2090,25		50166				
118	118	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24 1шт	473,47 254,25	39,24 15,75	11363 6102	942 378	8294 128	1,47 0,07	35 2
119	119	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	24 шт.	299		7176				
120	120	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	24 1филь	407,46 134,42	52,42 18,54	9779 3226	1258 445	4699 128	0,77 0,09	19 2
121	121	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20 м	439,78 292,5	12,19 4,57	8796 5850	244 91	7605 128	1,64 0,02	33 0
122	122	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,98 м	32		575				
123	123	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27 м	336,95 231,75	7,9 2,95	9098 6257	213 80	8111 128	1,29 0,01	35 0
124	124	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25,083 м	53		1329				
125	125	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	45 м	72,96 38,59	16,85 4,33	3283 1737	758 195	1931 100	0,21 0,03	9 1
126	126	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	19,8 м	53		1049				
127	127	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	29,7 м	68		2020				
128	128	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2 шт.	802		1604				
129	129	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4 шт.	344		1376				
130	130	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 35, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
131	131	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
132	132	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
133	133	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
134	134	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
135	135	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
136	136	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
137	137	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
138	138	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
139	139	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
140	140	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
141	141	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
142	142	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
143	143	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
144	144	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
145	145	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0