Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28" отдела образования города Семей управления образования области Абай область Абай, г.Семей, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 57
БИН 991240001130

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 57-12

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бел-Каз" область Абай, г.Семей, Каржаубай Улы,1/2 БИН/ИИН 001240002520

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Система автоматической пожарной сигнализации , речевое оповещение о пожаре в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" отдела образования города Семей управления образования области Абай
Наименование объекта: Система автоматической пожарной сигнализации , речевое оповещение о пожаре в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" отдела образования города Семей управления образования области Абай
Основание:Договор №25 от 2025-04-01

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 25.04.2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		25	01.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнит затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	8726537,00	7791550,89							934986,11	8726537,00
Система автоматической пожарной сигнализации , речевое оповещение о пожаре в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" отдела образования города Семей управления образования области Абай										
в том числе за месяц		7791550,89							934986,11	8726537,00

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" ОО г. Семей УО области Абай _____Мухамедиев Ерсаин Исаинович

Поставщик
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Бел-Каз"
Кривоженко В.А._____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28" отдела образования города Семей управления образования области Абай область Абай, г.Семей, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 57 БИН 991240001130 **Заказ** 57-7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бел-Каз" область Абай, г.Семей, Каржаубай Улы,1/2 БИН/ИИН 001240002520

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Система автоматической пожарной сигнализации , речевое оповещение о пожаре в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" отдела образования города Семей управления образования области Абай
Наименование объекта: Система автоматической пожарной сигнализации , речевое оповещение о пожаре в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" отдела образования города Семей управления образования области Абай
Основание:Договор №25 от 2025-04-01

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.04.2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
4	6125-0601-0202 Кклим = 1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, в нормальном исполнении	шт.	150	11030	1 654 500
5	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП 34А-03	1 шт.	150	9600	1 440 000
6	6125-0601-0202 Кклим = 1,09	Монтаж извещатель пожарный ручнй адресный	шт.	16	11030	176 480
8	6125-0601-0601 Кклим = 1,09	Монтаж оповещатель световой табличный адресный внутренней установки по бетонному основанию	шт.	22	3085	67 870
9	6125-0601-0113 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 1	шт.	18	7199	129 582
15	6125-0601-0112 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования устройства контролр двухпроводной линии связи	шт.	5	14570	72 850
16	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	1 шт.	5	57892	289 460

20	6125-0412-0216 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования пульта контроля и управления	шт.	1	88468	88 468
21	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	25	2297	57 425
24	1308-0206-1901 Кклим = 1,09	Кабельный канал, Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	350	940	329 000
25	6125-0601-0202 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, в нормальном исполнении	шт.	166	3308	549 128
26	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	50	245	12 250
27	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	150	178	26 700
28	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	150	178	26 700
29	6125-0601-0502 Кклим = 1,09	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным провода двух- и трехжильного с разделительным основанием	м	2300	1314	3 022 200
30	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 м	500	108	54 000
31	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS4х0,50	1 м	800	128	102 400
32	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS10х0,50	1 м	1000	274	274 000
33	6125-0601-0302 Кклим = 1,09	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	5	29544	147 720
34	248-303-0602	Прибор управления оповещением модели АРИЯ БРО	1 шт.	5	47650	238 250
35	6125-0601-0301 Кклим = 1,09	Монтаж прибора сигнализирующего емкостного	шт.	5	61513	307 565
36	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	5	17508	87 540
39	6124-0105-0107 Кклим = 1,09	Монтаж АКБ	шт.	5	39969	199 845
40	248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	1 шт.	5	28736	143 680
41	6124-0103-2101 Кклим = 1,09	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	25	7163	179 075
42	248-306-0701	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	1 шт.	20	4750	95 000

43	248-306-0702	**Блок защитный сетевой**	**1 шт.**	**5**	**9577**	**47 885**
		итого:				**9819573**
		Сметная прибыль				**578492**
		Итого				**10398065,00**
		Итого К пониж.=0,749327				**7791551**
		НДС (12%)				934986
		Итого, с учетом НДС				**8726537**

Заказчик:
Коммунальное государственное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 28" отдела
образования города Семей управления
образования области Абай
область Абай, г.Семей, БАУЫРЖАНА
МОМЫШУЛЫ, 57
БИН 991240001130
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070102KSN7101010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7222) 52-42-75, 36-19-84,

Директор: _____ Мухамедиев Ерсаин Исаинович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Бел-Каз"
область Абай, г.Семей, Каржаубай Улы,1/2
БИН/ИИН 001240002520
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000038460
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87771482900
Директор: _____ Криворженко Виктор
Александрович