1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	101	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	130	207,89	94,76	27026	12319	8239	0,11	14
			м кабеля		91,11	31,18	11844	4054	42,8	0,04	5
			Накладные расходы -		*63,37*		*8239*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*6804*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,03*				*1434*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,70*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38086*				
127	102	23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	56658,63	--	7366	--	312	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2402,33*		*312*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2402,33*				*312*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4724,88*		*614*				
			Сметная стоимость				*8293*				
128	103	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,129	58609,68	40424,31	7561	5215	1870	21,00	3
			км кабеля		18185,37	8731,08	2346	1126	42,8	9,04	1
			Накладные расходы -		*14493,75*		*1870*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11520,24*				*1486*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2973,51*				*384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5848,27*		*754*				
			Сметная стоимость				*10185*				
129	104	ПРАЙСстр.8	Лента полиэтиленовая сигнальная с полоской с надписью "ГАЗ"	129	12,52	--	1615	--	68	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,53*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,53*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,04*		*135*				
			Сметная стоимость				*1818*				
					ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ-7шт						
130	105	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	0,33327	1033,54	--	344	--	227	1,54	1
			м3 грунта		1033,54	--	344	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*680,54*		*227*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*610,82*				*204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,72*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,13*		*46*				
			Сметная стоимость				*617*				
131	106	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,33327	580,27	--	193	--	127	0,89	--
			м3 грунта		580,27	--	193	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*382,08*		*127*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*114*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*26*				
			Сметная стоимость				*346*				
132	107	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5**	**0,378**	**20479,37**	**1045,89**	**7741**	**395**	**993**	**4,41**	**2**
			м3		**3235,18**	**241,65**	**1223**	**91**	**48,5**	**0,29**	**--**
			Накладные расходы -		*2626,08*		*993*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,82*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,44*		*699*				
			Сметная стоимость				*9432*				
133	108	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**0,38556**	**788,00**	**--**	**304**	**--**	**13**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*33,41*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*25*				
			Сметная стоимость				*342*				
134	109	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**7**	**1259,98**	**636,89**	**8820**	**4458**	**3351**	**0,64**	**4**
			шт.		**465,55**	**211,07**	**3259**	**1478**	**60,3**	**0,19**	**1**
			Накладные расходы -		*478,73*		*3351*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*408,00*				*2856*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,72*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,10*		*974*				
			Сметная стоимость				*13145*				
135	110	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опознавательный столбик**	**0,364**	**46568,48**	**--**	**16951**	**--**	**719**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1974,50*		*719*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1974,50*				*719*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3883,44*		*1414*				
			Сметная стоимость				*19083*				
136	111	21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**0,364**	**-520,00**	**--**	**-189**	**--**	**-8**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*22,05*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,05*				*8*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,36*		*16*				
			Сметная стоимость				*-165*				
137	112	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**0,364**	**-721,00**	**--**	**-262**	**--**	**-11**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*30,57*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,57*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,13*		*22*				
			Сметная стоимость				*-229*				
138	113	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**7**	**605,00**	**--**	**4235**	**--**	**2407**	**0,69**	**5**
			шт.		**506,18**	**--**	**3543**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*343,82*		*2407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*305,23*				*2137*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,59*		*531*		*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,91*		*7173*				
			Сметная стоимость								
139	114	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Табличка-указатель**	**0,07**	**104341,92**	**--**	**7304**	**--**	**310**	**--**	**--**
			100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4424,10*		*310*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424,10*				*310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8701,28*		*609*				
			Сметная стоимость				*8223*				
					ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-110Х10 ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ-6м /1 шт/ 8353.16 СБ						
140	115	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**0,006**	**214561,17**	**59307,21**	**1287**	**356**	**735**	**194,00**	**1**
			км трубопровода		**155159,26**	**19933,72**	**931**	**120**	**62,1**	**26,83**	**--**
			Накладные расходы -		*122440,40*		*735*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*652*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13707,66*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26960,13*		*162*				
			Сметная стоимость				*2183*				
141	116	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**6,06**	**1976,46**	**--**	**11977**	**--**	**508**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*83,80*		*508*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,80*				*508*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,82*		*999*				
			Сметная стоимость				*13484*				
142	117	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	6	854,21	13,12	5125	79	2938	0,84	5
			м трубы, уложенной в футляре		699,03	1,41	4194	8	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*489,64*		*2938*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,97*				*2610*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,66*				*328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,51*		*645*				
			Сметная стоимость				*8708*				
143	118	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	6	-59,42	-2,05	-357	-12	-205	-0,05	--
			м трубопровода		-50,14	--	-301	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,09*		*205*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,80*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*45*				
			Сметная стоимость				*-108*				
144	119	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,006	191221,26	46544,70	1147	279	665	179,00	1
			км трубопровода		143162,41	15579,42	859	93	62,1	21,05	--
			Накладные расходы -		*110866,19*		*665*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578,67*				*591*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12287,52*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24167,00*		*145*				
			Сметная стоимость				*1957*				
145	120	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	6,06	649,23	--	3934	--	167	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,53*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,53*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,14*		*328*				
			Сметная стоимость				*4429*				
146	121	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0008	442294,87	133790,40	354	107	200	336,00	--
			км трубопровода		299490,24	57630,49	240	46	62,1	67,82	--
			Накладные расходы -		*249928,41*		*200*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221771,97*				*177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28156,43*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55377,86*		*44*				
			Сметная стоимость				*598*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	122	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,8032	378,46	--	304	--	13	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,05*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,05*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,56*		*25*				
			Сметная стоимость				*342*				
148	123	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	166,5	368,22	--	61309	--	2599	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,61*		*2599*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*2599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*5113*				
			Сметная стоимость				*69021*				
149	124	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Песок природный	0,012	2061,43	--	25	--	1	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*87,40*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,40*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,91*		*2*				
			Сметная стоимость				*28*				
150	125	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	821,69	498,26	2465	1495	1055	0,41	1
			шт.		323,43	166,11	970	498	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*1055*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*282*				
			Сметная стоимость				*3802*				
151	126	ПРАЙСстр.11	Патрубок-накладка Д110	1	4006,17	--	4006	--	170	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*169,86*		*170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,86*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,08*		*334*				
			Сметная стоимость				*4510*				
152	127	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	988,21	--	988	--	42	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,90*		*42*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,90*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,41*		*82*				
			Сметная стоимость				*1112*				
153	128	ПРАЙСстр.11	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/СТ32/3**	1	3755,79	--	3756	--	159	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*159,25*		*159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,25*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,20*		*313*				
			Сметная стоимость				*4228*				
154	129	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стальной ковер для контрольной трубки**	0,00667	324022,38	--	2161	--	92	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*180*				
			Сметная стоимость				*2433*				
155	130	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*1*				
			Сметная стоимость				*18*				
156	131	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5**	0,1	16773,03	657,19	1677	66	125	1,35	--
			м3		906,03	150,16	91	15	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*51*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*144*				
			Сметная стоимость				*1946*				
157	132	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5**	0,015	18630,08	411,04	279	6	35	4,05	--
			м3		2946,05	138,47	44	2	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2349,34*		*35*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*22*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*25*				
			Сметная стоимость				*339*				
158	133	ПРАЙСстр.13	**Калпак ГОСТ 8962-75 Д40мм**	1	2171,11	--	2171	--	92	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*92,06*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,06*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,05*		*181*				
			Сметная стоимость				*2444*				
159	134	ПРАЙСстр.14	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-10 мм**	0,4	46,74	--	19	--	1	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,98*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,98*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,90*		*2*				
			Сметная стоимость				*21*				
					ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ ЗН ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ Д=63/50-2шт						
160	135	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,00136	664696,24	234548,87	904	319	468	442,00	1
			км трубопровода		393972,28	94215,17	536	128	62,1	106,49	--
			Накладные расходы -		*344201,70*		*468*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303164,40*				*412*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41037,29*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80711,83*		*110*				
			Сметная стоимость				*1482*				
161	136	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,36544	2741,77	--	3744	--	159	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*116,25*		*159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*312*				
			Сметная стоимость				*4215*				
162	137	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,001	442294,87	133790,40	442	134	250	336,00	--
			км трубопровода		299490,24	57630,49	299	58	62,1	67,82	--
			Накладные расходы -		*249928,41*		*250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221771,97*				*222*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28156,43*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55377,86*		*55*				
			Сметная стоимость				*747*				
163	138	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,004	757,67	--	761	--	32	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,13*		*32*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,13*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,18*		*63*				
			Сметная стоимость				*857*				
164	139	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**2**	**821,69**	**498,26**	**1643**	**997**	**703**	**0,41**	**1**
			шт.		**323,43**	**166,11**	**647**	**332**	**62,1**	**0,23**	**--**
			Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
			Сметная стоимость				*2534*				
165	140	ПРАЙСстр.11	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57/4**	**2**	**5341,56**	**--**	**10683**	**--**	**453**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*226,48*		*453*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,48*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,44*		*891*				
			Сметная стоимость				*12027*				
166	141	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЛАСТИНА**	**0,01714**	**597254,97**	**281252,81**	**10237**	**4821**	**4738**	**312,70**	**5**
			т фасонных частей		**298256,39**	**89669,28**	**5112**	**1537**	**62,1**	**94,30**	**2**
			Накладные расходы -		*276439,69*		*4738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*4129*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*609*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*1198*				
			Сметная стоимость				*16173*				
167	142	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,01714**	**345850,53**	**--**	**5928**	**--**	**251**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14664,06*		*251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*494*				
			Сметная стоимость				*6674*				
168	143	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**0,00108**	**191221,26**	**46544,70**	**207**	**50**	**120**	**179,00**	**--**
			км трубопровода		**143162,41**	**15579,42**	**155**	**17**	**62,1**	**21,05**	**--**
			Накладные расходы -		*110866,19*		*120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578,67*				*106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12287,52*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24167,00*		*26*				
			Сметная стоимость				*353*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	144	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,0908	649,23	--	708	--	30	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,53*		*30*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,53*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,14*		*59*				
			Сметная стоимость				*797*				
170	145	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ДИСК	0,0022	494277,91	137220,42	1087	302	573	360,00	1
			км трубопровода		320882,40	48898,63	706	108	62,1	51,53	--
			Накладные расходы -		*260327,88*		*573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30693,87*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60368,46*		*133*				
			Сметная стоимость				*1793*				
171	146	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,2088	2741,77	--	6056	--	257	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*116,25*		*257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*505*				
			Сметная стоимость				*6818*				
172	147	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ПАРОНИТ	1	424,32	--	424	--	18	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,99*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*35*				
			Сметная стоимость				*477*				
173	148	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	6,52	368,22	--	2401	--	102	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,61*		*102*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*200*				
			Сметная стоимость				*2703*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	149	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5	0,1	16773,03	657,19	1677	66	125	1,35	--
			м3		906,03	150,16	91	15	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*51*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*144*				
			Сметная стоимость				*1946*				
175	150	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж КРЫШКА	0,000642	39284,84	2330,52	25	1	15	46,60	--
			т конструкций		34185,76	290,68	22	--	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*23552,06*		*15*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*13*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*3*				
			Сметная стоимость				*43*				
176	151	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,000642	274747,76	--	176	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11649,30*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11649,30*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22911,77*		*15*				
			Сметная стоимость				*198*				
177	152	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
			шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*375*				
			Сметная стоимость				*5069*				
178	153	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1629,49	--	3259	--	138	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*69,09*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,89*		*272*				
			Сметная стоимость				*3669*				
179	154	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1100,92	--	2202	--	93	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,68*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,68*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,81*		*184*				
			Сметная стоимость				*2479*				
					УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР В ЗОНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ						
180	155	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	2,62	3102,22	117,91	8128	309	1609	1,02	3
			м3 основания		716,73	28,99	1878	76	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*614,26*		*1609*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*1213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*396*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*779*				
			Сметная стоимость				*10516*				
181	156	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
			шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
			Сметная стоимость				*2534*				
182	157	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	1629,49	--	3259	--	138	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*69,09*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,89*		*272*				
			Сметная стоимость				*3669*				
183	158	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5**	0,1	16773,03	657,19	1677	66	125	1,35	--
			м3		906,03	150,16	91	15	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*51*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*144*				
			Сметная стоимость				*1946*				
184	159	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5**	0,015	18630,08	411,04	279	6	35	4,05	--
			м3		2946,05	138,47	44	2	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2349,34*		*35*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*22*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*25*				
			Сметная стоимость				*339*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	160	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стальной ковер	0,00667	324022,38	--	2161	--	92	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*180*				
			Сметная стоимость				*2433*				
186	161	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*1*				
			Сметная стоимость				*18*				
187	162	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	1	2429,86	584,96	2430	585	1144	1,80	2
			шт. сборных конструкций		1474,13	133,41	1474	133	62,1	0,14	--
			Накладные расходы -		*1143,63*		*1144*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*998,28*				*998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,35*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,88*		*286*				
			Сметная стоимость				*3860*				
188	163	21-040305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	1	1692,80	--	1693	--	72	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*71,77*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,77*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,17*		*141*				
			Сметная стоимость				*1906*				
189	164	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ДИСК/	0,00857	416119,79	5844,66	3566	50	364	42,70	--
			т стальных элементов		37505,55	853,09	321	7	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*364*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*314*				
			Сметная стоимость				*4244*				
190	165	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	821,69	498,26	822	498	352	0,41	--
			шт.		323,43	166,11	323	166	62,1	0,23	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*351,73*		*352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*94*				
			Сметная стоимость				*1268*				
191	166	ПРАЙСстр.11	**Кран полиэтиленовый Д63мм**	1	25464,23	--	25464	--	1080	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1079,68*		*1080*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,68*				*1080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2123,51*		*2124*				
			Сметная стоимость				*28667*				
192	167	ПРАЙСстр.15	**Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов Д63-225Н 0,6-1,0**	1	29897,68	--	29898	--	1268	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1267,66*		*1268*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1267,66*				*1268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2493,23*		*2493*				
			Сметная стоимость				*33659*				
					УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ-ВВОДОВ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ ТРОЙНИКОВ						
193	168	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	2,03	3102,22	117,91	6298	239	1247	1,02	2
			м3 основания		716,73	28,99	1455	59	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*614,26*		*1247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*940*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*307*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*604*				
			Сметная стоимость				*8149*				
					Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия						
194	169	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и основанийщебеночных**	1,08	228,13	149,61	246	162	86	0,12	--
			м3		78,52	33,13	85	36	60,3	0,03	--
			Накладные расходы -		*79,85*		*86*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*67,33*				*73*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,53*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,64*		*27*				
			Сметная стоимость				*359*				
195	170	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и основанийасфальтобетонных**	0,24	1885,08	776,75	452	186	236	1,55	--
			м3		1108,33	325,70	266	78	60,3	0,39	--
			Накладные расходы -		*981,31*		*236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*864,72*				*208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,59*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,31*		*55*				
			Сметная стоимость				*743*				
196	171	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (15см)**	4	85,52	68,64	342	275	102	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		16,59	18,35	66	73	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*25,58*		*102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*84*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,52*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,89*		*36*				
			Сметная стоимость				*480*				
197	172	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	4	0,88	--	4	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	0,02	--
			Накладные расходы -		*0,04*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,07*		*0*				
			Сметная стоимость				*4*				
198	173	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (12см)**	4	85,91	60,02	344	240	118	0,04	--
			м2		25,67	15,63	103	63	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*29,60*		*118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*100*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,70*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,24*		*37*				
			Сметная стоимость				*499*				
199	174	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	4	0,45	--	2	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	0,02	--
			Накладные расходы -		*0,02*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,02*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,04*		*0*				
			Сметная стоимость				*2*				
200	175	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	1,08	935,10	--	1010	--	43	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,65*		*43*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,98*		*84*				
			Сметная стоимость				*1137*				
201	176	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	4	1023,81	65,19	4095	261	289	0,03	--
			м2 покрытия		27,83	18,03	111	72	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*72,23*		*289*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*111*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,58*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,68*		*351*				
			Сметная стоимость				*4735*				
202	177	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	4	464,00	0,07	1856	--	79	--	--
			м2 покрытия		0,30	--	1	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*19,86*		*79*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*1*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,68*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,71*		*155*				
			Сметная стоимость				*2090*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2195649				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
			Сметная заработная плата -	Тенге				355770			
			РАЗДЕЛ 3. Смета 2-7. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
203	1	11-240101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	0,406	981876,76	425276,08	398642	172662	184195	626,00	254
			км трубопровода		526221,86	110316,70	213646	44789	62,1	106,32	43
			Накладные расходы -		*453682,34*		*184195*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*395290,45*				*160488*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58391,89*				*23707*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114844,73*		*46627*				
			Сметная стоимость				*629464*				
204	2	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	0,018	627292,70	260141,33	11291	4683	5484	430,00	8
			км трубопровода		356143,20	73417,17	6411	1322	62,1	70,98	1
			Накладные расходы -		*304664,69*		*5484*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*266756,99*				*4802*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37907,71*				*682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74556,59*		*1342*				
			Сметная стоимость				*18117*				
205	3	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка /ДРЕНАЖНЫЕ/**	0,009	603337,77	254916,75	5430	2294	2632	415,00	4
			км трубопровода		339868,40	72462,94	3059	652	62,1	69,49	1
			Накладные расходы -		*292496,13*		*2632*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256057,76*				*2305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36438,37*				*328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71666,71*		*645*				
			Сметная стоимость				*8707*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	4	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	188,87	3321,40	--	627313	--	26598	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*140,83*		*26598*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,83*				*26598*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,98*		*52313*				
			Сметная стоимость				*706224*				
207	5	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	240,9	2511,76	--	605083	--	25656	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*106,50*		*25656*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,50*				*25656*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,46*		*50459*				
			Сметная стоимость				*681198*				
208	6	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	18,18	1113,37	--	20241	--	858	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*47,21*		*858*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,21*				*858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,85*		*1688*				
			Сметная стоимость				*22787*				
209	7	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	9,09	884,23	--	8038	--	341	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,49*		*341*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,49*				*341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,74*		*670*				
			Сметная стоимость				*9049*				
210	8	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	2964,34	--	11857	--	503	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*125,69*		*503*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,69*				*503*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,20*		*989*				
			Сметная стоимость				*13349*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	9	23-020101-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	1833,58	--	11001	--	466	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*77,74*		*466*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,74*				*466*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,91*		*917*				
			Сметная стоимость				*12385*				
212	10	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,1744	16281,61	7522,43	2840	1312	1152	9,35	2
			т конструкций		7391,27	1928,73	1289	336	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6606,88*		*1152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*990*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*162*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,08*		*319*				
			Сметная стоимость				*4312*				
213	11	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,0124	242181,89	--	3003	--	127	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10268,51*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20196,03*		*250*				
			Сметная стоимость				*3381*				
214	12	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,162	242181,89	--	39233	--	1663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10268,51*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20196,03*		*3272*				
			Сметная стоимость				*44168*				
215	13	ТПРАЙС-ЛИСТСТР.16	Плита опорная диэлектрическая для труб Д159 ТС-632.00.000-06	37	6172,07	--	228367	--	9683	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*261,70*		*9683*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,70*				*9683*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,70*		*19044*				
			Сметная стоимость				*257094*				
216	14	ТПРАЙС-ЛИСТСТР.16	Плита опорная диэлектрическая для труб Д133 ТС-632.00.000-06	48	6172,07	--	296260	--	12561	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*261,70*		*12561*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,70*				*12561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,70*		*24706*				
			Сметная стоимость				*333527*				
217	15	ТПРАЙС-ЛИСТСТР.16	**Плита опорная диэлектрическая для труб Д159 ТС-632.00.000-06**	**5**	**5101,41**	**--**	**25507**	**--**	**1081**	**--**	**--**
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*216,30*		*1081*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,30*				*1081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425,42*		*2127*				
			Сметная стоимость				*28716*				
218	16	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**1,2175**	**6920,80**	**1853,23**	**8426**	**2256**	**2447**	**2,75**	**3**
			м3 конструкции		2121,19	530,75	2583	646	62,1	0,56	1
			Накладные расходы -		*2010,12*		*2447*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1646,85*				*2005*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*363,27*				*442*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*714,47*		*870*				
			Сметная стоимость				*11743*				
219	17	21-040305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**37**	**843,93**	**--**	**31225**	**--**	**1324**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*35,78*		*1324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,78*				*1324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,38*		*2604*				
			Сметная стоимость				*35153*				
220	18	21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**53**	**325,99**	**--**	**17277**	**--**	**733**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,82*		*733*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*733*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*1441*				
			Сметная стоимость				*19450*				
221	19	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**4**	**27806,51**	**--**	**111226**	**--**	**4716**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1179,00*		*4716*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1179,00*				*4716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2318,84*		*9275*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*125217*				
222	20	23-040601-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	20508,06	--	41016	--	1739	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*869,54*		*1739*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*869,54*				*1739*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1710,21*		*3420*				
			Сметная стоимость				*46175*				
223	21	ТПРАЙС-ЛИСТСТР.17	Клапан обратный стальной фланцевый 16с13нж Д50мм	1	15745,09	--	15745	--	668	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*667,59*		*668*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*667,59*				*668*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1313,01*		*1313*				
			Сметная стоимость				*17726*				
224	22	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	2107,10	--	16857	--	715	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,34*		*715*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,34*				*715*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,72*		*1406*				
			Сметная стоимость				*18977*				
225	23	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1176,65	--	4707	--	200	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*49,89*		*200*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,12*		*392*				
			Сметная стоимость				*5299*				
226	24	11-130301-1903 РСНБ РК 2015 прим.	Антикоррозийное покрытие трубопроводов органосиликатное с термообработкой, толщиной 0,3мм	192	1110,13	14,55	213146	2793	38358	0,30	57
			м2		262,63	7,67	50424	1472	54,2	0,01	2
			Накладные расходы -		*199,78*		*38358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*146,50*				*28128*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,28*				*10230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,79*		*20120*				
			Сметная стоимость				*271624*				
227	25	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	10	27731,22	716,00	277312	7160	99337	18,80	188

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 изоляции		14861,59	331,30	148616	3313	55,3	0,40	4
			Накладные расходы -		*9933,70*		*99337*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8401,66*				*84017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1532,03*				*15320*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3013,19*		*30132*				
			Сметная стоимость				*406781*				
228	26	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	10,32	32734,86	--	337824	--	14324	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1387,96*		*14324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1387,96*				*14324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2729,83*		*28172*				
			Сметная стоимость				*380320*				
229	27	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	297	801,38	9,29	238009	2761	70789	0,47	140
			м2 поверхности покрытия изоляции		350,64	3,89	104140	1156	55,3	--	1
			Накладные расходы -		*238,35*		*70789*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*196,06*				*58229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,29*				*12560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,18*		*24704*				
			Сметная стоимость				*333502*				
230	28	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,34155	211500,35	--	72238	--	3063	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8967,61*		*3063*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,61*				*3063*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17637,44*		*6024*				
			Сметная стоимость				*81325*				
231	29	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,187	2580380,73	121695,99	482531	22757	48297	256,00	48
			км трубопровода		207121,92	22842,10	38732	4271	62,1	20,63	4
			Накладные расходы -		*258270,84*		*48297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142807,66*				*26705*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115463,19*				*21592*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227092,13*		*42466*				
			Сметная стоимость				*573294*				
232	30	11-220601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,219	2112729,44	31725,76	462688	6948	45847	228,00	50
			км трубопровода		184467,96	551,73	40398	121	62,1	0,55	--
			Накладные расходы -		*209348,60*		*45847*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*114897,23*				*25162*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94451,37*				*20685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185766,24*		*40683*				
			Сметная стоимость				*549218*				
233	31	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,018	1741592,72	27663,20	31349	498	3268	205,00	4
			км трубопровода		165859,35	496,16	2985	9	62,1	0,49	--
			Накладные расходы -		*181530,51*		*3268*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*103306,77*				*1860*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78223,74*				*1408*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153849,86*		*2769*				
			Сметная стоимость				*37386*				
234	32	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,009	1001269,01	26301,33	9011	237	1341	203,00	2
			км трубопровода		164241,21	414,35	1478	4	62,1	0,40	--
			Накладные расходы -		*149040,35*		*1341*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*102251,10*				*920*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46789,25*				*421*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92024,75*		*828*				
			Сметная стоимость				*11181*				
235	33	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2278,79	--	4558	--	437	0,23	--
			комплект		193,43	--	387	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*218,40*		*437*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,83*				*234*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,57*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,78*		*400*				
			Сметная стоимость				*5394*				
236	34	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	313,71	--	627	--	352	0,32	1
			комплект		258,34	--	517	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*175,95*		*352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156,03*				*312*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,92*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,17*		*78*				
			Сметная стоимость				*1057*				
237	35	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	2	1288,27	--	2577	--	109	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*54,62*		*109*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*215*				
			Сметная стоимость				*2901*				
238	36	23-051501-1701 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Индикатор коррозии ИХЛ ИК-31**	**1**	**4467,68**	**--**	**4468**	**--**	**189**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*189,43*		*189*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,43*				*189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,57*		*373*				
			Сметная стоимость				*5030*				
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
					КАНАЛЫ						
					Лотки						
239	37	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**14,096**	**5088,90**	**674,89**	**71733**	**9513**	**24066**	**2,99**	**42**
			м3 подстилающего слоя		**2101,01**	**248,47**	**29616**	**3502**	**60,9**	**0,30**	**4**
			Накладные расходы -		*1707,27*		*24066*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1430,84*				*20169*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*276,44*				*3897*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*543,69*		*7664*				
			Сметная стоимость				*103463*				
240	38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**140,96**	**723,74**	**14,34**	**102018**	**2022**	**17409**	**0,21**	**30**
			м2 поверхности		**173,62**	**1,66**	**24473**	**233**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*123,50*		*17409*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*12551*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,46*				*4858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,78*		*9554*				
			Сметная стоимость				*128981*				
241	39	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**33,812**	**7118,31**	**2001,47**	**240684**	**67674**	**79389**	**3,33**	**113**
			м3 сборных конструкций		**2632,40**	**528,50**	**89007**	**17870**	**62,1**	**0,55**	**19**
			Накладные расходы -		*2347,96*		*79389*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*66370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,04*				*13019*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,30*		*25606*				
			Сметная стоимость				*345679*				
242	40	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 /ЛК300.120.45-58шт/**	**31,32**	**39203,06**	**--**	**1227840**	**--**	**52060**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*1662,21*		*52060*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1662,21*				*52060*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3269,22*		*102392*				
			Сметная стоимость				*1382292*				
243	41	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 /ЛК75.120.45-11шт,ЛК300.90.45-2шт,ЛК75.90.45-3шт/**	**2,492**	**39203,06**	**--**	**97694**	**--**	**4142**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1662,21*		*4142*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1662,21*				*4142*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3269,22*		*8147*				
			Сметная стоимость				*109983*				
244	42	21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**33,812**	**-520,00**	**--**	**-17582**	**--**	**-745**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*22,05*		*745*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,05*				*745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,36*		*1466*				
			Сметная стоимость				*-15370*				
245	43	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**33,812**	**-721,00**	**--**	**-24378**	**--**	**-1034**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*30,57*		*1034*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,57*				*1034*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,13*		*2033*				
			Сметная стоимость				*-21311*				
					Плиты						
246	44	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**26,224**	**7118,31**	**2001,47**	**186671**	**52487**	**61573**	**3,33**	**87**
			м3 сборных конструкций		**2632,40**	**528,50**	**69032**	**13859**	**62,1**	**0,55**	**15**
			Накладные расходы -		*2347,96*		*61573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*51476*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,04*				*10097*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,30*		*19859*				
			Сметная стоимость				*268103*				
247	45	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПТ300.120.12-58шт,ПТ75.120.12-11шт,ПТ300.90.10-2шт,ПТ75.90.10-3шт/**	**26,224**	**22875,50**	**--**	**599887**	**--**	**25435**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--		--	--	--
			Накладные расходы -		*969,92*		*25435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*969,92*				*25435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1907,63*		*50026*				
			Сметная стоимость				*675348*				
248	46	21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	26,224	-520,00	--	-13636	--	-578	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,05*		*578*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,05*				*578*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,36*		*1137*				
			Сметная стоимость				*-11921*				
249	47	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	26,224	-721,00	--	-18908	--	-802	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,57*		*802*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,57*				*802*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,13*		*1577*				
			Сметная стоимость				*-16530*				
					Монолитные участки Ум-1,Ум-2						
250	48	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /ИЗ БЕТОНА В15/**	1,35	24800,90	1670,04	33481	2255	5820	8,21	11
			м3		6099,04	348,85	8234	471	48,5	0,42	1
			Накладные расходы -		*4311,38*		*5820*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3127,23*				*4222*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1184,15*				*1599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2328,98*		*3144*				
			Сметная стоимость				*42445*				
251	49	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0487	9745,38	875,50	475	43	247	11,60	1
			т		8839,90	359,96	431	18	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*217*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*58*				
			Сметная стоимость				*779*				
252	50	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0487	210720,32	--	10262	--	435	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8934,54*		*435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*856*				
			Сметная стоимость				*11553*				
					Бетонная подготовка						
253	51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/	23,91	16773,03	657,19	401043	15713	29771	1,35	32
			м3		906,03	150,16	21663	3590	48,5	0,18	4
			Накладные расходы -		*1245,15*		*29771*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*12248*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*17524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*34465*				
			Сметная стоимость				*465280*				
254	52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,90169	13340,44	681,87	12029	615	6241	16,88	15
			т		12383,17	188,86	11166	170	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*6241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*5498*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1462*				
			Сметная стоимость				*19732*				
255	53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,25979	146310,38	--	38010	--	1612	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*1612*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*1612*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*3170*				
			Сметная стоимость				*42791*				
256	54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,6419	157239,10	--	100932	--	4280	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6666,94*		*4280*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*4280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*8417*				
			Сметная стоимость				*113628*				
					Плита подкладок						
257	55	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	3,36	7118,31	2001,47	23918	6725	7889	3,33	11
			м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	8845	1776	62,1	0,55	2
			Накладные расходы -		*2347,96*		*7889*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*6595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,04*				*1294*		