1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*69,09*		*760*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,89*		*1495*				
			Сметная стоимость				*-15669*				
127	82	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	-1100,92	--	-5505	--	-233	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,68*		*233*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,68*				*233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,81*		*459*				
			Сметная стоимость				*-4813*				
128	83	23-020302-3307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	-1092,88	--	-1093	--	-46	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,34*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,34*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,14*		*91*				
			Сметная стоимость				*-956*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-375141				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-130
			Сметная заработная плата -	Тенге				-115098			
РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 7-2. ПОКРЫТИЯ											
					ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПО ТИПУ 1-2245м2						
129	1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	1950	263,26	68,64	513364	133847	64586	0,02	46
			м2 основания или покрытия		16,59	18,35	32345	35777	60,3	0,02	37
			Накладные расходы -		*33,12*		*64586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*41078*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*23508*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*46236*				
			Сметная стоимость				*624186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	1950	323,65	60,02	631115	117030	77378	0,04	70
			м2 основания или покрытия		25,67	15,63	50057	30473	60,3	0,02	32
			Накладные расходы -		*39,68*		*77378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*48560*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*28818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*56679*				
			Сметная стоимость				*765173*				
131	3	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1950	980,25	65,05	1911480	126846	137185	0,03	66
			м2 покрытия		27,83	17,97	54266	35045	60,3	0,02	33
			Накладные расходы -		*70,35*		*137185*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*53855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,73*				*83330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,05*		*163893*				
			Сметная стоимость				*2212558*				
132	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	358	2242,09	19,27	802667	6899	149888	0,70	250
			м бортового камня		507,74	7,11	181771	2545	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*418,68*		*149888*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*111142*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,23*				*38745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,86*		*76204*				
			Сметная стоимость				*1028759*				
133	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15-358/	16,11	30035,86	--	483878	--	20516	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*20516*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*20516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*40352*				
			Сметная стоимость				*544746*				
					ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПО ТИПУ 1 ВНЕ УЧАСТКА-2345м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	8	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	1172,5	263,26	68,64	308676	80480	38835	0,02	27
			м2 основания или покрытия		16,59	18,35	19449	21512	60,3	0,02	22
			Накладные расходы -		*33,12*		*38835*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*24699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*14135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*27801*				
			Сметная стоимость				*375311*				
135	9	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	1172,5	323,65	60,02	379478	70368	46526	0,04	42
			м2 основания или покрытия		25,67	15,63	30098	18323	60,3	0,02	19
			Накладные расходы -		*39,68*		*46526*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*29198*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*17328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*34080*				
			Сметная стоимость				*460084*				
136	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	280	2242,09	19,27	627784	5396	117231	0,70	195
			м бортового камня		507,74	7,11	142167	1990	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*418,68*		*117231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*86927*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,23*				*30304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,86*		*59601*				
			Сметная стоимость				*804616*				
137	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15-280/	12,6	30035,86	--	378452	--	16046	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*16046*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*16046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*31560*				
			Сметная стоимость				*426058*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 2-487м2							
138	15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	24,35	873,13	772,41	21261	18808	4515	0,14	4
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	2418	3331	60,3	0,14	3
			Накладные расходы -		*185,43*		*4515*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*3467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*1048*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*2062*				
			Сметная стоимость				*27838*				
139	16	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /15см/ Устройство	243,5	432,76	92,73	105376	22579	35474	0,24	59
			м2 покрытия		176,76	25,82	43042	6286	60,3	0,03	7
			Накладные расходы -		*145,68*		*35474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*29745*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*5729*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*11268*				
			Сметная стоимость				*152118*				
140	17	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	243,5	63,97	10,11	15577	2461	2844	0,02	4
			м2 покрытия		11,78	2,48	2869	605	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*11,68*		*2844*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8,60*				*2095*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*				*749*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1474*				
			Сметная стоимость				*19895*				
141	18	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	243,5	355,48	27,89	86558	6790	54335	0,46	112
			м2 тротуара		321,83	9,19	78365	2238	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*223,14*		*54335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*48604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*5731*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*11271*				
			Сметная стоимость				*152164*				
142	19	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	243,5	2103,74	--	512261	--	21720	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*21720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*21720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*42718*				
			Сметная стоимость				*576699*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	20	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	275	1041,18	19,27	286325	5299	101135	0,70	192
			м бортового камня		507,74	7,11	139628	1955	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*367,76*		*101135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*85375*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*15760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*30997*				
			Сметная стоимость				*418456*				
144	21	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-275/	4,4	30035,86	--	132158	--	5603	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*5603*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*5603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*11021*				
			Сметная стоимость				*148782*				
					ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 2 ВНЕ УЧАСТКА-722м2						
145	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	34,8	873,13	772,41	30385	26880	6453	0,14	5
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	3456	4760	60,3	0,14	5
			Накладные расходы -		*185,43*		*6453*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*4954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*1498*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*2947*				
			Сметная стоимость				*39785*				
146	23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /15см/ Устройство	348	432,76	92,73	150599	32269	50698	0,24	85
			м2 покрытия		176,76	25,82	61514	8984	60,3	0,03	10
			Накладные расходы -		*145,68*		*50698*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*42510*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*8188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*16104*				
			Сметная стоимость				*217401*				
147	24	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	348	63,97	10,11	22262	3517	4065	0,02	6
			м2 покрытия		11,78	2,48	4101	865	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*11,68*		*4065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8,60*				*2994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*				*1071*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*2106*				
			Сметная стоимость				*28433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	25	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	348	355,48	27,89	123706	9705	77653	0,46	159
			м2 тротуара		321,83	9,19	111996	3199	60,3	0,01	3
			Накладные расходы -		*223,14*		*77653*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*69463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*8190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*16109*				
			Сметная стоимость				*217468*				
149	26	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	348	2103,74	--	732102	--	31041	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*31041*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*31041*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*61051*				
			Сметная стоимость				*824195*				
150	27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	59,5	1041,18	19,27	61950	1147	21882	0,70	42
			м бортового камня		507,74	7,11	30210	423	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*21882*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*18472*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*3410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*6707*				
			Сметная стоимость				*90538*				
151	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-59,5/	0,952	30035,86	--	28594	--	1212	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*1212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*1212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*2385*				
			Сметная стоимость				*32191*				
					ПОКРЫТИЕ СПОРТ. ПЛОЩАДКИ БЕТОННОЕ-540м2						
152	30 доб	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	270	260,60	88,17	70362	23806	12089	0,04	11
			м2 основания или покрытия		30,00	23,65	8101	6386	60,3	0,02	7
			Накладные расходы -		*44,78*		*12089*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*8736*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*3354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,43*		*6596*				
			Сметная стоимость				*89047*				
153	31 доб	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /из бетона В20/**	18,9	20473,24	6,24	386944	118	47263	3,66	69
			м3 подстилающего слоя		2571,81	--	48607	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2500,71*		*47263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*29602*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*934,47*				*17662*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,92*		*34737*				
			Сметная стоимость				*468944*				
154	32 доб	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,8046	9745,38	875,50	7841	704	4075	11,60	9
			т		8839,90	359,96	7113	290	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*4075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*3590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*953*				
			Сметная стоимость				*12869*				
155	33 доб	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,8046	210720,32	--	169546	--	7189	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*7189*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*7189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*14139*				
			Сметная стоимость				*190873*				
156	34 доб	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	13	1041,18	19,27	13535	251	4781	0,70	9
			м бортового камня		507,74	7,11	6601	92	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*4781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*4036*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*1465*				
			Сметная стоимость				*19781*				
157	35 доб	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-13/**	0,208	30035,86	--	6247	--	265	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*265*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*521*				
			Сметная стоимость				*7033*				
			ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ПЕСКА ПО ТИПУ 4-213м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	36	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	15,975	3140,70	772,41	50173	12339	4498	0,14	2
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	1587	2185	60,3	0,14	2
			Накладные расходы -		*281,57*		*4498*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*2274*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,20*				*2224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,78*		*4374*				
			Сметная стоимость				*59045*				
159	37	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	17,5	1041,18	19,27	18221	337	6436	0,70	12
			м бортового камня		507,74	7,11	8885	124	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*6436*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*5433*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*1003*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*1973*				
			Сметная стоимость				*26629*				
160	38	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-17,5/	0,28	30035,86	--	8410	--	357	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*701*				
			Сметная стоимость				*9468*				
					ОТМОСТКА						
161	41	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ИЗ БЕТОНА В10/	48,13575	18394,26	6,24	885422	300	116130	3,66	176
			м3 подстилающего слоя		2571,81	--	123796	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2412,56*		*116130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*75392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*846,32*				*40738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1664,55*		*80124*				
			Сметная стоимость				*1081676*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12152822				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1842
			Сметная заработная плата -	Тенге				1379832			
			РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 7-4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
162	1	ТПРАЙС-ЛИСТ	Скамья тип 1	11	20364,71	--	224012	--	9498	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*863,46*		*9498*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*863,46*				*9498*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1698,25*		*18681*				
			Сметная стоимость				*252191*				
163	2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Урна тип 1	11	15356,99	--	168927	--	7163	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*651,14*		*7163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*651,14*				*7163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1280,65*		*14087*				
			Сметная стоимость				*190177*				
164	5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Игрорвой комплекс "Romana 101.07.00" 4900x3800x4300	1	984182,83	--	984183	--	41729	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41729,35*		*41729*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41729,35*				*41729*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82072,97*		*82073*				
			Сметная стоимость				*1107985*				
					БЕСЕДКА ДЕРЕВЯННАЯ-3шт(АС-4)						
					Кровля						
165	7	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,96	60711,45	665,75	58283	639	12361	22,50	22
			м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	15579	286	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*12875,63*		*12361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*9487*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993,18*				*2873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5886,97*		*5651*				
			Сметная стоимость				*76295*				
166	8	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянныекаркасов, эстакад. Огнезащита	0,96	6471,26	26,30	6212	25	1117	1,88	2
			м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	1359	11	59,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*1163,47*		*1117*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*586*				
			Сметная стоимость				*7915*				
167	9	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,48	74010,29	881,06	35525	423	6339	22,10	11
			м3 древесины в конструкции		15802,61	348,85	7585	167	59,8	0,37	--
			Накладные расходы -		*13206,13*		*6339*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9658,57*				*4636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3547,56*				*1703*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6977,31*		*3349*				
			Сметная стоимость				*45213*				
168	10	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,48	5997,75	36,41	2879	17	300	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	278	7	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*625,16*		*300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,77*				*171*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,39*				*129*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,83*		*254*				
			Сметная стоимость				*3433*				
169	11	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	96,48	417,08	13,95	40240	1346	25559	0,53	51
			м2 потолков		390,75	5,87	37700	566	59,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*264,92*		*25559*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*237,18*				*22883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,74*				*2676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,56*		*5264*				
			Сметная стоимость				*71063*				
170	12	21-070508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	0,9648	62813,34	--	60602	--	2570	--	--
			100 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2663,29*		*2570*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2663,29*				*2570*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5238,13*		*5054*				
			Сметная стоимость				*68225*				
171	13	11-150403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	96,48	421,04	1,02	40622	99	16388	0,34	33
			м2 окрашиваемой поверхности		265,62	0,49	25627	47	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*169,86*		*16388*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*145,83*				*14069*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,04*				*2319*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,27*		*4561*				
			Сметная стоимость				*61571*				
172	14	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	96,48	3140,31	60,38	302977	5825	85864	1,71	165
			м2 кровли		1270,32	16,97	122561	1637	56,4	0,02	2
			Накладные расходы -		*889,97*		*85864*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726,03*				*70048*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,93*				*15816*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,42*		*31107*				
			Сметная стоимость				*419948*				
					Стены и скамья						
173	15	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	4,81686	60711,45	665,75	292439	3207	62020	22,50	108
			м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	78166	1436	59,8	0,36	2
			Накладные расходы -		*12875,63*		*62020*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*47602*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993,18*				*14418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5886,97*		*28357*				
			Сметная стоимость				*382816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	16	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	4,81686	6471,26	26,30	31171	127	5604	1,88	9
			м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	6817	53	59,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*1163,47*		*5604*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*4108*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*1496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*2942*				
			Сметная стоимость				*39717*				
175	17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,026496	416119,79	5844,66	11026	155	1125	42,70	1
			т стальных элементов		37505,55	853,09	994	23	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*1125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*631*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*972*				
			Сметная стоимость				*13123*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2739675				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
			Сметная заработная плата -	Тенге				300900			
			РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 7-5								
					ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ						
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
176	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	242,97552	89,53	81,82	21754	19879	6235	0,01	3
			м3 грунта		7,72	27,77	1875	6748	59,1	0,03	6
			Накладные расходы -		*25,66*		*6235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*5096*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*1138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*2239*				
			Сметная стоимость				*30228*				
177	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	18,28848	1332,83	--	24375	--	16050	1,85	34
			м3 грунта		1332,83	--	24375	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*877,62*		*16050*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*14406*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*1644*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*3234*				
			Сметная стоимость				*43659*				
178	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	78,3792	637,31	--	49952	--	32891	0,97	76
			м3 грунта		637,31	--	49952	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*419,64*		*32891*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*29522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*3370*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*6627*				
			Сметная стоимость				*89471*				
179	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	182,8848	21,40	21,40	3914	3914	1032	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	1406	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*5,64*		*1032*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*831*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*396*				
			Сметная стоимость				*5342*				
180	5	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	182,8848	10,83	10,83	1981	1981	522	--	--
			м3 грунта		--	3,89	--	712	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*2,86*		*522*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*421*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*200*				
			Сметная стоимость				*2704*				
181	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	78,3792	115,77	48,97	9074	3838	4660	0,11	8
			м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	5236	1704	59,1	0,03	2
			Накладные расходы -		*59,46*		*4660*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*4102*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*559*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*1099*				
			Сметная стоимость				*14833*				
182	7	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	78,3792	38,13	38,13	2989	2989	744	--	--
			м3 грунта		--	12,78	--	1002	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*9,49*		*744*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,55*				*592*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,94*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,81*		*299*				
			Сметная стоимость				*4031*				
					Избыточный грунт-110м3						
					ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1-72,3п.м.(АС-4)						
					Фрагмент 1-1						
183	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	1,408	16135,55	657,19	22719	925	1715	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1276	211	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*1218,12*		*1715*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*721*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*994*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*1955*				
			Сметная стоимость				*26389*				
184	9	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	3,28	21112,37	411,04	69249	1348	8051	4,05	13
			м3		2946,05	138,47	9663	454	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*8051*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*4907*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*3144*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*6184*				
			Сметная стоимость				*83484*				
185	10	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	3,712	24581,78	1528,50	91248	5674	13130	6,12	23
			м3		4607,01	328,11	17101	1218	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*13130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*8885*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*4246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*8350*				
			Сметная стоимость				*112729*				
186	11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,54152	13340,44	681,87	7224	369	3748	16,88	9
			т		12383,17	188,86	6706	102	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*3748*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*3302*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*878*				
			Сметная стоимость				*11850*				
187	12	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,032	146310,38	--	4682	--	199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*390*				
			Сметная стоимость				*5271*				
188	13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,50952	152035,01	--	77465	--	3285	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*3285*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*3285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*6460*				
			Сметная стоимость				*87209*				
					Сечение 2-2						
189	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	1,8	16135,55	657,19	29044	1183	2193	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1631	270	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*922*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33736*				
190	15	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	4,2	21112,37	411,04	88672	1726	10309	4,05	17
			м3		2946,05	138,47	12373	582	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*10309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*6283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*7918*				
			Сметная стоимость				*106900*				
191	16	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	6,904	24581,78	1528,50	169713	10553	24421	6,12	42
			м3		4607,01	328,11	31807	2265	48,5	0,39	3
			Накладные расходы -		*3537,29*		*24421*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*16525*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*7896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*15531*				
			Сметная стоимость				*209665*				
192	17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,7676	13340,44	681,87	10240	523	5313	16,88	13
			т		12383,17	188,86	9505	145	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*5313*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*4680*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*633*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1244*				
			Сметная стоимость				*16797*				
193	18	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0484	146310,38	--	7081	--	300	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*591*				
			Сметная стоимость				*7972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7192	152035,01	--	109344	--	4636	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*4636*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*4636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*9118*				
			Сметная стоимость				*123099*				
					Сечение 3-3						
195	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	1,8	16135,55	657,19	29044	1183	2193	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1631	270	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*922*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33736*				
196	21	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	4,2	21112,37	411,04	88672	1726	10309	4,05	17
			м3		2946,05	138,47	12373	582	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*10309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*6283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*7918*				
			Сметная стоимость				*106900*				
197	22	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	8,72	24581,78	1528,50	214353	13329	30845	6,12	53
			м3		4607,01	328,11	40173	2861	48,5	0,39	3
			Накладные расходы -		*3537,29*		*30845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*20872*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*9974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*19616*				
			Сметная стоимость				*264814*				
198	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,932176	13340,44	681,87	12436	636	6452	16,88	16
			т		12383,17	188,86	11543	176	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*6452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*5684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*768*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1511*				
			Сметная стоимость				*20399*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	24	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,052416	146310,38	--	7669	--	325	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*325*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*640*				
			Сметная стоимость				*8634*				
200	25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,87976	152035,01	--	133754	--	5671	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*5671*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*5671*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*11154*				
			Сметная стоимость				*150579*				
					Сечение 4-4						
201	26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,904	16135,55	657,19	14587	594	1101	1,35	1
			м3		906,03	150,16	819	136	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*1101*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*638*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*1255*				
			Сметная стоимость				*16943*				
202	27	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	2,104	21112,37	411,04	44420	865	5164	4,05	9
			м3		2946,05	138,47	6198	291	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*5164*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*3148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*2017*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*3967*				
			Сметная стоимость				*53551*				
203	28	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	5,12	24581,78	1528,50	125859	7826	18111	6,12	31
			м3		4607,01	328,11	23588	1680	48,5	0,39	2
			Накладные расходы -		*3537,29*		*18111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*12255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*5856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*11518*				
			Сметная стоимость				*155487*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,51352	13340,44	681,87	6851	350	3554	16,88	9
			т		12383,17	188,86	6359	97	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*3554*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*3131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*832*				
			Сметная стоимость				*11238*				
205	30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,032	146310,38	--	4682	--	199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*390*				
			Сметная стоимость				*5271*				
206	31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,48152	152035,01	--	73208	--	3104	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*3104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*3104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*6105*				
			Сметная стоимость				*82417*				
					Фрагмент 2						
207	32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	2,176	16135,55	657,19	35111	1430	2651	1,35	3
			м3		906,03	150,16	1972	327	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2651*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*1115*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1536*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*3021*				
			Сметная стоимость				*40783*				
208	33	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	5,16	21112,37	411,04	108940	2121	12666	4,05	21
			м3		2946,05	138,47	15202	715	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*12666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*7719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4946*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*9728*				
			Сметная стоимость				*131334*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	34	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	14,56	24581,78	1528,50	357911	22255	51503	6,12	89
			м3		4607,01	328,11	67078	4777	48,5	0,39	6
			Накладные расходы -		*3537,29*		*51503*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*34850*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*16653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*32753*				
			Сметная стоимость				*442167*				
210	35	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,3232	13340,44	681,87	17652	902	9159	16,88	22
			т		12383,17	188,86	16385	250	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*9159*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*8068*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*1091*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*2145*				
			Сметная стоимость				*28956*				
211	36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,07296	146310,38	--	10675	--	453	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*453*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*890*				
			Сметная стоимость				*12018*				
212	37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,25024	152035,01	--	190080	--	8059	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*8059*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*8059*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*15851*				
			Сметная стоимость				*213991*				
					ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2-112,6п.м.(АС-8)						
					Фрагмент 1 сечение 1-1						
213	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	1,8	16135,55	657,19	29044	1183	2193	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1631	270	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*922*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33736*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	39	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	4,2	21112,37	411,04	88672	1726	10309	4,05	17
			м3		2946,05	138,47	12373	582	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*10309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*6283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*7918*				
			Сметная стоимость				*106900*				
215	40	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	12	24581,78	1528,50	294981	18342	42447	6,12	73
			м3		4607,01	328,11	55284	3937	48,5	0,39	5
			Накладные расходы -		*3537,29*		*42447*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*28722*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*13725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*26994*				
			Сметная стоимость				*364423*				
216	41	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,07328	13340,44	681,87	14318	732	7429	16,88	18
			т		12383,17	188,86	13291	203	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*7429*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*6544*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1740*				
			Сметная стоимость				*23487*				
217	42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,06048	146310,38	--	8849	--	375	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*375*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*738*				
			Сметная стоимость				*9962*				
218	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0128	152035,01	--	153981	--	6529	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*6529*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*6529*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*12841*				
			Сметная стоимость				*173351*				
					Сечение 2-2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	1,6	16135,55	657,19	25817	1052	1949	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1450	240	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*1949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*820*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2221*				
			Сметная стоимость				*29987*				
220	45	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	3,696	21112,37	411,04	78031	1519	9072	4,05	15
			м3		2946,05	138,47	10889	512	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*9072*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*5529*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*3543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*6968*				
			Сметная стоимость				*94071*				
221	46	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	6,504	24581,78	1528,50	159880	9941	23007	6,12	40
			м3		4607,01	328,11	29964	2134	48,5	0,39	3
			Накладные расходы -		*3537,29*		*23007*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*15568*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*7439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*14631*				
			Сметная стоимость				*197517*				
222	47	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,78536	13340,44	681,87	10477	536	5436	16,88	13
			т		12383,17	188,86	9725	148	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*5436*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*4789*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*647*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1273*				
			Сметная стоимость				*17186*				
223	48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0448	146310,38	--	6555	--	278	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*547*				
			Сметная стоимость				*7380*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,74056	152035,01	--	112591	--	4774	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*4774*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*4774*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*9389*				
			Сметная стоимость				*126754*				
					Фрагмент 2 сечение 1-1						
225	50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	1,84	16135,55	657,19	29689	1209	2241	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1667	276	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*943*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2554*				
			Сметная стоимость				*34485*				
226	51	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	4,248	21112,37	411,04	89685	1746	10427	4,05	17
			м3		2946,05	138,47	12515	588	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*10427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*6355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4072*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*8009*				
			Сметная стоимость				*108121*				
227	52	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	8,72	24581,78	1528,50	214353	13329	30845	6,12	53
			м3		4607,01	328,11	40173	2861	48,5	0,39	3
			Накладные расходы -		*3537,29*		*30845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*20872*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*9974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*19616*				
			Сметная стоимость				*264814*				
228	53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,95112	13340,44	681,87	12688	649	6583	16,88	16
			т		12383,17	188,86	11778	180	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*6583*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*5799*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*784*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1542*				
			Сметная стоимость				*20813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	54	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0524	146310,38	--	7667	--	325	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*325*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*639*				
			Сметная стоимость				*8631*				
230	55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,89872	152035,01	--	136637	--	5793	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*5793*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*5793*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*11394*				
			Сметная стоимость				*153825*				
					ОГРАЖДЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ОПС-1(АС-9)						
231	72	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,26528	48899,35	18003,03	12972	4776	5333	28,90	8
			т конструкций		23382,12	5020,44	6203	1332	60,9	5,25	1
			Накладные расходы -		*20103,89*		*5333*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*4589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*1464*				
			Сметная стоимость				*19770*				
232	73	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,26528	304464,90	--	80768	--	3425	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*3425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*3425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*6735*				
			Сметная стоимость				*90928*				
233	74	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	7,69312	588,27	0,67	4526	5	2357	0,65	5
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	3787	2	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*2357*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*2077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*551*				
			Сметная стоимость				*7433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05712	309721,68	827,40	17691	47	5227	198,00	11
			т		154683,54	340,57	8836	19	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*5227*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*4295*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*932*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1833*				
			Сметная стоимость				*24751*				
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПОД СПОРТ.ПЛОЩАДКУ								
235	48 доб	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,8	24581,78	1528,50	44247	2751	6367	6,12	11
			м3		4607,01	328,11	8293	591	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*6367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*4308*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*2059*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*4049*				
			Сметная стоимость				*54663*				
236	49 доб	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,584	13340,44	681,87	7791	398	4042	16,88	10
			т		12383,17	188,86	7232	110	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*4042*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*3561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*947*				
			Сметная стоимость				*12780*				
237	50 доб	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,584	152887,91	--	89287	--	3786	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6482,45*		*3786*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*3786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*7446*				
			Сметная стоимость				*100519*				
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА(под ограждение)3шт								
238	51 доб	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	54,02924	24581,78	1528,50	1328135	82584	191117	6,12	331
			м3		4607,01	328,11	248913	17728	48,5	0,39	21
			Накладные расходы -		*3537,29*		*191117*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*129321*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*61796*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*121540*				
			Сметная стоимость				*1640792*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	52 доб	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,6816	13340,44	681,87	49114	2510	25483	16,88	62
			т		12383,17	188,86	45590	695	48,5	0,17	1
			Накладные расходы -		*6921,60*		*25483*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*22448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*3034*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*5968*				
			Сметная стоимость				*80564*				
240	53 доб	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,6816	152887,91	--	562872	--	23866	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6482,45*		*23866*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*23866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*46939*				
			Сметная стоимость				*633677*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7235905				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1294
			Сметная заработная плата -	Тенге				965806			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28121503				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4219
			Сметная заработная плата -	Тенге				3160159			
			ИТОГО:	**Тенге**			**28121503**				
			Итого с временными	**Тенге**	**по расчету**	**429617**	**28100410**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**по расчету**	**275886**	**28376296**				
			Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1,0697784	**Тенге**			**30838508,36**				
			Коэфициент скидки К=0,930000	**Тенге**			**28679812,77**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**3441577,53**				
			Итого с НДС	**Тенге**			**32121390,30**				

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.К.

"Технадзор"
Инженер
ТОО "Улмад"
_____ Жолтаев М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

"Заказчик"
Зам. руководителя
ГУ «Отдел строительства города Шымкент»
Утенбаев Г._____

"Авторский надзор"
ТОО «KZ Проект-Ктрылыс XXI»
Директор _____ Оразбаев Т.