1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	43	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	0,075	18630,08	411,04	1397	31	176	4,05	--
			м3		2946,05	138,47	221	10	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2349,34*		*176*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*126*				
			Сметная стоимость				*1699*				
132	44	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стальной ковер	0,03335	324022,38	--	10806	--	458	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*901*				
			Сметная стоимость				*12165*				
133	45	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000215	381819,66	--	82	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*7*				
			Сметная стоимость				*92*				
					КОВЕР ДЛЯ ВЫВОДА ПРОВОДА СПУТНИКА-5шт(ГСН-13)						
134	46	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,3	3102,22	117,91	931	35	184	1,02	--
			м3 основания		716,73	28,99	215	9	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*614,26*		*184*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*139*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*89*				
			Сметная стоимость				*1204*				
135	47	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	0,2	18630,08	411,04	3726	82	470	4,05	1
			м3		2946,05	138,47	589	28	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2349,34*		*470*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*336*				
			Сметная стоимость				*4532*				
136	48	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0713	70809,40	7129,56	5049	508	2828	73,60	5
			т конструкций		57498,53	254,72	4100	18	60,9	0,27	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*39665,33*		*2828*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*2508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4493,60*				*320*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8837,98*		*630*				
			Сметная стоимость				*8507*				
137	49	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стальной ковер	0,0713	324022,38	--	23103	--	980	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*980*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*980*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*1927*				
			Сметная стоимость				*26009*				
138	50	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,001534	381819,66	--	586	--	25	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*49*				
			Сметная стоимость				*660*				
139	51	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ФУТЛЯР	0,0025	179654,99	41256,89	449	103	265	173,00	--
			км трубопровода		138363,67	13804,29	346	35	62,1	18,65	--
			Накладные расходы -		*106120,32*		*265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94496,30*				*236*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11624,01*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22862,02*		*57*				
			Сметная стоимость				*771*				
140	52	23-010502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2,525	109,03	--	275	--	12	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,62*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,62*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,09*		*23*				
			Сметная стоимость				*310*				
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ПЭ ГАЗОПРОВОДЕ Д=32х3мм 5шт								
141	53	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная L=1,0 м. Устройство	5	3945,68	1346,24	19728	6731	9527	2,74	14
			шт.		2216,85	468,23	11084	2341	62,1	0,48	2
			Накладные расходы -		*1905,43*		*9527*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,43*				*8337*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*238,00*				*1190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,09*		*2340*				
			Сметная стоимость				*31596*				
142	54	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5	386,24	--	1931	--	82	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,38*		*82*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,38*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,21*		*161*				
			Сметная стоимость				*2174*				
143	55	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стальной ковер для контрольной трубки	0,03335	324022,38	--	10806	--	458	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*901*				
			Сметная стоимость				*12165*				
144	56	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000215	381819,66	--	82	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*7*				
			Сметная стоимость				*92*				
145	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5	0,5	16773,03	657,19	8387	329	623	1,35	1
			м3		906,03	150,16	453	75	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*256*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*366*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*721*				
			Сметная стоимость				*9730*				
146	58	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	0,075	18630,08	411,04	1397	31	176	4,05	--
			м3		2946,05	138,47	221	10	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2349,34*		*176*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*126*				
			Сметная стоимость				*1699*				
					СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	59	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	45	207,89	94,76	9355	4264	2852	0,11	5
			м кабеля		91,11	31,18	4100	1403	42,8	0,04	2
			Накладные расходы -		*63,37*		*2852*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*2355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,03*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,70*		*977*				
			Сметная стоимость				*13183*				
148	60	23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	56658,63	--	2550	--	108	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2402,33*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2402,33*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4724,88*		*213*				
			Сметная стоимость				*2871*				
149	61	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,035	58609,68	40424,31	2051	1415	507	21,00	1
			км кабеля		18185,37	8731,08	636	306	42,8	9,04	--
			Накладные расходы -		*14493,75*		*507*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11520,24*				*403*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2973,51*				*104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5848,27*		*205*				
			Сметная стоимость				*2763*				
150	62	ПРАЙСстр.8	Лента полиэтиленовая сигнальная с полоской с надписью "ГАЗ"	35	12,52	--	438	--	19	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,53*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,53*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,04*		*37*				
			Сметная стоимость				*493*				
					ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ-2шт						
151	63	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	0,09522	1033,54	--	98	--	65	1,54	--
			м3 грунта		1033,54	--	98	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*680,54*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*610,82*				*58*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,72*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,13*		*13*				
			Сметная стоимость				*176*				
152	64	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,09522	580,27	--	55	--	36	0,89	--
			м3 грунта		580,27	--	55	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*382,08*		*36*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*33*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*7*				
			Сметная стоимость				*99*				
153	65	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5**	**0,108**	**20479,37**	**1045,89**	**2212**	**113**	**284**	**4,41**	**--**
			м3		**3235,18**	**241,65**	**349**	**26**	**48,5**	**0,29**	**--**
			Накладные расходы -		*2626,08*		*284*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,82*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,44*		*200*				
			Сметная стоимость				*2695*				
154	66	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**0,11016**	**788,00**	**--**	**87**	**--**	**4**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*33,41*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*7*				
			Сметная стоимость				*98*				
155	67	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**2**	**1259,98**	**636,89**	**2520**	**1274**	**957**	**0,64**	**1**
			шт.		**465,55**	**211,07**	**931**	**422**	**60,3**	**0,19**	**--**
			Накладные расходы -		*478,73*		*957*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*408,00*				*816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,72*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,10*		*278*				
			Сметная стоимость				*3756*				
156	68	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опознавательный столбик**	**0,104**	**46568,48**	**--**	**4843**	**--**	**205**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1974,50*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1974,50*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3883,44*		*404*				
			Сметная стоимость				*5452*				
157	69	21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**0,104**	**-520,00**	**--**	**-54**	**--**	**-2**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*22,05*		*2*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,05*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,36*		*5*				
			Сметная стоимость				*-47*				
158	70	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	0,104	-721,00	--	-75	--	-3	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,57*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,57*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,13*		*6*				
			Сметная стоимость				*-66*				
159	71	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	605,00	--	1210	--	688	0,69	1
			шт.		506,18	--	1012	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*343,82*		*688*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*305,23*				*610*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,59*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,91*		*152*				
			Сметная стоимость				*2049*				
160	72	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Табличка-указатель**	0,02	104341,92	--	2087	--	88	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4424,10*		*88*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424,10*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8701,28*		*174*				
			Сметная стоимость				*2350*				
					ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ ЗН ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ Д=90/89-3шт						
161	73	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,00174	873471,92	415403,49	1520	723	700	458,00	1
			км трубопровода		408233,72	156298,06	710	272	62,1	173,46	--
			Накладные расходы -		*402473,79*		*700*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*350574,23*				*610*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51899,56*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102075,66*		*178*				
			Сметная стоимость				*2398*				
162	74	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	1,74696	5031,15	--	8789	--	373	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*213,32*		*373*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,32*				*373*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,56*		*733*				
			Сметная стоимость				*9895*				
163	75	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0015	484089,81	157319,00	726	236	401	352,00	1
			км трубопровода		313751,68	67199,56	471	101	62,1	78,46	--
			Накладные расходы -		*267126,72*		*401*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*236570,72*				*355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30556,01*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60097,32*		*90*				
			Сметная стоимость				*1217*				
164	76	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,506	1217,24	--	1833	--	78	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*51,61*		*78*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,61*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,51*		*153*				
			Сметная стоимость				*2064*				
165	77	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЛАСТИНА	0,02571	597254,97	281252,81	15355	7231	7107	312,70	8
			т фасонных частей		298256,39	89669,28	7668	2305	62,1	94,30	2
			Накладные расходы -		*276439,69*		*7107*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*6194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*1797*				
			Сметная стоимость				*24259*				
166	78	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,02571	345850,53	--	8892	--	377	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*377*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*377*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*742*				
			Сметная стоимость				*10011*				
167	79	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0012	217861,47	59307,21	261	71	147	194,00	--
			км трубопровода		155159,26	19933,72	186	24	62,1	26,83	--
			Накладные расходы -		*122580,33*		*147*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*130*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13847,59*				*17*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27235,34*		*33*				
			Сметная стоимость				*441*				
168	80	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,212	1311,68	--	1590	--	67	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,62*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,62*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,38*		*133*				
			Сметная стоимость				*1790*				
169	81	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ДИСК	0,0033	494277,91	137220,42	1631	453	859	360,00	1
			км трубопровода		320882,40	48898,63	1059	161	62,1	51,53	--
			Накладные расходы -		*260327,88*		*859*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*758*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30693,87*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60368,46*		*199*				
			Сметная стоимость				*2689*				
170	82	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,3132	2741,77	--	9084	--	385	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*116,25*		*385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*758*				
			Сметная стоимость				*10227*				
171	83	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ПАРОНИТ	1,5	424,32	--	636	--	27	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,99*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*53*				
			Сметная стоимость				*716*				
172	84	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	9,78	368,22	--	3601	--	153	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,61*		*153*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*300*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*4054*				
173	85	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5	0,15	16773,03	657,19	2516	99	187	1,35	--
			м3		906,03	150,16	136	23	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*187*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*77*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*216*				
			Сметная стоимость				*2919*				
174	86	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж КРЫШКА	0,000963	39284,84	2330,52	38	2	23	46,60	--
			т конструкций		34185,76	290,68	33	--	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*23552,06*		*23*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*20*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*5*				
			Сметная стоимость				*66*				
175	87	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,000963	274747,76	--	265	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11649,30*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11649,30*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22911,77*		*22*				
			Сметная стоимость				*298*				
176	88	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	821,69	498,26	4930	2990	2110	0,41	2
			шт.		323,43	166,11	1941	997	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*2110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1824*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*286*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*563*				
			Сметная стоимость				*7604*				
177	89	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3074,15	--	9222	--	391	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*130,34*		*391*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,34*				*391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,36*		*769*				
			Сметная стоимость				*10382*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	90	23-020302-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2223,44	--	6670	--	283	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*94,27*		*283*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,27*				*283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,42*		*556*				
			Сметная стоимость				*7509*				
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ ЗН ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ Д=110/108-2шт								
179	91	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,00116	873471,92	415403,49	1013	482	467	458,00	1
			км трубопровода		408233,72	156298,06	474	181	62,1	173,46	--
			Накладные расходы -		*402473,79*		*467*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*350574,23*				*407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51899,56*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102075,66*		*118*				
			Сметная стоимость				*1598*				
180	92	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	1,16464	5031,15	--	5859	--	248	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*213,32*		*248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,32*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,56*		*489*				
			Сметная стоимость				*6596*				
181	93	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,001	484089,81	157319,00	484	157	267	352,00	--
			км трубопровода		313751,68	67199,56	314	67	62,1	78,46	--
			Накладные расходы -		*267126,72*		*267*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*236570,72*				*237*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30556,01*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60097,32*		*60*				
			Сметная стоимость				*811*				
182	94	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	2052,44	--	2061	--	87	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*87,02*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,02*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,16*		*172*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*2320*				
183	95	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЛАСТИНА	0,01714	597254,97	281252,81	10237	4821	4738	312,70	5
			т фасонных частей		298256,39	89669,28	5112	1537	62,1	94,30	2
			Накладные расходы -		*276439,69*		*4738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*4129*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*609*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*1198*				
			Сметная стоимость				*16173*				
184	96	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01714	345850,53	--	5928	--	251	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*494*				
			Сметная стоимость				*6674*				
185	97	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0008	217861,47	59307,21	174	47	98	194,00	--
			км трубопровода		155159,26	19933,72	124	16	62,1	26,83	--
			Накладные расходы -		*122580,33*		*98*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*87*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13847,59*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27235,34*		*22*				
			Сметная стоимость				*294*				
186	98	23-010501-1514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,0008	2557,10	--	2	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108,42*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,42*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,24*		*0*				
			Сметная стоимость				*2*				
187	99	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ДИСК	0,0022	494277,91	137220,42	1087	302	573	360,00	1
			км трубопровода		320882,40	48898,63	706	108	62,1	51,53	--
			Накладные расходы -		*260327,88*		*573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30693,87*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60368,46*		*133*				
			Сметная стоимость				*1793*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	100	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,2088	2741,77	--	6056	--	257	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*116,25*		*257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*505*				
			Сметная стоимость				*6818*				
189	101	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ПАРОНИТ	1	424,32	--	424	--	18	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,99*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*35*				
			Сметная стоимость				*477*				
190	102	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	6,52	368,22	--	2401	--	102	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,61*		*102*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*200*				
			Сметная стоимость				*2703*				
191	103	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5	0,1	16773,03	657,19	1677	66	125	1,35	--
			м3		906,03	150,16	91	15	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*51*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*144*				
			Сметная стоимость				*1946*				
192	104	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж КРЫШКА	0,000642	39284,84	2330,52	25	1	15	46,60	--
			т конструкций		34185,76	290,68	22	--	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*23552,06*		*15*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*13*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*3*				
			Сметная стоимость				*43*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	105	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,000642	274747,76	--	176	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11649,30*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11649,30*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22911,77*		*15*				
			Сметная стоимость				*198*				
194	106	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
			шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*375*				
			Сметная стоимость				*5069*				
195	107	23-020304-2611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4581,75	--	9164	--	389	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*194,27*		*389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,27*				*389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,08*		*764*				
			Сметная стоимость				*10317*				
196	108	23-020302-2611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2974,24	--	5948	--	252	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*126,11*		*252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,11*				*252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,03*		*496*				
			Сметная стоимость				*6696*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1046434				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
			Сметная заработная плата -	Тенге				175952			
РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 7-1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
197	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /НАСЫПЬ/	924,8	30,54	30,54	28241	28241	7447	--	--
			м3 грунта		--	10,97	--	10144	59,1	0,01	11
			Накладные расходы -		*8,05*		*7447*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*5995*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*1452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*2855*				
			Сметная стоимость				*38543*				
198	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /НАСЫПЬ/	924,8	26,13	26,13	24165	24165	6372	--	--
			м3 грунта		--	9,39	--	8680	59,1	0,01	9
			Накладные расходы -		*6,89*		*6372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*5130*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,34*				*1242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*2443*				
			Сметная стоимость				*32980*				
199	3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 10 м /ВЫЕМКА/	51,6	30,54	30,54	1576	1576	415	--	--
			м3 грунта		--	10,97	--	566	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*8,05*		*415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*335*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*159*				
			Сметная стоимость				*2151*				
200	4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВЫЕМКА/	51,6	26,13	26,13	1348	1348	356	--	--
			м3 грунта		--	9,39	--	484	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*6,89*		*356*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,34*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*136*				
			Сметная стоимость				*1840*				
201	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Избыточный грунт от устройства автодорожных покрытий	438	30,54	30,54	13376	13376	3527	--	--
			м3 грунта		--	10,97	--	4804	59,1	0,01	5
			Накладные расходы -		*8,05*		*3527*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*2839*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18255*				
202	6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Избыточный грунт от устройства водоотводных лотков	26	30,54	30,54	794	794	209	--	--
			м3 грунта		--	10,97	--	285	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*8,05*		*209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*169*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*80*				
			Сметная стоимость				*1084*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8,6	115,77	48,97	996	421	511	0,11	1
			м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	575	187	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*59,46*		*511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*450*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*61*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*121*				
			Сметная стоимость				*1628*				
204	8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автоомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Недостающий грунт/	281	108,85	102,30	30588	28745	8355	0,01	3
			м3 грунта		6,56	34,22	1842	9615	59,1	0,03	9
			Накладные расходы -		*29,73*		*8355*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,10*				*6771*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*1584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*3115*				
			Сметная стоимость				*42059*				
205	9	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	492	397,48	--	195560	--	8292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,85*		*8292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,85*				*8292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,15*		*16308*				
			Сметная стоимость				*220160*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			358697				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
			Сметная заработная плата -	Тенге				37182			
РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 7-2.ПОКРЫТИЯ											
					ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПО ТИПУ 5-1950м2						
206	1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	378,5	-263,26	-68,64	-99645	-25980	-12536	-0,02	-9
			м2 основания или покрытия		-16,59	-18,35	-6278	-6944	60,3	-0,02	-7
			Накладные расходы -		*33,12*		*12536*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*7973*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*4563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*8975*				
			Сметная стоимость				*-78134*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	2	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	378,5	-323,65	-60,02	-122501	-22716	-15019	-0,04	-14
			м2 основания или покрытия		-25,67	-15,63	-9716	-5915	60,3	-0,02	-6
			Накладные расходы -		*39,68*		*15019*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*9426*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*5594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*11002*				
			Сметная стоимость				*-96480*				
208	3	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	673,5	-980,25	-65,05	-660196	-43811	-47382	-0,03	-23
			м2 покрытия		-27,83	-17,97	-18743	-12104	60,3	-0,02	-11
			Накладные расходы -		*70,35*		*47382*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*18601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,73*				*28781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,05*		*56606*				
			Сметная стоимость				*-556208*				
209	4	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	1276,5	444,86	0,06	567861	82	24317	--	--
			м2 покрытия		0,30	--	381	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*19,05*		*24317*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*230*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,87*				*24087*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,11*		*47374*				
			Сметная стоимость				*639552*				
210	5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1276,5	1023,81	65,19	1306888	83220	92208	0,03	43
			м2 покрытия		27,83	18,03	35524	23015	60,3	0,02	21
			Накладные расходы -		*72,23*		*92208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*35299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,58*				*56909*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,68*		*111928*				
			Сметная стоимость				*1511023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	171,2	2242,09	19,27	383845	3299	71678	0,70	119
			м бортового камня		507,74	7,11	86925	1217	60,3	0,01	1
			Накладные расходы -		*418,68*		*71678*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*53150*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,23*				*18529*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,86*		*36442*				
			Сметная стоимость				*491965*				
212	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	7,704	30035,86	--	231396	--	9811	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*9811*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*9811*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*19297*				
			Сметная стоимость				*260504*				
					ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 1 -2790м2						
213	8	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	1322,5	263,26	68,64	348166	90776	43803	0,02	31
			м2 основания или покрытия		16,59	18,35	21937	24264	60,3	0,02	25
			Накладные расходы -		*33,12*		*43803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*27859*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*15943*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*31357*				
			Сметная стоимость				*423326*				
214	9	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	1322,5	323,65	60,02	428026	79370	52478	0,04	47
			м2 основания или покрытия		25,67	15,63	33949	20667	60,3	0,02	21
			Накладные расходы -		*39,68*		*52478*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*32934*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*19545*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*38440*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*518944*				
215	33 доб	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	2790	355,48	27,89	991777	77803	622563	0,46	1278
			м2 тротуара		321,83	9,19	897899	25648	60,3	0,01	27
			Накладные расходы -		*223,14*		*622563*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*556899*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*65664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*129147*				
			Сметная стоимость				*1743487*				
216	34 доб	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	2790	2103,74	--	5869435	--	248864	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*248864*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*248864*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*489464*				
			Сметная стоимость				*6607763*				
217	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	280	2242,09	19,27	627784	5396	117231	0,70	195
			м бортового камня		507,74	7,11	142167	1990	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*418,68*		*117231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*86927*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,23*				*30304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,86*		*59601*				
			Сметная стоимость				*804616*				
218	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15-560шт/	12,6	30035,86	--	378452	--	16046	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*16046*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*16046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*31560*				
			Сметная стоимость				*426058*				
			ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 2-842м2								
219	15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	59,85	873,13	772,41	52257	46229	11098	0,14	9
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	5944	8187	60,3	0,14	8
			Накладные расходы -		*185,43*		*11098*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*8521*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*2577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*5068*				
			Сметная стоимость				*68423*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	16	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /15см/ Устройство	598,5	432,76	92,73	259005	55497	87192	0,24	145
			м2 покрытия		176,76	25,82	105793	15451	60,3	0,03	17
			Накладные расходы -		*145,68*		*87192*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*73110*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*14082*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*27696*				
			Сметная стоимость				*373893*				
221	17	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	598,5	63,97	10,11	38286	6049	6991	0,02	10
			м2 покрытия		11,78	2,48	7053	1487	60,3	--	1
			Накладные расходы -		*11,68*		*6991*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8,60*				*5150*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*				*1842*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*3622*				
			Сметная стоимость				*48899*				
222	18	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	598,5	355,48	27,89	212752	16690	133550	0,46	274
			м2 тротуара		321,83	9,19	192614	5502	60,3	0,01	6
			Накладные расходы -		*223,14*		*133550*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*119464*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*14086*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*27704*				
			Сметная стоимость				*374006*				
223	19	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	598,5	2103,74	--	1259088	--	53385	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*53385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*53385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*104998*				
			Сметная стоимость				*1417471*				
224	20	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	575	1041,18	19,27	598680	11080	211463	0,70	401
			м бортового камня		507,74	7,11	291950	4087	60,3	0,01	4
			Накладные расходы -		*367,76*		*211463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*178510*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*32953*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*64811*				
			Сметная стоимость				*874955*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	21	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	9,2	30035,86	--	276330	--	11716	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*11716*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*11716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*23044*				
			Сметная стоимость				*311090*				
			ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 2 ВНЕ УЧАСТКА-158м2								
226	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	19	-873,13	-772,41	-16589	-14676	-3523	-0,14	-3
			м3 материала основания в плотном теле		-99,32	-136,79	-1887	-2599	60,3	-0,14	-3
			Накладные расходы -		*185,43*		*3523*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*2705*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*1609*				
			Сметная стоимость				*-11457*				
227	23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /15см/ Устройство	190	-432,76	-92,73	-82224	-17618	-27680	-0,24	-46
			м2 покрытия		-176,76	-25,82	-33585	-4905	60,3	-0,03	-6
			Накладные расходы -		*145,68*		*27680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*23210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*4470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*8792*				
			Сметная стоимость				*-45752*				
228	24	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	190	-63,97	-10,11	-12154	-1920	-2219	-0,02	-3
			м2 покрытия		-11,78	-2,48	-2239	-472	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*11,68*		*2219*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8,60*				*1635*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1150*				
			Сметная стоимость				*-8785*				
229	25	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	190	-355,48	-27,89	-67540	-5298	-42397	-0,46	-87
			м2 тротуара		-321,83	-9,19	-61147	-1747	60,3	-0,01	-2
			Накладные расходы -		*223,14*		*42397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*37925*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*4472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*8795*				
			Сметная стоимость				*-16348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	26	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	190	-2103,74	--	-399711	--	-16948	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*16948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*16948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*33333*				
			Сметная стоимость				*-349431*				
231	27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	59,5	1041,18	19,27	61950	1147	21882	0,70	42
			м бортового камня		507,74	7,11	30210	423	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*21882*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*18472*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*3410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*6707*				
			Сметная стоимость				*90538*				
232	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	0,952	30035,86	--	28594	--	1212	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*1212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*1212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*2385*				
			Сметная стоимость				*32191*				
					ПОКРЫТИЕ СПОРТ. ПЛОЩАДКИ БЕТОННОЕ-364м2						
233	30	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или шебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	94	260,60	88,17	24497	8288	4209	0,04	4
			м2 основания или покрытия		30,00	23,65	2820	2223	60,3	0,02	2
			Накладные расходы -		*44,78*		*4209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*3041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*1168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,43*		*2296*				
			Сметная стоимость				*31002*				
234	31	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /из бетона В20/	6,58	20473,24	6,24	134714	41	16455	3,66	24
			м3 подстилающего слоя		2571,81	--	16923	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2500,71*		*16455*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*10306*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*934,47*				*6149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,92*		*12093*				
			Сметная стоимость				*163262*				
235	32	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,28012	9745,38	875,50	2730	245	1419	11,60	3
			т		8839,90	359,96	2476	101	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*1419*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*1250*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*332*				
			Сметная стоимость				*4480*				
236	33	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,28012	210720,32	--	59027	--	2503	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*2503*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*2503*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*4922*				
			Сметная стоимость				*66452*				
237	44 доб	11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	364	559,89	9,16	203799	3334	122118	0,68	246
			м2		491,08	--	178754	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*335,49*		*122118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*299,07*				*108861*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,42*				*13257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,63*		*26073*				
			Сметная стоимость				*351990*				
238	45 доб	22-060207-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	364	6836,39	--	2488446	--	105510	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*289,86*		*105510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,86*				*105510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*570,10*		*207516*				
			Сметная стоимость				*2801473*				
239		11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	13	-1041,18	-19,27	-13535	-251	-4781	-0,70	-9
			м бортового камня		-507,74	-7,11	-6601	-92	60,3	-0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*4781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*4036*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*1465*				
			Сметная стоимость				*-7289*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240		21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-2,6/	0,208	-30035,86	--	-6247	--	-265	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*265*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*521*				
			Сметная стоимость				*-5461*				
					ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ПЕСКА ПО ТИПУ 4-338м2						
241	46 доб	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	34,725	3140,70	772,41	109061	26822	9778	0,14	5
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	3449	4750	60,3	0,14	5
			Накладные расходы -		*281,57*		*9778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*4944*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,20*				*4834*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,78*		*9507*				
			Сметная стоимость				*128346*				
242	34	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	112,5	1041,18	19,27	117133	2168	41373	0,70	79
			м бортового камня		507,74	7,11	57121	800	60,3	0,01	1
			Накладные расходы -		*367,76*		*41373*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*34926*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*6447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*12681*				
			Сметная стоимость				*171187*				
243	35	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-3,5/	1,8	30035,86	--	54065	--	2292	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*2292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*2292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*4509*				
			Сметная стоимость				*60866*				
					ОТМОСТКА						
244	41	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ИЗ БЕТОНА В10/	28,61671	18394,26	6,24	526383	178	69039	3,66	105
			м3 подстилающего слоя		2571,81	--	73597	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2412,56*		*69039*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*44820*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*846,32*				*24219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1664,55*		*47634*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*643056*				
245	42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	511,6831	854,32	1,97	437140	1009	55781	0,14	74
			м2 покрытия		115,17	0,64	58930	326	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*109,01*		*55781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*35731*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,18*				*20050*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,07*		*39434*				
			Сметная стоимость				*532355*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			20459838				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3049
			Сметная заработная плата -	Тенге				2211577			

РАЗДЕЛ 8. СМЕТА 7-3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

				ДЕРЕВЬЯ							
246	1	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	48	257,18	40,41	12345	1940	7061	0,32	16
			яма		216,77	14,91	10405	716	56,4	0,02	1
			Накладные расходы -		*147,11*		*7061*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*130,67*				*6272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,44*				*789*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,34*		*1553*				
			Сметная стоимость				*20959*				
247	2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	48	875,68	90,04	42033	4322	21602	0,82	39
			шт.		679,99	22,36	32639	1073	56,4	0,03	1
			Накладные расходы -		*450,05*		*21602*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*396,12*				*19014*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,92*				*2588*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,06*		*5091*				
			Сметная стоимость				*68726*				
248	3	25-010201-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	22	1159,35	--	25506	--	1081	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*49,16*		*1081*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,16*				*1081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,68*		*2127*				
			Сметная стоимость				*28714*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	4	25-010101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных породмедленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6лет ГОСТ 25769-83	26	8654,62	--	225020	--	9541	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*366,96*		*9541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,96*				*9541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,73*		*18765*				
			Сметная стоимость				*253326*				
					ГАЗОН						
250	8	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	860	188,81	5,77	162374	4959	100227	0,27	230
			м2		183,04	1,57	157416	1353	56,4	--	2
			Накладные расходы -		*116,54*		*100227*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*104,12*				*89546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*10681*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,43*		*21008*				
			Сметная стоимость				*283609*				
251	9	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	860	158,70	91,37	136482	78578	36570	0,05	45
			м2		38,19	22,69	32843	19517	56,4	0,03	24
			Накладные расходы -		*42,52*		*36570*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*34,34*				*29531*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,18*				*7039*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,10*		*13844*				
			Сметная стоимость				*186896*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			842230				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
			Сметная заработная плата -	Тенге				255962			
					РАЗДЕЛ 9. СМЕТА 7-4.МАФ						
252	19 доб	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ворота для мини-футбола	2	188507,07	--	377014	--	15985	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7992,70*		*15985*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7992,70*				*15985*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15719,98*		*31440*				
			Сметная стоимость				*424439*				
					ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 1020Х140х200/175						
253	20 доб	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,072	3979,15	1110,81	286	80	52	0,85	--
			м3 основания		597,28	457,30	43	33	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*727,15*		*52*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,72*				*39*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,43*				*14*		