1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,50*		*27*				
			Сметная стоимость				*365*				
254	21 доб	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В15/	0,504	19687,07	642,04	9922	324	1206	3,94	2
			м3		2866,03	217,33	1444	110	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2393,57*		*1206*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*754*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*898,14*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766,45*		*890*				
			Сметная стоимость				*12019*				
255	22 доб	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,341	16281,61	7522,43	5552	2565	2253	9,35	3
			т конструкций		7391,27	1928,73	2520	658	60,9	2,03	1
			Накладные расходы -		*6606,88*		*2253*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*1935*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,08*		*624*				
			Сметная стоимость				*8429*				
256	23 доб	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,509	57826,99	13770,65	29434	7009	16111	56,50	29
			т конструкций		42532,07	3465,35	21649	1764	60,9	3,61	2
			Накладные расходы -		*31652,02*		*16111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28012,43*				*14258*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3639,59*				*1853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7158,32*		*3644*				
			Сметная стоимость				*49188*				
257	24 доб	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,85	346298,35	--	294354	--	12481	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*12481*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*12481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*24547*				
			Сметная стоимость				*331381*				
258	25 доб	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	34	657,89	--	22368	--	948	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,89*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,89*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,86*		*1865*				
			Сметная стоимость				*25182*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	26 доб	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	24,65	57,31	0,83	1413	20	294	0,02	1
			м2		16,64	0,17	410	4	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,92*		*294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*137*				
			Сметная стоимость				*1843*				
260	27 доб	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /75-0,7/	14,28	3437,09	13,99	49082	200	5788	0,57	8
			м2 кровли		436,81	4,69	6238	67	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*405,30*		*5788*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*249,00*				*3556*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,29*				*2232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,39*		*4390*				
			Сметная стоимость				*59259*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			912107				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
			Сметная заработная плата -	Тенге				34940			
РАЗДЕЛ 10. СМЕТА 7-5.ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ. НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ											
					ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ						
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
261	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	60,74388	89,53	81,82	5439	4970	1559	0,01	1
			м3 грунта		7,72	27,77	469	1687	59,1	0,03	2
			Накладные расходы -		*25,66*		*1559*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*1274*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*560*				
			Сметная стоимость				*7558*				
262	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,57212	1332,83	--	6094	--	4013	1,85	8
			м3 грунта		1332,83	--	6094	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*877,62*		*4013*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*3601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*809*				
			Сметная стоимость				*10915*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	19,5948	637,31	--	12488	--	8223	0,97	19
			м3 грунта		637,31	--	12488	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*419,64*		*8223*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*7380*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*842*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*1657*				
			Сметная стоимость				*22368*				
264	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	45,7212	21,40	21,40	979	979	258	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	351	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,64*		*258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
265	5	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	45,7212	10,83	10,83	495	495	131	--	--
			м3 грунта		--	3,89	--	178	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2,86*		*131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*105*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*50*				
			Сметная стоимость				*676*				
266	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	19,5948	115,77	48,97	2269	960	1165	0,11	2
			м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	1309	426	59,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*59,46*		*1165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1025*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*275*				
			Сметная стоимость				*3709*				
267	7	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	19,5948	38,13	38,13	747	747	186	--	--
			м3 грунта		--	12,78	--	250	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*9,49*		*186*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,55*				*148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,94*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,81*		*75*				
			Сметная стоимость				*1008*				
					Избыточный грунт-110м3						
					ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1-72,3п.м.(АС-4)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Фрагмент 1-1						
268	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,352	16135,55	657,19	5680	231	429	1,35	--
			м3		906,03	150,16	319	53	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*429*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*180*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*489*				
			Сметная стоимость				*6597*				
269	9	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	0,82	21112,37	411,04	17312	337	2013	4,05	3
			м3		2946,05	138,47	2416	114	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2013*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1546*				
			Сметная стоимость				*20871*				
270	10	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	0,928	24581,78	1528,50	22812	1418	3283	6,12	6
			м3		4607,01	328,11	4275	304	48,5	0,39	--
			Накладные расходы -		*3537,29*		*3283*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*2221*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*2088*				
			Сметная стоимость				*28182*				
271	11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,13538	13340,44	681,87	1806	92	937	16,88	2
			т		12383,17	188,86	1676	26	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*825*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*219*				
			Сметная стоимость				*2962*				
272	12	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,008	146310,38	--	1170	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*98*				
			Сметная стоимость				*1317*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12738	152035,01	--	19366	--	821	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*821*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1615*				
			Сметная стоимость				*21802*				
					Сечение 2-2						
274	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,45	16135,55	657,19	7261	296	548	1,35	1
			м3		906,03	150,16	408	68	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*625*				
			Сметная стоимость				*8434*				
275	15	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,05	21112,37	411,04	22168	432	2577	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	3093	145	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1980*				
			Сметная стоимость				*26725*				
276	16	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,726	24581,78	1528,50	42428	2638	6105	6,12	11
			м3		4607,01	328,11	7952	566	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*6105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*4131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*1974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*3883*				
			Сметная стоимость				*52416*				
277	17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1919	13340,44	681,87	2560	131	1328	16,88	3
			т		12383,17	188,86	2376	36	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1170*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*311*				
			Сметная стоимость				*4199*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	18	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0121	146310,38	--	1770	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*148*				
			Сметная стоимость				*1993*				
279	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1798	152035,01	--	27336	--	1159	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2280*				
			Сметная стоимость				*30775*				
					Сечение 3-3						
280	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,45	16135,55	657,19	7261	296	548	1,35	1
			м3		906,03	150,16	408	68	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*625*				
			Сметная стоимость				*8434*				
281	21	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,05	21112,37	411,04	22168	432	2577	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	3093	145	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1980*				
			Сметная стоимость				*26725*				
282	22	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	2,18	24581,78	1528,50	53588	3332	7711	6,12	13
			м3		4607,01	328,11	10043	715	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*7711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*5218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*2493*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*4904*				
			Сметная стоимость				*66203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,233044	13340,44	681,87	3109	159	1613	16,88	4
			т		12383,17	188,86	2886	44	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1613*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1421*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*378*				
			Сметная стоимость				*5100*				
284	24	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,013104	146310,38	--	1917	--	81	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*160*				
			Сметная стоимость				*2158*				
285	25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21994	152035,01	--	33439	--	1418	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1418*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2789*				
			Сметная стоимость				*37645*				
					Сечение 4-4						
286	26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,226	16135,55	657,19	3647	149	275	1,35	--
			м3		906,03	150,16	205	34	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*116*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*314*				
			Сметная стоимость				*4236*				
287	27	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	0,526	21112,37	411,04	11105	216	1291	4,05	2
			м3		2946,05	138,47	1550	73	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*1291*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*787*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*992*				
			Сметная стоимость				*13388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	28	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,28	24581,78	1528,50	31465	1956	4528	6,12	8
			м3		4607,01	328,11	5897	420	48,5	0,39	--
			Накладные расходы -		*3537,29*		*4528*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*3064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*1464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*2879*				
			Сметная стоимость				*38872*				
289	29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,12838	13340,44	681,87	1713	88	889	16,88	2
			т		12383,17	188,86	1590	24	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*889*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*783*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*208*				
			Сметная стоимость				*2810*				
290	30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,008	146310,38	--	1170	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*98*				
			Сметная стоимость				*1317*				
291	31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12038	152035,01	--	18302	--	776	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*776*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*776*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1526*				
			Сметная стоимость				*20604*				
					Фрагмент 2						
292	32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,544	16135,55	657,19	8778	358	663	1,35	1
			м3		906,03	150,16	493	82	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*663*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*755*				
			Сметная стоимость				*10196*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	33	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,29	21112,37	411,04	27235	530	3166	4,05	5
			м3		2946,05	138,47	3800	179	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*3166*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1930*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*2432*				
			Сметная стоимость				*32834*				
294	34	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	3,64	24581,78	1528,50	89478	5564	12876	6,12	22
			м3		4607,01	328,11	16770	1194	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*12876*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*8712*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*4163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*8188*				
			Сметная стоимость				*110542*				
295	35	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,3308	13340,44	681,87	4413	226	2290	16,88	6
			т		12383,17	188,86	4096	62	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*2290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*2017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*536*				
			Сметная стоимость				*7239*				
296	36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01824	146310,38	--	2669	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*223*				
			Сметная стоимость				*3005*				
297	37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,31256	152035,01	--	47520	--	2015	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*2015*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*2015*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*3963*				
			Сметная стоимость				*53498*				
					ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2-112,6п.м.(АС-8)						
					Фрагмент 1 сечение 1-1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,45	16135,55	657,19	7261	296	548	1,35	1
			м3		906,03	150,16	408	68	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*625*				
			Сметная стоимость				*8434*				
299	39	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,05	21112,37	411,04	22168	432	2577	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	3093	145	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1980*				
			Сметная стоимость				*26725*				
300	40	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	3	24581,78	1528,50	73745	4586	10612	6,12	18
			м3		4607,01	328,11	13821	984	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*10612*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*7181*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*3431*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*6749*				
			Сметная стоимость				*91105*				
301	41	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26832	13340,44	681,87	3580	183	1857	16,88	5
			т		12383,17	188,86	3323	51	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1857*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*221*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*435*				
			Сметная стоимость				*5872*				
302	42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01512	146310,38	--	2212	--	94	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*94*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*184*				
			Сметная стоимость				*2490*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2532	152035,01	--	38495	--	1632	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1632*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1632*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*3210*				
			Сметная стоимость				*43337*				
					Сечение 2-2						
304	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,4	16135,55	657,19	6454	263	487	1,35	1
			м3		906,03	150,16	362	60	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*487*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*205*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*555*				
			Сметная стоимость				*7497*				
305	45	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	0,924	21112,37	411,04	19508	380	2268	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	2722	128	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2268*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1382*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*886*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1742*				
			Сметная стоимость				*23518*				
306	46	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,626	24581,78	1528,50	39970	2485	5752	6,12	10
			м3		4607,01	328,11	7491	534	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*5752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*3892*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*1860*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*3658*				
			Сметная стоимость				*49379*				
307	47	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,19634	13340,44	681,87	2619	134	1359	16,88	3
			т		12383,17	188,86	2431	37	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1359*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1197*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*162*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*318*				
			Сметная стоимость				*4296*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0112	146310,38	--	1639	--	69	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*137*				
			Сметная стоимость				*1845*				
309	49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18514	152035,01	--	28148	--	1193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2347*				
			Сметная стоимость				*31689*				
					Фрагмент 2 сечение 1-1						
310	50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,46	16135,55	657,19	7422	302	560	1,35	1
			м3		906,03	150,16	417	69	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*560*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*236*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*639*				
			Сметная стоимость				*8621*				
311	51	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,062	21112,37	411,04	22421	437	2607	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	3129	147	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1018*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*2002*				
			Сметная стоимость				*27030*				
312	52	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	2,18	24581,78	1528,50	53588	3332	7711	6,12	13
			м3		4607,01	328,11	10043	715	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*7711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*5218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*2493*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*4904*				
			Сметная стоимость				*66203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,23778	13340,44	681,87	3172	162	1646	16,88	4
			т		12383,17	188,86	2944	45	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1646*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1450*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*385*				
			Сметная стоимость				*5203*				
314	54	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0131	146310,38	--	1917	--	81	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*160*				
			Сметная стоимость				*2158*				
315	55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22468	152035,01	--	34159	--	1448	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1448*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2849*				
			Сметная стоимость				*38456*				
					ОГРАЖДЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ОПС-1(АС-9)						
316	72	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06632	48899,35	18003,03	3243	1194	1333	28,90	2
			т конструкций		23382,12	5020,44	1551	333	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20103,89*		*1333*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1147*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*366*				
			Сметная стоимость				*4942*				
317	73	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,06632	304464,90	--	20192	--	856	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*856*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*1684*				
			Сметная стоимость				*22732*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	74	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,92328	588,27	0,67	1131	1	589	0,65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	947	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*138*				
			Сметная стоимость				*1858*				
319	75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01428	309721,68	827,40	4423	12	1307	198,00	3
			т		154683,54	340,57	2209	5	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*1307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1074*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*458*				
			Сметная стоимость				*6188*				
					НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ						
					НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-1-1шт						
320	76	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В10	1,24	18217,03	642,04	22589	796	2891	3,94	5
			м3		2866,03	217,33	3554	269	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2331,24*		*2891*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*1854*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,81*				*1036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,86*		*2038*				
			Сметная стоимость				*27518*				
321	77	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0281	9745,38	875,50	274	25	142	11,60	--
			т		8839,90	359,96	248	10	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*33*				
			Сметная стоимость				*450*				
322	78	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0281	210720,32	--	5921	--	251	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*494*				
			Сметная стоимость				*6666*				
323	79	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00826	309721,68	827,40	2558	7	756	198,00	2
			т		154683,54	340,57	1278	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*756*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*265*				
			Сметная стоимость				*3579*				
324	80	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	5,33	355,48	27,89	1895	149	1189	0,46	2
			м2 тротуара		321,83	9,19	1715	49	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*223,14*		*1189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*1064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*247*				
			Сметная стоимость				*3331*				
325	81	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	5,33	901,16	--	4803	--	204	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,21*		*204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,21*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,15*		*401*				
			Сметная стоимость				*5407*				
326	82	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,05342	48899,35	18003,03	2612	962	1074	28,90	2
			т конструкций		23382,12	5020,44	1249	268	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20103,89*		*1074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*295*				
			Сметная стоимость				*3981*				
327	83	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,05342	304464,90	--	16265	--	690	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*1356*				
			Сметная стоимость				*18311*				
328	84	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,54918	588,27	0,67	911	1	475	0,65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	763	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*475*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*418*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*56*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*111*				
			Сметная стоимость				*1496*				
					НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-2-1шт						
329	85	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В10	1,6	18217,03	642,04	29147	1027	3730	3,94	6
			м3		2866,03	217,33	4586	348	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2331,24*		*3730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*2393*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,81*				*1337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,86*		*2630*				
			Сметная стоимость				*35507*				
330	86	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0281	9745,38	875,50	274	25	142	11,60	--
			т		8839,90	359,96	248	10	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*33*				
			Сметная стоимость				*450*				
331	87	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0281	210720,32	--	5921	--	251	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*494*				
			Сметная стоимость				*6666*				
332	88	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00826	309721,68	827,40	2558	7	756	198,00	2
			т		154683,54	340,57	1278	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*265*				
			Сметная стоимость				*3579*				
333	89	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	9,11	355,48	27,89	3238	254	2033	0,46	4
			м2 тротуара		321,83	9,19	2932	84	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*223,14*		*2033*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*1818*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*422*				
			Сметная стоимость				*5693*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	90	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	9,11	901,16	--	8210	--	348	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,21*		*348*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,21*				*348*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,15*		*685*				
			Сметная стоимость				*9243*				
335	91	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,05342	48899,35	18003,03	2612	962	1074	28,90	2
			т конструкций		23382,12	5020,44	1249	268	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20103,89*		*1074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*295*				
			Сметная стоимость				*3981*				
336	92	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,05342	304464,90	--	16265	--	690	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*1356*				
			Сметная стоимость				*18311*				
337	93	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,54918	588,27	0,67	911	1	475	0,65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	763	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*475*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*418*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*111*				
			Сметная стоимость				*1496*				
					НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-3-1шт						
338	94	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В10	1,64	18217,03	642,04	29876	1053	3823	3,94	6
			м3		2866,03	217,33	4700	356	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2331,24*		*3823*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*2453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,81*				*1371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,86*		*2696*				
			Сметная стоимость				*36395*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	95	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0239	9745,38	875,50	233	21	121	11,60	--
			т		8839,90	359,96	211	9	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*107*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*28*				
			Сметная стоимость				*382*				
340	96	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0239	210720,32	--	5036	--	214	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*214*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*420*				
			Сметная стоимость				*5670*				
341	97	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00826	309721,68	827,40	2558	7	756	198,00	2
			т		154683,54	340,57	1278	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*265*				
			Сметная стоимость				*3579*				
342	98	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	10	355,48	27,89	3555	279	2231	0,46	5
			м2 тротуара		321,83	9,19	3218	92	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*223,14*		*2231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*1996*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*235*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*463*				
			Сметная стоимость				*6249*				
343	99	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	10	901,16	--	9012	--	382	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,21*		*382*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,21*				*382*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,15*		*751*				
			Сметная стоимость				*10146*				
344	100	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,01861	48899,35	18003,03	910	335	374	28,90	1
			т конструкций		23382,12	5020,44	435	93	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20103,89*		*374*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*322*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*103*				
			Сметная стоимость				*1387*				
345	101	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,01861	304464,90	--	5666	--	240	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*473*				
			Сметная стоимость				*6379*				
346	102	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,53969	588,27	0,67	317	--	165	0,65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	266	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*39*				
			Сметная стоимость				*521*				
					ЛОТКИ И ПЛИТЫ						
					Устройство лотков						
347	112	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборногожелезобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	28,89	7259,87	2587,53	209738	74754	96264	5,38	155
			м3 сборных конструкций		4352,80	893,60	125752	25816	55,3	0,94	27
			Накладные расходы -		*3332,09*		*96264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2901,26*				*83817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,83*				*12447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*847,36*		*24480*				
			Сметная стоимость				*330482*				
348	113	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	28,89	27444,48	--	792871	--	33618	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1163,65*		*33618*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1163,65*				*33618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2288,65*		*66119*				
			Сметная стоимость				*892608*				
					Плиты						
349	114	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	1,63	4826,13	1781,62	7867	2904	3154	3,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 сборных конструкций		2379,44	622,63	3878	1015	55,3	0,66	1
			Накладные расходы -		*1935,16*		*3154*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1660,14*				*2706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,02*				*448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,90*		*882*				
			Сметная стоимость				*11903*				
350	115	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	1,63	27769,88	--	45265	--	1919	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1177,44*		*1919*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177,44*				*1919*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,79*		*3775*				
			Сметная стоимость				*50959*				
351	116	21-020199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,63	603,00	--	983	--	42	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,57*		*42*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,29*		*82*				
			Сметная стоимость				*1107*				
					Решетка-140п.м.						
352	117	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	8,61	39284,84	2330,52	338242	20066	202783	46,60	401
			т конструкций		34185,76	290,68	294339	2503	60,9	0,31	3
			Накладные расходы -		*23552,06*		*202783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*180777*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*22006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*43282*				
			Сметная стоимость				*584307*				
353	118	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицыдо 0,1 т	8,61	346298,35	--	2981629	--	126421	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*126421*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*126421*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*248644*				
			Сметная стоимость				*3356694*				
354	119	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки,переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мми тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8,61	588,27	0,67	5065	6	2638	0,65	6
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	4239	3	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*306,34*		*2638*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*2324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*616*				
			Сметная стоимость				*8319*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6640978				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**855**
			Сметная заработная плата -	Тенге				648546			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32747033				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5166**
			Сметная заработная плата -	Тенге				3879412			
			ИТОГО:	**Тенге**			**32747033**				
			Итого с временными	**Тенге**	**по расчету**	**508431**	**33255464**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**по расчету**	**326498**	**33581962**				
			Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1,0697784	**Тенге**			**35925257,90**				
			Коэфициент скидки К=0,930000	**Тенге**			**33410489,85**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**4009258,78**				
			Итого с НДС	**Тенге**			**37419748,63**				

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.К.

"Технадзор"
Инженер
ТОО "Улмад"
_____ Жолтаев М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

"Заказчик"
Зам. руководителя
ГУ «Отдел строительства
города Шымкент»
_____ Утенбаев Г.

"Авторский надзор"
ТОО «KZ Проект Курылыс XXI»
Директор _____ Орабаев Т.