1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6,54	23,36 1,28	22,08 5,56	153 8	144 36	43 97	0,01 0,02	-- --
77	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	58,86	29,64 1,61	28,03 7,06	1744 95	1650 415	495 97	0,01 0,02	1 1
78	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов м3	58,86	3,88 0,48	3,24 1,12	228 28	191 66	91 97	-- --	-- --
79	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	50,922	6,48 --	6,48 2,10	330 --	330 107	104 97	-- 0,01	-- --
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,658	134,10 134,10	-- --	759 759	-- --	857 113	0,97 --	5 --
81	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм км	0,008	60591,69 33075,00	25695,31 6813,45	485 265	206 55	415 130	194,00 26,38	2 --
82	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160 мм км	0,075	82805,00 41850,00	36133,62 9612,90	6210 3139	2710 721	5018 130	247,00 37,30	19 3
83	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,0018	154577,68 70200,00	66009,80 24936,75	278 126	119 45	223 130	376,00 121,79	1 --
84	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,0006	115456,32 56375,00	31953,19 12071,25	69 40	19 7	61 130	360,00 58,95	-- --
		Колодцы Ду-1000мм								
85	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	8,83125	790,75 39,83	24,55 9,20	6983 352	217 81	533 123	0,26 0,04	2 --
86	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	2,59	28537,89 2286,00	2308,84 864,68	73913 5921	5980 2240	10608 130	13,87 4,22	36 11
87	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ м3	0,9	15300,00 --	-- --	13770 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,59	183,00 --	-- --	474 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	10	43,33 22,86	20,47 7,74	433 229	205 77	306 100	0,13 0,04	1 --
90	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	15,07	245,44 37,35	3,82 1,44	3699 563	58 22	690 118	0,21 0,01	3 --
91	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	26,5	790,75 39,83	24,55 9,20	20955 1055	651 244	1598 123	0,26 0,04	7 1
92	Е0127-55-1	Устройство отмостки м2	26,5	551,13 24,75	-- --	14605 656	-- --	872 133	0,14 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный переход ч/з автодорогу								
93	Е0122-8-9	**Укладка стальных кожухов из труб диам.377х6 мм** км	0,012	242737,18	102058,18	2913	1225	2402	615,00	7
				115425,00	38553,75	1385	463	130	188,29	2
94	Е0125-32-1	**Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух** м2	7,08	995,08	76,33	7045	540	893	0,54	4
				81,00	24,12	573	171	120	0,11	1
95	Е0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм** футляр	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
96	Е0122-47-2	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм** м	12	282,86	0,37	3394	4	2442	0,90	11
				156,38	0,14	1877	2	130	--	--
97	Е0122-26-9	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм** км	0,012	888268,92	116336,92	10659	1396	893	74,40	1
				13275,00	43947,00	159	527	130	214,64	3
		Септик-84м3								
98	Е0127-55-1	**Устройство отмостки** м2	15,9	551,13	--	8763	--	523	0,14	2
				24,75	--	394	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			927504	103289			708
			Тенге			118366	31219			135
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			927345				
		Материалы -	Тенге			326748				
		Всего заработная плата -	Тенге				149457			
		Местные материалы -	Тенге			379089				
		Накладные расходы -	Тенге			189935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28490			95
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1184317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				177947			937
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83				
		Материалы -	Тенге			5				
		Всего заработная плата -	Тенге				61			
		Накладные расходы -	Тенге			55				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146				
		Сметная заработная плата -	Тенге				69			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76				
		Материалы -	Тенге			7				
		Всего заработная плата -	Тенге				68			
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172				
		Сметная заработная плата -	Тенге				80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1173758				
		ЛС 6-2 Тепловые сети								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	73,168	23,36	22,08	1709	1615	485	0,01	1
		м3		1,28	5,56	94	407	97	0,02	1
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,0836	32,35	30,77	908	864	266	0,01	--
		м3		1,42	8,34	40	234	97	0,03	1
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	28,0836	3,88	3,24	109	91	44	--	--
		м3		0,48	1,12	13	31	97	--	--
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	50,55048	45,00	45,00	2275	2275	455	--	--
		т		--	9,00	--	455	100	0,19	10
5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	28,0836	18,44	13,70	518	385	139	--	--
		м3		--	5,10	--	143	97	0,02	1
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,57	6,48	6,48	263	263	83	--	--
		м3		--	2,10	--	85	97	0,01	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,51	134,10	--	605	--	683	0,97	4
		м3		134,10	--	605	--	113	--	--
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	64,3	1581,51	49,10	101691	3157	7755	0,53	34
		м2		79,66	18,40	5122	1183	123	0,09	6
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	15,09	1986,57	564,43	29977	8517	16108	3,33	50
		м3		567,00	195,49	8556	2950	140	0,75	11
10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	8,51	28100,00	--	239131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	6,57	28100,00	--	184617	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,1096	126946,21	46381,71	13913	5083	13260	424,00	46
		км		76050,00	17015,25	8335	1865	130	88,37	10
13	С130806-65 Изм. и	Трубы стальные ф57х3 мм	110,696	279,00	--	30884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0,1118	134037,14	47716,89	14985	5335	14048	440,00	49
		км		79650,00	17008,50	8905	1902	130	88,36	10
15	С130806-75 Изм. и	Трубы стальные ф89х3,5 мм	112,918	515,00	--	58153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-78	Отводы 90с 89х3,5мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-76	Отводы 90с 57х3мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130810-108	Переходы 57х3,0-32х2,5 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					302,00	--	302	--	--	--	--
19	С130810-107	Переходы 57х3,0-25х2,5 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					251,00	--	251	--	--	--	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,86	--	--	--	--	--	--	--
					21,80	0,05	1109	3	267	0,03	2
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	101,72	5,81	0,02	295	1	90	--	--
					20,36	0,02	2071	2	381	0,02	2
22	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическомсвязующем толщиной 60 мм	м	109,6	4,16	--	423	--	90	--	--
					209,45	5,31	22956	582	15093	0,74	81
23	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	111,8	135,68	2,03	14871	222	100	0,01	1
					275,21	5,31	30768	594	21182	1,02	114
24	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	м3	3,05	187,43	2,03	20955	227	100	0,01	1
					6190,00	--	18880	--	--	--	--
25	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	109,6	--	--	--	--	--	--	--
					137,80	8,16	15103	894	4537	0,24	26
26	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	111,8	38,25	3,15	4192	345	100	0,02	2
					153,84	10,09	17199	1128	3925	0,20	22
27	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ	1000м2	0,13428	31,28	3,83	3497	428	100	0,02	2
					314500,00	--	42231	--	--	--	--
28	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,0236	--	--	--	--	--	--	--
					107900,00	--	2546	--	--	--	--
29	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,0193	--	--	--	--	--	--	--
					107900,00	--	2082	--	--	--	--
30	С143001-4 Изм. и	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	м3	0,68	--	--	--	--	--	--	--
					14200,00	--	9656	--	--	--	--
31	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Раствор цементный для заделки швов плит перекрытия М-100	м3	0,02	--	--	--	--	--	--	--
					9230,00	--	185	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге				846174	30788			432
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				75903	10479			55
		Материалы -	Тенге				750859				
			Тенге				117068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				86382			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61111				
		Местные материалы -	Тенге			465989				
		Накладные расходы -	Тенге			98712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			900545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							537
		Сметная заработная плата -	Тенге				101189			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4629				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4907				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90686				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90686				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5441				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96127				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1001579				

ЛС 2-2-2 Монтаж блочно-модульной котельной

1	Е0125-64-2	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов** т	4	5136,21	2723,08	20545	10892	11975	10,00	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**	1777,50	717,22	7110	2869	120	3,14	13
			Тенге			20545	10892			40
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7110	2869			13
		Материалы -	Тенге			20545				
		Всего заработная плата -	Тенге			2543				
		Накладные расходы -	Тенге				9979			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11975				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1796			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			34471				
		Сметная заработная плата -	Тенге							59
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				11775			
						34471				

ЛС 4-3 Трансформаторная подстанция

		Покрытия.Кровля								
1	Е0107-45-6	**Установка плит покрытий** шт	8	1669,07	373,54	13353	2988	6729	2,66	21
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
2	Е0106-11-1	**Анкерение плит** 1т	0,02144	172357,31	536,06	3695	11	1073	289,00	6
				47475,00	202,50	1018	4	105	0,99	--
3	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** м2	53,76	247,80	15,94	13322	857	2598	0,24	13
				34,65	5,96	1863	320	119	0,03	2
4	Е0112-17-2	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	53,76	45,93	0,70	2469	38	51	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	53,76	0,55 1102,02	0,25 8,54	30 59245	13 459	119 3098	-- 0,26	-- 14
6	Ц0108-88-3	Устройство молниеприемника	м2	0,016	45,23 102170,00	3,20 1870,00	2432 1635	172 30	119 130	0,02 52,00	1 1
		Отделочные работы	т		8280,00	270,01	132	4	95	1,57	--
		Потолок									
7	Е0115-152-2	Окраска потолков известковая	м2	51,14	9,90 6,75	0,12 0,05	506 345	6 3	365 105	0,04 --	2 --
		Стены и перегородки									
8	Е0115-152-1	Окраска стен известковая	м2	153,18	17,43 13,73	0,12 0,05	2670 2103	18 8	2216 105	0,09 --	14 --
		Фасад									
9	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	118,8	13,73 9,68	0,90 0,34	1631 1150	107 40	1250 105	0,06 --	7 --
		Отмостка									
10	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	м2	23,4	551,13 24,75	-- --	12897 579	-- --	770 133	0,14 --	3 --
11	Е0127-55-2	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 0,5 см	м2	23,4	350,36 15,92	-- --	8199 373	-- --	495 133	0,09 --	2 --
		РАЗДЕЛ 1.Типовой проект 407-3-517.88									
12	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	2	11093,00 3938,00	6871,00 1532,03	22186 7876	13742 3064	10393 95	22,00 8,89	44 18
13	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт	8	3913,00 3353,00	425,00 106,00	31304 26824	3400 848	26288 95	18,00 0,61	144 5
14	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,05352	1100,25 1100,25	-- --	59 59	-- --	62 105	6,71 --	-- --
15	Ц0108-17-8	Изолятор опорный	шт	22	916,00 308,00	419,00 101,00	20152 6776	9218 2222	8548 95	2,00 0,59	44 13
16	Ц0108-18-1	Изолятор проходной	компл	6	2671,00 1352,00	715,00 158,00	16026 8112	4290 948	8607 95	7,00 0,92	42 5
17	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт	12	3913,00 3353,00	425,00 106,00	46956 40236	5100 1272	39433 95	18,00 0,61	216 7
18	Ц0108-599-13	Установка щитка осветительного	шт	1	1373,60 644,00	18,60 4,50	1374 644	19 5	616 95	4,00 0,03	4 --
19	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 35 кВ	шт	2	724,00 405,00	188,00 40,50	1448 810	376 81	846 95	2,40 0,23	5 --
20	Ц0108-593-1	Монтаж светильника	шт	1	216,30 65,00	120,00 34,40	216 65	120 34	94 95	0,41 0,20	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-593-10	Монтаж светильника переносного	шт	1	133,20	4,10	133	4	109	0,71	1
					114,00	0,70	114	1	95	--	--
22	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4	118,40	22,80	474	91	359	0,49	2
					90,50	4,00	362	16	95	0,02	--
23	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	м	17	175,80	39,50	2989	672	2117	0,66	11
					124,00	7,10	2108	121	95	0,04	1
24	Ц0108-72-4	Шины ответвительные - одна поло са в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	м	22	214,90	48,50	4728	1067	3231	0,78	17
					146,00	8,60	3212	189	95	0,05	1
25	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	250	66,80	18,10	16700	4525	5724	0,12	30
					20,30	3,80	5075	950	95	0,02	6
26	С ПРАЙС-ЛИСТ	Оперативная штанга	шт	1	1282,43	--	1282	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С Прайс-лист	Порошковый огнетушитель ОП-5	шт	2	2169,14	--	4338	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С Прайс-лист	Углекислотный огнетушитель ОУ-5	шт	4	1978,61	--	7914	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-592-1	Патрон стенной	шт	7	84,20	1,90	589	13	515	0,49	3
					77,00	0,40	539	3	95	--	--
30	С Прайс-лист	Патрон	шт	7	36,64	--	256	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
					49,70	0,20	199	1	95	--	--
32	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	4	134,00	--	536	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	шт	3	64,00	1,00	192	3	167	0,36	1
					58,50	0,20	176	1	95	--	--
34	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
35	Ц0108-152-4	Держатель для шины	шт	8	71,50	5,70	572	46	340	0,24	2
					43,70	1,00	350	8	95	0,01	--
36	Ц0108-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	шт	2	83,20	2,60	166	5	58	0,15	--
					29,90	0,50	60	1	95	--	--
		Заземление									
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	55	61,90	3,30	3405	182	1223	0,14	8
					23,00	0,40	1265	22	95	--	--
38	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	18	88,90	3,10	1600	56	482	0,16	3
					27,90	0,30	502	5	95	--	--
39	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ103-76/	т	0,01422	48400,00	--	688	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ103-76/		0,0693	46400,00	--	3216	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			30	49,10	7,30	1473	219	812	0,15	5
42	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	м	27,70	0,80	831	24	95	--	--
			50	58,20	7,60	2910	380	1358	0,15	8
43	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	м	27,70	0,90	1385	45	95	0,01	--
			0,0066	73000,00	--	482	--	--	--	--
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0445	65900,00	--	2933	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			197746	43544			592
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			107784	9862			57
		Материалы -	Тенге			192734				
		Всего заработная плата -	Тенге			24773				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				117587			
		Накладные расходы -	Тенге			16692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			111708				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							56
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16756			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			322708				
		Сметная заработная плата -	Тенге							705
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				134344			
		Всего заработная плата -	Тенге			5012				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				59			
		Местные материалы -	Тенге			3414				
		Накладные расходы -	Тенге			1539				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304				
		Сметная заработная плата -	Тенге			5378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			328087				
			Тенге			317366	48058			677
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			121534	11508			65
		Материалы -	Тенге			194369				
		Всего заработная плата -	Тенге			26245				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				117724			
		Накладные расходы -	Тенге			16692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			111838				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							56
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16776			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18372				
						324579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				134500			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122997				
	Материалы -		Тенге			81982				
	Всего заработная плата -		Тенге				15318			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3414				
	Местные материалы -		Тенге			19439				
		Накладные расходы -	Тенге			18709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2806			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18124			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			474787				

ЛС 5-1 Телефонизация

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	779,4	23,36	22,08	18206	17209	5170	0,01	7
		м3		1,28	5,56	998	4332	97	0,02	15
2	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную	86,6	200,88	--	17396	--	19658	1,42	123
		м3		200,88	--	17396	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	779,4	6,48	6,48	5050	5050	1590	--	--
		м3		--	2,10	--	1640	97	0,01	6
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	86,6	122,18	--	10581	--	11956	0,89	77
		м3		122,18	--	10581	--	113	--	--
5	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,053	38387,00	11520,00	40422	12131	23691	114,00	120
		км		18090,00	2362,98	19049	2488	110	13,71	14
6	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, маркаТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1,3525	40600,00	--	54912	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-892-1	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 10х2	5	2017,00	601,00	10085	3005	4950	5,00	25
		шт		758,00	142,00	3790	710	110	0,82	4
8	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,2995	14832,30	10420,00	4442	3121	2725	26,00	8
		км		4365,00	2474,96	1307	741	133	14,35	4
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,053	621603,38	--	654548	--	24081	133,00	140
		кан.-км		20790,00	--	21892	--	110	--	--
	Кабельный колодец ККС3-10									
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий сгропиткой битумом	15,795	790,75	24,55	12490	388	953	0,26	4
		м2		39,83	9,20	629	145	123	0,04	1
11	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемыхна пешеходной части ККС-3	15	13565,40	653,59	203481	9804	28946	9,25	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодец		1588,50	165,83	23828	2487	110	0,67	10
12	С143018-28 Изм. и	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6	30200,00	--	181200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6	183,00	--	1098	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенахи полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	30	43,33	20,47	1300	614	918	0,13	4
		отверст.		22,86	7,74	686	232	100	0,04	1
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65,82	245,44	3,82	16155	251	3013	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2458	95	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1231366	51572			660
			Тенге			102613	12871			57
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			109860				
		Материалы -	Тенге			12546				
		Всего заработная плата -	Тенге				28086			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54912				
		Накладные расходы -	Тенге			31365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8474				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			149699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				32790			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1121505				
		Материалы -	Тенге			817915				
		Всего заработная плата -	Тенге				87399			
		Местные материалы -	Тенге			191807				
		Накладные расходы -	Тенге			96285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1290858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				101842			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1440557				

ЛС 6-3 Газоснабжение ГСН

Перенос подземного газопровода среднего давления

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	103,32	23,36	22,08	2413	2281	685	0,01	1
		м3		1,28	5,56	132	574	97	0,02	2
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	11,48	294,75	--	3384	--	3824	1,89	22
		м3		294,75	--	3384	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	11,48	306,20	152,52	3515	1751	3146	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1764	656	130	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	106,764	6,48	6,48	692	692	218	--	--
		м3		--	2,10	--	225	97	0,01	1
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,036	134,10	--	1078	--	1218	0,97	8
		м3		134,10	--	1078	--	113	--	--
6	E0122-9-3	Демонтаж стальных труб диам. 100 мм	0,058	81763,55	32443,55	4742	1882	3845	211,20	12
		км		38745,00	12255,30	2247	711	130	59,86	3
7	E0122-9-5	Демонтаж стальных труб диам. 150 мм	0,108	103048,80	36375,67	11129	3929	8885	265,20	29
		км		49545,00	13741,65	5351	1484	130	67,11	7
8	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,091	129222,58	54072,58	11759	4921	10056	352,00	32
		км		64575,00	20425,50	5876	1859	130	99,76	9
9	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,035	160329,25	60626,12	5612	2122	4799	442,00	15
		км		82575,00	22902,75	2890	802	130	111,85	4
10	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,007	121294,13	49389,75	849	346	741	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	439	131	130	91,12	1
11	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5,3846154	1313,35	875,72	7072	4715	3460	0,96	5
		шт		204,75	330,75	1103	1781	120	2,12	11
12	E0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,091	367004,63	32537,00	33397	2961	5500	196,00	18
		км		34200,00	12291,75	3112	1119	130	60,03	5
13	E0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,035	510177,59	59923,71	17856	2097	1490	55,00	2
		км		10102,50	22637,25	354	792	130	110,56	4
		Монтажные работы ГРПШ								
14	E0124-13-1	Установка задвижек Ду-50 мм	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	--
15	E0124-13-3	Установка задвижек Ду-100 мм	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
16	E0122-40-3	Установка изолирующих фланцев диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
17	E0122-40-5	Установка изолирующих фланцев диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
18	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0268	121294,13	49389,75	3251	1324	2837	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1682	500	130	91,12	2
19	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	184	57	130	91,99	--
20	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,005	129222,58	54072,58	646	270	553	352,00	2
		км		64575,00	20425,50	323	102	130	99,76	--
21	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,003	160329,25	60626,12	481	182	411	442,00	1