ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета Утемисова, 116 Г тел. 8/7122/31 59 59
e-mail: info@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

Строительство канализационных сетей в микрорайоне Геолог г.Атырау

Том 7

7-23-МЦ

Мониторинг цен

г. Атырау 2024 г.

ТОО «ШЫНДАУ»
Государственная лицензия №17007998 от 28 апреля 2017 года

Строительство канализационных сетей в микрорайоне Геолог г.Атырау

Том 7

7-23-МЦ

Мониторинг цен

Объект №7-23
Экз._____

Директор Ешимкулов Н.Т.

ГИП Табылдиев К

г. Атырау 2024 г.

Приложение №1
"Утверждаю"
Руководитель
ГУ "Городской отдел строительства"
Булеков Н.Б.
«2» декабря 2024г.

Перечень (ведомость) оборудования, материалов и изделий, принятых по прайс-листам (коммерческим предложениям) по проекту "Строительство канализационных сетей в микрорайоне "Геолог" г.Атырау"

№П/П	Наименование оборудования материала, изделия, стандарт	Тип, марка, размеры, стандарт	Ед. изм.	количество	Стоимость за ед. изм.по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа	Год прайс-листа	Квартал
					в валюте	в тенге					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Наружная канализация											
1	Седловой отвод электросварной	Диаметром 500×160	шт	2		465 200,00	с НДС	Компания «UniFlo Kazakhstan»	1	2024	4
2	Канализационная насосная станция КНС1	В комплекте: Приемный резервуар диаметром 1500 мм, Высота 6200 мм (подземная часть 6000 мм), Машинный зал, Дробилка Vogelsang Xripper XRC0087, N - 2,2 кВт, Насос SEV.80.100.110.2.51 D.Z, Дренажный насос F524ND, Шкаф управления ENERGO CB	компл.	1		90 490 392,00	с НДС	ТОО «Энергостан»	2	2024	3

3	Канализационная насосная станция КНС2	В комплекте: Приемный резервуар диаметром 1500 мм, Высота 6200 мм (подземнавя часть 6000 мм), Машинный зал, Дробилка Vogelsang Xripper XRC0087, N - 2,2 кВт, Насос SE.100.130.2.52S.Q. N.51D.A.Z, Дренажный насос F524ND, Шкаф управления ENERGO CB	компл.	1		97 497 605,00	с НДС	ТОО «Энергостан»	3	2024	3
Электроснабжение											
4	Головка направляющая для насадки на отбойный молоток	ZandZ ZZ-004-060	шт.	8		2 242,50	с НДС	ИП «Uni-Link»	4	2024	2
5	Дизель генератор	0кВт, 25кВа TTm 22TS STA в контейнере с АВР и ПОЖ	шт	2		5 475 721,00	с НДС	ТОО «M&U Company»	5	2024	4

Директор ТОО «Шында» Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Табылдиев К

ТОО «UniFlo Kazakhstan» (ЮниФло Казахстан)

050039 г. Алматы, Стасова 102, офис 33
Тел./факс: +7 (727) 313-30-15/16
050039 Almaty. St Stasova 102, office 33
Tel./fax: +7 (727) 313-30-15/16
БИН 120940000284

Исх. № 20240728_SHD

24.11.2024 **Заказчик:** **ТОО «Шындау»**

Коммерческое предложение

Компания "UniFlo Kazakhstan" предлагает Вам ценовое предложение на поставку материалов в соответствии с данными Вашего запроса по строительству канализации в мкр.Геолог г.Атырау:

№	Наименование	Ед. изм-ия	Кол-во	Цена за ед. в тг. с НДС	Общая цена в тг. с НДС
1	Седловой отвод электросварной 500/160	шт.	2	465 200	930 400
	ИТОГО				**930 400,00**
	включая 12 % НДС				99 685,71

Примечания:

Срок поставки: 7-8 недель с момента получения предоплаты.
Условия поставки: DDP Атырау
Цены позиций поставляемых "под заказ", указаны на условиях поставки всего товара одной партией. В случае изменения количества заказываемого товара, цены могут быть также изменены.
Условия оплаты - 100% предоплата, в соответствии с договором или выставленным счетом.

Исполнитель:
менеджер по продажам Ключникова Елена
моб.: +7 777 007 06 62
e-mail: eklyuchnikova@uniflo.kz

ЖШС «Энергостан»
г. Нур-Султан,
ул. Куйши Дина, д. 15, н.п. 3
БСН 110840003828
ЖСК KZ778560000004696317(KZT)
БСК KCJBKZKX
АҚ АФ «Банк ЦентрКредит»
Тел. +7 (7172) 36 93 51;
+7 (7172)36-83-65

ТОО «Энергостан»
г. Нур-Султан,
ул. Куйши Дина, д.15, н.п. 3
БИН 110840003828
ИИК KZ778560000004696317(KZT)
БИК KCJBKZKX
АФАО «Банк ЦентрКредит»
Тел. +7 (7172) 36 93 51;
+7 (7172)36-83-65

№3141 от 26.07.2024
Кому: ТОО "Шындау"
Объект: "Строительство подводящих инженерных сетей канализации г. Атырау, мкр. Геолог" КНС-1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за обращение в компанию ТОО "Энергостан", мы являемся официальным дистрибьютором компании "GRUNDFOS" в Республике Казахстан. В предложении Вы сможете найти спецификацию на поставку оборудования в соответствии с Вашим запросом и предоставленной информации.

№	Наименование	Ед.	Кол.	Цена за ед. с НДС 12%, тг.	Сумма с НДС 12%, тг.	Срок поставки
	КНС состоит из двух подземных резервуаров, один "мокрый" приемный резервуар и один "сухой" машинный зал					
1	Приемный резервуар диаметром 1500 мм, Высота 6200 мм (подземнавя часть 6000 мм) Лестница Крышка Вентиляционный стояк для естественной вентиляции с дефлектором Всасывающие патрубки насосов Ду150 Гидростатический датчик уровня Контрольные поплавковые выключатели	комп.	1	**90 490 392**	**90 490 392**	**15-20 недель**
2	Дробилка Vogelsang Xripper XRC0087, N - 2,2 кВт	шт.	1			
3	Машинный зал цилиндрической формы в комплекте с внутреней обвязкой: Диаметр 1800 мм; Высота 6200 мм (подземная часть 6000 мм). Лестница Крышка Освещение Вентиляционный стояк для естественной вентиляции с дефлектором Напорный трубный узел в комплекте с фланцами для монтажа запорной арматуры производства VAG. На всасывающих трубопроводах Ду150, на напорных трубопроводах Ду100, обратные клапаны Ду100 Рамы для монтажа насосов сухой установки Площадка обслуживания шкафов управления	комп.	1			
4	Насос SEV.80.100.110.2.51D.Z с защитным покрытием Belzona проточной части и рабочего колеса из нерж. стали. Q=64 м3/ч, H=20 м. (1 раб. + 1 рез.) , N - 2x11 кВт	шт.	2			
5	Дренажный насос F524ND	шт.	1			
6	Шкаф управления уличного исполнения ENERGO CB. Размещается рядом с корпусом КНС. Условно разделен на секцию ВРУ с 2-мя вводами и АВР и секцию управления оборудованием. Функции: - двойной ввод питания с АВР - управление 2 канализационными насосами 2x11 кВт, с частотным регулированием каждого насоса - амперметр (на каждый насос) - вольтметр с переключением фаз - резервная батарея контроллера - модуль CIM260 для передачи данных по каналу GSM - Красный индикатор неисправности каждого насоса - автоматические выключатели для 2 дренажных насосов 2x0,8 кВт - управление дробилкой 2,2 кВт Габаритные размеры (ориентировочно) ДхШхВ: 2000x600x2000 мм Вес 170 кг	шт.	1			
				ИТОГО:	**90 490 392 ₸**	

Предложение действительно до 31.12.2024 г.
Валюта оплаты: тенге, по курсу евро НБ РК
Условия оплаты: договорные
Условия поставки — отгрузка со склада Поставщика
Гарантия - 24 месяца

Директор ТОО "Энергостан"
Михайленко К.И.

подготовил Сергей Журбик
Кон.тел. +7 701 428 83 07
E-mail: szhurbik.energostan@gmail.com

Благодарим за обращение в нашу компанию.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

GRUNDFOS
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ЖШС «Энергостан»
г. Нур-Султан,
ул. Куйши Дина, д. 15, н.п. 3
БСН 110840003828
ЖСК KZ778560000004696317(KZT)
БСК KCJBKZKX
АҚ АФ «Банк ЦентрКредит»
Тел. +7 (7172) 36 93 51;
+7 (7172)36-83-65

ТОО «Энергостан»
г. Нур-Султан,
ул. Куйши Дина, д.15, н.п. 3
БИН 110840003828
ИИК KZ778560000004696317(KZT)
БИК KCJBKZKX
АФАО «Банк ЦентрКредит»
Тел. +7 (7172) 36 93 51;
+7 (7172)36-83-65

№3142 от 26.07.2024
Кому: ТОО "Шындау"
Объект: "Строительство подводящих инженерных сетей канализации г. Атырау, мкр. Геолог" КНС-2

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за обращение в компанию ТОО "Энергостан", мы являемся официальным дистрибьютором компании "GRUNDFOS" в Республике Казахстан. В предложении Вы сможете найти спецификацию на поставку оборудования в соответствии с Вашим запросом и предоставленной информации.

№	Наименование	Ед.	Кол.	Цена за ед. с НДС 12%, тг.	Сумма с НДС 12%, тг.	Срок поставки
	КНС состоит из двух подземных резервуаров, один "мокрый" приемный резервуар и один "сухой" машинный зал					
1	Приемный резервуар диаметром 1500 мм, Высота 6200 мм (подземнавя часть 6000 мм) Лестница Крышка Вентиляционный стояк для естественной вентиляции с дефлектором Всасывающие патрубки насосов Ду200 Гидростатический датчик уровня Контрольные поплавковые выключатели	комп.	1	97 497 605	97 497 605	15-20 недель
2	Дробилка Vogelsang Xripper XRC0087, N - 2,2 кВт	шт.	1			
3	Машинный зал цилиндрической формы в комплекте с внутреней обвязкой: Диаметр 1800 мм; Высота 6200 мм (подземная часть 6000 мм). Лестница Крышка Освещение Вентиляционный стояк для естественной вентиляции с дефлектором Напорный трубный узел в комплекте с фланцами для монтажа запорной арматуры производства VAG. На всасывающих трубопроводах Ду200, на напорных трубопроводах Ду150 Рамы для монтажа насосов сухой установки Площадка обслуживания шкафов управления	комп.	1			
4	Насос SE.100.130.2.52S.Q.N.51D.A.Z с защитным покрытием Belzona проточной части и рабочим колесом из нерж. стали. Q=87 м3/ч, H=20 м. (1 раб. + 1 рез.) , N - 2x13 кВт	шт.	2			
5	Дренажный насос F524ND	шт.	1			
6	Шкаф управления уличного исполнения ENERGO CB. Размещается рядом с корпусом КНС. Условно разделен на секцию ВРУ с 2-мя вводами и АВР и секцию управления оборудованием. Функции: - двойной ввод питания с АВР - управление 2 канализационными насосами 2x13 кВт, с частотным регулированием каждого насоса - амперметр (на каждый насос) - вольтметр с переключением фаз - резервная батарея контроллера - модуль CIM260 для передачи данных по каналу GSM - Красный индикатор неисправности каждого насоса - автоматические выклюатели для 2 дренажных насосов 2x0,8 кВт - управление дробилкой 2,2 кВт Габаритные размеры (ориентировочно) ДхШхВ: 2000x600x2000 мм Вес 180 кг	шт.	1			
				ИТОГО:	**97 497 605 ₸**	

Предложение действительно до 31.12.2024 г.
Валюта оплаты: тенге, по курсу евро НБ РК
Условия оплаты: договорные
Условия поставки — отгрузка со склада Поставщика
Гарантия - 24 месяца

Директор ТОО "Энергостан"
Михайленко К.И.

подготовил Сергей Журбик
Кон.тел. +7 701 428 83 07
E-mail: szhurbik.energostan@gmail.com

Благодарим за обращение в нашу компанию.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

GRUNDFOS
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ИП « Uni-Link»

060001, Республика Казахстан
г. Атырау, ул. Ондасынова 11 офис 5
E-mail: manager@uni-link.kz

Исх. № 2024-PC-WP-150 Дата 18-06-2024

Кас: Запрос на предложение от ТОО "Шыңдау"

Добрый день,
Благодарим Вас за проявленный интерес и запрос на поставку продукции от компании Unilink.
Мы готовы предложить Вам следующую продукцию.

№	Описание	Кол-во	Цена, Тенге	Сумма, Тенге
1	Штырь заземления, омедненный резьбовой (D14; 1,5 м; толщина покрытия 250 мкм; нанесение электролитическое). ZZ-001-065	80	13 225,00	1 058 000,00
	Насадка стальная на отбойный молоток (SDS max; индукционная закалка). ZZ-008-000	4	15 295,00	61 180,00
	Наконечник стальной стартовый (5/8’’ 11 UNC). ZZ-003-061	40	2 173,50	86 940,00
	Лента гидроизоляционная нетканная с ингибиторами коррозии (ширина 50 мм; рулон 10 м). ZZ-007-030	44	8 567,50	376 970,00
	Муфта соединительная резьбовая (5/8’’ 11 UNC; легированная латунь; Zn>37%). ZZ-002-061	60	4 255,00	255 300,00
	Смазка контактная токопроводящая с углеродным волокном (туба; 100 г). ZZ-006-000	20	5 715,50	114 310,00
	Головка направляющая для ударной насадки. ZZ-004-060-HS	54	2 242,50	121 095,00
	Зажим с промежуточной пластиной для подключения проводника (D14; до 40 мм; нерж. сталь; без самоотвинчивания). ZZ-005-064	4	5 698,25	22 793,00
	ZANDZ Полоса омедненная стальная (30*4 мм; толщина покрытия 70 мкм; бухта 50 м). ZZ-11075-50	4	373 175,00	1 492 700,00
			Всего	3 589 288,00

Условия оплаты – предоплата 100%,
Цена указана с учетом НДС- 12%, по состоянию на 18-06-2024
Условия поставки – DDP, склад покупателя.
Средний срок поставки – до 3 недель.
Возможна ранняя поставка,
Предложение действует 3 рабочих дня.

Директор _____Гамзатов А.

ТОО «M&U Company» РК, г.Актобе, Юр. адрес: г. Актобе, ул. Джангильдина 172Д, почтовый адрес: г. Актобе, ул. Джангильдина 172Д, БИН 181040036117, Свидетельство НДС серия 06001 №1114306 от 1 ноября 2018 года, Р/сч KZ378562203105556067 в АО «Банк ЦентрКредит» в г.Актобе, RUB KZ968562203305556104, USD KZ758562203205556078, EUR KZ158562203205556091. БИК KCJBKZKX
тел.: 8 777 434 01 19

№ 1006-2024 г
от 02.12.2024 г

Коммерческое предложение

Настоящим письмом выражаем свое почтение и сообщаем Вам, что имеем возможность поставить в Ваш адрес запрашиваемую продукцию согласно предоставленным предварительным данным:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена в тг с НДС	Сумма в тг с НДС
1	Дизельный генератор 20кВт, 25кВа TTm 22TS STA в контейнере с АВР и ПОЖ	шт	2	5 475 721,0	10 951 442
				Итого:	**10 951 442**

Общие характеристики

Серия	**TTm**
Мощность номинальная, кВт	**20**
Мощность номинальная, кВА	**25**
Мощность максимальная, кВт	**22**
Мощность максимальная, кВА	**27,5**
Коэффициент мощности	**0.8**
Напряжение (В)	**400/230**
Количество фаз	**3**
Частота, Гц	**50**
Номинальный ток (А)	**36**
Объём системы охлаждения (л)	**10**
Объём топливного бака (л)	**69**
Топливный сепаратор	**нет**
Расход топлива при 50% мощности л/ч	**4.3**
Расход топлива при 75% мощности л/ч	**5.7**
Расход топлива при 100% мощности л/ч	**7**
Степень автоматизации	**2 (АВР и ПОЖ)**
Система аварийной остановки	**да**
Датчик уровня топлива	**да**
Установленный аккумулятор	**Ah/V1x60/12**
Исполнение	**Контейнер**
Уровень шума (dB/7м)	**69**
Глушитель	**промышленный**

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) **3000x2300x2470**
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) **8000**
Экологический класс **без экологического класса**
Производитель двигателя **TTm**
Мощность двигателя максимальная, кВт **27.5**
Количество цилиндров **4**
Рабочий объём двигателя (л) **2,54**
Емкость масляной системы (л) **8**
Мощность генератора, кВт **20**
КПД генератора, % **94**
Точность регулировки напряжения (± %) **1**
Масса, кг **692**
Комплектация **глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт**
Высота рамы (мм) **1860**
Гарантия, срок (мес) **24 месяца/1000 моточасов**
Срок поставки: согласно условиям договора
Условия оплаты: 100% оплата
Примечание: предложение действительно до 05.12.2024 г.
Сайт: mucompany.ru

С уважением,
Коммерческий директор Уразгулов В.А.
ТОО «M&U Company»