Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие «Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева» Управление образования Мангистауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меруерт LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт внутри здании ГККП "Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева" Управление образования Мангистауской области, по адресу Мангистауская область, г.Актау, мкр.3Б,11**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт внутри здании ГККП "Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева" Управление образования Мангистауской области, по адресу Мангистауская область, г.Актау, мкр.3Б,11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №157 от 2025-03-20

Акт выполненных работ №3

за апрель 2025 (месяц, год) на Работы по текущему ремонту

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16 217 893**	
		Раздел 4.	**IT коридор**				**4 871 108**	
			Стены					
337	**337**	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м²**	**354,5**	**2 647**	**938 362**	
338	**338**	**236-202-0401** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК, цвет по согласованию с заказчиком**	**кг**	**0,459018**	**493**	**226**	
			Потолок					
339	**339**	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Потолок. Очистка вручную от старой краски**	**м²**	**535,4**	**923**	**494 174**	
340	**340**	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м²**	**535,4**	**2 907**	**1 556 408**	
341	**341**	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 471,8146**	**77**	**113 330**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	342	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**535,4**	**3 303**	**1 768 426**	
343	343	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК, цвет по согласованию с заказчиком**	**кг**	**0,369426**	**493**	**182**	
		Раздел 6.	**Фойе**				**6369452**	
			Полы					
344	344	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Демонтаж**	**$м^2$**	**211**	**4 329**	**913 419**	
345	345	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**10,972**			
346	346	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Демонтаж**	**м**	**58**	**196**	**11 368**	
347	347	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**0,0638**			
348	348	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина до 20 мм**	**$м^2$**	**211**	**1 869**	**394 359**	
349	349	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**4,3044**	**25 378**	**109 237**	
350	350	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**211**	**47**	**9 917**	
351	351	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**2,1522**	**25 378**	**54 619**	
352	352	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**211**	**7 348**	**1 550 428**	
353	353	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм, цвет по согласованию с заказчиком**	**$м^2$**	**215,22**	**7 520**	**1 618 454**	
354	354	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**58**	**649**	**37 642**	
355	355	**Прайс**	**Заглушка плинтуса ПВХ правая и левая**	**шт**	**10**	**150**	**1 500**	
356	356	**Прайс**	**Соединительный элемент плинтуса ПВХ**	**шт**	**40**	**100**	**4 000**	
357	357	**Прайс**	**Угол внутренний плинтуса ПВХ**	**шт**	**15**	**170**	**2 550**	
			Стены					
358	358	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Стены. Очистка вручную от старой краски**	**$м^2$**	**162**	**923**	**149 526**	
359	359	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 31*	**Поверхности внутри помещений. Огрунтовка стен бетонконтаком/прим.**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**162**	**696**	**112 752**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	360	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	56,7	722	40 937	
361	361	6112-0202-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	162	4 084	661 608	
362	362	236-107-0107 *СпрСЦ 10.2024*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная фактурная для наружных и внутренних работ	кг	486	552	268 272	
363	363	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверх декоративной штукатурки - моющейся краской, стена	$м^2$	162	2 647	428 814	
364	364	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК, цвет по согласованию с заказчиком	кг	0,10206	493	50	
		Раздел 7.	**Подвал тир**				**3718626**	
			Полы					
365	365	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из линолеума. Демонтаж	$м^2$	97,4	590	57 466	
366	366	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,45778			
367	367	1207-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из древесностружечных плит в один слой. Демонтаж	$м^2$	97,4	838	81 621	
368	368	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	1,2175			
369	369	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Демонтаж	м	45	196	8 820	
370	370	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0495			
371	371	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	97,4	1 871	182 235	
372	372	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,98696	25 378	50 425	
373	373	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	97,4	3 029	295 025	
374	374	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	97,4	622	60 583	
375	375	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	925,3	115	106 410	
376	376	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	97,4	1 779	173 275	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	377	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	101,296	5 610	568 271	
378	378	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	45	649	29 205	
379	379	Прайс	Заглушка плинтуса ПВХ правая и левая	шт	10	150	1 500	
380	380	Прайс	Соединительный элемент плинтуса ПВХ	шт	40	100	4 000	
381	381	Прайс	Угол внутренний плинтуса ПВХ	шт	10	170	1 700	
			Стены					
382	382	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Стены. Очистка вручную от старой краски	$м^2$	148,6	923	137 158	
383	383	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	148,6	1 725	256 335	
384	384	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	408,5014	77	31 455	
385	385	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	148,6	2 647	393 344	
386	386	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК, цвет по согласованию с заказчиком	кг	0,093618	493	46	
			Потолок					
387	387	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Потолок. Очистка вручную от старой краски	$м^2$	97,4	923	89 900	
388	388	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	97,4	2 907	283 142	
389	389	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	267,7526	77	20 617	
390	390	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	97,4	3 303	321 712	
391	391	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК, цвет по согласованию с заказчиком	кг	0,067206	493	33	
					Прочие работы			
392	392	1206-0102-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородка ПВХ. Демонтаж/прим.	$м^2$	21	1 078	22 638	
393	393	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	21	13 671	287 091	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	394	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,5509	296	4 307	
395	395	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	43,0584	341	14 683	
396	396	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3	м^3	1,05	41 050	43 102	
397	397	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	42	1 725	72 450	
398	398	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	115,458	77	8 890	
399	399	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	42	2 647	111 174	
400	400	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК, цвет по согласованию с заказчиком	кг	0,02646	493	13	
		Раздел 8.	**Замена дверей**				**410482**	
401	401	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Дверь. Демонтаж	шт.	4	6 923	27 692	
402	402	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1			
403	403	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного деревянного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	6,72	7 214	48 478	
404	404	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м^2	6,72	45 631	306 640	
405	405	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	4 973	19 892	
406	406	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543	4 344	
407	407	223-502-0801 *РСНБ РК 2022*	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	4	859	3 436	
		Раздел 9.	**Прочие работы**				**848225**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	**408**	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**62,1**	**11 115**	**690 242**	
409	**409**	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**62,1**	**1 389**	**86 257**	
410	**410**	**412-101-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**931,5**	**77**	**71 726**	
			Итого				**16 217 892,50**	
			Сметная прибыль 5%				**810 894,63**	
			Итого				**17 028 787,13**	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2025 г. К=1,079				**18 374 061,31**	
			ИТОГО С УЧЕТОТ КОЭФ. СКИДКИ К=0,677984213460282				**16 687 109,37**	
			НДС 12%				**2 002 453,12**	
			Итого к оплате с НДС				***18 689 562,50***	

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева» Управление образования Мангистауской области

Руководитель Шолтанова Зарипа Есенбаевна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меруерт LTD"

Директор Калмашов Сулеймен Нурлепесулы

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Зам по АХЧ Арыкшиев Е.С