Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazLuxСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы со сносом существующего строения по адресу: г. Алматы, Турксибский район, пр. Сейфуллина, 50" (наружные сети водоснабжения и канализации, тепловые сети, электрические сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы со сносом существующего строения по адресу: г. Алматы, Турксибский район, пр. Сейфуллина, 50" (наружные сети водоснабжения и канализации, тепловые сети, электрические сети)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/200085/00 от 10.06.2020г.**

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год.

на 06-02-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		12,88	15895,2	1122,82	204730	14462	171907	19912	242613
				м3		1425,6	273,22	18362	3519		17971	
2	2	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**		49,31	20739,62	2257,61	1022671	111323	674255	250066	1374556
				м3		4808,22	764,64	237093	37704		101819	
3	3	С121-040302-0233	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		0,4	69712		27885		27885		30116
				м3							2231	
4	4	С121-040305-0102	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		24	841		20184		20184		21799
				шт.							1615	
5	5	С121-040305-0103	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		18	1563		28134		28134		30385
				шт.							2251	
6	6	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/выравнивающая/**		103,04	658,64	30,28	67866	3120	24543	39344	115787
				м2 стяжки		390,18	16,03	40204	1651		8577	
7	7	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		103,04	2011,5	44,89	207265	4626	176502	25319	251191
				м2 поверхности		253,66	10,55	26137	1087		18607	
8	8	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		103,04	658,64	30,28	67866	3120	24543	39344	115787
				м2 стяжки		390,18	16,03	40204	1651		8577	
9	9	Е11-110101-1102 К=0,5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		103,04	34,62	2,56	-3567	-264	-3055	-362	-4244
				м2 стяжки		2,41	1,33	-248	-137		-314	
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		112	905,39	19,88	101404	2227	63941	33084	145246
				м2 поверхности		314,61	3,01	35236	338		10759	

11	11	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	3	3795,72	1068,41	11387	3205	5475	3803	16405
						902,46	460,55	2707	1382		1215	
12	12	Е11-070601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и ниж них лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конс трукций	7,1	14236,14	3165,65	101077	22476	47968	45277	158061
						4314,37	1089,85	30632	7738		11708	
13	13	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	841		3364		3364		3633
											269	
14	14	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1563		6252		6252		6752
											500	
15	15	С121-040306-0107	Плоские подкладки под лотки ПП-7,размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	2	6773		13546		13546		14630
											1084	
16	16	С121-040306-0109	Плоские подкладки под лотки ПП-9,размерами 3000 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	1	8489		8489		8489		9168
											679	
17	17	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,06	22576,45	2223,72	1355	133	793	428	1925
						7128,1	542,52	428	33		143	
18	18	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/выравнивающая/	м 2 стяжки	20,52	658,64	30,28	13515	621	4888	7835	23059
						390,18	16,03	8006	329		1708	
19	19	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхно сти	20,52	2011,5	44,89	41276	921	35150	5042	50024
						253,66	10,55	5205	216		3705	
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,52	658,64	30,28	13515	621	4888	7835	23059
						390,18	16,03	8006	329		1708	
21	21	Е11-110101-1102 К=0,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,52	34,62	2,56	-710	-53	-608	-72	-845
						2,41	1,33	-49	-27		-63	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,42	15895,2	1122,82	54362	3840	45646	5287	64421
						1425,6	273,22	4876	934		4772	
23	23	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	12,63	20739,62	2257,61	261941	28514	172700	64051	352071
						4808,22	764,64	60728	9657		26079	
24	24	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	24	1563		37512		37512		40513
											3001	
25	25	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона клас са В15 СТ РК 937-92	шт.	4	841		3364		3364		3633
											269	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0741	216789		16064		16064		17349
											1285	
27	27	Е11-110101-1101	Стяжки цеме нтные толщиной 20 мм. Устройство/выравнивающая/	м2стяжки	28,12	658,64	30,28	18521	851	6698	10737	31599
						390,18	16,03	10972	451		2341	
28	28	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	28,12	2011,5	44,89	56563	1262	48168	6910	68551
						253,66	10,55	7133	297		5078	
29	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,12	658,64	30,28	18521	851	6698	10737	31599
						390,18	16,03	10972	451		2341	
30	30	Е11-110101-1102 К=0,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,45	34,62	2,56	-1020	-76	-873	-103	-1213
						2,41	1,33	-71	-39		-90	
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,4	905,39	19,88	27524	604	17355	8980	39424
						314,61	3,01	9564	92		2920	

32	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	15895,2	1122,82	15895	1123	13347	1546	18836
						1425,6	273,22	1426	273		1395	
33	33	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство /в том числе обетонирование люка/	м3 конструкции	9,2	27007,32	1218,77	248467	11213	139908	118664	396502
						10581,12	349,65	97346	3217		29371	
34	34	С121-040302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	48707		97414		97414		105207
35	35	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	1773		10638		10638	7793	11489
36	36	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24462		48924		48924	851	52838
37	37	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали /водосборник/. Монтаж	т конструкций	0,0996	65310,86	2549,72	6505	254	394	3914	11431
						58809,2	544,69	5857	54		4079	
38	38	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ23118-2012	т	0,0996	558149		55592		55592	847	60039
39	39	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0692	544549		37683		37683	4447	40697
40	40	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12108	244525		29607		29607	3015	31976
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34022	215009		73150		73150	2369	79002
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34908	207694		72502		72502	5852	78302
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0489	216789		10601		10601	5800	11449
44	44	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/выравнивающая/	м2 стяжки	8,06	658,64	30,28	5309	244	1920	848	9057
						390,18	16,03	3145	129		3078	
45	45	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоля ция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,06	2011,5	44,89	16213	362	13806	671	19649
						253,66	10,55	2045	85		1980	
46	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,06	658,64	30,28	5309	244	1920	1455	9057
						390,18	16,03	3145	129		3078	
47	47	Е11-110101-1102 К=0,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины ст яжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,06	34,62	2,56	-279	-21	-239	671	-332
						2,41	1,33	-19	-11		-28	
48	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	0,6	15895,2	1122,82	9537	674	8008	-25	11302
						1425,6	273,22	855	164		928	
49	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	15895,2	1122,82	3656	258	3070	837	4332
						1425,6	273,22	328	63		356	
50	50	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие /в том числе обетонирование люка/	м3 конструкций колодца	1,27	28503,38	7443,76	36199	9454	12565	321	58701
						11165,87	3272,49	14181	4156		18153	
51	51	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8473		8473		8473	4348	9151
52	52	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	9595		9595		9595	678	10363

53	53	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9274		37096		37096		768	40064
54	54	Е11-070107-0103	Изделия монт ажные массой до 20 кг. Установка	шт.	0,066632	723420,07	6505,23	48203	433	43149		2968	58079
55	55	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/сальник/	т стальных элементов		69344,8	1552,21	4621	103			5574	
56	56	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0082	690962,16	1388,16	5666	11	4996		4302	6772
57	57	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	т		80330	639,42	659	5			604	
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройст во/выравнивающая/	комплект	0,0636	544549		34633		34633		502	37404
59	59	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 стяжки	1	24462		24462		24462		2771	26419
60	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 поверхности	1,15395	658,64	30,28	760	35	275		1957	1297
61	61	Е11-110101-1102 К=0,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,15395	2011,5	44,89	2321	52	1977		441	2813
62	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка/	м2 стяжки		253,66	10,55	293	12			96	
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,15395	658,64	30,28	760	35	275		284	1297
64	64	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3		390,18	16,03	450	18			208	
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3 конструкции	1,15395	34,62	2,56	-40	-3	-34		441	-48
66	66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,41	1,33	-3	-2			96	
67	67	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /Гильза/	м	0,3	15895,2	1122,82	4769	337	4004		-4	5651
68	68	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1425,6	273,22	428	82			464	
69	69	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,4	15895,2	1122,82	6358	449	5339		419	7535
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1425,6	273,22	570	109			618	
71	71	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,8	25358,24	644,52	96361	2449	51852		558	158374
72	72	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /Гильза/	м		11068,5	144,97	42060	551			50281	
73	73	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0081	216789		1756		1756		11731	1896
74	74	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	0,1498	244525		36630		36630		140	39560
					2	2057		4114		4114		2930	4443
					0,3	15895,2	1122,82	4769	337	4004		329	5651
						1425,6	273,22	428	82			464	
					1,3	25358,24	644,52	32966	838	17739		419	54181
						11068,5	144,97	14389	188			17201	
					0,00418	216789		906		906		4013	979
					0,05393	244525		13187		13187		72	14242
					0,5	2057		1029		1029		1055	1111
					0,08	15895,2	1122,82	1272	90	1068		82	1507
						1425,6	273,22	114	22			124	
					1	6787,27	2227,64	6787	2228	562		112	12551
						3997,66	884,86	3998	885			4834	
												930	

75	75	С121-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50,W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	11573		1736		1736		1875
76	76	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	8079		8079		8079	139	8725
			ИТОГО:					3626425	233479	2640088	646 816614	4798480
			В том числе :					752863	77988		355442	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		71977				4870454
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		65751				4936205
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98724				5034929
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5286177
			НДС			12 %		634341				5920518
			Итого с НДС									
			Скидка			-0,10		592052				5 328 466

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazLuxСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ

Форма №2 АКТі үшін

Для АКТов Форма №2

Принял (Заказчик)

"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«____» _____ 20___ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Мегалиты Алматы"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"Компания ТРИЛ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazLuxСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы со сносом существующего строения по адресу: г. Алматы, Турксибский район, пр. Сейфуллина, 50" (наружные сети водоснабжения и канализации, тепловые сети, электрические сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы со сносом существующего строения по адресу: г. Алматы, Турксибский район, пр. Сейфуллина, 50" (наружные сети водоснабжения и канализации, тепловые сети, электрические сети)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/200085/00 от 10.06.2020г.**

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год.

на 06-02-03 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240101-0207 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,106	1222147,9	523503,1	129548	55491	0	88414	235398
						698644,8	143872,3	74056	15250		17437	
2	2	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,106	771519,81	307653,81	81781	32611	0	57799	150746
						463866	86911,05	49170	9213		11166	
3	3	Е11-460401-0103	Камеры железобетонные. Разборка	м3	75,9	37881,87	17443,25	2875234	1323943	151073	1717115	4959737
						18448,2	8484,41	1400218	643967		367388	
4	4	Е11-070601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	м3 сборных конструкций	519,4	5984,01	2532,52	3108097	1315390	0	2649762	6218488
						3451,5	871,88	1792707	452854		460629	
5	5	С341-310104-0501	Мусорстроительный. Погрузка	т	1488,25	99		147337				159124
											11787	
6	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1488,25	598		889974				961171
7	7	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,4	3158,36	1301,46	4422	1822	0	71198	8778
						1856,9	594,41	2600	832		3706	
8	8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,52	99		249			650	269
											20	
9	9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,52	598		1507				1628
			ИТОГО:					7238149	2729258	151073	4516796	12695339
			В том числе :					3318751	1122116		940396	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		190430				

	Итого с временными							
	Зимние удорожания							12885770
	Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	173958				
	Непредвиденные работы и затраты							13059728
	Итого с непредвиденными работамя и затратами		2 %	261195				
								13320923
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099							
								13985650
	НДС		12 %	1678278				
	Итого с НДС							15663928
	Скидка		0,10	1566393				14 097 535

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazLuxStroi"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ

Форма №2 АКТі үшін

"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

«____» _____ 20___ ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Мегалиты Алматы"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"Компания ТРиЛ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazLuxСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы со сносом существующего строения по адресу: г.алматы, Турксибский район, пр. Сейфуллина, 50" (наружные сети водоснабжения и канализации, тепловые сети, электрические сети)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы со сносом существующего строения по адресу: г.алматы, Турксибский район, пр. Сейфуллина, 50" (наружные сети водоснабжения и канализации, тепловые сети, электрические сети)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/200085/00 от 10.06.2020г.**

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

на 04-01-01 Внутриплощадочные электротехнические сети

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробках	м кабеля	2200	349,45	154,31	768782	339492	97750	321289	1177277
						150,7	52,13	331540	114695		87206	
2	10	Ц13-080201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	15992,13	188,28	63969	753	8963	39272	111500
						13563	73,2	54252	293		8259	
3	18	Е11-340201-0301	Трудопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,2	166295,64	0	365850	0	3319	275524	692684
						164787	0	362531	0		51310	
4	20	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	357,93	1875,72	0	671376	0	0	483391	1247149
						1875,72	0	671376	0		92381	
5	21	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	357,93	891,2	0	318985	0	0	229670	592547
						891,2	0	318985	0		43892	
			ИТОГО:					2188962	340245	110032	1349146	3821157
								1738684	114988		283048	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		57317				
			Итого с временными									3878474
			Зимние удорожания			1,35 %		52359				
			Итого с зимними удорожаниями									3930833
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78617				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4009450

Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				
НДС	12 %	505143		4209526
Итого с НДС				4714669
Скидка	0,10	471467		4 243 202

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazLuxСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«____» _____ 20___ ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Мегалиты Алматы"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"Компания ТРиЛ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)