ТОО «ЭКОпром Павлодар»
Республика Казахстан,
Индекс 140000, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, 1559, а/я160
БИН 080 140 001 580
ИИК (IBAN): KZ77998FTB0000751596
В АО "First Heartland Jusan Bank"
БИК: TSESKZKA,
8/7182/390-661
E-mail ekoprom.pavlodar@gmail.com

ЭКОПРОМ

современные технологии металлообработки

ЖШС «ЭКОпром Павлодар»
Қазақстан Республикасы,
Индекс 140000, Павлодар қ, 1559,
Солтүстік өндірістік аудан, а/ж 160
БИН 080 140 001 580
ИИК (IBAN): KZ77998FTB0000751596
В АК "First Heartland Jusan Bank"
БИК: TSESKZKA,
8/7182/390-661
E-mail ekoprom.pavlodar@gmail.com

Необоснованно отклонена конкурсная заявка от ТОО "ЭКОпром Павлодар" в разделе "Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара" (указываются точные характеристики). Нами были прописаны точные характеристики, не допущены не точные характеристики «не более, не менее; от-до.» Указаны точные данные используемых материалов.

Конструкции металлические для башни, которая представляет собой пространственную **стержневую ферму в виде правильной четырехгранной пирамиды с отм 0.00- отм. 22.00 м**, база башни по осям опорных башмаков 3470 мм. Все несущие элементы башни (пояса, раскосы, распорки и диафрагмы) из угловой равнополочной стали. Для подъёма на башню предусмотрена лестница-стремянка с корзиной ограждения и площадкой для отдыха. На верхней площадке предусмотрен люк. - стальные конструкции из углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Марки стали, применяемые для изготовления элементов конструкций соответствует ГОСТ-19281. металлоконструкции башни в соответствии с нормами СНиП РК 5.04-23-2002, СНиП РК 5.04-18-2002; - точность изготовления элементов обеспечивают прямолинейность ствола башни. Стрела прогиба оси ствола башни при общей и контрольной сборке не превышает допусков указанных в СНиП РК 5.04-18-2002; - на заводе изготовителе проводиться контрольная сборка секций ствола башни, согласно СНиП РК 5.04-18-202; - технологический процесс сварки обеспечивает хорошее качество сварных соединений, а также минимальные усадочные и остаточные напряжения и деформации сварных элементов; - сварка конструкций электродами типа Э46А, Э50А по ГОСТ 9466 и ГОСТ 9467; - болты ГОСТ 7795-70, класса прочности 4,6 по ГОСТ 1759.4-87; гайки по ГОСТ 6402-70, класса прочности 4 по ГОСТ 1759.5-87; шайбы по ГОСТ 11371-78; - металлоконструкций принята углеродистая сталь по ГОСТ 27772-88*, ТУ 14-1-3023-80 и низколегированная сталь по ГОСТ 19281-73*; - марки стали приняты в зависимости от толщины элементов: 1**) для элементов из фасонного проката толщиной 5 -10 мм сталь С245 по ГОСТ 380-71****. 10 ММ и выше СТАЛЬ с255 ПО гост 380-71**; 2**) для элементов из листового проката толщиной 5 -20 мм сталь С245 по ТУ 14-1-3023-80, 20 мм и выше сталь С345 по ГОСТ 19282-73*.** - крепежные метизы для соединения элементов конструкции отвечают нижеследующим требованиям: - болты нормальной и грубой точности из углеродистых и легированных сталей применяются классов 4.6 и 5.6 по ГОСТ 1759.4-87; - болты нормальной и грубой точности по ГОСТ 34-13-021-77, по ГОСТ 7798-70*, гайки – по ГОСТ 1759-70*; - гайки нормальной точности по конструкции ГОСТ 5915-70* (исполнение - с крупным шагом резьбы и изготавливаться по техническим требованиям ГОСТ 1759,4-87*; - шайбы круглые по ГОСТ 1371-78*, шайбы пружинные нормальные по ГОСТ 6402-70. -цвет маркировка металлоконструкции башни выполняется на заводе эмалью в соответствии с требованиями НГЭА РК «Нормы годности эксплуатации Аэродромов» и представляет из себя равномерно чередующиеся полосы красного и белого цвета, при этом верхняя и нижняя полосы красного

International Organization for Standardization ISO
ATAMEKEH ISKER 2021
ERG ERG Supplier Award 2020 ДИПЛОМ Лучший поставщик
ҚР ҰКП НПП РК ATAMEKEH ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

цвета. Для установки антенны на башне дооборудовано трубостойкой СТ-1. трубостойка Ст-1 из стальной трубы Ø159х5мм, длиной 800мм, к верхнему концу которой приваривается фланец из листовой стали, толщиной 25 мм для крепления антенны. трубостойка СТ-1 крепится сваркой на трубостойку ТР1 из трубы Ø159х5мм входящей в комплект башни; - изготовление конструкции с соблюдением требований СНиП РК 5.04.18-2002; - антикоррозийную защиту конструкций предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004. Металлоконструкции огрунтованы на заводе-изготовителе двумя слоями грунтовки ФЛ-ЗК по ГОСТ 9109 **и окрашены на три слоя эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374 или ХВ-16 по ТУ 6-10-1301 красного цвета**. трубостойки из трубы н 159х5 без стыка. 2. Комплект поставки радиобашни: Радиобашня, трубостойка под антенну.

Просим пересмотреть итоги конкурса и допустить нашу конкурсную заявку.

Директор _____ **Ширин С.А.**

Исполнитель:
Цыцыма Т.Ю.
Контактный телефон:87015814777

International Organization for Standardization ISO
ҚР ҰКП НПП РК ATAMEKEN ISKER 2021
ERG Supplier Award 2020 ДИПЛОМ Лучший поставщик
ҚР ҰКП НПП РК ATAMEKEN ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
АЛТЫН САПА