SANA 2024.5 от 13.05.2024 г.

Цена региона Кызылординская область Жанакорганский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 2001 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме 373 678,379 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **40 036,969** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт канала "Келинтобе" Жанакорганского района Кызылординской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
	1-01	Капитальный ремонт канала "Келинтобе" Жанакорганского района Кызылординской области	228 338,857			228 338,857
		Итого по главе 1	228 338,857			228 338,857
		Итого по главам 1-7	228 338,857			228 338,857
		сметная з/плата				41 253,629
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				13,777
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,9%)	20 322,158			20 322,158
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(41253629*(1,3-1)+41253629*9*8*1,3/1968+41253629/12)/1000			17 775,954	17 775,954
		Итого по главе 8	20 322,158		17 775,954	38 098,112
		Итого по главам 1-8	248 661,015		17 775,954	266 436,969

НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Сметная прибыль (5)%	12 433,051		12 433,051
	Непредвиденные работы и затраты (3,5)%	9 325,294		9 325,294
	Итого по части II	270 419,360	17 775,954	288 195,314
	Итого в ценах 2023 г.	270 419,360	17 775,954	288 195,314
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2025 г. 3 квартал - 17%	45 971,291	3 021,912	48 993,203
	2025 г. 4 квартал - 51%	137 913,874	9 065,737	146 979,610
	2026 г. 1 квартал - 32%	86 534,195	5 688,305	92 222,500
	В текущих и прогнозных ценах	313 062,330	20 579,080	333 641,409
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2025 г. 3 квартал - 17% (Кпер = 1,134200000)	52 140,638	3 427,453	55 568,091
	2025 г. 4 квартал - 51% (Кпер = 1,154600000)	159 235,358	10 467,299	169 702,658
	2026 г. 1 квартал - 32% (Кпер = 1,175100000)	101 686,333	6 684,328	108 370,660
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)		40 036,969	40 036,969
	в.т.ч с разбивкой по годам			
	2025 г. 3 квартал - 12%		6 668,171	6 668,171
	2025 г. 4 квартал - 12%		20 364,319	20 364,319
	2026 г. 1 квартал - 12%		13 004,479	13 004,479
	Всего по сводному сметному расчету	313 062,330	60 616,049	373 678,379
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2025 г. 3 квартал	52 140,638	10 095,624	62 236,262
	2025 г. 4 квартал	159 235,358	30 831,618	190 066,977
	2026 г. 1 квартал	101 686,333	19 688,807	121 375,140
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

/Директор _____ Р. Ахметов

ГИП _____ А. Аяганов

Наименование стройки: Капитальный ремонт канала "Келинтобе" Жанакорганского района Кызылординской области

Заказ 2001

Форма 3

Объектная смета №1-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Капитальный ремонт канала "Келинтобе" Жанакорганского района Кызылординской области

(наименование объекта)

Сметная стоимость	228338,857	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	13,777	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	41253,629	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	1-01-00-01	Капитальный ремонт канала "Келинтобе" Жанакорганского района Кызылординской области	228 338,857			228 338,857	13,777	41 253,629	
		Итого по разделу:	**228 338,857**			**228 338,857**	**13,777**	**41 253,629**	
		Всего:	**228 338,857**	**0,000**	**0,000**	**228 338,857**	**13,777**	**41 253,629**	**0,000**

ГИП А. Аяганов

Инженер сметчик Г. Алиакбарова

Наименование стройки: Капитальный ремонт канала "Келинтобе" Жанакорганского района Кызылординской области

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт канала "Келинтобе" Жанакорганского района Кызылординской области

Заказ 2001

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт канала "Келинтобе" Жанакорганского района Кызылординской области

Основание: Рабочие чертежи

Сметная стоимость	228338,857	тыс. тенге
Средства на оплату труда	41253,629	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	13,777	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**228 338 857**
		затраты на труд рабочих	Тенге			**14 988 637**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 351 633**
		машины и механизмы	Тенге			**154 972 212**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**33 901 996**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 244**
		перевозки	Тенге			**58 369 764**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**13 777**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**228 338 857**
		затраты на труд рабочих	Тенге			**14 988 637**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 351 633**
		машины и механизмы	Тенге			**154 972 212**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**33 901 996**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 244**
		перевозки	Тенге			**58 369 764**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**13 777**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**228 338 857**
		затраты на труд рабочих	Тенге			**14 988 637**

		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			7 351 633
		машины и механизмы	Тенге			154 972 212
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			33 901 996
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 244
		перевозки	Тенге			58 369 764
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			13 777
1	1101-0107-0112 Кклим = 1,08	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 (Срезка растительного слоя)	м3 грунта	102825	575	59 124 375
		из них:				
1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,014796	3604	53
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,014796	1736	26
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,032184	0	0
1.3	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,032184	16230	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,032184	3539	114
2	1101-0107-0112 Кклим = 1,08	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 (Выемка)	м3 грунта	174302	575	100 223 650
		из них:				
2.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,014796	3604	53
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,014796	1736	26
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,032184	0	0
2.3	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,032184	16230	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,032184	3539	114
3	412-102-0301	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км	1 т·км	242486	240	58 196 640
4	6101-0104-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 (Срезка бульдозером)	м3	6125	161	986 125
		из них:				
4.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0108	14869	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0108	3539	38
5	1101-0107-1308 Кклим = 1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84976	80	6 798 080
		из них:				
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0049572	0	0

5.2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0049572	16108	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0049572	3539	18
6	**1136-0101-0103** Кклим = 1,08	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (Устройство перемычки)**	**м3 грунта**	**2061**	**552**	**1 137 672**
		из них:				
6.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,027972	3604	101
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,027972	1736	49
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0332208	0	0
6.3	211-103-0100	Грунт	м3	1,025	0	0
6.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	36	4
6.5	311-101-0902	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,014364	13304	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014364	3539	51
6.6	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,0031428	16845	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0031428	3539	11
6.7	321-102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,011232	132	1
6.8	321-102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом массой 15 т	маш.-ч	0,0031752	17539	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0031752	3539	11
6.9	326-101-0102	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,0013068	564	1
6.10	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0013068	9035	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013068	2478	3
6.11	334-101-0103	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,011232	11870	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011232	2962	33
7	**6101-0103-0222** Кклим = 1,08	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2**	**м3**	**2061**	**289**	**595 629**
		из них:				
7.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0053784	3604	19
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0053784	1736	9
7.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	3823	0
7.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0035964	14869	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0035964	3539	13
7.4	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,0115992	18745	217

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0115992	3539	41
8	412-102-0301	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км (0,2км)	1 т·км	721,35	240	173 124
9	1101-0107-0107 Кклим = 1,08	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2 (Разборка перемычки)	м3 грунта	2061	342	704 862
		из них:				
9.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,007236	3604	26
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,007236	1736	13
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,031536	0	0
9.3	311-401-0205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,015768	20022	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015768	3539	56
10	325-101-0107	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 37 кВт	1 маш.-ч	180	2215	398 700

Составил Г. Алиакбарова

Проверил К. Бердимуратов