Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от 09.09.2022 год

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 общестроительные**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-260201-0505 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		6,95	37744,56	1401,08	262325	9737	124958	0	262325	
				м³ изоляции		18363,94	620,76	127629	4314		0		
	1.1	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	7,089	17627				124957,8			Казахстан 100%
2	2	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/		18	44278,15	2635,16	797007	47433	695570	0	797007	
				м³		3000,22	584,71	54004	10525		0		
	2.1	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	18,27	37513				685362,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									1059332	
			Раздел: 2. Стены										
3	4	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,15525	103644,79	3540,99	16091	550	0	0	16091	
				т металлических изделий		100103,8	1081,32	15541	168		0		
4	5	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,15525	308830		47946		47946		47946	
5	6	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (прим.2)		3,8	52281,91	4476,67	198671	17012	144965	0	198671	
				м³ кладки		9656,64	1073,31	36695	4079		0		
	6.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,912	28710				26191,73			Казахстан 100%
	6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	1,444	82251				118770,44			Казахстан 100%
6	11	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00858	103644,79	3540,99	889	30	0	0	889	
				т металлических изделий		100103,8	1081,32	859	9		0		
7	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00822	345200		2838		2838		2838	
8	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	399352		144		144		144	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены									266579	
			Раздел: 3. Перекрытие										
9	19	Е11-100104-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам . Устройство (л.9)		121	2820,69	325,84	341303	39427	117802	0	341303	
				м² перекрытия		1521,28	136,99	184075	16576		0		
	19.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1646	286428				47134,59			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	20	С1215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (л.20)	$м^3$	4,44	125144		555639		555639		555639	
11	21	Е11-100115-0101 Кттр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		4,44	11819,46	88,1	52478	391	46167	0	52478	
			$м^3$ древесины в конструкции			1333,33	38,33	5920	170		0		
	21.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0297	1512552				44995,4			
12	22	Е11-070107-0103 Кттр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00283	1143199,26	10439,21	3235	30	2945	0	3235	
			т стальных элементов			92139,77	2062,51	261	6		0		
	22.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0028	1029630				2913,85			Казахстан 100%
13	25	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	$м^2$	118,326	120		14199		14199		14199	
14	26	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	20,67164	41869		865501		865501		865501	Казахстан
15	27	Е11-120101-1503 Кттр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)		121	250,31	18,86	30288	2282	13371	0	30288	
			$м^2$ изолируемой поверхности			120,95	4,63	14635	560		0		
	27.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	60,5	221				13370,5			Казахстан 100%
16	28	С1217-203-0302	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м², разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	133,1	282		37534		37534		37534	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Перекрытие									1900177	
			Раздел: 4. Кровля										
17	29	Е11-100105-0101 Кттр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением (л.21)		3,61	187020,48	1175,63	675144	4244	541421	0	675144	
			$м^3$ древесины в конструкции			35866,7	438,69	129479	1584		0		
	29.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,5776	125144				72283,17			
	29.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,9967	125144				374968,07			
18	30	Е11-100114-0401 Кттр и Кэм=1,11	Прогоны из досок. Укладка по фермам (обрешетка)		1,73	165894,52	1983,98	286998	3433	238522	0	286998	
			$м^3$ древесины в конструкции			26036,6	849,58	45043	1470		0		
	30.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,7473	125144				218664,11			
19	31	Е11-100115-0101 Кттр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		5,34	11819,46	88,1	63116	471	55525	0	63116	
			$м^3$ древесины в конструкции			1333,33	38,33	7120	205		0		
	31.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0358	1512552				54116,09			
20	37	Е11-120101-0716 Кттр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (л.9)		172	1137,29	30,73	195614	5286	14204	0	195614	
			$м^2$ кровли			1023,98	11,93	176125	2052		0		
	37.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	3,44	1181				4062,64			Казахстан 100%
	37.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,3272	1119				8199,14			Казахстан 100%
21	38	С1224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	197,8	2731		540192		540192		540192	Казахстан
22	39	Е11-120101-1001 Кттр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, параветы, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		9,6	4950,15	21,99	47521	211	31670	0	47521	
			$м^2$ покрытия			1629,17	5,41	15640	52		0		
	39.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0547	572707				31338,53			Казахстан 100%
23	42	Е11-120101-1503 Кттр и Кэм=1,11	Пароизоляция (мембрана). Устройство в один слой		165	382,31	18,86	63081	3112	40013	0	63081	
			$м^2$ изолируемой поверхности			120,95	4,63	19957	764		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	42.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	82,5	221				18232,5			Казахстан 100%
	42.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	181,5	120				21780			
24	46	Е11-120101-2301 Кзтр и Кэм=1,11	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м	21,8	423,75	5,45	9238	119	429	0	9238	
	46.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3835	398,62	1,34	8690	29		0		
25	47	С1224-106-0102	**Трубчатый снегозадержатель**	м	21,8	1119				429,09			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Кровля			3310		72158		72158		72158	Казахстан
			Раздел: 5. Полы									1953062	
26	51	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	14,2	4624,21	27,27	65664	387	33230	0	65664	
	51.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	56,8	2256,8	11,01	32047	156		0		
	51.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,55	72				4089,6			
	51.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	14,484	262				930,1			Казахстан 100%
27	56	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	9,57	1902				27548,57			
	56.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0153	621,46	2,5	5947	24	1709	0	5947	
	56.2	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	0,6766	440,34	1,14	4214	11		0		
28	57	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,05	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	101,8	29319				448,93			Казахстан 100%
	57.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	102,818	1863				1260,5			
			Итого по разделу: 5. Полы			382,61	1,25	38950	127	21150	0	38950	
			Раздел: 6. Проемы			173,6	0,57	17672	58		0		
29	58	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	11,088	167				17170,61		110561	
	58.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	7,6507	3271,47	249,56	36274	2767	17730	0	36274	
30	59	С1223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой; двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м²	11,088	1422,91	123,78	15777	1372		0		
31	60	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	0,2916	40057,68		444160		444160		444160	
	60.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,3324	5150,38	252,4	1502	74	766	0	1502	
32	61	С1223-102-0105	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой; одноэлементный поворотный**	м²	0,2916	2270,74	122,11	662	36	650,55	0		
33	62	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, снесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	2,3	41616,64		12136		12136		12136	
	62.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0131	4950,15	21,99	11385	50	7588	0	11385	
34	63	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Диски полоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		9,9	1629,17	5,41	3747	12		0		
						572707				7508,19			Казахстан 100%
						1496,76	7,27	14818	72	11520	0	14818	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата-машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		325,83	3,47	3226	34		0		
	63.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	5,6034	1957				10965,85			Казахстан 100%
35	64	С1223-501-0105	Доска водоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,9	1733		17157		17157		17157	Казахстан
36	69	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	10,9408	7373		80667		80667		80667	Казахстан
37	70	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	1,5808	9366		14806		14806		14806	Казахстан
38	71	Е11-100107-0106 Ктр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	12,5215999	2455,95	122,31	30753	1532	7939	0	30753	
	71.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0125	1699,65	51,73	21282	648		0		
	71.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,0052	101991				1277,09			
			Итого по разделу: 6. Проемы			1957				5881,15			Казахстан 100%
			Раздел: 7. Отделочные работы									663656	
39	74	Е11-150206-0208 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	201,2	593,53	2,4	119418	483	34739	0	119418	
	74.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	276,4488	418,47 96	0,78	84196	157		0		
	74.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2017	кг	23,5404	262				26539,08 6167,58			Казахстан 100%
40	75	Е11-150405-0103 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	201,2	933,08	6,78	187736	1364	52155	0	187736	
	75.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2017	т	0,1268	667,08 213969	3,16	134216	636		0		
	75.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	102,612	116				39797,45 11902,99			Казахстан 100%
41	77	Е11-150405-0103 Ктр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	77,9	933,08	6,78	72687	528	20193	0	72687	
	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2017	т	0,0491	667,08 213969	3,16	51966	246		0		
	77.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	39,729	116				15408,66 4608,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы									379841	
			Корректировочная смета №1. Добавляются работы Раздел: 1. Земляные работы										
42	1	Е11-010101-0069 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с отвал. экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	38,606	361,33 0	361,33 87,53	13950 0	13950 3379	0	0 0	13950	
43	2	Е11-010205-0303 Ктр и Кзм=1,11 п1Ч 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,194	4816,3 4816,3	0 0	5751 5751	0 0	0	0 0	5751	
44	3	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	50,065	55,4 0	55,4 16,14	2774 0	2774 808	0	0 0	2774	
45	4	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	50,065	245,59 126,83	118,76 52,56	12295 6350	5945 2631	0	0 0	12295	
46	5	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	8,835	1184,71 1184,71	0 0	10467 10467	0 0	0	0 0	10467	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									45237	
			Раздел: 2. Фундаменты										
47	6	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		28,8	52817,92	3122,19	1521156	89919	1247217	0	1521156	
				м³		6389,6	624,27	184020	17979		0		
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	29,232	39406				1151916,19			Казахстан 100%
48	7	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0517	399352		20646		20646		20646	Казахстан
49	8	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,2675	373303		99859		99859		99859	
50	9	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		20	3159,9	1746,81	63198	34936	16199	0	63198	
				шт. сборных конструкций		603,15	387,01	12063	7740		0		
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,46	29319				13486,74			Казахстан 100%
51	115 10	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС ГОСТ 13579-78**	м³	10,164	43296		440061		440061		440061	Казахстан
52	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		125	1205,17	29,04	150646	3630	94746	0	150646	
				м² поверхности		418,16	4	52270	500		0		
	11.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	300	295				88500			
53	12	Е11-260201-0505 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**		6,95	37744,56	1401,08	262325	9737	124958	0	262325	
				м³ изоляции		18363,94	620,76	127629	4314		0		
	12.1	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	7,089	17627				124957,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									2557891	
			Раздел: 3. Стены										
54	13	Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (прим.2)**		31,7939	12163,59	749,92	386728	23843	90155	0	386729	
				м³		8578,06	176,21	272730	5602		0		
	13.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0302	1036166				31320,51			Казахстан 100%
	13.2	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,3275	49780				16301,81			Казахстан 100%
	13.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	611,7146	41				25080,3			Казахстан 100%
55	14	С1213-301-0102	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D400**	м³	31,7939	35333		1123374		1123374		1123374	Казахстан
56	15	Е11-080301-0112 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**		17,89	19256,25	2179,5	344494	38992	56516	0	344494	
				м³ кладки		13917,64	500,6	248987	8956		0		
	15.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,9321	29251				56516,44			Казахстан 100%
57	16	С1213-301-0102	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D200**	м³	17,89	35333		632107		632107		632107	Казахстан
58	17	С1213-101-0501	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	4,788	109213		522912		522912		522912	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Стены									3009616	
			Раздел: 4. Перекрытие										
59	18	С1215-304-0111	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм**	м²	104,475	5581		583075		583075		583075	
			Итого по разделу: 4. Перекрытие									583075	
			Раздел: 5. Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	19	Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	5,925	2472,38 419,24	1746,85 359,68	14649 2484	10350 2131	1815	0 0	14649	
	19.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	6,1028	264				1611,13			
61	20	С1215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,12	102092		12251		12251		12251	
62	21	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,44	21026,53 9656,64	4476,67 1073,31	72331 33219	15400 3692	23713	0 0	72331	
	21.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,8256	28719				23710,41			Казахстан 100%
63	22	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,307	109213		142741		142741		142741	Казахстан
64	23	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания. Облицовка полимерным листом	$м^2$	32,4	829,93 574,34	3,59 1,46	26890 18609	116 47	8165	0 0	26890	
	23.1	261-107-0861	Саморез	шт.	45,36	180				8164,8			
65	24	С1214-204-0613	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	32,4	5429		175900		175900		175900	
			Итого по разделу: 5. Кровля									444762	
			Раздел: 6. Полы										
66	25	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	69,5	3982,33 427,61	86,32 37,37	276772 29719	5999 2597	241054	0 0	276772	
	25.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	72,28	3335				241053,8			
67	26	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	15,8	3982,33 427,61	86,32 37,37	62921 6756	1363 590	54801	0 0	62921	
	26.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	16,432	3335				54809,72			
68	27	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса полимерные пороговые. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	3	382,61 173,6	1,25 0,57	1148 521	4 2	623	0 0	1148	
	27.1	233-204-0102	Плинтус полимерный пороговый ГОСТ 19111-2001	м	3,03	167				506,01			
69	28	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	55181		115880		115880		115880	
70	29	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. №№ 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	4218,02 3505,97	68,89 30,11	8858 7363	144 63	1351	0 0	8858	
	29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в однокомпонентном исполнении 750 мл	шт.	0,5544	1957				986,33			Казахстан 100%
	29.2	237-103-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8835	308				272,11			
			Итого по разделу: 6. Полы									465579	
			Раздел: 7. Отделочные работы										
71	30	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	99,5	3107,06 751,2	10,72 0	309152 74744	1067 0	233341	0 0	309152	
	30.1	237-401-0501	Потолок натяжной плоский	$м^2$	97,51	2393				233341,43			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы									309152	
			Раздел: 8. Разные работы										
72	31	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,32	52281,91 9656,64	4476,67 1073,31	16730 3090	1432 343	12208	0 0	16730	
	31.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0768	28719				2205,62			Казахстан 100%
	31.2	213-103-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1716	82551				14001,72			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	137 32	Е11-110101-0102 Ктр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем м² площади уплотнения		0,308	515,16	47,35	159	14	112	0	159	
	32.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,0157	104,25 7128	16,67	32	5	111,97	0		Казахстан 100%
74	33	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	354275		2267		2267		2267	
75	34	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство /В15/										
	34.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	1,23	42870,46 1894,1	1720,35 363,04	52731 2330	2116 447	48285	0	52731	
76	35	Е11-150106-0401 Ктр и Кэм=1,05	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе м² поверхности облицовки	м²	1,2546	36249				45478	0		Казахстан 100%
77	141 36	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		4,18	7927,18 7774,35	126,72 35,99	33136 32497	529 150	109	0	33136	
78	37	С1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 (плитка бетонная сплиттерная)	м³	0,22	29319		6450		6450	0	6450	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Разные работы	м²	4,2427	2820		11964		11964		11964	Казахстан
			ИТОГО:									123437	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика					13871957 2342309	403434 107904	1126213			
			НДС Итого с НДС			12 %		1664634,84		0 0		15536591,86	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004631

Наименование должности лица, составившего сметную документацию, подпись, фамилия, инициалы, печать, дата составления, номер телефона

И.о.руководителя

Место печати (при наличии)

Эксперт (технического надзора)

ТОО "ТобылСтрой Expert" БИН 210740012
Эксперт технического надзора
(№KZ35VJE00061938 №KZ03VJE00061933
№KZ95VJE00061925)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

Директор

Место печати (при наличии)

Эксперт (авторского надзора)

ТОО "Институт "АгропромПроект" БИН 981240000725
Директор
Государственная лицензия № 003001 от 05.06.2001г. приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт авторского надзора Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект: **Индивидуальный жилой дом №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от **09.09.2022 год**

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 водопровод, канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод и канализация										
1	1	ЕП-160603-0101 Ктгр и Ксм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		2	593,5	6,24	1187	12	17	0	1187	
				шт.		578,99	0,57	1158	1		0		
	1.1	261-107-0432	Вставка	кг	0,042	119				5			
	1.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0011	6798				7,34			
	1.3	230-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				4,21			Казахстан 100%
2	2	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марок 15кч18гр,15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		2	1665		3330		3330		3330	
				шт.									
3	3	ЕП-060101-0101 Ктгр и Ксм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство		0,045	37702,12	1720,35	1697	77	1534	0	1697	
				м³		1894,1	363,04	85	16		0		
	3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0450	31182				1431,25			Казахстан 100%
4	4	ЕП-160603-0101 Ктгр и Ксм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		7	593,5	6,24	4155	44	58	0	4155	
				шт.		578,99	0,57	4053	4		0		
	4.1	261-107-0432	Вставка	кг	0,147	119				17,49			
	4.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0038	6798				25,7			
	4.3	230-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	525811				14,72			Казахстан 100%
5	5	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	2849		17094		17094		17094	
				шт.									
6	6	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	3644		3644		3644		3644	
				шт.									
7	7	С1241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"		10	744		7440		7440		7440	
				шт.									
8	8	ЕП-160501-0502 Ктгр и Ксм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		15	819,03	2,52	12285	37	175	0	12285	
				м трубопровода		804,83	0,09	12072	1		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	14,85	8				118,8			Казахстан 100%
	8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	626				56,34			Казахстан 100%
9	9	Е11-160501-0503 Кзтр в Кзм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	25	819,43 805,78	1,86 0,14	20486 20145	47 4	295 232,2	0 0	20486	
	9.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,35	12				232,2			Казахстан 100%
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1	626				62,6			Казахстан 100%
10	11	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	14,85	217		3222		3222		3222	
11	12	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	24,75	319		7895		7895		7895	
12	14	Е11-161101-0101 Кзтр в Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	45	124,69 120,1	1,65 0	5611 5405	74 0	132 5,21	0 0	5611	
	14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	579							Казахстан 100%
	14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0225	474				10,67			
13	15	С1241-210-1001	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	4	28		112		112		112	
14	16	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	10	23		230		230		230	
15	17	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	6	42		252		252		252	
16	18	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	8	37		296		296		296	
17	19	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	6	55		330		330		330	
18	20	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	6	65		390		390		390	
19	21	С1242-307-0401	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	1724		1724		1724		1724	
20	22	Е11-160801-0503 Кзтр в Кзм=1,05	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	813,3 752,08	41,72 18,94	813 752	42 19	20 5,79	0 0	813	
	22.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,011	579				5,79			Казахстан 100%
	22.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
21	23	С1244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1	4100		4100		4100		4100	Казахстан
22	24	С1242-207-0603	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	5675		11350		11350		11350	
23	25	С1242-404-0603	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	1	3134		3134		3134		3134	
24	29	С1242-207-3603	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		1	9479		9479		9479		9479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
25	31	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	124,69	1,65	125	2	3	0	125	
						120,1	0	120	0		0		
	31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	579				0,12			Казахстан 100%
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	474				0,24			
26	32	Е11-160501-0502 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	15	819,03	2,52	12285	37	175	0	12285	
						804,83	0,09	12072	1		0		
	32.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	14,85	8				118,8			Казахстан 100%
	32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	626				56,34			Казахстан 100%
27	33	Е11-160501-0503 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	25	819,43	1,86	20486	47	295	0	20486	
						805,78	0,14	20145	4		0		
	33.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,35	12				232,2			Казахстан 100%
	33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1	626				62,6			Казахстан 100%
28	34	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	217		3222		3222		3222	
29	35	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	319		7895		7895		7895	
30	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	124,69	1,65	4988	66	118	0	4988	
						120,1	0	4804	0		0		
	36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	579				4,63			Казахстан 100%
	36.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474				9,48			
31	37	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	593,5	6,24	3561	37	50	0	3561	
						578,99	0,57	3474	3		0		
	37.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,126	119				14,99			
	37.2	261-201-4620	Лента ФУМ	кг	0,0032	6798				22,03			
	37.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	л	0	525811				12,62			Казахстан 100%
32	38	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2849		17094		17094		17094	
33	39	С1241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	16	744		11904		11904		11904	
34	40	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	23		460		460		460	
35	41	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	42		630		630		630	
36	42	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	37		518		518		518	
37	43	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55		1650		1650		1650	
38	44	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4088,02	125,81	4088	126	269	0	4088	
						3693,69	62,28	3694	63		0		
	44.1	261-102-0126	Пояски из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0004	280428				103,11			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	626				22,54			Казахстан 100%
	44.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472				94,4			
39	45	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1	9912		9912		9912		9912	Казахстан
40	46	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6577		6577		6577		6577	
41	47	Е11-170301-0101 Ктр и Ксм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	18075,86	82,76	18076	83	15083	0	18076	
						2909,92	38,32	2910	39		0		
42	48	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	19691		19691		19691		19691	
43	49	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807		14807		14807		14807	
44	52	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВИГ	шт.	1	1583		1583		1583		1583	Казахстан
45	53	Е11-170201-0103 Ктр и Ксм=1,05	Смесители. Установка	шт.	1	1361,76	0,18	1362	0	36	0	1362	
						1325,94	0	1326	0		0		
	53.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	570				7,53			Казахстан 100%
	53.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,036	605				15,73			
	53.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	626				6,89			Казахстан 100%
46	54	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой и различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	9428		9428		9428		9428	
47	55	Е11-170501-0101 Ктр и Ксм=1,05	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2009,41	25,88	2009	26	285	0	2009	
						1698,31	11,56	1698	12		0		
48	56	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	10146		10146		10146		10146	Казахстан
49	57	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	922		922		922		922	Казахстан
50	58	С1244-104-0406	Смеситель для мойки однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом наборный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7965		7965		7965		7965	
51	59	Е11-160501-0212 Ктр и Ксм=1,05	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,5	1014,08	0	2535	0	1310	0	2535	
						490,08	0	1225	0		0		
	59.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,5	524				1310			
52	60	Е11-160501-0101 Ктр и Ксм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1154,08	1,98	13849	24	36	0	13849	
						1149,14	0,65	13790	8		0		
	60.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165506				22,82			
53	61	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	11,976	314		3760		3760		3760	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	62	Е11-160501-0102 Ктр п Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1115,09	4,85	16726	72	125	0	16726	
	62.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0804	165506	1,49	16529	22	66,04	0		
55	63	С1241-203-0107	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	14,97	1784		26706		26706		26706	Казахстан
56	64	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	846		846		846		846	Казахстан
57	65	С1241-220-0201	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм (прочистка)**	шт.	2	236		472		472		472	Казахстан
58	66	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (прочистка)**	шт.	1	846		846		846		846	Казахстан
59	67	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	94		376		376		376	Казахстан
60	68	С1241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	147		882		882		882	Казахстан
61	69	С1241-209-2506	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	583		3498		3498		3498	Казахстан
62	70	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	488		1952		1952		1952	Казахстан
63	71	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	2	176		352		352		352	
64	72	Е11-160401-0210 Ктр п Кзм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка**	м трубопровода	3	29319,03	444,76	87957	1334	73692	0	87957	
	72.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,79	4310,11 26379	117,03	12930	351	73597,41	0		Казахстан 100%
65	73	Е11-220601-0308 Ктр п Кзм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003	5889227,88	418870,27	17668	1257	14334	0	17668	
	73.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	29,64	692283,69 347	80628,12	2077	242	10285,08	0		
	73.2	234-203-0204	Холст стеклохолокнистый ВВ-1	10 м	0,75	4844				3633			
66	1	Е11-160501-0102 Ктр п Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Корректировочная смета №2. Добавляются работы** **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1115,09	4,85	17841	78	133	0	17841	
	1.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0804	1101,91 165506	1,49	17631	24	70,44	0		
67	2	С1241-203-0407	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	16	1799		28784		28784		28784	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	3	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	797		797		797		797	
69	4	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125		125		125		125	Казахстан
70	5	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	319		2552		2552		2552	Казахстан
71	6	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	488		1464		1464		1464	Казахстан
			ИТОГО:					541627	3521	380013			
			В том числе :					158092	812				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		64995					
												606622	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер, индивидуальный предпринимательский номер)

И.о руководителя (подпись)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200140002735

Эксперт технического надзора (Сапаргалиев К.Г. №KZ35VJE00061938, №KZ79VJE00061939, №KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя, идентификационный документ, электронно-цифровой номер)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

(наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер, индивидуальный предпринимательский номер)

Директор (подпись) Сулейменова А.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725

Директор (подпись) Васюков А.В.

Государственная лицензия № 01082Р от 16.03.2001 г. приложение к лицензии от 22.06.2012 г.

Эксперт авторского надзора (подпись) Васюков А.В. (№KZ01VJE00069534)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя, идентификационный документ, электронно-цифровой номер, № государственной лицензии)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80, тел. +7 705 101 0000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.

(наименование, адрес)

Объект: Индивидуальный жилой дом №24

(наименование)

Договор подряда (контракт) №162 от 09.09.2022 год

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 отопление, вентиляции

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Ктр и Кзм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		20,37	989,42	20,98	20154	428	0	0	20154	
				квт		968,44	7,93	19727	162		0		
2	2	С1245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт		97	3091		299827		299827		299827	Казахстан
				секция									
3	3	С1241-603-0101	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х3/4-1/2"		36	427		15372		15372		15372	
				шт.									
4	4	С1261-107-0855	Пробки радиаторные		9	104		936		936		936	
				шт.									
5	5	Е11-181101-0105 Ктр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка		9	391,79	0	3526	0	1256	0	3526	
				шт.		252,29	0	2271	0		0		
	5.1	264-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД.20738 латунные ГОСТ 21345-2005	шт	9	120				1080			
6	6	С1261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм		0,18	7701		1386		1386		1386	
				100 шт.									
7	7	Е11-160602-0102 Ктр и Кзм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		9	657,29	0,83	5916	7	176	0	5916	
				шт.		636,96	0,38	5733	3		0		
	7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,09	579				52,11			Казахстан 100%
	7.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	474				85,32			
8	8	С1242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15		9	4802		43218		43218		43218	
				шт.									
9	9	Е11-160602-0101 Ктр и Кзм=1,05	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		9	394,71	0,83	3552	7	88	0	3552	
				шт.		384,13	0,38	3457	3		0		
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,045	579				26,05			Казахстан 100%
	9.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09	474				42,66			
10	10	С1245-510-0201	Клапан термостатический регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Тмах 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15		9	6419		57771		57771		57771	
				шт.									
11	11	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		5	2849		14245		14245		14245	
				шт.									
12	12	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		3	3644		10932		10932		10932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1242-404-0701	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	16132		16132		16132		16132	
14	14	С1242-404-0702	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	16132		16132		16132		16132	
15	15	Е11-160602-0201 Ктр и Кзм=1,05	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	848,5	2,99	849	3	86	0	849	
	15.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	0,09	759,74 708	0,83	760 63,72	1		0		
	15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	474		9,48					
16	16	С1242-307-0301	**Клапан обратный латунный, пружинный, для воды, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	19555		19555		19555		19555	
17	19	Е11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	90	124,69 120,1	1,65 0	11222 10809	149 0	265	0 0	11222	
	19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,018	579		10,42					Казахстан 100%
	19.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,045	474		21,33					
18	20	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20	708		14160		14160		14160	
			Итого по разделу: 1. Отопление									554885	
			Раздел: 2. Вентиляция										
19	23	Е11-200301-0204 Ктр и Кзм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм (250х250 мм). Установка**	решетка	1	2459,77 1921,69	81,94 19,89	2460 1922	82 20	456	0 0	2460	
	23.1	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м²	0,0625	3890		243,69					
	23.2	214-2104-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084	360352		171,72					Казахстан 100%
20	24	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	4	8959,02 2440,61	60,12 23,78	35836 9762	240 95	25833	0 0	35836	
	24.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4	6251		25004					Казахстан 100%
21	25	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: полиэскон СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	3	790		2370		2370		2370	Казахстан
22	26	Е11-200301-0203 Ктр и Кзм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм (200х150 мм). Установка**	решетка	2	2417,22 1921,69	81,94 19,89	4834 3843	164 40	827	0 0	4834	
	26.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м	0,09	4711		423,99					
	26.2	214-2104-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00089	360352		345,44					Казахстан 100%
23	27	Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	6	9199,74 2665,62	75,72 36,29	55198 15994	455 182	38750	0 0	55198	
	27.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	6	6251		37506					Казахстан 100%
24	28	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: полиэскон СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	4	790		3160		3160		3160	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									103858	
25	1	Е11-180101-0206 Ктр и Кзм=1,05	**Раздел: 3. Корректировочная смета №3. Добавляются работы Котлы стальные жаротрубные производственные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1	91446,53 70851,77	16221,59 6594,22	91447 70852	16221 6594	4373	0 0	91447	
	1.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	408198		3265,58		3273,76			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	2	513-104-0606	Котел газовый модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода	комплект	1	316313	0	316313	0	0	0	316313	
27	3	Е11-160501-0601 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах			0	0	0	0		0		
				м трубопровода	46	1431,73	3,07	65860	141	717	0	65860	
	3.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	60,858	1413,07	0,18	65001	8		0		
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,368	626				486,86			Казахстан 100%
28	4	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х3,4 мм	м	45,54	217		9882		230,37			Казахстан 100%
										9882		9882	
29	5	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах										
				м трубопровода	44	1421,12	2,51	62529	110	519	0	62529	
	5.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	34,056	1406,82	0,41	61900	18		0		
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,476	626				408,67			Казахстан 100%
30	6	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	43,56	319		13896		110,18			Казахстан 100%
										13896		13896	
			Итого по разделу: 3. Корректировочная смета №3. Добавляются работы									559927	
			ИТОГО:					1218669	18006	612320			
			В том числе:					272031	7126				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		146240					
			Итого с НДС									1364909	

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740009108

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, составившего документ, его подпись, а также данные документа, удостоверяющего личность, или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 200440008540

Эксперт технического надзора

(№KZ35VJE00061938, №KZ75VJE00061...

№KZ95VJE00061925)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, его подпись, а также данные документа, удостоверяющего личность, или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation»

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, составившего документ, его подпись, а также данные документа, удостоверяющего личность, или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Институт "Агропромпроект" БИН 981240000725

Директор

Государственная лицензия № 001078 (МО РК) от 22.06.2012 г., приложение к лицензии от 22.06.2012 г.

Эксперт авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, его подпись, а также данные документа, удостоверяющего личность, или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.

(наименование, адрес)

Объект : Индивидуальный жилой дом №24

(наименование)

Договор подряда (контракт) №162 от 09.09.2022 год

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 газоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-190101-0102 Кттр и Ктм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		1	5031,02	359,64	5031	359	2669	0	5031	
				прибор		2002,04	167,39	2002	167		0		
	1.1	261-305-0219	Удлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1757				1757			
	1.2	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	887				887			
2	2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом		1	103946		103946				103946	
				шт.						103946			
			Отпускная цена			103946		103946					
			Сметная стоимость оборудования					*103946*					
3	3	Е11-191001-0208 Кттр и Ктм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка		1	5874,36	20,09	5874	20	1370	0	5874	
				счетчик		4484,4	0	4484	0		0		
4	4	С1245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч		1	7842		7842		7842		7842	
				шт.									
5	5	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 РХ 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	1722		3444		3444		3444	
				шт.									
6	6	Е11-160401-0202 Кттр и Ктм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (Футляр). Прокладка		0,65	3864,8	67,56	2512	43	1774	0	2512	
				м трубопровода		1067,82	20,65	694	13		0		
	6.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	0,65	2701				1755,65			
7	7	Е11-161201-0101 Кттр и Ктм=1,05	Сальники. Заделка при прохоле труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	4121,67	0	8243	0	1976	0	8243	
				сальник		3133,62	0	6267	0		0		
	7.1	216-101-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0013	185698				237,69			
	7.2	261-107-0431	Окс льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,6	423				1522,8			
8	8	Е11-160301-0301 Кттр и Ктм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		9	2340,59	33,77	21065	304	15971	0	21065	
				м трубопровода		532,27	11,74	4790	106		0		
	8.1	261-305-0219	Удлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9	1757				15813			
9	9	Е11-160301-0302 Кттр и Ктм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		3	2397,06	33,77	7191	101	5493	0	7191	
				м трубопровода		532,27	11,74	1597	35		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	1813				5439			
10	10	Е11-191101-0101 Ктр и Кзм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое		13	786,51	0	10225	0	229	0	10225	
				м газопровода		768,88	0	9995	0		0		
	10.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	986				128,18			
	10.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,117	605				70,78			
11	11	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2	114,41	3,19	229	7	96	0	229	
				$м^2$		63,47	0,38	127	1		0		
	11.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				84,08			Казахстан 100%
12	12	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)		2	190,67	4,64	381	10	224	0	381	
				$м^2$		74,17	0,76	148	2		0		
	12.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	539649				194,27			Казахстан 100%
13	13	ЦЗ-110301-0101 Ктр и Кзм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		1	1039,36	0	1039	0	27	0	1039	
				вет.		1011,96	0	1012	0		0		
14	14	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД		1	27333		27333				27333	
				шт.						27333			
			Оприходовано:			27333		27333					
			Сметная стоимость оборудования					*27333*					
15	15	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1	708		708		708		708	
				кг									
			ИТОГО:					29063	844	41823			
								31116	324	131279			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							131279			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС				12 %	24608					
			Итого с НДС									229671	

Государственное Учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области» БИН 170400046255

наименование организации, осуществляющей авторский надзор, индивидуальный предприниматель

Инженер-сметчик

Исполнитель: должность, подпись

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 120240002499
Эксперт технического надзора: Тажиков С.К. (№KZ35VJE00061938 от 27.09.2019 г. Строительно-монтажные работы)
№KZ95VJE00061925)

фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи квалификационного аттестата

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

наименование организации, осуществляющей авторский надзор, индивидуальный предприниматель

Директор

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Компания "Агропромпроект" БИН 050900000725
Директор Шиловских Ю.С.
Гос.лицензия на занятие [illegible] №13001 от 22.06.2012 г. приложение к лицензии от 22.06.2012 г.
Эксперт технического надзора: Овсянников А.В. (№KZ01VJE00069534)

фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи квалификационного аттестата

Место печати (при наличии)

Форма по справочнику 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80. тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от **09.09.2022 год**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210502-0101 Кттр и Кэм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6626,57	165,92	6627	166	1972	0	6627	
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	4488,6	66,14	4489	66		0		
	1.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	813201				325,28			Казахстан 100%
	1.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				657			Казахстан 100%
	1.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	486132				267,38			Казахстан 100%
										486,13			Казахстан 100%
2	2	С1247-201-0505	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 (IP54)**	шт.	1	21394		21394		21394		21394	
3	3	С1247-215-0104	**Шины**	шт.	0,1	1645		165		165		165	
4	4	Ц13-080304-0501 Кттр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	2040,18	0	4080	0	33	0	4080	
						2023,92	0	4048	0		0		
5	5	С1247-204-2517	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А**	шт.	1	1987		1987		1987		1987	
6	6	С1247-204-2827	**Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА**	шт.	1	5481		5481		5481		5481	
7	7	Ц13-080305-1001 Кттр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	836,75	111,36	837	111	37	0	837	
						688,13	47,31	688	47		0		
8	8	С1247-301-0120	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	1	26551		26551		26551		26551	
9	9	Е11-210502-0101 Кттр и Кэм=1,11	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6626,57	165,92	6627	166	1972	0	6627	
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	4488,6	66,14	4489	66		0		
	9.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	813201				325,28			Казахстан 100%
	9.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				657			Казахстан 100%
	9.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	486132				267,38			Казахстан 100%
										486,13			Казахстан 100%
10	10	С1247-201-0902	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**	шт.	1	3469		3469		3469		3469	
11	11	С1247-215-0104	**Шины**	шт.	0,1	1645		165		165		165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка		3	2040,18	0	6121	0	49	0	6121	
				шт.		2023,92	0	6072	0		0		
13	13	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		1	594		594		594		594	
				шт.									
14	14	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА		2	4903		9806		9806		9806	
				шт.									
15	15	Е11-210401-0110 Кзтр и Кзм=1,11	Патроны подвесные. Установка		3	560,85	14,88	1683	45	50	0	1683	
				шт.		529,31	6,32	1588	19		0		
	15.1	261-404-0531	Зажимы соединительные	100 шт.	0,0306	1381				42,26			
16	16	С1247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		3	174		522		522		522	
				шт.									
17	17	Е11-210401-0109 Кзтр и Кзм=1,11	Патроны настенные или потолочные. Установка		3	636,1	17,55	1908	53	90	0	1908	
				шт.		588,51	7,29	1766	22		0		
	17.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0453	594				26,91			
	17.2	261-404-0531	Зажимы соединительные	100 шт.	0,0306	1381				42,26			
	17.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0126	1050				13,23			
18	18	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		3	248		744		744		744	
				шт.									
19	19	Ц13-100405-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Колодка клеммная		7	1886,24	0	13204	0	2733	0	13204	
				шт.		1495,8	0	10471	0		0		
20	20	С1243-906-2202	Колодка клеммная		7	2397		16779		16779		16779	
				шт.									
21	21	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами (коробка клеммная на 7 зажимов с медной заземляющей шиной)		1	1908		1908		1908		1908	
				шт.									
22	22	С1247-202-0101	Коробка потолочная с крюком		7	778		5446		5446		5446	
				шт.									
23	23	С1261-404-0557	Розетка РП1-03		7	233		1631		1631		1631	
				шт.									
24	24	С1247-202-0504	Коробка ответвительная		20	229		4580		4580		4580	
				шт.									
25	25	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		9	426,38	0,49	3837	4	397	0	3837	
				шт.		381,77	0,22	3436	2		0		
26	26	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		3	384		1152		1152		1152	
				шт.									
27	27	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		6	412		2472		2472		2472	
				шт.									
28	28	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		1	348,08	0,43	348	0	13	0	348	
				шт.		334,88	0,18	335	0		0		
	28.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0294	594				12,12			
29	29	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		1	1017		1017		1017		1017	
				шт.									
30	30	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		21	426,38	0,49	8954	11	927	0	8954	
				шт.		381,77	0,22	8017	5		0		
31	31	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		21	532		11172		11172		11172	
				шт.									
32	32	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		1	348,08	0,43	348	0	13	0	348	
				шт.		334,88	0,18	335	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	594				12,12			
33	33	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (IP54)	шт.	1	402		402		402		402	
34	34	Е11-210401-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	1	1117,27	12,37	1117	13	55	0	1117	
	34.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1050,15	4,86	1050	5		0		
	34.2	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	1381				14,09			
35	35	С1247-102-0304	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	3228		3228		3228		3228	Казахстан 100%
36	36	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15	135,4	1,58	2031	24	189	0	2031	
	36.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,06	121,22	0,08	1818	1		0		
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0315	1868				112,08			
37	37	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	154,82	1,69	12386	135	1128	0	12386	Казахстан 100%
	37.1	252-207-3974	Втулка В22	1000 шт.	0,0096	139,03	0,13	11122	10		0		
	37.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	31388				301,32			
	37.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	1868				597,76			
38	38	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	85	189,35	2,41	16095	205	1954	0	16095	Казахстан 100%
	38.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,34	163,95	0,43	13936	37		0		
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1785	3768				1281,12			
39	39	Е11-210201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	355,8	2,96	1779	15	670	0	1779	Казахстан 100%
	39.1	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	2	218,83	0,66	1094	3		0		
40	40	С1243-107-0102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	216997		3255		3255		3255	Казахстан
41	41	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	291521		5830		5830		5830	Казахстан
42	42	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,045	427277		19227		19227		19227	Казахстан
43	43	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	557596		8364		8364		8364	Казахстан
44	44	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,085	625686		53183		53183		53183	Казахстан
45	45	С1243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,005	1462322		7312		7312		7312	Казахстан
46	46	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	317,65	4,02	1588	20	28	0	1588	
	46.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипсы) диаметром 32 мм	шт.	1,45	307,94	0,26	1540	1		0		
	46.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0061	17				24,65			Казахстан 100%
						626				3,81			Казахстан 100%

ий комплекс АВС (редакция 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-210101-0205 Ктгр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	180	294	3,8	52920	684	974	0	52920	
						284,79	0,13	51262	23		0		
	47.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (скоба) диаметром 25 мм	шт.	66,6	12				799,2			Казахстан 100%
	47.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2797	626				175,1			Казахстан 100%
48	48	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5	65		325		325		325	
49	49	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	31		5580		5580		5580	
50	50	Ц13-080208-0104 Ктгр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5128,8	224,48	15386	674	10751	0	15386	
						1320,73	66,24	3962	199		0		
51	51	Ц13-080208-0206 Ктгр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	759,91	30,23	7599	302	4278	0	7599	
						301,88	8,99	3019	90		0		
52	52	Ц13-080208-0202 Ктгр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	984,37	32,95	14766	494	10309	0	14766	
						264,15	10,41	3962	156		0		
53	53	Ц13-080208-0208 Ктгр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм (6 мм). Монтаж по строительным основаниям	м	100	517,26	21,32	51726	2132	17519	0	51726	
						326,75	5,2	32075	520		0		
54	54	С1261-404-0535	Держатель проводов	шт.	90	514		46260		46260		46260	
			ИТОГО:					501966	5253	326142			
								170574	1272				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		60236					
			Итого с НДС									562202	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004621

наименование организации, индивидуального предпринимателя

И.о руководителя

должность, подпись, фамилия, инициалы

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТоболСтрой Expert" БИН 210140000740

Эксперт технического надзора

(№KZ35VJE00061938, №KZ70VJE00061925

№KZ95VJE00061925)

должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер, подпись

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation»

наименование организации, индивидуального предпринимателя

Директор

должность, подпись, фамилия, инициалы

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ГКП на ПХВ "Костанайский

Эксперт технического надзора

Государственная лицензия № 0000001 от 05.07.2001 г. приложение к лицензии от 22.06.2012 г.

должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер, подпись

Место печати (при наличии)

ТОО "Костанайгражданпроект" БИН 981240000725

Директор Кожевников Д.С.

Эксперт-архитектор Опсаников А.В. (№KZ61VJE00059534)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области». БИН 170740004625 Костанайская область, г. Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 112. Тел.: 8 (7142) 56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «DS Corporation». БИН: 111240017175. Костанайская область, г. Костанай, ул. Спортивная, дом 12, кв. 80, тел. +7 705 101 0000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой.**

(наименование, адрес)

Объект: **Индивидуальный жилой дом №24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162** от **09.09.2022** год

Акт выполненных работ №6. (Акт без оплаты)

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 общестроительные**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатации машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатации машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Стены										
1	13	Е11-080301-0303 Ктр и Ксм=1,11	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (прим.2)	м³	8,2061	1216,59	749,92	99816	6154	23275	0	99821	
						8578,06	176,21	70392	1446		0		
	13.1	222-5109-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0078	1036166				8086,24			Казахстан 100%
	13.2	234-101-01206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,0845	49780				4207,54			Казахстан 100%
	13.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобетонов СТ РК 1168-2006	кг	157,8854	41				6473,3			Казахстан 100%
2	14	СТ213-303-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007, D400	м³	8,2061	35333		289946		289946		289946	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Стены									389767	
			ИТОГО:					389767	6154	313221	313221		
								70392	1446				
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставка заказчика							0			
			НДС				12 %	46772					
			Итого с НДС									436539	

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» БИН 170740004625

(наименование, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись представителя заказчика, имеющего полномочия на подписание акта, номер и дата документа, подтверждающего полномочия)

И.о руководителя

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТобэлСтрой Expert" БИН 080140012438

Эксперт технического надзора

(№KZ35VJE00061938, №KZ69VJE00019, №KZ95VJE00019251)

(специальность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись эксперта(ов), номер и дата документа, подтверждающего полномочия эксперта(ов) на подписание акта)

Место печати (при наличии)

ТОО «DS Corporation» БИН 111240017175

(наименование, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись представителя подрядчика, имеющего полномочия на подписание акта, номер и дата документа, подтверждающего полномочия)

Директор

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «Институт Архитектурных Проектов» БИН 981240000725

Ответственный специалист

(специальность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись эксперта(ов), номер и дата документа, подтверждающего полномочия эксперта(ов) на подписание акта)

Место печати (при наличии)