82. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,010943	3144,86	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,010943	1137,64	12
82. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,080579	190,68	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000154	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000154	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**1006,32**	**50**
		НР первого уровня	%	48,5		45907,81	2283
		НР второго уровня	%	4,24		5991,82	298
		Накладные расходы	%	--		51899,62	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11784,66	586
		Сметная стоимость:				**159092,97**	**7913**
94	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0497**		**194893,74**	**9694**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	411
		Накладные расходы	%	--		8263,49	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	808
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**10913**
				Плиты перекрытия на отм. +8.320			
90	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**4544,64**	**409018**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2,66	239,4	838,66	200775
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	19,818	848,17	16809
		Итого оплата труда:				**2417,60**	**217584**
84. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	17,82	3625,86	64613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	17,82	848,17	15114
84. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	25,308	190,68	4826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,998	1788,94	3574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,998	848,17	1695
		Итого эксплуатация машин:				**811,25**	**73013**
84. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,877	15103,14	88761
84. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0954	364882,58	34810
84. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,045	197175,18	8873
84. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	8,1	343,94	2786
		Итого материалов:				**1502,55**	**135230**
		НР первого уровня	%	62,1		1501,33	135120
		НР второго уровня	%	4,24		256,35	23071
		Накладные расходы	%	--		1757,68	158191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,19	45377
		Сметная стоимость:				**6806,51**	**612586**
91	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**634,9080**		**5328,10**	**3382853**
		НР второго уровня	%	4,24		225,91	143433
		Накладные расходы	%	--		225,91	143433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,32	282103
		Сметная стоимость:				**5998,33**	**3808389**
92	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**791,2800**		**260,58**	**206196**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,298	235,801	848,17	200000
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого оплата труда:				**253,60**	**200671**
86. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,79128	1788,94	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671

		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**1416**
86. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,316512	15103,14	4780
		Итого материалов:				**6,04**	**4780**
		НР первого уровня	%	62,1		157,49	124617
		НР второго уровня	%	4,24		17,73	14026
		Накладные расходы	%	--		175,21	138643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	27587
		Сметная стоимость:				**470,66**	**372426**
93	**Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0497**		**95408,68**	**4746**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	118	5,869	800,02	4696
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,011097	1133,62	13
		Итого оплата труда:				**94655,27**	**4708**
87. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,010943	3144,86	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,010943	1137,64	12
87. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,080579	190,68	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000154	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000154	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**1006,32**	**50**
		НР первого уровня	%	48,5		45907,81	2283
		НР второго уровня	%	4,24		5991,82	298
		Накладные расходы	%	--		51899,62	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11784,66	586
		Сметная стоимость:				**159092,97**	**7913**
94	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0497**		**194893,74**	**9694**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	411
		Накладные расходы	%	--		8263,49	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	808

		Сметная стоимость:				219409,81	10913
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				17879121
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17879121
Материалы -			Тенге				1225969
Всего заработная плата -			Тенге				1961262
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				14412367
		Накладные расходы -	Тенге				1986796
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1178743
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				808053
		Сметная прибыль -	Тенге				1589273
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				21455191
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2359
		Сметная заработная плата -	Тенге				1961262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21455191
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2359
		Сметная заработная плата -	Тенге				1961262

9

РАЗДЕЛ 7. Лестницы ЛМ-1-3шт

Опорная подушка ОП-1-6шт

149	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,0660**		**26637,34**	**1758**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	8,25	0,5445	789,89	430
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,047725	851,53	41
		Итого оплата труда:				**7132,34**	**471**
89. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000178	3393,60	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000178	848,17	0
89. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,032399	43,91	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,04618	3625,86	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	0,04618	848,17	39
89. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,000554	3144,86	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,000554	1137,64	1

89. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,137445	190,68	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,000812	1788,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,000812	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**3013,24**	**199**
89. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,06699	15392,40	1031
89.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,165	66,30	11
89.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,000535	26033,88	14
89.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000026	21885,39	1
89.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,02442	196,55	5
89.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,000165	200244,36	33
89.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,000079	28,00	0
89.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,051414	674,55	35
		Итого материалов:				**17107,51**	**1129**
		НР первого уровня	%	48,5		3459,18	228
		НР второго уровня	%	4,24		1276,09	84
		Накладные расходы	%	--		4735,28	313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2509,81	166
		Сметная стоимость:				**33882,43**	**2236**
150	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0026**		**220055,42**	**581**

		НР второго уровня	%	4,24		9330,35	25
		Накладные расходы	%	--		9330,35	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18350,86	48
		Сметная стоимость:				**247736,63**	**654**
151	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2531**		**313462,11**	**79350**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	50,122	800,02	40098
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,09113	968,78	88
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**40187**
91. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,037971	3144,86	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,037971	1137,64	43
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,053159	1788,94	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,053159	848,17	45
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**215**
91. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,25314	154210,74	39037
		Итого материалов:				**154210,74**	**39037**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	19491
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	4191
		Накладные расходы	%	--		93550,45	23681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	8242
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**111274**
				Лестница ЛМ-1			
152	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**10,5000**		**25261,11**	**265242**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,21	86,205	760,75	65580
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	4,382	856,08	3751
		Итого оплата труда:				**6603,00**	**69331**
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02835	3393,60	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02835	848,17	24
92. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	5,123	13,05	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

92. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	4,098	3625,86	14859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	4,098	848,17	3476
92. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,1197	3144,86	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,1197	1137,64	136
92. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,1995	67,34	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	10,496	190,68	2001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,13545	1788,94	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,13545	848,17	115
		Итого эксплуатация машин:				**1681,51**	**17656**
92.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,658	15392,40	164045
92.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	10,5	66,30	696
92.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,1008	26033,88	2624
92.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,2352	26033,88	6123
92.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00399	21885,39	87
92.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	2,52	196,55	495
92.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0126	200244,36	2523
92.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,01155	28,00	0

92.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	8,022	674,55	5411
		Итого материалов:				**17333,84**	**182005**
		НР первого уровня	%	48,5		3202,45	33626
		НР второго уровня	%	4,24		1206,86	12672
		Накладные расходы	%	--		4409,31	46298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2373,63	24923
		Сметная стоимость:				**32044,05**	**336463**
153	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**7,5000**		**34743,65**	**260577**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	13	97,5	760,75	74173
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	3,159	856,55	2706
		Итого оплата труда:				**10250,53**	**76879**
93. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02025	3393,60	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02025	848,17	17
93. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	5,801	13,05	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	2,909	3625,86	10549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	2,909	848,17	2467
93. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,0915	3144,86	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,0915	1137,64	104
93. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,3525	67,34	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	16,243	190,68	3097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,138	1788,94	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,138	848,17	117
		Итого эксплуатация машин:				**1913,15**	**14349**

93.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,612	15392,40	117175
93.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,002775	66,30	0
93.12	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,048	346298,35	16622
93.13	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,04875	39467,28	1924
93.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,3075	24438,60	7515
93.15	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,066	26033,88	1718
93.16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,25425	26033,88	6619
93.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,005175	21885,39	113
93.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	8,7	196,55	1710
93.19	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,032175	6598,38	212
93.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0195	200244,36	3905
93.21	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,3675	19717,62	7246
93.22	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,01545	28,00	0
93.23	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	10,815	674,55	7295
		Итого материалов:				**22940,75**	**172056**
		НР первого уровня	%	48,5		4971,51	37286
		НР второго уровня	%	4,24		1683,92	12629
		Накладные расходы	%	--		6655,43	49916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3311,93	24839

Сметная стоимость:					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				44711,01	335333
	Тенге				607508
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				607508
Материалы -	Тенге				394227
Всего заработная плата -	Тенге				186868
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				581
Накладные расходы -	Тенге				120232
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				90631
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				29601
Сметная прибыль -	Тенге				58219
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				785959
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				242
Сметная заработная плата -	Тенге				186868
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				785959
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				242
Сметная заработная плата -	Тенге				186868
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				55584270
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8332519
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2622170
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				587333
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				44629580
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				4640625
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				60224895
Накладные расходы II уровня	Тенге				2553536
ИТОГО:	Тенге				62778430
Сметная прибыль	Тенге				5022274
ИТОГО по смете:	Тенге				67816116

Всего	Тенге			67 816 115,95
Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%	610 345,04
Возвратные суммы	Тенге		0%	-
Итого :	Тенге			68 426 460,99
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге		0,49%	335 289,66
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	Тенге			68 761 750,65
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	Тенге	k=	1,06	72 883 213,09
НДС 12%	Тенге		12%	8 745 985,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			81 629 198,66

Ценовая скидка	Тенге	k=	0,85	69 303 189,00
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			69 303 189,00

Технический надзор
Директор ТОО "Шымкент-курылыс ЖК"

_____ Ешимбетов Г.О.

Инженер - эксперт ТОО "Шымкент-курылыс ЖК"

_____ Кожанов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға"

_____ Байдильдаев А.Б.

38. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,171	67,34	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	11,245	190,68	2144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,3843	1788,94	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,3843	848,17	326
		Итого эксплуатация машин:				**3824,50**	**34420**
38.10	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,135	15763,52	144000
38.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0225	38712,48	871
38.12	131633 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,153	20843,10	3189
38.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,00756	21885,39	165
38.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	4,05	196,55	796
38.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0135	200244,36	2703
38.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,0225	28,00	1
38.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	12,15	674,55	8196
		Итого материалов:				**17769,00**	**159921**
		НР первого уровня	%	48,5		4306,52	38759
		НР второго уровня	%	4,24		1438,09	12943
		Накладные расходы	%	--		5744,61	51701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2828,43	25456
		Сметная стоимость:				**38183,79**	**343654**

55	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7453**		187651,39	139853
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	5930
		Накладные расходы	%	--		7956,42	5930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	11663
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**157445**
56	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2196**		**199642,46**	**43841**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	1859
		Накладные расходы	%	--		8464,84	1859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	3656
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**49356**
57	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0086**		**313462,11**	**2708**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	1,711	800,02	1369
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00311	968,78	3
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**1372**
41. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001296	3144,86	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001296	1137,64	1
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001814	1788,94	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001814	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**7**
41. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00864	154210,74	1332
		Итого материалов:				**154210,74**	**1332**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	665
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	143
		Накладные расходы	%	--		93550,45	808

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	281
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**3798**
58	**Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**5,0000**		**36356,19**	**181781**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	14,4	72	760,75	54774
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,793	853,09	4088
		Итого оплата труда:				**11772,49**	**58862**
42. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0135	3393,60	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0135	848,17	11
42. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,284	43,91	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	4,575	3625,86	16590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	4,575	848,17	3880
42. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,0815	3144,86	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,0815	1137,64	93
42. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,314	67,34	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	14,161	190,68	2700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,122	1788,94	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,122	848,17	103
		Итого эксплуатация машин:				**4003,99**	**20020**
42.10	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,075	15763,52	80000
42.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,7	66,30	179

42.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,0755	39467,28	2980
42.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,478	24438,60	11682
42.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,1015	26033,88	2642
42.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00395	21885,39	86
42.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	3,35	196,55	658
42.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,017	200244,36	3404
42.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,0089	14282,26	127
42.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00235	0,01175	28,00	0
42.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	7,75	674,55	5228
		Итого материалов:				**21397,40**	**106987**
		НР первого уровня	%	48,5		5709,66	28548
		НР второго уровня	%	4,24		1783,59	8918
		Накладные расходы	%	--		7493,25	37466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3507,96	17540
		Сметная стоимость:				**47357,40**	**236787**
59	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6100**		**187651,39**	**114467**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	4853
		Накладные расходы	%	--		7956,42	4853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	9546
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**128866**

60	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1281**	**199642,46**	**25574**
		НР второго уровня	%	4,24	8464,84	1084
		Накладные расходы	%	--	8464,84	1084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16648,58	2133
		Сметная стоимость:			**224755,88**	**28791**
61	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0600**	**199642,46**	**11979**
		НР второго уровня	%	4,24	8464,84	508
		Накладные расходы	%	--	8464,84	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16648,58	999
		Сметная стоимость:			**224755,88**	**13485**
62	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0488**	**199642,46**	**9743**
		НР второго уровня	%	4,24	8464,84	413
		Накладные расходы	%	--	8464,84	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16648,58	812
		Сметная стоимость:			**224755,88**	**10968**
63	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1420**	**194893,74**	**27675**
		НР второго уровня	%	4,24	8263,49	1173
		Накладные расходы	%	--	8263,49	1173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16252,58	2308
		Сметная стоимость:			**219409,81**	**31156**

64	**С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0216**		**129916,38**	**2806**
		НР второго уровня	%	4,24		5508,45	119
		Накладные расходы	%	--		5508,45	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10833,99	234
		Сметная стоимость:				**146258,82**	**3159**
				Рама Рм-2-2шт			
65	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**13,0000**		**29610,75**	**384940**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	10,4	135,2	770,89	104224
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	13,088	856,34	11208
		Итого оплата труда:				**8879,41**	**115432**
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0351	3393,60	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0351	848,17	30
49. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	8,044	43,91	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	12,129	3625,86	43978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	12,129	848,17	10287
49. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,3692	3144,86	1161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,3692	1137,64	420
49. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,247	67,34	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	16,243	190,68	3097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

49. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,5551	1788,94	993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,5551	848,17	471
		Итого эксплуатация машин:				**3824,50**	**49718**
49.10	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,195	15763,52	208000
49.11	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0325	38712,48	1258
49.12	131633 С (21-070204-0205)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,221	20843,10	4606
49.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,01092	21885,39	239
49.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	5,85	196,55	1150
49.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0195	200244,36	3905
49.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0025	0,0325	28,00	1
49.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	17,55	674,55	11838
		Итого материалов:				**17769,00**	**230997**
		НР первого уровня	%	48,5		4306,52	55985
		НР второго уровня	%	4,24		1438,09	18695
		Накладные расходы	%	--		5744,61	74680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2828,43	36770
		Сметная стоимость:				**38183,79**	**496389**
66	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1179**		**187651,39**	**209779**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	8895
		Накладные расходы	%	--		7956,42	8895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	17494
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**236168**

67	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3294		199642,46	65762
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	2788
		Накладные расходы	%	--		8464,84	2788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	5484
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**74035**
68	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0130		**313462,11**	**4062**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	2,566	800,02	2053
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004666	968,79	5
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**2057**
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001944	3144,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001944	1137,64	2
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002722	1788,94	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002722	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**11**
52. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01296	154210,74	1999
		Итого материалов:				**154210,74**	**1999**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	998
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	215
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	422
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**5697**
69	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	9,0000		**36356,19**	**327206**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	14,4	129,6	760,75	98593
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	8,627	853,09	7359
		Итого оплата труда:				**11772,49**	**105952**

53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0243	3393,60	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0243	848,17	21
53. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,711	43,91	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	8,236	3625,86	29862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	8,236	848,17	6986
53. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,1467	3144,86	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,1467	1137,64	167
53. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,5652	67,34	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	25,49	190,68	4860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,2196	1788,94	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,2196	848,17	186
		Итого эксплуатация машин:				**4003,99**	**36036**
53.10	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,135	15763,52	144000
53.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,86	66,30	322
53.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,1359	39467,28	5364
53.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,8604	24438,60	21027
53.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,1827	26033,88	4756

53.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00711	21885,39	156
53.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	6,03	196,55	1185
53.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,0306	200244,36	6127
53.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,01602	14282,26	229
53.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00235	0,02115	28,00	1
53.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	13,95	674,55	9410
		Итого материалов:				**21397,40**	**192577**
		НР первого уровня	%	48,5		5709,66	51387
		НР второго уровня	%	4,24		1783,59	16052
		Накладные расходы	%	--		7493,25	67439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3507,96	31572
		Сметная стоимость:				**47357,40**	**426217**
70	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2080**		**187651,39**	**414334**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	17568
		Накладные расходы	%	--		7956,42	17568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	34552
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**466454**
71	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2562**		**199642,46**	**51148**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	2169
		Накладные расходы	%	--		8464,84	2169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	4265

		Сметная стоимость:			224755,88	57582
72	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1380	199642,46	27551
		НР второго уровня	%	4,24	8464,84	1168
		Накладные расходы	%	--	8464,84	1168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16648,58	2298
		Сметная стоимость:			224755,88	31016
73	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0732	199642,46	14614
		НР второго уровня	%	4,24	8464,84	620
		Накладные расходы	%	--	8464,84	620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16648,58	1219
		Сметная стоимость:			224755,88	16452
74	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2800	194893,74	54570
		НР второго уровня	%	4,24	8263,49	2314
		Накладные расходы	%	--	8263,49	2314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16252,58	4551
		Сметная стоимость:			219409,81	61435
75	С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,0324	129916,38	4209
		НР второго уровня	%	4,24	5508,45	178
		Накладные расходы	%	--	5508,45	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10833,99	351

		Сметная стоимость:				146258,82	4739
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2385100**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2385100**
Материалы -			Тенге				**693812**
Всего заработная плата -			Тенге				**363591**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1217906**
Накладные расходы -			Тенге				**284947**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**176342**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**108605**
Сметная прибыль -			Тенге				**213604**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2883651**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**470**
Сметная заработная плата -			Тенге				**363591**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2883651**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**470**
Сметная заработная плата -			Тенге				**363591**

РАЗДЕЛ 6. Перекрытие

Плиты перекрытия на отм. -0.120

76	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**4544,64**	**409018**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2,66	239,4	838,66	200775
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	19,818	848,17	16809
		Итого оплата труда:				**2417,60**	**217584**
60. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	17,82	3625,86	64613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	17,82	848,17	15114
60. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	25,308	190,68	4826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,998	1788,94	3574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,998	848,17	1695
		Итого эксплуатация машин:				**811,25**	**73013**
60. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,877	15103,14	88761

60. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0954	364882,58	34810
60. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,045	197175,18	8873
60. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	8,1	343,94	2786
		Итого материалов:				**1502,55**	**135230**
		НР первого уровня	%	62,1		1501,33	135120
		НР второго уровня	%	4,24		256,35	23071
		Накладные расходы	%	--		1757,68	158191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,19	45377
		Сметная стоимость:				**6806,51**	**612586**
77	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**634,9080**		**5328,10**	**3382853**
		НР второго уровня	%	4,24		225,91	143433
		Накладные расходы	%	--		225,91	143433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,32	282103
		Сметная стоимость:				**5998,33**	**3808389**
78	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**791,2800**		**260,58**	**206196**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,298	235,801	848,17	200000
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого оплата труда:				**253,60**	**200671**
62. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,79128	1788,94	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**1416**
62. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,316512	15103,14	4780
		Итого материалов:				**6,04**	**4780**
		НР первого уровня	%	62,1		157,49	124617
		НР второго уровня	%	4,24		17,73	14026
		Накладные расходы	%	--		175,21	138643

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	27587
		Сметная стоимость:				**470,66**	**372426**
79	**Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0497**		**95408,68**	**4746**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	118	5,869	800,02	4696
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,011097	1133,62	13
		Итого оплата труда:				**94655,27**	**4708**
63. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,010943	3144,86	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,010943	1137,64	12
63. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,080579	190,68	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000154	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000154	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**1006,32**	**50**
		НР первого уровня	%	48,5		45907,81	2283
		НР второго уровня	%	4,24		5991,82	298
		Накладные расходы	%	--		51899,62	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11784,66	586
		Сметная стоимость:				**159092,97**	**7913**
80	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0497**		**194893,74**	**9694**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	411
		Накладные расходы	%	--		8263,49	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	808
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**10913**
				Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5			
81	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**31,1850**		**25261,11**	**787768**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,21	256,029	760,75	194774
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	13,014	856,08	11141

		Итого оплата труда:				**6603,00**	**205915**
65. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,084199	3393,60	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,084199	848,17	71
65. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	15,215	13,05	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	12,172	3625,86	44132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	12,172	848,17	10324
65. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,355509	3144,86	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,355509	1137,64	404
65. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,592515	67,34	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	31,173	190,68	5944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,402286	1788,94	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,402286	848,17	341
		Итого эксплуатация машин:				**1681,51**	**52438**
65.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	31,653	15392,40	487212
65.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	31,185	66,30	2068
65.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,299376	26033,88	7794
65.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,698544	26033,88	18186
65.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,01185	21885,39	259

65.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	7,484	196,55	1471
65.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,037422	200244,36	7494
65.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,034304	28,00	1
65.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	23,825	674,55	16071
		Итого материалов:				**17333,84**	**540556**
		НР первого уровня	%	48,5		3202,45	99869
		НР второго уровня	%	4,24		1206,86	37636
		Накладные расходы	%	--		4409,31	137504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2373,63	74022
		Сметная стоимость:				**32044,05**	**999294**
82	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0765**		**194893,74**	**209812**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	8896
		Накладные расходы	%	--		8263,49	8896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	17497
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**236204**
83	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9616**		**196151,39**	**384764**
		НР второго уровня	%	4,24		8316,82	16314
		Накладные расходы	%	--		8316,82	16314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16357,46	32086
		Сметная стоимость:				**220825,67**	**433165**

84	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4687**		**199642,46**	**93576**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	3968
		Накладные расходы	%	--		8464,84	3968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	7804
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**105348**
				Монолитный участок Ум-6,7,8			
85	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м3**	**6,9000**		**28862,27**	**199150**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	11,6	80,04	760,75	60890
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	3,047	854,73	2604
		Итого оплата труда:				**9202,15**	**63495**
69. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01863	3393,60	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01863	848,17	16
69. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	4,762	13,05	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	2,866	3625,86	10390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	2,866	848,17	2431
69. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,069	3144,86	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,069	1137,64	79
69. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,19665	67,34	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	10,346	190,68	1973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

69. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,09384	1788,94	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,09384	848,17	80
		Итого эксплуатация машин:				**1867,59**	**12886**
69.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,003	15392,40	107801
69.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	9,177	66,30	608
69.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,09936	26033,88	2587
69.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,23184	26033,88	6036
69.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,003933	21885,39	86
69.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	2,208	196,55	434
69.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,01242	200244,36	2487
69.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,01104	28,00	0
69.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	7,907	674,55	5334
		Итого материалов:				**18169,98**	**125373**
		НР первого уровня	%	48,5		4463,04	30795
		НР второго уровня	%	4,24		1412,99	9750
		Накладные расходы	%	--		5876,03	40545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2779,06	19176
		Сметная стоимость:				**37517,37**	**258870**
86	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5593**		**187651,39**	**104957**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	4450

		Накладные расходы	%	--		7956,42	4450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	8753
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**118160**
87	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0782**		**199642,46**	**15616**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	662
		Накладные расходы	%	--		8464,84	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1302
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**17580**
88	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0145**		**210115,68**	**3051**
		НР второго уровня	%	4,24		8908,90	129
		Накладные расходы	%	--		8908,90	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17521,97	254
		Сметная стоимость:				**236546,55**	**3435**
89	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1239**		**245293,14**	**30402**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	1289
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2535
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**34226**
				Плиты перекрытия на отм. +2.720			
90	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**4544,64**	**409018**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2,66	239,4	838,66	200775
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	19,818	848,17	16809
		Итого оплата труда:				**2417,60**	**217584**

74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	17,82	3625,86	64613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	17,82	848,17	15114
74. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	25,308	190,68	4826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,998	1788,94	3574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,998	848,17	1695
		Итого эксплуатация машин:				**811,25**	**73013**
74. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,877	15103,14	88761
74. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0954	364882,58	34810
74. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,045	197175,18	8873
74. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	8,1	343,94	2786
		Итого материалов:				**1502,55**	**135230**
		НР первого уровня	%	62,1		1501,33	135120
		НР второго уровня	%	4,24		256,35	23071
		Накладные расходы	%	--		1757,68	158191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,19	45377
		Сметная стоимость:				**6806,51**	**612586**
91	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**634,9080**		**5328,10**	**3382853**
		НР второго уровня	%	4,24		225,91	143433
		Накладные расходы	%	--		225,91	143433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,32	282103
		Сметная стоимость:				**5998,33**	**3808389**

92	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**791,2800**		**260,58**	**206196**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,298	235,801	848,17	200000
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого оплата труда:				**253,60**	**200671**
76. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,79128	1788,94	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**1416**
76. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,316512	15103,14	4780
		Итого материалов:				**6,04**	**4780**
		НР первого уровня	%	62,1		157,49	124617
		НР второго уровня	%	4,24		17,73	14026
		Накладные расходы	%	--		175,21	138643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	27587
		Сметная стоимость:				**470,66**	**372426**
93	**Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0497**		**95408,68**	**4746**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	118	5,869	800,02	4696
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,011097	1133,62	13
		Итого оплата труда:				**94655,27**	**4708**
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,010943	3144,86	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,010943	1137,64	12
77. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,080579	190,68	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000154	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000154	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**1006,32**	**50**
		НР первого уровня	%	48,5		45907,81	2283
		НР второго уровня	%	4,24		5991,82	298
		Накладные расходы	%	--		51899,62	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11784,66	586

		Сметная стоимость:				159092,97	7913
94	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0497**		**194893,74**	**9694**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	411
		Накладные расходы	%	--		8263,49	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	808
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**10913**
				Плиты перекрытия на отм. +5.520			
90	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**4544,64**	**409018**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2,66	239,4	838,66	200775
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	19,818	848,17	16809
		Итого оплата труда:				**2417,60**	**217584**
79. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	17,82	3625,86	64613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	17,82	848,17	15114
79. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	25,308	190,68	4826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,998	1788,94	3574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,998	848,17	1695
		Итого эксплуатация машин:				**811,25**	**73013**
79. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,877	15103,14	88761
79. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0954	364882,58	34810
79. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,045	197175,18	8873
79. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	8,1	343,94	2786

		Итого материалов:				**1502,55**	**135230**
		НР первого уровня	%	62,1		1501,33	135120
		НР второго уровня	%	4,24		256,35	23071
		Накладные расходы	%	--		1757,68	158191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,19	45377
		Сметная стоимость:				**6806,51**	**612586**
91	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**634,9080**		**5328,10**	**3382853**
		НР второго уровня	%	4,24		225,91	143433
		Накладные расходы	%	--		225,91	143433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,32	282103
		Сметная стоимость:				**5998,33**	**3808389**
92	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**791,2800**		**260,58**	**206196**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,298	235,801	848,17	200000
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого оплата труда:				**253,60**	**200671**
81. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,79128	1788,94	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**1416**
81. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,316512	15103,14	4780
		Итого материалов:				**6,04**	**4780**
		НР первого уровня	%	62,1		157,49	124617
		НР второго уровня	%	4,24		17,73	14026
		Накладные расходы	%	--		175,21	138643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	27587
		Сметная стоимость:				**470,66**	**372426**
93	**Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0497**		**95408,68**	**4746**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	118	5,869	800,02	4696
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,011097	1133,62	13
		Итого оплата труда:				**94655,27**	**4708**

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство многоквартирных 5 -ти этажнных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов. Жилой дом № 9, в мкр. Отырар г. Туркестан ЮКО. Без наружных инженерных сетей. (корректировка)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Акимата г. Туркестан"
Технический надзор: ТОО "Шымкент -курылыс ЖК"
Подрядчик: ТОО "Самга"
доп. соглашение № 3 от 10.12.2018 г. к Договору № 141 от 31.10.2018 г

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
декабрь 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Жилой дом №9					
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
13	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**280,0000**		**21309,91**	**5966775**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	3,6	1008	780,39	786633
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	85,792	859,98	73779
		Итого оплата труда:				**3072,90**	**860412**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,756	3393,60	2566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,756	848,17	641
1. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	59,976	43,91	2634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	76,3	3625,86	276653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	76,3	848,17	64715
1. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	3,5	3144,86	11007

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	3,5	1137,64	3982
1. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	2,268	67,34	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	346,528	190,68	66076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	5,236	1788,94	9367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	5,236	848,17	4441
		Итого эксплуатация машин:				**1315,91**	**368455**
1.10	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	284,2	15633,38	4443007
1.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	84,84	66,30	5625
1.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,392	26033,88	10205
1.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,316	26033,88	34261
1.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,07	21885,39	1532
1.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	36,4	196,55	7154
1.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	24,696	6598,38	162954
1.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,364	200244,36	72889
1.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,7924	28,00	22
1.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	109,76	674,55	74039
		Итого материалов:				**17184,60**	**4811687**
		НР первого уровня	%	48,5		1490,36	417300

		НР второго уровня	%	4,24		966,73	270685
		Накладные расходы	%	--		2457,09	687985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1901,36	532381
		Сметная стоимость:				**25668,36**	**7187141**
14	**Е11-060401-0103 11-060401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**243,0000**		**22261,87**	**5409635**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,92	1438,56	770,89	1108972
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3612	87,772	862,76	75725
		Итого оплата труда:				**4875,30**	**1184697**
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,6561	3393,60	2227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,6561	848,17	556
2. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	85,585	43,91	3758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,313	76,059	3625,86	275779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,313	76,059	848,17	64511
2. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	4,423	3144,86	13908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	4,423	1137,64	5032
2. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	3,11	67,34	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	161,935	190,68	30878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	6,634	1788,94	11868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	6,634	848,17	5627
		Итого эксплуатация машин:				**1393,53**	**338627**
2.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	246,645	14602,34	3601594
2.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,2916	24438,60	7126

2.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	3,475	26033,88	90465
2.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,10935	21885,39	2393
2.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,1944	381819,66	74226
2.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	123,93	196,55	24358
2.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,1944	200244,36	38928
2.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00134	0,32562	28,00	9
2.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	182,25	674,55	122937
		Итого материалов:				**16304,68**	**3962036**
		НР первого уровня	%	48,5		2364,52	574578
		НР второго уровня	%	4,24		1044,16	253731
		Накладные расходы	%	--		3408,68	828309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2053,64	499035
		Сметная стоимость:				**27724,19**	**6736979**
15	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,0773**		**207596,39**	**431230**
		НР второго уровня	%	4,24		8802,09	18284
		Накладные расходы	%	--		8802,09	18284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17311,88	35961
		Сметная стоимость:				**233710,36**	**485475**
16	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1143**		**245293,14**	**28030**

		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	1188
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2337
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**31556**
17	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3876**		**187651,39**	**72734**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	3084
		Накладные расходы	%	--		7956,42	3084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	6065
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**81883**
18	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0504**		**187651,39**	**9458**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	401
		Накладные расходы	%	--		7956,42	401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	789
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**10647**
19	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0953**		**199642,46**	**19018**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	806
		Накладные расходы	%	--		8464,84	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1586
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**21410**
20	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1314**		**194893,74**	**25617**

		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	1086
		Накладные расходы	%	--		8263,49	1086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	2136
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**28839**
21	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**126,1600**		**1263,75**	**159434**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,382	48,193	751,25	36205
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,50464	848,17	428
		Итого оплата труда:				**290,37**	**36633**
9. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,50464	1788,94	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,50464	848,17	428
		Итого эксплуатация машин:				**7,16**	**903**
9. 4	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0517	6,522	18753,39	122318
9. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,28386	28,00	8
		Итого материалов:				**969,61**	**122326**
		НР первого уровня	%	50,8		147,51	18610
		НР второго уровня	%	4,24		59,84	7549
		Накладные расходы	%	--		207,35	26159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,69	14847
		Сметная стоимость:				**1588,78**	**200440**
22	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1272,2400**		**732,47**	**931882**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,212	269,715	838,66	226199
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,544	848,17	2158
		Итого оплата труда:				**179,49**	**228357**
10. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	24,809	558,38	13853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,544	1788,94	4552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,544	848,17	2158

		Итого эксплуатация машин:				**14,47**	**18405**
10. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3053,376	212,16	647804
10. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,203558	117198,62	23857
10. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,305338	51147,90	15617
		Итого материалов:				**540,21**	**687278**
		НР первого уровня	%	50,8		91,18	116005
		НР второго уровня	%	4,24		34,92	44430
		Накладные расходы	%	--		126,11	160436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	87385
		Сметная стоимость:				**927,26**	**1179703**
				Приямок ПР-1			
23	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**19126,28**	**17214**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	4,05	3,645	744,92	2715
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,13185	967,92	128
		Итого оплата труда:				**3158,73**	**2843**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00243	3393,60	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00243	848,17	2
11. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,153	43,91	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,00657	3144,86	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,00657	1137,64	7
11. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,108	2881,25	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,108	976,75	105
11. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,01215	67,34	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

11. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,01818	190,68	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,01485	1788,94	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,01485	848,17	13
		Итого эксплуатация машин:				**419,61**	**378**
11.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9135	14602,34	13339
11.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,36	66,30	24
11.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00072	24438,60	18
11.13	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0018	26033,88	47
11.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00621	26033,88	162
11.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000414	21885,39	9
11.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,333	196,55	65
11.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,00909	6598,38	60
11.18	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000036	197175,18	7
11.19	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00621	14282,26	89
11.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02937	0,026433	28,00	1
11.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,4455	674,55	301
		Итого материалов:				**15689,74**	**14121**
		НР первого уровня	%	48,5		1531,98	1379

		НР второго уровня	%	4,24		875,91	788
		Накладные расходы	%	--		2407,89	2167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1722,73	1550
		Сметная стоимость:				**23256,91**	**20931**
24	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0364**		**207596,39**	**7557**
		НР второго уровня	%	4,24		8802,09	320
		Накладные расходы	%	--		8802,09	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17311,88	630
		Сметная стоимость:				**233710,36**	**8507**
25	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0248**		**201459,31**	**4996**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	58	1,438	800,02	1151
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,008928	968,78	9
		Итого оплата труда:				**46749,92**	**1159**
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00372	3144,86	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00372	1137,64	4
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005208	1788,94	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005208	848,17	4
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**21**
13. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0248	154210,74	3824
		Итого материалов:				**154210,74**	**3824**
		НР первого уровня	%	48,5		22673,71	562
		НР второго уровня	%	4,24		9503,24	236
		Накладные расходы	%	--		32176,95	798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18690,90	464
		Сметная стоимость:				**252327,16**	**6258**
26	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0562**		**40423,87**	**2270**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	46,6	2,617	751,25	1966

14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,01741	960,22	17
		Итого оплата труда:				**35305,92**	**1983**
14. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,09828	362,39	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,006739	3144,86	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,006739	1137,64	8
14. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,023026	25,68	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,509933	102,72	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,007862	204,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01067	1788,94	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01067	848,17	9
14. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,104458	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**132**
14.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001685	66,30	0
14.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00105	2741,77	3
14.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000185	381819,66	71
14.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000562	196,55	0
14.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,08424	177,53	15

14.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,025272	91,05	2
14.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	10
14.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000079	208172,82	16
14.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	365404,08	6
14.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	413025,17	14
14.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000109	313481,75	34
		Итого материалов:				**3060,62**	**172**
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	1208
		НР второго уровня	%	4,24		2625,63	147
		Накладные расходы	%	--		24126,93	1355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5164,06	290
		Сметная стоимость:				**69714,86**	**3915**
27	**С121-060405-1601 21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения**	**т**	**0,0562**		**249346,90**	**14003**
		НР второго уровня	%	4,24		10572,31	594
		Накладные расходы	%	--		10572,31	594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20793,54	1168
		Сметная стоимость:				**280712,75**	**15765**
28	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,6286**		**66,83**	**109**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0213	0,03469	800,02	28
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000326	848,25	0
		Итого оплата труда:				**17,21**	**28**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000163	3393,60	1

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000163	848,17	0
16. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000163	36,87	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000163	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000163	848,17	0
16. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010586	47,86	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**1**
16. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000023	288094,55	7
16. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000147	499098,53	73
		Итого материалов:				**48,95**	**80**
		НР первого уровня	%	54,2		9,33	15
		НР второго уровня	%	4,24		3,23	5
		Накладные расходы	%	--		12,56	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,35	10
		Сметная стоимость:				**85,73**	**140**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13099960**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13097690**
Материалы -			Тенге				**9601353**
Всего заработная плата -			Тенге				**2314130**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**607645**
Накладные расходы -			Тенге				**1731638**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1128449**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**603189**
Сметная прибыль -			Тенге				**1186346**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16015674**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2946**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2314130**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2270**
Материалы -			Тенге				**172**
Всего заработная плата -			Тенге				**1983**
Накладные расходы -			Тенге				**1355**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1208**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**147**

		Сметная прибыль -	Тенге				290
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3915
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				1983
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16019589
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2949
		Сметная заработная плата -	Тенге				2316113

РАЗДЕЛ 3. Стены

29	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**342,7620**		**16470,43**	**5645437**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	4,54	1556,139	732,25	1139483
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	137,105	848,17	116288
		Итого оплата труда:				**3663,68**	**1255771**
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	137,105	3625,86	497123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	137,105	848,17	116288
		Итого эксплуатация машин:				**1450,34**	**497123**
17. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	82,263	13099,57	1077608
17. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	130,25	22478,44	2927807
17. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,171381	17464,27	2993
17. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	15,082	28,00	422
		Итого материалов:				**11695,67**	**4008831**
		НР первого уровня	%	50,8		1861,15	637932
		НР второго уровня	%	4,24		777,26	266415
		Накладные расходы	%	--		2638,41	904347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1528,71	523983
		Сметная стоимость:				**20637,54**	**7073766**
30	**Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**902,0053**		**-185,75**	**-167547**

		НР первого уровня	%	50,8		-94,36	-100420
		НР второго уровня	%	4,24		-11,88	-12639
		Накладные расходы	%	--		-106,24	-113059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,36	-24859
		Сметная стоимость:				**-315,35**	**-335594**
33	**Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 200 мм**	**м3**	**105,3600**		**5270,01**	**555248**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	4,744	499,828	789,89	394809
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	9,272	848,17	7864
		Итого оплата труда:				**3821,88**	**402673**
21. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	26,34	12,64	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	6,743	3978,43	26827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	6,743	848,17	5719
21. 5	2066 С (34-030302-0801)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	6,322	12,53	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	2,529	1788,94	4524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	2,529	848,17	2145
		Итого эксплуатация машин:				**301,47**	**31762**
21. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	1,791	15103,14	27052
21. 8	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	210,72	6,48	1365
21. 9	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	7,375	355,67	2623
21.10	145985 С (21-130210-0101)	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000951	0,100197	129916,38	13017
21.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,21072	3716,51	783

21.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,5268	28,00	15
21.13	249731 С (22-050110-0102)	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	2027,126	41,35	83822
		Итого материалов:				**1221,31**	**128677**
		НР первого уровня	%	50,8		1941,51	204558
		НР второго уровня	%	4,24		305,77	32216
		Накладные расходы	%	--		2247,28	236774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,38	63362
		Сметная стоимость:				**8118,68**	**855384**
34	**С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**103,2528**		**14728,86**	**1520796**
		НР второго уровня	%	4,24		624,50	64482
		Накладные расходы	%	--		624,50	64482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,27	126822
		Сметная стоимость:				**16581,63**	**1712100**
35	**Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм**	**м3**	**165,9720**		**5270,01**	**874674**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	4,744	787,371	789,89	621937
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	14,606	848,17	12388
		Итого оплата труда:				**3821,88**	**634325**
23. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	41,493	12,64	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	10,622	3978,43	42260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	10,622	848,17	9009
23. 5	2066 С (34-030302-0801)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	9,958	12,53	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

23. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	3,983	1788,94	7126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,983	848,17	3378
		Итого эксплуатация машин:				**301,47**	**50035**
23. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	2,822	15103,14	42614
23. 8	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	331,944	6,48	2151
23. 9	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	11,618	355,67	4132
23.10	145985 С (21-130210-0101)	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000951	0,157839	129916,38	20506
23.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,331944	3716,51	1234
23.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,82986	28,00	23
23.13	249731 С (22-050110-0102)	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	3193,301	41,35	132043
		Итого материалов:				**1221,31**	**202703**
		НР первого уровня	%	50,8		1941,51	322237
		НР второго уровня	%	4,24		305,77	50749
		Накладные расходы	%	--		2247,28	372986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,38	99813
		Сметная стоимость:				**8118,68**	**1347473**
36	**С121-030301-0504 21-030301-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**162,6526**		**14728,86**	**2395687**
		НР второго уровня	%	4,24		624,50	101577
		Накладные расходы	%	--		624,50	101577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,27	199781
		Сметная стоимость:				**16581,63**	**2697045**

41	**Е11-080301-0303 11-080301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/толщ. 100 мм**	**м3**	**26,1000**		**5270,01**	**137547**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	4,744	123,818	789,89	97803
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	2,297	848,17	1948
		Итого оплата труда:				**3821,88**	**99751**
25. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	6,525	12,64	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	1,67	3978,43	6646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	1,67	848,17	1416
25. 5	2066 С (34-030302-0801)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	1,566	12,53	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	0,6264	1788,94	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,6264	848,17	531
		Итого эксплуатация машин:				**301,47**	**7868**
25. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,4437	15103,14	6701
25. 8	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	52,2	6,48	338
25. 9	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	1,827	355,67	650
25.10	145985 С (21-130210-0101)	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000951	0,024821	129916,38	3225
25.11	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,0522	3716,51	194
25.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,1305	28,00	4

27. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,6314	28,00	
		Итого материалов:				**11695,67**	**167833**
		НР первого уровня	%	50,8		1801,63	25853
		НР второго уровня	%	4,24		769,77	11046
		Накладные расходы	%	--		2571,40	36900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1513,97	21726
		Сметная стоимость:				**20438,64**	**293295**
44	**Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**37,7632**		**-185,75**	**-7014**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,219	8,27	-848,17	-7014
		Итого оплата труда:				**-185,75**	**-7014**
		НР первого уровня	%	50,8		-94,36	-3563
		НР второго уровня	%	4,24		-11,88	-449
		Накладные расходы	%	--		-106,24	-4012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,36	-882
		Сметная стоимость:				**-315,35**	**-11908**
			Пояс обвязки По-1				
45	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**8,9000**		**25611,29**	**227940**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	8,25	73,425	789,89	57998
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	6,436	851,53	5480
		Итого оплата труда:				**7132,34**	**63478**
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02403	3393,60	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02403	848,17	20
29. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	4,369	43,91	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	6,227	3625,86	22579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	6,227	848,17	5282
29. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,07476	3144,86	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,07476	1137,64	85

29. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	18,534	190,68	3534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,10947	1788,94	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,10947	848,17	93
		Итого эксплуатация машин:				**3013,24**	**26818**
29. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,034	14381,51	129915
29.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	22,25	66,30	1475
29.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,07209	26033,88	1877
29.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00356	21885,39	78
29.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,293	196,55	647
29.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,02225	200244,36	4455
29.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,01068	28,00	0
29.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	6,933	674,55	4677
		Итого материалов:				**16081,45**	**143125**
		НР первого уровня	%	48,5		3459,18	30787
		НР второго уровня	%	4,24		1232,59	10970
		Накладные расходы	%	--		4691,77	41757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2424,24	21576
		Сметная стоимость:				**32727,31**	**291273**
46	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3850**		**194893,74**	**75034**

		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	3181
		Накладные расходы	%	--		8263,49	3181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	6257
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**84473**
47	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2028**		**199642,46**	**40487**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	1717
		Накладные расходы	%	--		8464,84	1717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	3376
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**45580**
				Анкер АС-1			
48	**Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0516**		**28358,30**	**1463**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	33,1	1,707	800,02	1366
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,019219	1135,62	22
		Итого оплата труда:				**26903,79**	**1388**
32. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,019085	3144,86	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,019085	1137,64	22
32. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,08356	190,68	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000134	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000134	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**1477,15**	**76**
32. 6	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000103	200244,36	21
		Итого материалов:				**400,49**	**21**
		НР первого уровня	%	48,5		13048,34	673
		НР второго уровня	%	4,24		1755,64	91
		Накладные расходы	%	--		14803,98	764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3452,98	178
		Сметная стоимость:				**46615,27**	**2404**

49	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0516		178506,12	9207
		НР второго уровня	%	4,24		7568,66	390
		Накладные расходы	%	--		7568,66	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14885,98	768
		Сметная стоимость:				**200960,76**	**10366**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**18335950**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18335950**
Материалы -			Тенге				**9412793**
Всего заработная плата -			Тенге				**3570254**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4417947**
		Накладные расходы -	Тенге				**2666479**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1812197**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**854282**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1680194**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22682622**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4775**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3570254**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22682622**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4775**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3570254**

РАЗДЕЛ 4. Перемычки ПрМ-1-9

50	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**49,5150**		**33693,70**	**1668343**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	13,1	648,647	760,75	493458
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	33,17	853,36	28306
		Итого оплата труда:				**10537,49**	**521764**
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,13369	3393,60	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,13369	848,17	113
34. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	38,597	43,91	1695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

34. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	31,581	3625,86	114507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	31,581	848,17	26786
34. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,59418	3144,86	1869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,59418	1137,64	676
34. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	3,129	67,34	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	94,866	190,68	18089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,861561	1788,94	1541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,861561	848,17	731
		Итого эксплуатация машин:				**2794,41**	**138365**
34.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,258	15392,40	773587
34.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	123,787	66,30	8207
34.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,69321	39467,28	27359
34.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	4,258	24438,60	104067
34.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	1,243	26033,88	32356
34.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,038127	21885,39	834
34.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	31,442	196,55	6180
34.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,113885	200244,36	22805

34.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,11438	28,00	3
34.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	90,612	674,55	61123
		Итого материалов:				**20933,46**	**1036520**
		НР первого уровня	%	48,5		5110,68	253055
		НР второго уровня	%	4,24		1645,31	81467
		Накладные расходы	%	--		6755,99	334523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3235,97	160229
		Сметная стоимость:				**43685,66**	**2163095**
51	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,2765**		**187651,39**	**802491**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	34026
		Накладные расходы	%	--		7956,42	34026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	66921
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**903438**
52	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3668**		**187651,39**	**444126**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	18831
		Накладные расходы	%	--		7956,42	18831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	37037
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**499993**
53	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8116**		**199642,46**	**361670**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	15335
		Накладные расходы	%	--		8464,84	15335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	30160

	Сметная стоимость:				224755,88	407166
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3276631
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3276631
Материалы -		Тенге				1036520
Всего заработная плата -		Тенге				521764
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1608287
Накладные расходы -		Тенге				402714
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				253055
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				149659
Сметная прибыль -		Тенге				294348
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3973692
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				682
Сметная заработная плата -		Тенге				521764
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3973692
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				682
Сметная заработная плата -		Тенге				521764

РАЗДЕЛ 5. Рамы РМ-1-2

				Рама Рм-1-2шт			
54	**Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**9,0000**		**29610,75**	**266497**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	10,4	93,6	770,89	72155
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	9,061	856,34	7759
		Итого оплата труда:				**8879,41**	**79915**
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0243	3393,60	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0243	848,17	21
38. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	5,569	43,91	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	8,397	3625,86	30446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	8,397	848,17	7122
38. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,2556	3144,86	804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,2556	1137,64	291