		Сметная стоимость:			24,63	6651
151	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000	31,92	383
		НР второго уровня	%	4,24	1,35	16
		Накладные расходы	%	--	1,35	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,66	32
		Сметная стоимость:			35,94	431
152	С123-040501-0111 23-040501-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000	2143,04	6429
		НР второго уровня	%	4,24	90,86	273
		Накладные расходы	%	--	90,86	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	178,71	536
		Сметная стоимость:			**2412,62**	**7238**
153	С123-040501-0109 23-040501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000	930,39	1861
		НР второго уровня	%	4,24	39,45	79
		Накладные расходы	%	--	39,45	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,59	155
		Сметная стоимость:			**1047,43**	**2095**
154	С123-040501-0107 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	390,0000	547,30	213447
		НР второго уровня	%	4,24	23,21	9050
		Накладные расходы	%	--	23,21	9050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,64	17800

		Сметная стоимость:			616,15	240297
155	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,0000	511,02	511
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	22
		Накладные расходы	%	--	21,67	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	43
		Сметная стоимость:			575,30	575
156	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46,0000	27,34	1258
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	53
		Накладные расходы	%	--	1,16	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,28	105
		Сметная стоимость:			**30,78**	**1416**
157	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**	13,67	**273**
		НР второго уровня	%	4,24	0,58	12
		Накладные расходы	%	--	0,58	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,14	23
		Сметная стоимость:			**15,39**	**308**
158	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**510,0000**	**8,21**	**4187**
		НР второго уровня	%	4,24	0,35	178
		Накладные расходы	%	--	0,35	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,68	349

		Сметная стоимость:			9,24	4714
159	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	510,0000	7,29	3718
		НР второго уровня	%	4,24	0,31	158
		Накладные расходы	%	--	0,31	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	310
		Сметная стоимость:			8,21	4186
				Водопровод горячей воды (подающий), ТЗ		
160	51-040106-0113 51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**30,0000**	**42076,00**	**1262280**
		НР второго уровня	%	4,24	1784,02	53521
		Накладные расходы	%	--	1784,02	53521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3508,80	105264
		Сметная стоимость:			47363,32	1421065
161	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**211,2650**	**138,82**	**29328**
		НР второго уровня	%	4,24	5,89	1243
		Накладные расходы	%	--	5,89	1243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,58	2446
		Сметная стоимость:			**156,28**	**33017**
162	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**180,0000**	**765,36**	**137765**
		НР второго уровня	%	4,24	32,45	5841
		Накладные расходы	%	--	32,45	5841

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,82	11488
		Сметная стоимость:			861,64	155095
163	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	180,0000	**15,50**	**2790**
		НР второго уровня	%	4,24	0,66	118
		Накладные расходы	%	--	0,66	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	233
		Сметная стоимость:			17,45	3141
164	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	90,0000	**21,88**	**1969**
		НР второго уровня	%	4,24	0,93	83
		Накладные расходы	%	--	0,93	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	164
		Сметная стоимость:			24,63	2217
165	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	294,0000	7,29	**2143**
		НР второго уровня	%	4,24	0,31	91
		Накладные расходы	%	--	0,31	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	179
		Сметная стоимость:			**8,21**	**2413**
166	**С123-061707-0201 23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	**шт.**	**1250,0000**	**70,41**	**88013**
		НР второго уровня	%	4,24	2,99	3732
		Накладные расходы	%	--	2,99	3732

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,87	7340
		Сметная стоимость:				79,27	99084
167	С123-070202-0701 23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	1114,0000		40,82	45473
		НР второго уровня	%	4,24		1,73	1928
		Накладные расходы	%	--		1,73	1928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,40	3792
		Сметная стоимость:				45,95	51194
168	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5617,0000		198,95	1117496
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,1	561,7	848,17	476417
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	212,323	801,12	170095
		Итого оплата труда:				**115,10**	**646512**
168. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	21,906	3328,72	72920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	21,906	1137,64	24921
168. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	168,51	2289,67	385832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	168,51	751,25	126593
168. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	168,51	10,95	1845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	21,906	2288,94	50142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	21,906	848,17	18580
		Итого эксплуатация машин:				**90,93**	**510740**
168. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	2,247	331,13	744
168. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,044936	281414,94	12646
168. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,539232	1671,44	901

168.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,230297	2673,62	616
168.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,028085	3979616,54	111768
168.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,467334	361,08	169
168.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	3,37	1037,54	3497
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	42,8		23,20	130340
		НР второго уровня	%	4,24		49,26	276707
		Накладные расходы	%	--		10,52	59114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,79	335821
		Сметная стоимость:				20,70	116265
169	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,5400		279,43	1569583
		НР второго уровня	%	4,24		139767,92	355011
		Накладные расходы	%	--		5926,16	15052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5926,16	15052
		Сметная стоимость:				11655,53	29605
170	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,3200		157349,61	399668
		НР второго уровня	%	4,24		224710,14	296617
		Накладные расходы	%	--		9527,71	12577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9527,71	12577
		Сметная стоимость:				18739,03	24736
						252976,88	333929

171	С123-060144-0506 23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7800	481515,89	375581
		НР второго уровня	%	4,24	20416,27	15925
		Накладные расходы	%	--	20416,27	15925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40154,57	31321
		Сметная стоимость:			**542086,74**	**422828**
172	С123-060144-0531 23-060144-0531 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7200	1327548,49	955835
		НР второго уровня	%	4,24	56288,06	40527
		Накладные расходы	%	--	56288,06	40527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110706,92	79709
		Сметная стоимость:			**1494543,47**	**1076071**
173	С123-060144-0901 23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**	**241567,94**	**19325**
		НР второго уровня	%	4,24	10242,48	819
		Накладные расходы	%	--	10242,48	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20144,83	1612
		Сметная стоимость:			**271955,25**	**21756**
174	С123-060144-0692 23-060144-0692 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1770**	**8581820,00**	**1518982**
		НР второго уровня	%	4,24	363869,17	64405
		Накладные расходы	%	--	363869,17	64405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	715655,13	126671
		Сметная стоимость:			**9661344,30**	**1710058**

175	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6000		90281,03	54169
		НР второго уровня	%	4,24		3827,92	2297
		Накладные расходы	%	--		3827,92	2297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,72	4517
		Сметная стоимость:				**101637,66**	**60983**
176	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4720,0000		308,75	1457323
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,22	1038,4	828,53	860346
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	10,384	992,90	10310
		Итого оплата труда:				**184,46**	**870656**
176. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	5,192	3328,72	17283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	5,192	1137,64	5907
176. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	127,44	190,68	24300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	5,192	2288,94	11884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	5,192	848,17	4404
176. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	228,448	15,10	3450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**56917**
176. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	99,12	331,13	32822
176. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	9,44	223,10	2106
176. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	632,48	182,65	115522

176.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	632,48	270,38	171010
176.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,045312	222237,60	10070
176.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	84,96	1453,50	123489
176.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	316,24	216,24	68384
176.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	849,6	11,22	9533
176.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	47,2	150,96	7125
		Итого материалов:				**114,42**	**540061**
		НР первого уровня	%	42,8		78,95	372641
		НР второго уровня	%	4,24		16,44	77590
		Накладные расходы	%	--		95,39	450231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,33	152604
		Сметная стоимость:				**436,47**	**2060159**
177	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**897,0000**		**379,88**	**340750**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,29	260,13	828,53	215526
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	5,92	992,91	5878
		Итого оплата труда:				**246,83**	**221404**
177. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	2,96	3328,72	9853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	2,96	1137,64	3367
177. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	24,219	190,68	4618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	2,96	2288,94	6775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	2,96	848,17	2511
177. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	62,431	15,10	943

		8.1.9 затраты труда машинистов экипаж 0 чел	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				24,74	22190
177. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	18,837	331,13	6237
177. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	3,588	223,10	800
177. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	120,198	182,65	21954
177.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	120,198	270,38	32499
177.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,008611	222237,60	1914
177.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	16,146	1453,50	23468
177.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	60,099	216,24	12996
177.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	161,46	11,22	1812
177.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	8,97	150,96	1354
		Итого материалов:				**114,87**	**103035**
		НР первого уровня	%	42,8		105,64	94761
		НР второго уровня	%	4,24		20,59	18466
		Накладные расходы	%	--		126,23	113226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,49	36318
		Сметная стоимость:				**546,59**	**490294**
178	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**3860,0000**		**22,48**	**86773**
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	3679
		Накладные расходы	%	--		0,95	3679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	7236
		Сметная стоимость:				**25,31**	**97688**

179	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	80,0000	25,56	2045
		НР второго уровня	%	4,24	1,08	87
		Накладные расходы	%	--	1,08	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,13	171
		Сметная стоимость:			28,78	2302
180	С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	780,0000	39,86	31091
		НР второго уровня	%	4,24	1,69	1318
		Накладные расходы	%	--	1,69	1318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,32	2593
		Сметная стоимость:			44,87	35002
181	С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	720,0000	59,28	42682
		НР второго уровня	%	4,24	2,51	1810
		Накладные расходы	%	--	2,51	1810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,94	3559
		Сметная стоимость:			66,74	48051
182	С123-010504-0106 23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	177,0000	110,35	19532
		НР второго уровня	%	4,24	4,68	828
		Накладные расходы	%	--	4,68	828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,20	1629
		Сметная стоимость:			124,23	21989

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8777853
Стоимость оборудования -					
Накладные расходы -	Тенге				1262280
Сметная прибыль -	Тенге				53521
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				105264
Стоимость монтажных работ -	Тенге				1421065
Материалы -	Тенге				2915570
Всего заработная плата -	Тенге				773435
Накладные расходы -	Тенге				1738572
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				899279
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				744109
Сметная прибыль -	Тенге				155170
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				305188
Нормативная трудоемкость -	Тенге				4120036
Сметная заработная плата -	чел.-ч				2089
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1738572
Материалы -	Тенге				4600003
Всего заработная плата -	Тенге				149
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3337
Накладные расходы -	Тенге				4594834
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				197200
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2072
Сметная прибыль -	Тенге				195128
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				383776
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5180979
Сметная заработная плата -	Тенге				3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3337
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10722081
Сметная заработная плата -	Тенге				2092
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					1741909
Итого прямые затраты:	Тенге				
в том числе:					54324184
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10692095
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1413791
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				453767
- перевозка грузов	Тенге				40956019
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				1262280
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6149748
Накладные расходы II уровня	Тенге				60473933
ИТОГО:	Тенге				2564095
Сметная прибыль	Тенге				63038028
	Тенге				5043042

ИТОГО по смете:	Тенге			
Всего	Тенге			68 497 975,13
Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%	616 481,78
Возвратные суммы	Тенге		0%	-
Итого :	Тенге			69 114 456,91
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге		0,49%	338 660,84
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	Тенге			69 453 117,75
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	Тенге	k=	1,06	73 616 019,55
НДС 12%	Тенге		12%	8 833 922,35
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			82 449 941,90
Ценовая скидка	Тенге	k=	0,85	70 000 000,00
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			70 000 000,00

Технический надзор
Директор ТОО "Шымкент-Курылыс ЖК"

_____ **Ешимбетов Г.О.**

Инженер - эксперт ТОО "Шымкент-курылыс ЖК"

_____ **Кожанов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға"

_____ **Байдильдаев А.Б.**

106. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,218112	15.10	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,64**	**122**
106. 9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,001651	24212,16	40
106.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,9216	982,74	906
106.11	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,615	298,58	482
		Итого материалов:				**371,88**	**1428**
		НР первого уровня	%	60,9		952,16	3656
		НР второго уровня	%	4,24		123,24	473
		Накладные расходы	%	--		1075,40	4130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,38	931
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**12565**
107	**С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,8400**		**20184,63**	**77509**
		НР второго уровня	%	4,24		855,83	3286
		Накладные расходы	%	--		855,83	3286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,24	6464
		Сметная стоимость:				**22723,69**	**87259**
108	**Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**56,7000**		**1954,40**	**110814**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	114,069	770,89	87935
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,78246	913,06	714
		Итого оплата труда:				**1563,48**	**88649**
108. 3	*521 С (34-030302-0301)*	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	5,925	12,64	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

108. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,26082	3144,86	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,26082	1137,64	297
108. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,41391	28,32	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,25515	1418,26	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,25515	751,25	192
108. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,26649	1788,94	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,26649	848,17	226
108. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	3,221	15,10	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,64**	**1794**
108. 9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,024381	24212,16	590
108.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	13,608	982,74	13373
108.11	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	23,854	298,58	7122
		Итого материалов:				**371,88**	**21086**
		НР первого уровня	%	60,9		952,16	53987
		НР второго уровня	%	4,24		123,24	6988
		Накладные расходы	%	--		1075,40	60975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,38	13743
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**185533**
109	**С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**56,7000**		**34866,70**	**1976942**
		НР второго уровня	%	4,24		1478,35	83822
		Накладные расходы	%	--		1478,35	83822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2907,60	164861

		Сметная стоимость:				39252,65	2225625
110	Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	56,7000		1954,40	110814
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	114,069	770,89	87935
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,78246	913,06	714
		Итого оплата труда:				**1563,48**	**88649**
110. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	5,925	12,64	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,26082	3144,86	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,26082	1137,64	297
110. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,41391	28,32	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,25515	1418,26	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,25515	751,25	192
110. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,26649	1788,94	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,26649	848,17	226
110. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	3,221	15,10	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,64**	**1794**
110. 9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,024381	24212,16	590
110.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	13,608	982,74	13373
110.11	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	23,854	298,58	7122
		Итого материалов:				**371,88**	**21086**
		НР первого уровня	%	60,9		952,16	53987

		НР второго уровня	%	4,24		123,24	6988
		Накладные расходы	%	--		1075,40	60975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,38	13743
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**185533**
111	**С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**56,7000**		**34866,70**	**1976942**
		НР второго уровня	%	4,24		1478,35	83822
		Накладные расходы	%	--		1478,35	83822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2907,60	164861
		Сметная стоимость:				**39252,65**	**2225625**
112	**Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**25,2000**		**1954,40**	**49251**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	50,697	770,89	39082
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,34776	913,06	318
		Итого оплата труда:				**1563,48**	**39400**
112. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	2,633	12,64	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,11592	3144,86	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,11592	1137,64	132
112. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,18396	28,32	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,1134	1418,26	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1134	751,25	85
112. 7	*2509 С (33-010201-0101)*	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,0047	0,11844	1788,94	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,11844	848,17	100

	(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	1,431	15,10	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,64**	797
112. 9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,010836	24212,16	262
112.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	6,048	982,74	5944
112.11	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	10,602	298,58	3165
		Итого материалов:				**371,88**	**9371**
		НР первого уровня	%	60,9		952,16	23994
		НР второго уровня	%	4,24		123,24	3106
		Накладные расходы	%	--		1075,40	27100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,38	6108
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**82459**
113	**С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**25,2000**		**20184,63**	**508653**
		НР второго уровня	%	4,24		855,83	21567
		Накладные расходы	%	--		855,83	21567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,24	42418
		Сметная стоимость:				**22723,69**	**572637**
114	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**108,1062**		**1174,18**	**126937**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,9753	105,436	770,89	81280
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	2,735	863,39	2361
		Итого оплата труда:				**773,69**	**83641**
114. 3	*521 С (34-030302-0301)*	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	17,038	12,64	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

114. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,216212	3144,86	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,216212	1137,64	246
114. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,216212	1418,26	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,216212	751,25	162
114. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	5,157	18,64	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2,303	1788,94	4119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	2,303	848,17	1953
114. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	4,411	39,30	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,72**	5591
114. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,108106	21963,06	2374
114.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	25,945	982,74	25498
114.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	327,562	36,76	12041
114.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,779446	196,55	153
		Итого материалов:				**370,62**	**40066**
		НР первого уровня	%	59,8		462,67	50017
		НР второго уровня	%	4,24		69,40	7503
		Накладные расходы	%	--		532,07	57520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,50	14757
		Сметная стоимость:				**1842,76**	**199213**
115	***С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года***	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**108,1062**		**9197,28**	**994283**

		ПР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4.24		389,96	42158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		389,96	42158
		Сметная стоимость:	%	8		766,98	82915
						10354,22	**1119356**
116	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**135,1328**		**1174,18**	**158671**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,9753	131,795	770,89	101599
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	3,419	863,39	2952
		Итого оплата труда:				**773,69**	**104551**
116. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	21,297	12,64	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,270265	3144,86	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,270265	1137,64	307
116. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,270265	1418,26	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,270265	751,25	203
116. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	6,446	18,64	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2,878	1788,94	5149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	2,878	848,17	2441
116. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	5,513	39,30	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,72**	**6988**
116. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,135133	21963,06	2968
116.10	*135963 С (21-100502-1901)*	*Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл*	шт.	0,24	32,432	982,74	31872

116.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	409,452	36,76	15051
116.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,974307	196,55	192
		Итого материалов:				**370,62**	**50083**
		НР первого уровня	%	59,8		462,67	62522
		НР второго уровня	%	4,24		69,40	9379
		Накладные расходы	%	--		532,07	71900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,50	18446
		Сметная стоимость:				**1842,76**	**249017**
117	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**135,1328**		**9197,28**	**1242854**
		НР второго уровня	%	4,24		389,96	52697
		Накладные расходы	%	--		389,96	52697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		766,98	103644
		Сметная стоимость:				**10354,22**	**1399195**
118	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**71,7602**		**1174,18**	**84260**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,9753	69,988	770,89	53953
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,816	863,39	1568
		Итого оплата труда:				**773,69**	**55520**
118. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	11,309	12,64	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,14352	3144,86	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14352	1137,64	163
118. 5	*1569 С (31-050602-0401)*	*Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м*	маш.-ч	0,002	0,14352	1418,26	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14352	751,25	108

118. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	3,423	18,64	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,528	1788,94	2734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,528	848,17	1296
118. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,928	39,30	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				51,72	3711
118. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,07176	21963,06	1576
118.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	17,222	982,74	16925
118.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	217,433	36,76	7993
118.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,517391	196,55	102
		Итого материалов:				**370,62**	**26596**
		НР первого уровня	%	59,8		462,67	33201
		НР второго уровня	%	4,24		69,40	4980
		Накладные расходы	%	--		532,07	38181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,50	9795
		Сметная стоимость:				**1842,76**	**132236**
119	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**71,7602**		**9598,43**	**688785**
		НР второго уровня	%	4,24		406,97	29204
		Накладные расходы	%	--		406,97	29204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		800,43	57439
		Сметная стоимость:				**10805,84**	**775428**

120	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. **Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	71,7602		1174,18	84260
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,9753	69,988	770,89	53953
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,816	863,39	1568
		Итого оплата труда:				**773,69**	**55520**
120. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	11,309	12,64	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
120. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,14352	3144,86	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14352	1137,64	163
120. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,14352	1418,26	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14352	751,25	108
120. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	3,423	18,64	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
120. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,528	1788,94	2734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,528	848,17	1296
120. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,928	39,30	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**51,72**	**3711**
120. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,07176	21963,06	1576
120.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	17,222	982,74	16925
120.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	217,433	36,76	7993
120.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,517391	196,55	102

		Итого материалов:				370,62	26596
		НР первого уровня	%	59,8		462,67	33201
		НР второго уровня	%	4,24		69,40	4980
		Накладные расходы	%	--		532,07	38181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,50	9795
		Сметная стоимость:				**1842,76**	**132236**
121	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**71,7602**		**9598,43**	**688785**
		НР второго уровня	%	4,24		406,97	29204
		Накладные расходы	%	--		406,97	29204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		800,43	57439
		Сметная стоимость:				**10805,84**	**775428**
122	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**50,4000**		**3008,77**	**151642**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,288	64,895	770,89	50027
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	3,493	801,18	2798
		Итого оплата труда:				**1048,12**	**52825**
122. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	1,693	1418,26	2402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	1,693	751,25	1272
122. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	10,539	18,64	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,799	1788,94	3219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,799	848,17	1526
122. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	16,234	15,10	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**120,28**	**6062**

122. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	62,244	982,74	61170
122. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	254,016	24,49	6221
122. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	21,672	108,14	2344
122.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	147,672	80,69	11916
122.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	403,2	9,87	3980
122.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	202,608	48,98	9924
		Итого материалов:				**1895,89**	**95553**
		НР первого уровня	%	59,8		626,78	31589
		НР второго уровня	%	4,24		154,15	7769
		Накладные расходы	%	--		780,92	39359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,18	15280
		Сметная стоимость:				**4092,87**	**206281**
123	**С121-090202-0102 21-090202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**50,4000**		**25488,81**	**1284636**
		НР второго уровня	%	4,24		1080,73	54469
		Накладные расходы	%	--		1080,73	54469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2125,56	107128
		Сметная стоимость:				**28695,10**	**1446233**
124	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**50,4000**		**3008,77**	**151642**
124. 1	*1*	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,288	64,895	770,89	50027
124. 2	*3*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	3,493	801,18	2798
		Итого оплата труда:				**1048,12**	**52825**

124. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	1,693	1418,26	2402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	1,693	751,25	1272
124. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	10,539	18,64	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,799	1788,94	3219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,799	848,17	1526
124. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	16,234	15,10	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**120,28**	**6062**
124. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	62,244	982,74	61170
124. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	254,016	24,49	6221
124. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	21,672	108,14	2344
124.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	147,672	80,69	11916
124.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	403,2	9,87	3980
124.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	202,608	48,98	9924
		Итого материалов:				**1895,89**	**95553**
		НР первого уровня	%	59,8		626,78	31589
		НР второго уровня	%	4,24		154,15	7769
		Накладные расходы	%	--		780,92	39359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,18	15280
		Сметная стоимость:				**4092,87**	**206281**

125	С121-090202-0102 21-090202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	50,4000		25488,81	1284636
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		1080,73	54469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1080,73	54469
		Сметная стоимость:	%	8		2125,56	107128
126	Е11-090403-0401 11-090403-0401 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,6800**		**28695,10**	**1446233**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	15,451	**1954,40**	15010
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,105984	770,89	11911
		Итого оплата труда:				913,06	97
126. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,80256	**1563,48**	**12008**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	12,64	10
126. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,035328	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,035328	3144,86	111
126. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,056064	1137,64	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	28,32	2
126. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,03456	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,03456	1418,26	49
126. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,036096	751,25	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,036096	1788,94	65
126. 8	*2875 С (34-030302-0101)*	*Перфоратор электрический*	маш.-ч	0,0568	0,436224	848,17	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	15,10	7
		Итого эксплуатация машин:				--	--
						31,64	**243**

126.9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3.75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,003302	24212,16	80
126.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,843	982,74	1811
126.11	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	3,231	298,58	965
		Итого материалов:				**371,88**	**2856**
		НР первого уровня	%	60,9		952,16	7313
		НР второго уровня	%	4,24		123,24	946
		Накладные расходы	%	--		1075,40	8259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,38	1862
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**25130**
127	**С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,6800**		**20184,63**	**155018**
		НР второго уровня	%	4,24		855,83	6573
		Накладные расходы	%	--		855,83	6573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,24	12927
		Сметная стоимость:				**22723,69**	**174518**
128	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**90,0000**		**5039,72**	**453575**
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	19232
		Накладные расходы	%	--		213,68	19232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,27	37825
		Сметная стоимость:				**5673,68**	**510631**
129	**С121-090404-1101 21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**60,0000**		**761,69**	**45701**
		НР второго уровня	%	4,24		32,30	1938

	Накладные расходы	%	--		32,30	1938
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,52	3811
	Сметная стоимость:				**857,50**	**51450**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**13877299**
	В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13560510**
	Материалы -	Тенге				**1007532**
	Всего заработная плата -	Тенге				**750871**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11763182**
	Накладные расходы -	Тенге				**1043025**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**449021**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**594004**
	Сметная прибыль -	Тенге				**1168283**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15771818**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**973**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**750871**
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**316789**
	Материалы -	Тенге				**60278**
	Всего заработная плата -	Тенге				**253424**
	Накладные расходы -	Тенге				**174311**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**154335**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19976**
	Сметная прибыль -	Тенге				**39288**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**530387**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**328**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**253424**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**16302206**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1301**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1004295**

РАЗДЕЛ 7. Металлические решетки МР-1-39шт на отм -2.190

130	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4781**		**40423,87**	**19328**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	46,6	22,281	751,25	16739
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,148223	960,22	142
		Итого оплата труда:				**35305,92**	**16881**
130. 3	*376 С (31-060103-0101)*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,836745	362,39	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

130. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,057377	3144,86	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,057377	1137,64	65
130. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,196037	25,68	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	4,342	102,72	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,06694	204,25	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,090847	1788,94	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,090847	848,17	77
130. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,88934	17,05	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**1126**
130.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014344	66,30	1
130.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008941	2741,77	25
130.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001578	381819,66	602
130.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004781	196,55	1
130.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,71721	177,53	127
130.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,215163	91,05	20
130.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000048	1774323,66	85

130.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000669	208172,82	139
130.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000148	365404,08	54
130.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000287	413025,17	118
130.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000928	313481,75	291
		Итого материалов:				3060,62	1463
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	10281
		НР второго уровня	%	4,24		2625,63	1255
		Накладные расходы	%	--		24126,93	11536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5164,06	2469
		Сметная стоимость:				**69714,86**	**33333**
131	**С121-050308-0122 21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**14,0400**		**531,12**	**7457**
		НР второго уровня	%	4,24		22,52	316
		Накладные расходы	%	--		22,52	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,29	622
		Сметная стоимость:				**597,93**	**8395**
132	**С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,4481**		**403945,86**	**181012**
		НР второго уровня	%	4,24		17127,30	7675
		Накладные расходы	%	--		17127,30	7675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33685,85	15095
		Сметная стоимость:				**454759,02**	**203782**

133	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	13,8661		599,98	8319
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,646	8,957	780,39	6990
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,005546	823,94	5
		Итого оплата труда:				**504,46**	**6995**
133. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001387	1418,26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,001387	751,25	1
133. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00416	1788,94	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00416	848,17	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**9**
133. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,041598	84,66	4
133. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,374384	381,68	143
133. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,411	343,94	1173
		Итого материалов:				**95,17**	**1320**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	3833
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	515
		Накладные расходы	%	--		313,61	4348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,09	1013
		Сметная стоимость:				**986,67**	**13681**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**216117**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**196788**
Материалы -			Тенге				**1320**
Всего заработная плата -			Тенге				**6995**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**188469**
Накладные расходы -			Тенге				**12340**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3833**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**8507**
Сметная прибыль -			Тенге				**16730**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**225858**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**

		Сметная заработная плата -	Тенге				6995
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				19328
		Материалы -	Тенге				1463
		Всего заработная плата -	Тенге				16881
		Накладные расходы -	Тенге				11536
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10281
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1255
		Сметная прибыль -	Тенге				2469
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				33333
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				16881
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				259192
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				23876

РАЗДЕЛ 8. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1

			Водомерный узел поквартирный				
134	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0084**		**615369,94**	**5169**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=976,75)	чел-ч	312,7	2,627	976,75	2566
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,79212	973,76	771
		Итого оплата труда:				**397255,66**	**3337**
134. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,773724	3129,70	2422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,773724	976,75	756
134. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,018396	1788,94	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,018396	848,17	16
		Итого эксплуатация машин:				**292194,45**	**2454**
134. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000756	197175,18	149
		Итого материалов:				**17745,77**	**149**
		НР первого уровня	%	62,1		246695,76	2072
		НР второго уровня	%	4,24		36551,59	307
		Накладные расходы	%	--		283247,35	2379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71889,38	604
		Сметная стоимость:				**970506,67**	**8152**

135	С123-020101-1001 23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	120,0000	132,66	15919
		НР второго уровня	%	4,24	5,62	675
		Накладные расходы	%	--	5,62	675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,06	1328
		Сметная стоимость:			**149,35**	**17922**
136	С123-040501-0107 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	120,0000	547,30	65676
		НР второго уровня	%	4,24	23,21	2785
		Накладные расходы	%	--	23,21	2785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,64	5477
		Сметная стоимость:			**616,15**	**73938**
				Трубы		
137	С123-020101-1005 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2,0000	236,95	474
		НР второго уровня	%	4,24	10,05	20
		Накладные расходы	%	--	10,05	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,76	40
		Сметная стоимость:			**266,76**	**534**
138	С123-010601-0307 23-010601-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	2,8380	1362,69	3867
		НР второго уровня	%	4,24	57,78	164
		Накладные расходы	%	--	57,78	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,64	323

		Сметная стоимость:			1534,11	4354
139	С123-010201-0241 23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5000	9192,62	22982
		НР второго уровня	%	4,24	389,77	974
		Накладные расходы	%	--	389,77	974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	766,59	1916
		Сметная стоимость:			10348,98	25872
140	С123-010601-0305 23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	60,9050	531,82	32390
		НР второго уровня	%	4,24	22,55	1373
		Накладные расходы	%	--	22,55	1373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,35	2701
		Сметная стоимость:			598,72	36465
141	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	18,7600	334,82	6281
		НР второго уровня	%	4,24	14,20	266
		Накладные расходы	%	--	14,20	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,92	524
		Сметная стоимость:			376,94	7071
142	С123-010601-0303 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	404,1150	203,14	82092
		НР второго уровня	%	4,24	8,61	3481
		Накладные расходы	%	--	8,61	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,94	6846

		Сметная стоимость:			228,69	92418
143	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	366,7920	138,82	50918
		НР второго уровня	%	4,24	5,89	2159
		Накладные расходы	%	--	5,89	2159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,58	4246
		Сметная стоимость:			156,28	57323
144	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,0000	111,20	222
		НР второго уровня	%	4,24	4,71	9
		Накладные расходы	%	--	4,71	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,27	19
		Сметная стоимость:			**125,19**	**250**
145	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	150,0000	25,53	3830
		НР второго уровня	%	4,24	1,08	162
		Накладные расходы	%	--	1,08	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,13	319
		Сметная стоимость:			**28,74**	**4311**
146	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	210,0000	15,50	3255
		НР второго уровня	%	4,24	0,66	138
		Накладные расходы	%	--	0,66	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	271

		Сметная стоимость:			17,45	3664
147	С123-020401-2404 23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	113,02	339
		НР второго уровня	%	4,24	4,79	14
		Накладные расходы	%	--	4,79	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,42	28
		Сметная стоимость:			127,24	382
148	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000	96,61	1159
		НР второго уровня	%	4,24	4,10	49
		Накладные расходы	%	--	4,10	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,06	97
		Сметная стоимость:			108,76	1305
149	С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,0000	64,72	2330
		НР второго уровня	%	4,24	2,74	99
		Накладные расходы	%	--	2,74	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,40	194
		Сметная стоимость:			72,86	2623
150	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270,0000	21,88	5908
		НР второго уровня	%	4,24	0,93	250
		Накладные расходы	%	--	0,93	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	493

75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,416	94,349	992,59	93650
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,223	809,60	1799
		Итого оплата труда:				**420,85**	**95449**
75. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	13,608	12,86	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	18,257	558,38	10195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,88452	1418,26	1254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,88452	751,25	665
75. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,338	1788,94	2394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,338	848,17	1135
		Итого эксплуатация машин:				**61,81**	**14018**
75. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,784728	58564,32	45957
75. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,031752	31967,82	1015
75. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,134	84,66	96
75.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,523908	20254,14	10611
75.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,21546	54217,08	11682
		Итого материалов:				**305,82**	**69361**
		НР первого уровня	%	60,9		256,30	58129
		НР второго уровня	%	4,24		43,96	9971
		Накладные расходы	%	--		300,26	68099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,46	19610
		Сметная стоимость:				**1167,27**	**264738**

76	С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79	м2	254,0160		216,27	54936
		НР второго уровня	%	4,24		9,17	2329
		Накладные расходы	%	--		9,17	2329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,04	4581
		Сметная стоимость:				**243,48**	**61847**
77	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**226,8000**		**596,04**	**135181**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	80,741	699,94	56514
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,88	751,25	2164
		Итого оплата труда:				**258,72**	**58678**
77. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	20,571	13,05	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,88	1418,26	4085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,88	751,25	2164
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**4354**
77. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,627	16013,85	74092
77. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	7,938	28,00	222
		Итого материалов:				**327,66**	**74314**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	35735
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	7247
		Накладные расходы	%	--		189,51	42981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	14253
		Сметная стоимость:				**848,39**	**192416**
				Полы из линолеума -181,42м2			
78	***Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015***	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**87,0816**		**9983,26**	**869358**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	3,44	299,561	751,25	225045

78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	39,187	809,40	31718
		Итого оплата труда:				**2948,53**	**256763**
78. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	23,512	3393,60	79790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	23,512	848,17	19942
78. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	15,675	1418,26	22231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	15,675	751,25	11776
		Итого эксплуатация машин:				**1171,56**	**102021**
78. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	95,79	5661,27	542292
		Итого материалов:				**6227,40**	**542292**
		НР первого уровня	%	60,9		1795,66	156369
		НР второго уровня	%	4,24		499,43	43491
		Накладные расходы	%	--		2295,08	199859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		982,27	85537
		Сметная стоимость:				**13260,60**	**1154755**
79	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2177,0400**		**1037,56**	**2258800**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,416	905,649	992,59	898938
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	21,335	809,60	17273
		Итого оплата труда:				**420,85**	**916211**
79. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	130,622	12,86	1680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	175,252	558,38	97857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	8,49	1418,26	12042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	8,49	751,25	6378
79. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	12,845	1788,94	22978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	12,845	848,17	10895
		Итого эксплуатация машин:				**61,81**	**134557**

79. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	2438,285	229,47	559513
79. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	7,533	58564,32	441139
79. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,304786	31967,82	9743
79.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	10,885	84,66	922
79.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	5,029	20254,14	101857
79.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	2,068	54217,08	112131
		Итого материалов:				**562,83**	**1225306**
		НР первого уровня	%	60,9		256,30	557972
		НР второго уровня	%	4,24		54,86	119431
		Накладные расходы	%	--		311,16	677403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,90	234896
		Сметная стоимость:				**1456,61**	**3171100**
80	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2177,0400**		**596,04**	**1297596**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	775,026	699,94	542472
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	27,648	751,25	20771
		Итого оплата труда:				**258,72**	**563243**
80. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	197,458	13,05	2577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	27,648	1418,26	39213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	27,648	751,25	20771
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**41789**
80. 5	*102637 С (21-020401-2805)*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98*	м3	0,0204	44,412	16013,85	711201
80. 6	*249132 С (21-130703-1405)*	*Вода техническая*	м3	0,035	76,196	28,00	2133

		Итого материалов:				327,66	713334
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	343015
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	69562
		Накладные расходы	%	--		189,51	412577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	136814
		Сметная стоимость:				**848,39**	**1846986**
81	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2177,0400**		**176,06**	**383296**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,0088	19,158	699,94	13409
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	9,144	751,25	6869
		Итого оплата труда:				**9,31**	**20279**
81. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	101,015	13,05	1318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	9,144	1418,26	12968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	9,144	751,25	6869
		Итого эксплуатация машин:				**6,56**	**14286**
81. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	22,206	16013,85	355600
		Итого материалов:				**163,34**	**355600**
		НР первого уровня	%	60,9		5,67	12350
		НР второго уровня	%	4,24		7,71	16775
		Накладные расходы	%	--		13,38	29125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,16	32994
		Сметная стоимость:				**204,60**	**445415**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10256425**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10256425**
Материалы -			Тенге				**5280115**
Всего заработная плата -			Тенге				**3103445**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1542123**
Накладные расходы -			Тенге				**2405006**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1889998**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**515008**
Сметная прибыль -			Тенге				**1012914**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13674346**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3832**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3103445**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13674346
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3832
		Сметная заработная плата -	Тенге				3103445

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

на отм. -2.140

Потолок

82	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**699,3300**		**478,11**	**334355**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,45	314,698	780,39	245588
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,098	751,25	1576
		Итого оплата труда:				**353,43**	**247164**
82. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	2,098	1418,26	2975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,098	751,25	1576
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**2975**
82. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	4,895	17525,31	85792
		Итого материалов:				**122,68**	**85792**
		НР первого уровня	%	54,8		193,68	135446
		НР второго уровня	%	4,24		28,48	19920
		Накладные расходы	%	--		222,16	155365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,02	39178
		Сметная стоимость:				**756,29**	**528898**

Стены и перегородки

83	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**790,3800**		**393,93**	**311352**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,37	292,441	770,89	225440
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,976	751,25	1484
		Итого оплата труда:				**287,11**	**226924**
83. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	1,976	1418,26	2802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,976	751,25	1484
		Итого эксплуатация машин:				**3,55**	**2802**

83. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	4,742	17525,31	83110
		Итого материалов:				105,15	83110
		НР первого уровня	%	54,8		157,33	124354
		НР второго уровня	%	4,24		23,37	18474
		Накладные расходы	%	--		180,71	142828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,97	36334
		Сметная стоимость:				620,61	490515
				на отм. 0.000 (Помещения общего пользования)			
				Потолок			
84	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**76,8000**		**478,11**	**36719**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,45	34,56	780,39	26970
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,2304	751,25	173
		Итого оплата труда:				**353,43**	**27143**
84. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,2304	1418,26	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,2304	751,25	173
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**327**
84. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,5376	17525,31	9422
		Итого материалов:				**122,68**	**9422**
		НР первого уровня	%	54,8		193,68	14875
		НР второго уровня	%	4,24		28,48	2188
		Накладные расходы	%	--		222,16	17062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,02	4302
		Сметная стоимость:				**756,29**	**58083**
				Стены и перегородки			
85	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**576,4500**		**747,77**	**431053**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,566	326,271	800,02	261023
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	24,96	751,25	18751
		Итого оплата труда:				**485,34**	**279774**

85. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы. 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	23,634	930,14	21983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	23,634	751,25	17755
85. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	1,326	1418,26	1880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	1,326	751,25	996
		Итого эксплуатация машин:				**41,40**	**23864**
85. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,23058	17525,31	4041
85. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	8,07	17275,41	139418
85. 7	128107 С (21-050308-0116)	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0264	15,218	170,48	2594
85. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,403515	279,42	113
		Итого материалов:				**253,56**	**146166**
		НР первого уровня	%	54,8		265,97	153316
		НР второго уровня	%	4,24		42,98	24777
		Накладные расходы	%	--		308,95	178094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,54	48732
		Сметная стоимость:				**1141,26**	**657878**
86	**С122-050109-0201 22-050109-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006**	**м3**	**6,3300**		**33046,09**	**209182**
		НР второго уровня	%	4,24		1401,15	8869
		Накладные расходы	%	--		1401,15	8869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2755,78	17444
		Сметная стоимость:				**37203,02**	**235495**

на отм. 0.000 (Квартиры)

Потолок

87	E11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	3247,5000		478,11	1552654
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,45	1461,375	780,39	1140442
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	9,742	751,25	7319
		Итого оплата труда:				**353,43**	**1147761**
87. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	9,742	1418,26	13817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	9,742	751,25	7319
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**13817**
87. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	22,733	17525,31	398394
		Итого материалов:				**122,68**	**398394**
		НР первого уровня	%	54,8		193,68	628973
		НР второго уровня	%	4,24		28,48	92501
		Накладные расходы	%	--		222,16	721474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,02	181930
		Сметная стоимость:				**756,29**	**2456058**
				Стены и перегородки			
88	**E11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7235,8500**		**393,93**	**2850395**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,37	2677,265	770,89	2063876
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	18,09	751,25	13590
		Итого оплата труда:				**287,11**	**2077466**
88. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	18,09	1418,26	25656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	18,09	751,25	13590
		Итого эксплуатация машин:				**3,55**	**25656**
88. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	43,415	17525,31	760863
		Итого материалов:				**105,15**	**760863**
		НР первого уровня	%	54,8		157,33	1138452
		НР второго уровня	%	4,24		23,37	169127
		Накладные расходы	%	--		180,71	1307579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,97	332638

		Сметная стоимость:				620,61	4490612
				на отм. -2.140 (Лестничные клетки)			
				Стены и перегородки			
89	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,1300**		**393,93**	**9112**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,37	8,558	770,89	6597
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,057825	751,25	43
		Итого оплата труда:				**287,11**	**6641**
89. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,057825	1418,26	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,057825	751,25	43
		Итого эксплуатация машин:				**3,55**	**82**
89. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,13878	17525,31	2432
		Итого материалов:				**105,15**	**2432**
		НР первого уровня	%	54,8		157,33	3639
		НР второго уровня	%	4,24		23,37	541
		Накладные расходы	%	--		180,71	4180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,97	1063
		Сметная стоимость:				**620,61**	**14355**
				на отм. -1.240 по +11.200			
				Потолок			
90	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**236,0400**		**478,11**	**112852**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,45	106,218	780,39	82891
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,70812	751,25	532
		Итого оплата труда:				**353,43**	**83423**
90. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,70812	1418,26	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,70812	751,25	532
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**1004**
90. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	1,652	17525,31	28957
		Итого материалов:				**122,68**	**28957**

		НР первого уровня	%	54,8		193,68	45716
		НР второго уровня	%	4,24		28,48	6723
		Накладные расходы	%	--		222,16	52439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,02	13223
		Сметная стоимость:				**756,29**	**178515**
				Стены и перегородки			
91	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**364,9800**		**393,93**	**143775**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,37	135,043	770,89	104103
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,91245	751,25	685
		Итого оплата труда:				**287,11**	**104788**
91. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,91245	1418,26	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,91245	751,25	685
		Итого эксплуатация машин:				**3,55**	**1294**
91. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	2,19	17525,31	38378
		Итого материалов:				**105,15**	**38378**
		НР первого уровня	%	54,8		157,33	57424
		НР второго уровня	%	4,24		23,37	8531
		Накладные расходы	%	--		180,71	65955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,97	16778
		Сметная стоимость:				**620,61**	**226509**
92	**С122-050109-0201 22-050109-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006**	**м3**	**25,3200**		**33046,09**	**836727**
		НР второго уровня	%	4,24		1401,15	35477
		Накладные расходы	%	--		1401,15	35477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2755,78	69776
		Сметная стоимость:				**37203,02**	**941981**
				на отм. +13.920			

93	Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	250,6500		747,77	187429
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,566	141,868	800,02	113497
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	10,853	751,25	8153
		Итого оплата труда:				**485,34**	**121651**
93. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	10,277	930,14	9559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	10,277	751,25	7721
93. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,576495	1418,26	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,576495	751,25	433
		Итого эксплуатация машин:				**41,40**	**10376**
93. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,10026	17525,31	1757
93. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	3,509	17275,41	60621
93. 7	128107 С (21-050308-0116)	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0264	6,617	170,48	1128
93. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,175455	279,42	49
		Итого материалов:				**253,56**	**63555**
		НР первого уровня	%	54,8		265,97	66665
		НР второго уровня	%	4,24		42,98	10774
		Накладные расходы	%	--		308,95	77438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,54	21189
		Сметная стоимость:				**1141,26**	**286056**
				Обшивка гипсокартоном			
94	***Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6***	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**41,2500**		**1653,15**	**68192**
94. 1	*1*	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,7895	32,567	800,02	26054
94. 2	*3*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,14025	992,90	139

		Итого оплата труда:				634,99	26193
94. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,070125	3144,86	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,070125	1137,64	80
94. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,862125	18,64	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,070125	1788,94	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,070125	848,17	59
94. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,132	183,65	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,490875	15,10	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,54**	**394**
94. 8	131275 С (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	32,068	95,82	3073
94. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	86,65	110,63	9586
94.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	49,162	15,78	776
94.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	14,998	45,06	676
94.12	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	10,684	43,89	469
94.13	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,66	902,65	596
94.14	149146 С (22-030201-0204)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	43,313	509,81	22081
94.15	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,2475	187,88	47

94.16	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	19,095	103,69	1980
94.17	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	117,905	1,02	120
94.18	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,00825	183,35	2
94.19	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	13,885	47,95	666
94.20	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	37,249	37,75	1406
94.21	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,061	43,746	6,13	268
		Итого материалов:				**1011,99**	**41744**
		НР первого уровня	%	59,8		379,73	15664
		НР второго уровня	%	4,24		86,19	3555
		Накладные расходы	%	--		465,92	19219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,53	6993
		Сметная стоимость:				**2288,59**	**94404**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7083797**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7083797**
Материалы -			Тенге				**1658813**
Всего заработная плата -			Тенге				**4348930**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1045909**
Накладные расходы -			Тенге				**2785980**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2384523**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**401457**
Сметная прибыль -			Тенге				**789582**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10659359**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5601**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4348930**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**10659359**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5601**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4348930**

РАЗДЕЛ 6. Проемы

Окна

95	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	229,0275		2526,02	578528
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,112	254,701	770,89	196347
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	15,322	802,97	12303
		Итого оплата труда:				**911,03**	**208650**
95. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	7,146	1418,26	10134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	7,146	751,25	5368
95. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	44,935	18,64	838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
95. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,176	1788,94	14627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,176	848,17	6935
95. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	69,235	15,10	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**116,34**	**26644**
95. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	210,705	982,74	207069
95. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	1401,648	24,49	34326
95. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	162,61	108,14	17585
95.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	490,119	80,69	39548
95.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1832,22	9,87	18084
95.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	794,725	48,98	38926
		Итого материалов:				**1552,38**	**355537**
		НР первого уровня	%	59,8		544,79	124773

		НР второго уровня	%	4,24		130,20	29820
		Накладные расходы	%	--		675,00	154593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,08	58650
		Сметная стоимость:				**3457,10**	**791770**
96	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**36,9570**		**2526,02**	**93354**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,112	41,1	770,89	31683
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	2,472	802,97	1985
		Итого оплата труда:				**911,03**	**33669**
96. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,153	1418,26	1635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	1,153	751,25	866
96. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	7,251	18,64	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,319	1788,94	2360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,319	848,17	1119
96. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	11,172	15,10	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**116,34**	**4299**
96. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	34	982,74	33414
96. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	226,177	24,49	5539
96. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	26,239	108,14	2838
96.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	79,088	80,69	6382
96.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	295,656	9,87	2918

96.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	128,241	48,98	6281
		Итого материалов:				**1552,38**	**57371**
		НР первого уровня	%	59,8		544,79	20134
		НР второго уровня	%	4,24		130,20	4812
		Накладные расходы	%	--		675,00	24946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,08	9464
		Сметная стоимость:				**3457,10**	**127764**
97	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**44,5770**		**2526,02**	**112602**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,112	49,574	770,89	38216
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	2,982	802,97	2395
		Итого оплата труда:				**911,03**	**40611**
97. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,391	1418,26	1973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	1,391	751,25	1045
97. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	8,746	18,64	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,591	1788,94	2847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,591	848,17	1349
97. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	13,476	15,10	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,34**	**5186**
97. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	41,011	982,74	40303
97. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	272,811	24,49	6681
97. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	31,65	108,14	3423

97.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	95,395	80,69	7697
97.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	356,616	9,87	3520
97.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	154,682	48,98	7576
		Итого материалов:				**1552,38**	**69200**
		НР первого уровня	%	59,8		544,79	24285
		НР второго уровня	%	4,24		130,20	5804
		Накладные расходы	%	--		675,00	30089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,08	11415
		Сметная стоимость:				**3457,10**	**154107**
98	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**16,0056**		**2653,77**	**42475**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	1,382	22,123	770,89	17054
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,055	803,75	848
		Итого оплата труда:				**1118,49**	**17902**
98. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,483369	1418,26	686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,483369	751,25	363
98. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,57	18,64	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,5714	1788,94	1022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,5714	848,17	485
98. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	2,42	15,10	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,81**	**1774**
98. 7	*135963 С (21-100502-1901)*	*Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл*	шт.	0,92	14,725	982,74	14471

98. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	48,977	24,49	1199
98. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	11,364	108,14	1229
98.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	34,252	80,69	2764
98.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	128,045	9,87	1264
98.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	55,539	48,98	2720
		Итого материалов:				**1477,44**	**23647**
		НР первого уровня	%	59,8		668,86	10705
		НР второго уровня	%	4,24		140,88	2255
		Накладные расходы	%	--		809,74	12960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,08	4435
		Сметная стоимость:				**3740,59**	**59870**
99	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**280,8900**		**758,15**	**212957**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,2119	59,521	751,25	44715
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,533691	827,77	442
		Итого оплата труда:				**160,76**	**45157**
99. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,112356	1418,26	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,112356	751,25	84
99. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,421335	1788,94	754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,421335	848,17	357
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**913**
99. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	158,984	982,74	156240
99. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1123,56	9,87	11090
		Итого материалов:				**595,71**	**167329**

		НР первого уровня	%	59,8		96,14	27004
		НР второго уровня	%	4,24		36,22	10174
		Накладные расходы	%	--		132,36	37178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,24	20011
		Сметная стоимость:				**961,75**	**270146**
100	С121-090205-0101 21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**33,3000**		**745,18**	**24814**
		НР второго уровня	%	4,24		31,60	1052
		Накладные расходы	%	--		31,60	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,14	2069
		Сметная стоимость:				**838,92**	**27936**
101	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**438,0000**		**59,23**	**25943**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	1100
		Накладные расходы	%	--		2,51	1100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	2163
		Сметная стоимость:				**66,68**	**29206**
				Двери			
102	Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,3000**		**1954,40**	**12313**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	12,674	770,89	9771
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,08694	913,06	79
		Итого оплата труда:				**1563,48**	**9850**
102. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,65835	12,64	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,02898	3144,86	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02898	1137,64	33

102. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,04599	28,32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,02835	1418,26	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,02835	751,25	21
102. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,02961	1788,94	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,02961	848,17	25
102. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,35784	15,10	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,64**	**199**
102. 9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,002709	24212,16	66
102.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,512	982,74	1486
102.11	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	2,65	298,58	791
		Итого материалов:				**371,88**	**2343**
		НР первого уровня	%	60,9		952,16	5999
		НР второго уровня	%	4,24		123,24	776
		Накладные расходы	%	--		1075,40	6775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,38	1527
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**20615**
103	**С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,3000**		**34866,70**	**219660**
		НР второго уровня	%	4,24		1478,35	9314
		Накладные расходы	%	--		1478,35	9314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2907,60	18318
		Сметная стоимость:				**39252,65**	**247292**

104	Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,6700		1954,40		11081
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	11,407	770,89		8793
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,078246	913,06		71
		Итого оплата труда:				**1563,48**		**8865**
104. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,592515	12,64		7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–		–
104. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,026082	3144,86		82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,026082	1137,64		30
104. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,041391	28,32		1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–		–
104. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,025515	1418,26		36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,025515	751,25		19
104. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,026649	1788,94		48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,026649	848,17		23
104. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,322056	15,10		5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–		–
		Итого эксплуатация машин:				**31,64**		**179**
104. 9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,002438	24212,16		59
104.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,361	982,74		1337
104.11	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	2,385	298,58		712
		Итого материалов:				**371,88**		**2109**
		НР первого уровня	%	60,9		952,16		5399
		НР второго уровня	%	4,24		123,24		699

		Накладные расходы	%	--		1075,40	6097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,38	1374
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**18553**
105	**С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,6700**		**20184,63**	**114447**
		НР второго уровня	%	4,24		855,83	4853
		Накладные расходы	%	--		855,83	4853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,24	9544
		Сметная стоимость:				**22723,69**	**128843**
106	**Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,8400**		**1954,40**	**7505**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	7,725	770,89	5955
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,052992	913,05	48
		Итого оплата труда:				**1563,48**	**6004**
106. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,40128	12,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,017664	3144,86	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,017664	1137,64	20
106. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,028032	28,32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,01728	1418,26	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,01728	751,25	13
106. 7	*2509 С (33-010201-0101)*	*Автомобили бортовые, до 5 т*	маш.-ч	0,0047	0,018048	1788,94	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,018048	848,17	15

		Накладные расходы	%	--		1075,40	6097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,38	1374
		Сметная стоимость:				**3272,18**	**18553**
105	**С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,6700**		**20184,63**	**114447**
		НР второго уровня	%	4,24		855,83	4853
		Накладные расходы	%	--		855,83	4853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,24	9544
		Сметная стоимость:				**22723,69**	**128843**
106	**Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,8400**		**1954,40**	**7505**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	2,012	7,725	770,89	5955
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,052992	913,05	48
		Итого оплата труда:				**1563,48**	**6004**
106. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,40128	12,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,017664	3144,86	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,017664	1137,64	20
106. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,028032	28,32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,01728	1418,26	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,01728	751,25	13
106. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,018048	1788,94	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,018048	848,17	15

36. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004224	3144,86	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004224	1137,64	5
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005914	1788,94	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005914	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**24**
36. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02816	154210,74	4343
		Итого материалов:				**154210,74**	**4343**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	2168
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	466
		Накладные расходы	%	--		93550,45	2634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	917
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**12378**
				Пояса перемычки ПП-2-5шт			
37	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,3500**		**33693,70**	**45486**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	13,1	17,685	760,75	13454
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,904365	853,36	772
		Итого оплата труда:				**10537,49**	**14226**
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003645	3393,60	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003645	848,17	3
37. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,052	43,91	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,86103	3625,86	3122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,86103	848,17	730
37. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0162	3144,86	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0162	1137,64	18
37. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,08532	67,34	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

37. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	2,586	190,68	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,02349	1788,94	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,02349	848,17	20
		Итого эксплуатация машин:				**2794,41**	**3772**
37.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,37	15392,40	21091
37.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	3,375	66,30	224
37.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0189	39467,28	746
37.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,1161	24438,60	2837
37.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,033885	26033,88	882
37.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,00104	21885,39	23
37.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,85725	196,55	168
37.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,003105	200244,36	622
37.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,003119	28,00	0
37.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	2,47	674,55	1666
		Итого материалов:				**20933,46**	**28260**
		НР первого уровня	%	48,5		5110,68	6899
		НР второго уровня	%	4,24		1645,31	2221
		Накладные расходы	%	--		6755,99	9121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3235,97	4369
		Сметная стоимость:				**43685,66**	**58976**

38	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1413		187651,39	26515
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	1124
		Накладные расходы	%	--		7956,42	1124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	2211
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**29851**
39	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0400		199642,46	7986
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	339
		Накладные расходы	%	--		8464,84	339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	666
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**8990**
				Пояс перемычки ПП-3-5шт			
40	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**2,5000**		**33693,70**	**84234**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	13,1	32,75	760,75	24915
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	1,675	853,36	1429
		Итого оплата труда:				**10537,49**	**26344**
40. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00675	3393,60	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00675	848,17	6
40. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,949	43,91	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	1,594	3625,86	5781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	1,594	848,17	1352
40. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,03	3144,86	94

40. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,03	1137,64	34
				маш.-ч	0,0632	0,158	67,34	11
40. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
				маш.-ч	1,916	4,79	190,68	913
40. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
				маш.-ч	0,0174	0,0435	1788,94	78
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,0435	848,17	37
		Итого эксплуатация машин:					**2794,41**	**6986**
40.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		м3	1,015	2,538	15392,40	39058
40.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		кг	2,5	6,25	66,30	414
40.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,014	0,035	39467,28	1381
40.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,086	0,215	24438,60	5254
40.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,0251	0,06275	26033,88	1634
40.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77		т	0,00077	0,001925	21885,39	42
40.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75		кг	0,635	1,587	196,55	312
40.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		т	0,0023	0,00575	200244,36	1151
40.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая		м3	0,00231	0,005775	28,00	0
40.19	*275940 С (27-010101-0104)*	*Щиты из досок, толщина 25 мм*		м2	1,83	4,575	674,55	3086
		Итого материалов:					**20933,46**	**52334**
		НР первого уровня		%	48,5		5110,68	12777
		НР второго уровня		%	4,24		1645,31	4113

		Накладные расходы	%	--		6755,99	16890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3235,97	8090
		Сметная стоимость:				**43685,66**	**109214**
41	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1413**		**187651,39**	**26515**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	1124
		Накладные расходы	%	--		7956,42	1124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	2211
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**29851**
42	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0720**		**199642,46**	**14374**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	609
		Накладные расходы	%	--		8464,84	609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1199
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**16182**
43	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0282**		**313462,11**	**8827**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	5,576	800,02	4461
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010138	968,78	10
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**4470**
43. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004224	3144,86	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004224	1137,64	5
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005914	1788,94	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005914	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**24**
43. 5	*145986 С (21-130210-0102)*	*Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012*	т	1	0,02816	154210,74	4343
		Итого материалов:				**154210,74**	**4343**

		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	2168
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	466
		Накладные расходы	%	--		93550,45	2634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	917
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**12378**
				Узел "А"-5 шт			
44	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0663**		**194893,74**	**12921**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	548
		Накладные расходы	%	--		8263,49	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	1078
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**14547**
				Лестница Л-2-3шт			
45	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,1000**		**5450,16**	**93198**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	3,1	53,01	719,58	38145
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	9,405	848,17	7977
		Итого оплата труда:				**2697,19**	**46122**
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,539	3393,60	5223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,539	848,17	1305
45. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,866	1894,55	14903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	7,866	848,17	6672
45. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	15,903	11,48	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1187,59**	**20308**
45. 6	*100261 С (21-010301-0103)*	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	21,888	1584,12	34673
45. 7	*249132 С (21-130703-1405)*	Вода техническая	м3	0,15	2,565	28,00	72
		Итого материалов:				**2031,87**	**34745**

		НР первого уровня	%	60,9		1642,59	28088
		НР второго уровня	%	4,24		300,73	5143
		Накладные расходы	%	--		1943,32	33231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		591,48	10114
		Сметная стоимость:				7984,97	**136543**
46	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**7,8000**		**19091,22**	**148912**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	3,94	30,732	744,92	22893
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,782	974,01	1736
		Итого оплата труда:				**3157,55**	**24629**
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02106	3393,60	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02106	848,17	18
46. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,638	43,91	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0819	3144,86	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0819	1137,64	93
46. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	1,56	2881,25	4495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,56	976,75	1524
46. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0858	67,34	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,11934	1788,94	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,11934	848,17	101
		Итого эксплуатация машин:				**655,77**	**5115**
46. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,956	14381,51	114419
46.10	*128070 С (21-050307-1013)*	*Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98*	кг	0,4	3,12	66,30	207
46.11	*131548 С (21-070201-0301)*	*Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86*	м3	0,0008	0,00624	24438,60	152

46.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0156	26033,88	406
46.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,05382	26033,88	1401
46.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0039	21885,39	85
46.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,886	196,55	567
46.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,04368	6598,38	288
46.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,05382	14282,26	769
46.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,1365	28,00	4
46.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	3,861	674,55	2604
		Итого материалов:				**15500,47**	**120904**
		НР первого уровня	%	48,5		1531,41	11945
		НР второго уровня	%	4,24		874,40	6820
		Накладные расходы	%	--		2405,81	18765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1719,76	13414
		Сметная стоимость:				**23216,79**	**181091**
47	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1037**		**9979,26**	**1035**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	1,203	780,39	939
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,039398	970,05	38
		Итого оплата труда:				**9421,14**	**977**
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,016589	3144,86	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,016589	1137,64	19
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,02281	1788,94	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,02281	848,17	19
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**93**

47. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,02903	107,10	3
		Итого материалов:				29,99	3
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	474
		НР второго уровня	%	4,24		616,86	64
		Накладные расходы	%	--		5186,11	538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1213,23	126
		Сметная стоимость:				16378,60	1698
48	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1037**		**245293,14**	**25432**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	1078
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2121
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**28631**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**745495**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**745495**
Материалы -			Тенге				**365673**
Всего заработная плата -			Тенге				**161413**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**187871**
Накладные расходы -			Тенге				**119175**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**84004**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**35171**
Сметная прибыль -			Тенге				**69174**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**933843**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**213**
Сметная заработная плата -			Тенге				**161413**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**933843**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**213**
Сметная заработная плата -			Тенге				**161413**

РАЗДЕЛ 3. Фасад в осях 1-16

Утепление стен на все здание выше 0.000

49	С122-050109-0201 22-050109-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006	м3	215,6300		33046,09	7125728
		НР второго уровня	%	4,24		1401,15	302131
		Накладные расходы	%	--		1401,15	302131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2755,78	594229
		Сметная стоимость:				**37203,02**	**8022088**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7125728**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7125728**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7125728**
		Накладные расходы -	Тенге				**302131**
		Сметная прибыль -	Тенге				**594229**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8022088**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8022088**

РАЗДЕЛ 4. Полы

на отм. -2.140

Полы бетонные -235,52м2

50	**Е11-110101-0101 11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**235,5200**		**149,18**	**35134**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	0,0681	16,039	738,58	11846
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,073	848,17	1758
		Итого оплата труда:				**57,76**	**13604**
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,777216	3393,60	2638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,777216	848,17	659
50. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,211968	2526,14	535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,211968	848,17	180
50. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	1,083	1894,55	2053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,083	848,17	919
50. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	2,19	11,48	25

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				22,29	5251
50. 7	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	12,012	1500,48	18023
50. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,518144	28,00	15
		Итого материалов:				76,59	18038
		НР первого уровня	%	60,9		35,18	8285
		НР второго уровня	%	4,24		7,82	1841
		Накладные расходы	%	--		42,99	10126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,37	3621
		Сметная стоимость:				207,54	48881
51	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**56,5248**		**19100,74**	**1079666**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	3,66	206,881	719,58	148867
		Итого оплата труда:				**2633,66**	**148867**
51. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	27,132	13,05	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,26**	**354**
51. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	17,523	3298,04	57791
51. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	57,655	13682,28	788856
51. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,056525	14376,30	813
51. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	113,05	729,16	82431
51. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	19,784	28,00	554
		Итого материалов:				**16460,81**	**930444**
		НР первого уровня	%	60,9		1603,90	90660
		НР второго уровня	%	4,24		877,88	49622
		Накладные расходы	%	--		2481,78	140282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1726,60	97596
		Сметная стоимость:				**23309,12**	**1317543**

52	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	706,5600		893,94	631625
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,361	255,068	699,94	178532
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	20,066	819,84	16451
		Итого оплата труда:				**275,96**	**194984**
52. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	8,479	3393,60	28773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	8,479	848,17	7192
52. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	27,98	13,05	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	5,723	1894,55	10843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	5,723	848,17	4854
52. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	5,864	1418,26	8317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	5,864	751,25	4405
		Итого эксплуатация машин:				**68,36**	**48299**
52. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	21,621	3298,04	71306
52. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	21,621	15392,40	332795
52. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	24,73	28,00	692
		Итого материалов:				**572,91**	**404793**
		НР первого уровня	%	60,9		168,06	118745
		НР второго уровня	%	4,24		45,03	31816
		Накладные расходы	%	--		213,09	150561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,56	62575
		Сметная стоимость:				**1195,60**	**844760**
53	***Е11-110101-1502*** ***11-110101-1502*** ***РСНБ РК 2015*** ***К=2***	***Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501***	**м2** **покрытия**	**706,5600**		**-177,16**	**-125176**
53. 1	*1*	*Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)*	чел-ч	0,0208	14,696	-699,94	-10287
53. 2	*3*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,685	-751,25	-2017

		Итого оплата труда:				-17,41	-12304
53. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	11,446	-13,05	-149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	2,685	-1418,26	-3808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	2,685	-751,25	-2017
		Итого эксплуатация машин:				**-5,60**	**-3957**
53. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	7,207	-15392,40	-110932
		Итого материалов:				**-157,00**	**-110932**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,60	-7493
		НР второго уровня	%	4,24		-7,96	-5625
		Накладные расходы	%	--		-18,57	-13118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15,66	-11063
		Сметная стоимость:				**-211,39**	**-149357**
				на отм. 0.000			
				Полы индивидуальной разработки -27,18м2			
54	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**81,5400**		**596,04**	**48601**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	29,028	699,94	20318
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,036	751,25	778
		Итого оплата труда:				**258,72**	**21096**
54. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,396	13,05	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,036	1418,26	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,036	751,25	778
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**1565**
54. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,663	16013,85	26638
54. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,854	28,00	80
		Итого материалов:				**327,66**	**26718**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	12847
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	2605

		Накладные расходы	%	--		189,51	15453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	5124
		Сметная стоимость:				**848,39**	**69178**
55	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**81,5400**		**528,19**	**43069**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,0264	2,153	699,94	1507
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	1,027	751,25	772
		Итого оплата труда:				**27,94**	**2279**
55. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	11,35	13,05	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	1,027	1418,26	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,027	751,25	772
		Итого эксплуатация машин:				**19,69**	**1605**
55. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	2,495	16013,85	39957
		Итого материалов:				**490,02**	**39957**
		НР первого уровня	%	60,9		17,02	1388
		НР второго уровня	%	4,24		23,12	1885
		Накладные расходы	%	--		40,13	3273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,47	3707
		Сметная стоимость:				**613,79**	**50048**
				Полы индивидуальной разработки -21,36м2			
56	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**64,0800**		**596,04**	**38194**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	22,812	699,94	15967
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,813816	751,25	611
		Итого оплата труда:				**258,72**	**16579**
56. 3	*404 С (31-040101-0201)*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,812	13,05	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	*1569 С (31-050602-0401)*	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,813816	1418,26	1154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,813816	751,25	611

		Итого эксплуатация машин:				19,20	1230
56. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,307	16013,85	20934
56. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,243	28,00	63
		Итого материалов:				**327,66**	**20997**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	10096
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	2048
		Накладные расходы	%	--		189,51	12144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	4027
		Сметная стоимость:				**848,39**	**54365**
57	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**64,0800**		**528,19**	**33846**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,0264	1,692	699,94	1184
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,807408	751,25	607
		Итого оплата труда:				**27,94**	**1791**
57. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	8,92	13,05	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,807408	1418,26	1145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,807408	751,25	607
		Итого эксплуатация машин:				**19,69**	**1262**
57. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,961	16013,85	31401
		Итого материалов:				**490,02**	**31401**
		НР первого уровня	%	60,9		17,02	1091
		НР второго уровня	%	4,24		23,12	1481
		Накладные расходы	%	--		40,13	2572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,47	2913
		Сметная стоимость:				**613,79**	**39332**
				Полы из керамической плитки -18,9м2			
58	***Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015***	***Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство***	**м2 изолируемой поверхности**	**56,7000**		**223,88**	**12694**

58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,258	14,629	789,89	11555
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,65772	833,13	548
		Итого оплата труда:				**213,46**	**12103**
58. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,10206	1418,26	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,10206	751,25	77
58. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,55566	1788,94	994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,55566	848,17	471
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**1139**
		НР первого уровня	%	60,9		129,99	7371
		НР второго уровня	%	4,24		15,00	851
		Накладные расходы	%	--		145,00	8221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,51	1673
		Сметная стоимость:				**398,38**	**22588**
59	**С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,9201**		**30846,63**	**90074**
		НР второго уровня	%	4,24		1307,90	3819
		Накладные расходы	%	--		1307,90	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,36	7511
		Сметная стоимость:				**34726,89**	**101404**
60	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**56,7000**		**584,82**	**33159**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,416	23,587	992,59	23412
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,55566	809,60	450
		Итого оплата труда:				**420,85**	**23862**
60. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	3,402	12,86	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,564	558,38	2549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

60. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,22113	1418,26	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,22113	751,25	166
60. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,33453	1788,94	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,33453	848,17	284
		Итого эксплуатация машин:				**61,81**	**3504**
60. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2835	84,66	24
60. 8	147202 С (21-130810-0103)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,12	63,504	97,92	6218
		Итого материалов:				**110,09**	**6242**
		НР первого уровня	%	60,9		256,30	14532
		НР второго уровня	%	4,24		35,66	2022
		Накладные расходы	%	--		291,96	16554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,14	3977
		Сметная стоимость:				**946,92**	**53691**
61	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**56,7000**		**596,04**	**33795**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	20,185	699,94	14128
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,72009	751,25	541
		Итого оплата труда:				**258,72**	**14669**
61. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,143	13,05	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,72009	1418,26	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,72009	751,25	541
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**1088**
61. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,157	16013,85	18523
61. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,984	28,00	56
		Итого материалов:				**327,66**	**18578**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	8934
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	1812

		Накладные расходы	%	--		189,51	10745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	3563
		Сметная стоимость:				**848,39**	**48104**
62	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**56,7000**		**780,55**	**44257**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,416	23,587	992,59	23412
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,55566	809,60	450
		Итого оплата труда:				**420,85**	**23862**
62. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	3,402	12,86	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,564	558,38	2549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,22113	1418,26	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,22113	751,25	166
62. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,33453	1788,94	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,33453	848,17	284
		Итого эксплуатация машин:				**61,81**	**3504**
62. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,196182	58564,32	11489
62. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,007938	31967,82	254
62. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2835	84,66	24
62.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,130977	20254,14	2653
62.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,053865	54217,08	2920
		Итого материалов:				**305,82**	**17340**
		НР первого уровня	%	60,9		256,30	14532
		НР второго уровня	%	4,24		43,96	2493

		Накладные расходы	%	--		300,26	17025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,46	4903
		Сметная стоимость:				**1167,27**	**66184**
63	**С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	**63,5040**		**216,27**	**13734**
		НР второго уровня	%	4,24		9,17	582
		Накладные расходы	%	--		9,17	582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,04	1145
		Сметная стоимость:				**243,48**	**15462**
64	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**56,7000**		**596,04**	**33795**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	20,185	699,94	14128
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,72009	751,25	541
		Итого оплата труда:				**258,72**	**14669**
64. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,143	13,05	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
64. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,72009	1418,26	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,72009	751,25	541
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**1088**
64. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,157	16013,85	18523
64. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,984	28,00	56
		Итого материалов:				**327,66**	**18578**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	8934
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	1812
		Накладные расходы	%	--		189,51	10745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	3563
		Сметная стоимость:				**848,39**	**48104**

Полы из линолеума -181,42м2

65	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	544,2600		223,88	121847
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	0,258	140,419	789,89	110916
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	6,313	833,13	5260
		Итого оплата труда:				**213,46**	**116176**
65. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,979668	1418,26	1389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,979668	751,25	736
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	5,334	1788,94	9542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,334	848,17	4524
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**10931**
		НР первого уровня	%	60,9		129,99	70751
		НР второго уровня	%	4,24		15,00	8166
		Накладные расходы	%	--		145,00	78917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,51	16061
		Сметная стоимость:				**398,38**	**216825**
66	**С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**44,8470**		**30846,63**	**1383380**
		НР второго уровня	%	4,24		1307,90	58655
		Накладные расходы	%	--		1307,90	58655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,36	115363
		Сметная стоимость:				**34726,89**	**1557398**
67	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**544,2600**		**584,82**	**318293**
67. 1	*1*	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,416	226,412	992,59	224734
67. 2	*3*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	5,334	809,60	4318
		Итого оплата труда:				**420,85**	**229053**
67. 3	*1015 С (31-030305-0901)*	*Термос 100 л*	маш.-ч	0,06	32,656	12,86	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

67. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	43,813	558,38	24464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	2,123	1418,26	3010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,123	751,25	1595
67. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	3,211	1788,94	5745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	3,211	848,17	2723
		Итого эксплуатация машин:				**61,81**	**33639**
67. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,721	84,66	230
67. 8	147202 С (21-130810-0103)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,12	609,571	97,92	59689
		Итого материалов:				**110,09**	**59920**
		НР первого уровня	%	60,9		256,30	139493
		НР второго уровня	%	4,24		35,66	19410
		Накладные расходы	%	--		291,96	158903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,14	38176
		Сметная стоимость:				**946,92**	**515372**
68	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**544,2600**		**596,04**	**324399**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	193,757	699,94	135618
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,912	751,25	5193
		Итого оплата труда:				**258,72**	**140811**
68. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	49,364	13,05	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,912	1418,26	9803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,912	751,25	5193
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**10447**
68. 5	*102637 С (21-020401-2805)*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98*	м3	0,0204	11,103	16013,85	177800

68. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	19,049	28,00	
		Итого материалов:				327,66	**178334**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	85754
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	17390
		Накладные расходы	%	--		189,51	103144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	34203
		Сметная стоимость:				848,39	**461747**
69	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**544,2600**		**176,06**	**95824**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,0088	4,789	699,94	3352
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	2,286	751,25	1717
		Итого оплата труда:				**9,31**	**5070**
69. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	25,254	13,05	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	2,286	1418,26	3242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	2,286	751,25	1717
		Итого эксплуатация машин:				**6,56**	**3572**
69. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	5,551	16013,85	88900
		Итого материалов:				**163,34**	**88900**
		НР первого уровня	%	60,9		5,67	3087
		НР второго уровня	%	4,24		7,71	4194
		Накладные расходы	%	--		13,38	7281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,16	8248
		Сметная стоимость:				**204,60**	**111354**
				на отм. +2.800, +5.600, +8.400, +11.200			
				Полы индивидуальной разработки -27,18м2			
70	***Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**326,1600**		**596,04**	**194403**
70. 1	*1*	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	116,113	699,94	81272
70. 2	*3*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,142	751,25	3112
		Итого оплата труда:				**258,72**	**84384**

70. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	29,583	13,05	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,142	1418,26	5875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,142	751,25	3112
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**6261**
70. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,654	16013,85	106551
70. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	11,416	28,00	320
		Итого материалов:				**327,66**	**106870**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	51390
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	10422
		Накладные расходы	%	--		189,51	61811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	20497
		Сметная стоимость:				**848,39**	**276712**
71	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**326,1600**		**528,19**	**172274**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,0264	8,611	699,94	6027
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	4,11	751,25	3087
		Итого оплата труда:				**27,94**	**9114**
71. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	45,401	13,05	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	4,11	1418,26	5829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	4,11	751,25	3088
		Итого эксплуатация машин:				**19,69**	**6421**
71. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	9,98	16013,85	159826
		Итого материалов:				**490,02**	**159826**
		НР первого уровня	%	60,9		17,02	5551
		НР второго уровня	%	4,24		23,12	7540
		Накладные расходы	%	--		40,13	13090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,47	14829

		Сметная стоимость:				613,79	200194
				Полы индивидуальной разработки -21,36м2			
72	E11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**256,3200**		**596,04**	**152776**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,356	91,25	699,94	63869
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,255	751,25	2446
		Итого оплата труда:				**258,72**	**66315**
72. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	23,248	13,05	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,255	1418,26	4617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,255	751,25	2445
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**4920**
72. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,229	16013,85	83735
72. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	8,971	28,00	251
		Итого материалов:				**327,66**	**83986**
		НР первого уровня	%	60,9		157,56	40386
		НР второго уровня	%	4,24		31,95	8190
		Накладные расходы	%	--		189,51	48576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	16108
		Сметная стоимость:				**848,39**	**217460**
73	E11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**256,3200**		**528,19**	**135385**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=699,94)	чел-ч	0,0264	6,767	699,94	4736
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	3,23	751,25	2426
		Итого оплата труда:				**27,94**	**7163**
73. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	35,68	13,05	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	3,23	1418,26	4580

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство многоквартирных 5 -ти этажнных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов.
Жилой дом № 9, в мкр. Отырар г. Туркестан ЮКО. Без наружных инженерных сетей. (корректировка)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Акимата г. Туркестан"

Технический надзор: ТОО "Шымкент -курылыс ЖК"

Подрядчик: ТОО "Самга"

доп. соглашение № 4 от 30.04.2019 г. к Договору № 141 от 31.10.2018 г

АКТ № 4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
апрель 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие					
				Плиты перекрытия на отм. +13.920			
1	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**4544,64**	**409018**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2,66	239,4	838,66	200775
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	19,818	848,17	16809
		Итого оплата труда:				**2417,60**	**217584**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	17,82	3625,86	64613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	17,82	848,17	15114
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	25,308	190,68	4826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,998	1788,94	3574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,998	848,17	1695
		Итого эксплуатация машин:				**811,25**	**73013**
1. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,877	15103,14	88761

1. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0954	364882,58	34810
1. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,045	197175,18	8873
1. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	8,1	343,94	2786
		Итого материалов:				**1502,55**	**135230**
		НР первого уровня	%	62,1		1501,33	135120
		НР второго уровня	%	4,24		256,35	23071
		Накладные расходы	%	--		1757,68	158191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,19	45377
		Сметная стоимость:				**6806,51**	**612586**
2	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**634,9080**		**5328,10**	**3382853**
		НР второго уровня	%	4,24		225,91	143433
		Накладные расходы	%	--		225,91	143433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,32	282103
		Сметная стоимость:				**5998,33**	**3808389**
3	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**791,2800**		**260,58**	**206196**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,298	235,801	848,17	200000
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого оплата труда:				**253,60**	**200671**
3. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,79128	1788,94	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,79128	848,17	671
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**1416**
3. 4	*102636 С (21-020401-2804)*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,316512	15103,14	4780
		Итого материалов:				**6,04**	**4780**
		НР первого уровня	%	62,1		157,49	124617
		НР второго уровня	%	4,24		17,73	14026
		Накладные расходы	%	--		175,21	138643

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	27587
		Сметная стоимость:				470,66	372426
4	**Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0517**		**95408,68**	**4931**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	118	6,098	800,02	4879
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,01153	1133,62	13
		Итого оплата труда:				**94655,27**	**4892**
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,01137	3144,86	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,01137	1137,64	13
4. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,083722	190,68	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,00016	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,00016	848,17	0
		Итого эксплуатация машин:				**1006,32**	**52**
		НР первого уровня	%	48,5		45907,81	2373
		НР второго уровня	%	4,24		5991,82	310
		Накладные расходы	%	--		51899,62	2682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11784,66	609
		Сметная стоимость:				**159092,97**	**8222**
5	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0517**		**194893,74**	**10072**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	427
		Накладные расходы	%	--		8263,49	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	840
		Сметная стоимость:				***219409,81***	***11339***
				Монолитный участок Ум-1,2,3,4,5			
6	***Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015***	***Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство***	**м3**	**32,8860**		**25261,11**	**830737**
6. 1	*1*	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,21	269,994	760,75	205398
6. 2	*3*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	13,723	856,08	11748

		Итого оплата труда:				6603,00	217146
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,088792	3393,60	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,088792	848,17	75
6. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	16,045	13,05	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	12,835	3625,86	46539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	12,835	848,17	10886
6. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,3749	3144,86	1179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,3749	1137,64	427
6. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,624834	67,34	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	32,873	190,68	6268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,424229	1788,94	759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,424229	848,17	360
		Итого эксплуатация машин:				**1681,51**	**55298**
6.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	33,379	15392,40	513787
6.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	32,886	66,30	2180
6.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,315706	26033,88	8219
6.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,736646	26033,88	19178
6.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,012497	21885,39	273

6.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	7,893	196,55	1551
6.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,039463	200244,36	7902
6.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0011	0,036175	28,00	1
6.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	25,125	674,55	16948
		Итого материалов:				**17333,84**	**570041**
		НР первого уровня	%	48,5		3202,45	105316
		НР второго уровня	%	4,24		1206,86	39689
		Накладные расходы	%	--		4409,31	145005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2373,63	78059
		Сметная стоимость:				**32044,05**	**1053801**
7	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1438**		**194893,74**	**222925**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	9452
		Накладные расходы	%	--		8263,49	9452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	18590
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**250967**
8	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,1124**		**196151,39**	**414348**
		НР второго уровня	%	4,24		8316,82	17568
		Накладные расходы	%	--		8316,82	17568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16357,46	34553
		Сметная стоимость:				**220825,67**	**466470**

9	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4895		199642,46	97727
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	4144
		Накладные расходы	%	--		8464,84	4144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	8150
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**110020**
				Монолитный участок Ум-9,10,11			
10	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м3**	**8,7900**		**28862,27**	**253699**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	11,6	101,964	760,75	77569
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	3,882	854,73	3318
		Итого оплата труда:				**9202,15**	**80887**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023733	3393,60	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023733	848,17	20
10. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	6,067	13,05	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	3,65	3625,86	13236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	3,65	848,17	3096
10. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0879	3144,86	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0879	1137,64	100
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,250515	67,34	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	*2016 С (31-060103-0501)*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	13,18	190,68	2513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 9	*2509 С (33-010201-0101)*	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,119544	1788,94	214

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0136	0,119544	848,17	101
		Итого эксплуатация машин:				**1867,59**	**16416**
10.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,922	15392,40	137329
10.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	11,691	66,30	775
10.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,126576	26033,88	3295
10.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,295344	26033,88	7689
10.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,00501	21885,39	110
10.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	2,813	196,55	553
10.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,015822	200244,36	3168
10.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,014064	28,00	0
10.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	10,073	674,55	6795
		Итого материалов:				**18169,98**	**159714**
		НР первого уровня	%	48,5		4463,04	39230
		НР второго уровня	%	4,24		1412,99	12420
		Накладные расходы	%	--		5876,03	51650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2779,06	24428
		Сметная стоимость:				**37517,37**	**329778**
11	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5233**		**187651,39**	**98202**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	4164
		Накладные расходы	%	--		7956,42	4164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	8189
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**110555**

12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0782		199642,46	15616
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	662
		Накладные расходы	%	--		8464,84	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	1302
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**17580**
				Монолитная плита Пм-1-3шт			
13	**Е11-060801-0105 11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,7000**		**34743,65**	**93808**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	13	35,1	760,75	26702
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	1,137	856,55	974
		Итого оплата труда:				**10250,53**	**27676**
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00729	3393,60	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00729	848,17	6
13. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	2,088	13,05	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	1,047	3625,86	3797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	1,047	848,17	888
13. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,03294	3144,86	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,03294	1137,64	37
13. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,1269	67,34	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	5,848	190,68	1115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,04968	1788,94	89

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,04968	848,17	42
		Итого эксплуатация машин:				**1913,15**	**5166**
13.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,74	15392,40	42183
13.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,000999	66,30	0
13.12	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,01728	346298,35	5984
13.13	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,01755	39467,28	693
13.14	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,1107	24438,60	2705
13.15	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,02376	26033,88	619
13.16	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,09153	26033,88	2383
13.17	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,001863	21885,39	41
13.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	3,132	196,55	616
13.19	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,011583	6598,38	76
13.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,00702	200244,36	1406
13.21	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,1323	19717,62	2609
13.22	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00206	0,005562	28,00	0
13.23	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	3,893	674,55	2626
		Итого материалов:				**22940,75**	**61940**
		НР первого уровня	%	48,5		4971,51	13423
		НР второго уровня	%	4,24		1683,92	4547

		Накладные расходы	%	--		6655,43	17970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3311,93	8942
		Сметная стоимость:				**44711,01**	**120720**
14	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,5000**		**8875,31**	**13313**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	2,71	4,065	687,27	2794
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,51	848,17	433
		Итого оплата труда:				**2150,88**	**3226**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,33	3393,60	1120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,33	848,17	280
14. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,18	3625,86	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,18	848,17	153
		Итого эксплуатация машин:				**1181,70**	**1773**
14. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	1,545	5661,27	8747
		Итого материалов:				**5831,11**	**8747**
		НР первого уровня	%	56,4		1213,10	1820
		НР второго уровня	%	4,24		427,75	642
		Накладные расходы	%	--		1640,84	2461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		841,29	1262
		Сметная стоимость:				**11357,44**	**17036**
15	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2892**		**187651,39**	**54269**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	2301
		Накладные расходы	%	--		7956,42	2301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	4526
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**61095**

16	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1860	187651,39	34903
		НР второго уровня	%	4,24	7956,42	1480
		Накладные расходы	%	--	7956,42	1480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15648,62	2911
		Сметная стоимость:			**211256,43**	**39294**
17	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072	194893,74	1403
		НР второго уровня	%	4,24	8263,49	59
		Накладные расходы	%	--	8263,49	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16252,58	117
		Сметная стоимость:			**219409,81**	**1580**
18	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0836	199642,46	16698
		НР второго уровня	%	4,24	8464,84	708
		Накладные расходы	%	--	8464,84	708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16648,58	1392
		Сметная стоимость:			**224755,88**	**18799**
19	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0978	245293,14	23997
		НР второго уровня	%	4,24	10400,43	1017
		Накладные расходы	%	--	10400,43	1017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20455,49	2001
		Сметная стоимость:			**276149,05**	**27016**

20	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0181**		**313462,11**	**5680**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	3,588	800,02	2870
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006523	968,79	6
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**2877**
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002718	3144,86	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002718	1137,64	3
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003805	1788,94	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003805	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**15**
20. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01812	154210,74	2794
		Итого материалов:				**154210,74**	**2794**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	1395
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	300
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	590
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**7965**
				Люк Л-1-3шт			
21	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0747**		**66279,32**	**4953**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	82,1	6,135	751,25	4609
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,091171	964,43	88
		Итого оплата труда:				**62854,23**	**4697**
21. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,056795	362,39	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,036618	3144,86	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,036618	1137,64	42
21. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,014946	25,68	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

21. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,004484	204,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,054553	1788,94	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,054553	848,17	46
21. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,052311	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3151,65**	**236**
21. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002242	66,30	0
21.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001397	2741,77	4
21.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000747	196,55	0
21.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,037365	177,53	7
21.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,011209	91,05	1
21.14	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1774323,66	13
21.15	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000052	208172,82	11
21.16	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000023	365404,08	8
21.17	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000045	413025,17	19
21.18	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000145	313481,75	45
						1450,05	**108**
		Итого материалов:	%	60,9		38278,23	2861
		НР первого уровня	%	4,24		4433,24	331
		НР второго уровня	%	--		42711,47	3192
		Накладные расходы					

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8719,26	652
		Сметная стоимость:				117710,05	8796
22	**С121-060405-1601 21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения**	**т**	**0,0747**		**249346,90**	**18634**
		НР второго уровня	%	4,24		10572,31	790
		Накладные расходы	%	--		10572,31	790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20793,54	1554
		Сметная стоимость:				**280712,75**	**20978**
23	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,1672**		**66,83**	**145**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0213	0,046161	800,02	37
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000433	848,11	0
		Итого оплата труда:				**17,21**	**37**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000217	3393,60	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000217	848,17	0
23. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000217	36,87	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000217	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000217	848,17	0
23. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,014087	47,86	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**2**
23. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00003	288094,55	9
23. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000195	499098,53	97
		Итого материалов:				**48,95**	**106**
		НР первого уровня	%	54,2		9,33	20

		НР второго уровня	%	4,24		3,23	7
		Накладные расходы	%	--		12,56	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,35	14
		Сметная стоимость:				85,73	186
				Стремянка ЛС-1-3шт			
24	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0778**		**49772,58**	**3870**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	2,247	828,53	1862
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,407929	980,02	400
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**2262**
24. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,667958	362,39	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,066874	20,01	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,009331	3144,86	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,009331	1137,64	11
24. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,378691	2881,25	1091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,378691	976,75	370
24. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,005132	5466,67	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,005132	1314,37	7
24. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,02255	25,68	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,030326	204,25	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,014774	1788,94	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,014774	848,17	13

24.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,130637	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**1427**
24.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002333	66,30	0
24.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001454	2741,77	4
24.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00008	39688,62	3
24.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001042	381819,66	398
24.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000778	196,55	0
24.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,106531	177,53	19
24.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,031882	91,05	3
24.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	14
24.20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000311	208172,82	65
24.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000024	365404,08	9
24.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000047	413025,17	19
24.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000151	313481,75	47
		Итого материалов:				**7472,40**	**581**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	1377
		НР второго уровня	%	4,24		2861,40	223
		Накладные расходы	%	--		20574,59	1600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627,77	438
		Сметная стоимость:				**75974,94**	**5908**

25	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0778		299949,74	23324
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	989
		Накладные расходы	%	--		12717,87	989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,41	1945
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**26258**
26	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,2550**		**66,83**	**151**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0213	0,048032	800,02	38
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000451	848,10	0
		Итого оплата труда:				**17,21**	**39**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000226	3393,60	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000226	848,17	0
26. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000226	36,87	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000226	1788,94	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000226	848,17	0
26. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,014658	47,86	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**2**
26. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000032	288094,55	9
26. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000203	499098,53	101
		Итого материалов:				**48,95**	**110**
		НР первого уровня	%	54,2		9,33	21
		НР второго уровня	%	4,24		3,23	7
		Накладные расходы	%	--		12,56	28

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,35	14
		Сметная стоимость:				85,73	193
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6241471
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6232648
		Материалы -	Тенге				943462
		Всего заработная плата -	Тенге				755035
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4414971
		Накладные расходы -	Тенге				705548
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				423334
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				282214
		Сметная прибыль -	Тенге				555056
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7493251
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				936
		Сметная заработная плата -	Тенге				755035
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8823
		Материалы -	Тенге				689
		Всего заработная плата -	Тенге				6959
		Накладные расходы -	Тенге				4792
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4238
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				554
		Сметная прибыль -	Тенге				1089
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				14704
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6959
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7507956
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				945
		Сметная заработная плата -	Тенге				761994
		РАЗДЕЛ 2. Монолитный козырек Ум-12-3шт					
27	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**4,5000**		**29047,83**	**130715**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,06	36,27	760,75	27592
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,403	856,90	1202
		Итого оплата труда:				**6398,74**	**28794**
27. 3	*112 С (31-050501-0101)*	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01215	3393,60	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01215	848,17	10
27. 4	*404 С (31-040101-0201)*	*Вибратор поверхностный*	маш.-ч	0,4796	2,158	13,05	28

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,285	3625,86	4660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,285	848,17	1090
27. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0423	3144,86	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,0423	1137,64	48
27. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,207	67,34	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,063	1788,94	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,063	848,17	53
		Итого эксплуатация машин:				**1108,67**	**4989**
27. 9	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,567	15763,52	72000
27.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,522	107,10	56
27.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0225	346298,35	7792
27.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,04455	39467,28	1758
27.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2799	24438,60	6840
27.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,02385	26033,88	621
27.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,11745	26033,88	3058
27.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00387	21885,39	85
27.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,555	196,55	699

27.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,019305	6598,38	127
27.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,126	19717,62	2484
27.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00257	0,011565	28,00	0
27.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,874	674,55	2614
		Итого материалов:				**21807,51**	**98134**
		НР первого уровня	%	48,5		3103,39	13965
		НР второго уровня	%	4,24		1363,21	6134
		Накладные расходы	%	--		4466,60	20100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2681,15	12065
		Сметная стоимость:				**36195,59**	**162880**
28	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1426**		**187651,39**	**26752**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	1134
		Накладные расходы	%	--		7956,42	1134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	2231
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**30117**
29	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0101**		**194893,74**	**1965**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	83
		Накладные расходы	%	--		8263,49	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16252,58	164
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**2212**

30	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0185		199642,46	3689
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	156
		Накладные расходы	%	--		8464,84	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	308
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**4153**
31	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0510		245293,14	12510
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	530
		Накладные расходы	%	--		10400,43	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	1043
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**14084**
32	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0066		245293,14	1612
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	68
		Накладные расходы	%	--		10400,43	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	134
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**1814**
				Пояс перемычки ПП-1-4шт			
33	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	1,0800		33693,70	36389
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	13,1	14,148	760,75	10763
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,723492	853,36	617
		Итого оплата труда:				**10537,49**	**11380**
33. 3	112 С (31-050501-0101)	*Автопогрузчики, 5 т*	маш.-ч	0,0027	0,002916	3393,60	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002916	848,17	2

33. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,84186	43,91	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
33. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,688824	3625,86	2498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,688824	848,17	584
33. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,01296	3144,86	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,01296	1137,64	15
33. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,068256	67,34	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
33. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	2,069	190,68	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
33. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,018792	1788,94	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,018792	848,17	16
		Итого эксплуатация машин:				**2794,41**	**3018**
33.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,096	15392,40	16873
33.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	2,7	66,30	179
33.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,01512	39467,28	597
33.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,09288	24438,60	2270
33.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,027108	26033,88	706
33.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000832	21885,39	18
33.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,6858	196,55	135

33.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,002484	200244,36	497
33.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,002495	28,00	0
33.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	1,976	674,55	1333
		Итого материалов:				**20933,46**	**22608**
		НР первого уровня	%	48,5		5110,68	5520
		НР второго уровня	%	4,24		1645,31	1777
		Накладные расходы	%	--		6755,99	7296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3235,97	3495
		Сметная стоимость:				**43685,66**	**47181**
34	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1130**		**187651,39**	**21212**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	899
		Накладные расходы	%	--		7956,42	899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15648,62	1769
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**23880**
35	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0320**		**199642,46**	**6389**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	271
		Накладные расходы	%	--		8464,84	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	533
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**7192**
36	***Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0282**		**313462,11**	**8827**
36. 1	*1*	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	5,576	800,02	4461
36. 2	*3*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010138	968,78	10
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**4470**

36. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004224	3144,86	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004224	1137,64	5
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005914	1788,94	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005914	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**24**
36. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02816	154210,74	4343
		Итого материалов:				**154210,74**	**4343**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	2168
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	466
		Накладные расходы	%	--		93550,45	2634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	917
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**12378**
				Пояса перемычки ПП-2-5шт			
37	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,3500**		**33693,70**	**45486**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	13,1	17,685	760,75	13454
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,904365	853,36	772
		Итого оплата труда:				**10537,49**	**14226**
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003645	3393,60	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003645	848,17	3
37. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,052	43,91	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,86103	3625,86	3122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,86103	848,17	730
37. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0162	3144,86	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0162	1137,64	18
37. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,08532	67,34	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--