196.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	15	116,28	1744
196.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 1 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,24	180,74	43
		Итого материалов:				1357,04	20356
		НР первого уровня	%	42,8		789,84	11848
		НР второго уровня	%	4,24		172,16	2582
		Накладные расходы	%	--		962,00	14430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,60	5079
		Сметная стоимость:				4571,17	68567
197	Прайс ТПРАЙС лист	Автомат ВА 57-35 3400 200А	шт	15,0000		14994,13	224912
		НР второго уровня	%	4,24		635,75	9536
		Накладные расходы	%	--		635,75	9536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250,39	18756
		Сметная стоимость:				16830,28	253204
198	Ц13-080303-0602 13-030303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	60,0000		2961,38	177683
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2	120	838,66	100639
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,2	992,91	1191
		Итого оплата труда:				1697,18	101831
198. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,4	12,64	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,6	3328,72	1997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,6	1137,64	683
198. 5	2016 С (31-060103-0501)	**Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки**	маш.-ч	0,13	7,8	190,68	1487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

198. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,6	2288,94	1373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,6	848,17	509
198. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	12	28,23	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				87,12	5227
198. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,12	136531,95	16384
198. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0228	381819,66	8705
198.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	73,2	182,65	13370
198.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,84	428,97	360
198.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,54	743,07	401
198.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,24	289,46	69
198.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,12	1023,77	123
198.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	2,16	620,99	1341
198.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	73,2	270,33	19792
198.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0042	222237,60	933

198.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,2	2673,62		3208
198.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	60	116,28		6977
198.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,84	180,74		152
		Итого материалов:				1196,95		71817
		НР первого уровня	%	42,8		726,39		43584
		НР второго уровня	%	4,24		156,36		9382
		Накладные расходы	%	--		882,75		52965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,53		18452
		Сметная стоимость:				4151,67		249100
199	С123-070204-0911 **23-070204-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017** года	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 30А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**60,0000**		**2101,82**		**126109**
		НР второго уровня	%	4,24		89,12		5347
		Накладные расходы	%	--		89,12		5347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,27		10516
		Сметная стоимость:				2366,21		141973
200	Ц13-080304-0304 **13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	**60,0000**		**2769,43**		**166166**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	2	120	874,14		104897
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	21,6	904,46		19536
		Итого оплата труда:				2073,88		124433
200. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	13,2	1894,55		25008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	13,2	848,17		11196

200. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	4,2	3328,72	13981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,07	4,2	1137,64	4778
200. 5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	13,2	69,67	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 6	3016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	42,6	190,68	8123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
200. 7	2510 С (31-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 3 т	маш.-ч	0,07	4,2	2288,94	9614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	4,2	848,17	3562
		Итого эксплуатация машин:				**960,75**	**57645**
200. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,006	381819,66	2291
200. 9	187138 С (21-130312-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,006	222237,60	1333
		Итого материалы:				**60,41**	**3624**
		НР первого уровня	%	42,8		887,62	53257
		НР второго уровня	%	4,24		155,08	9304
		Накладные расходы	%	--		1042,68	62561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,97	18298
		Сметная стоимость:				**4117,08**	**247025**
201	С123-070201-0116 23-070201-0116 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	60,0000		**2277,20**	**136632**
		НР второго уровня	%	4,24		96,55	5793
		Накладные расходы	%	--		96,55	5793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,90	11394

		Сметная стоимость:				2563,65	153819
202	ЦЗ-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	300,0000		1777,51	533254
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1	300	838,66	251598
		Итого оплата труда:				838,66	251598
202. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	12	12,64	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
202. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	39	190,68	7437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				25,29	7588
202. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,3	136531,95	40960
202. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,0147	381819,66	5613
202. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	366	182,65	66850
202. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	4,2	428,97	1802
202. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	1,8	743,07	1338
202. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,3	289,46	87
202.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,3	1023,77	307

202.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	3,6	620,99	2236
202.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	366	270,38	98959
202.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,021	222237,60	4667
202.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	6	2673,62	16042
202.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	300	116,28	34884
202.16	249530 С (22-040301-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	1,8	180,74	325
		Итого материалы:				913,56	274068
		НР первого уровня	%	42,8		358,95	107684
		НР второго уровня	%	4,24		90,59	27176
		Накладные расходы	%	--		449,53	134860
		Сметная прибыль (НЗП=3)	%	8		178,16	53449
		Сметная стоимость:				2405,21	721563
203	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	120,0000		2961,33	355366
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2	240	838,66	201278
203.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,4	992,91	2383
		Итого оплата труда:				1697,13	203661
203.3	321 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	4,8	12,64	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

203. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	1,2	3328,72	3994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	1,2	1137,64	1363
203. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	15,6	190,68	2973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
203. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,2	2288,94	2747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	1,2	848,17	1018
203. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	24	28.23	678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**87,12**	**10454**
203. 8	129093 С (21-060403-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,24	136531,95	32763
203. 9	144745 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0456	381819,66	17411
203.10	145733 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	146,4	182,65	26740
203.11	145783 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,68	428,97	721
203.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	1,08	743,07	803
203.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,48	289,46	139
203.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,24	1023,77	246

203.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	4,32	620,99	2683
203.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	146,4	270,38	39584
203.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0084	222237,60	1867
203.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2,4	2673,62	6417
203.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	120	116,28	13954
203.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	1,68	180,74	304
		Итого материалов:				**1196,95**	143633
		НР первого уровня	%	42,8		726,39	87167
		НР второго уровня	%	4,24		156,36	18763
		Накладные расходы	%	--		882,75	105930
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		307,53	36904
		Сметная стоимость:				**4151,67**	498200
204	С123-070204-0719 23-070204-0719 РСНБ **РК** 2015 в ценах **IV** квартала **2017** года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	50,0000		**573,99**	34439
		НР второго уровня	%	4,24		24,34	1460
		Накладные расходы	%	--		24,34	1460
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		47,87	2872
		Сметная стоимость:				**646,19**	**38772**

205	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	120,0000		433,74	52049
		НР второго уровня	%	4,24		18,39	2207
		Накладные расходы	%	--		18,39	2207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,17	4340
		Сметная стоимость:				488,30	58596
206	С123-070204-1611 23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	130,0000		3168,13	570263
		НР второго уровня	%	4,24		134,33	24179
		Накладные расходы	%	--		134,33	24179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,20	47555
		Сметная стоимость:				3566,66	641998
207	С123-070204-1614 23-070204-1614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60,0000		3168,13	190033
		НР второго уровня	%	4,24		134,33	8060
		Накладные расходы	%	--		134,33	8060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,20	15852
		Сметная стоимость:				3566,66	213999
208	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1006,94**	**1007**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	1	1	874,14	874

208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	992,90	40
		Итого оплата труда:				913,86	914
208. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	12,64	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3328,72	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1137,64	23
208. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 3 т	маш.-ч	0,02	0,02	2288,94	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	848,17	17
		Итого эксплуатация машин:				115,64	116
208. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,97	17
		Итого материалы:				17,16	17
		НР первого уровня	%	42,8		391,13	391
		НР второго уровня	%	4,24		59,28	59
		Накладные расходы	%	--		450,41	450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,59	117
		Сметная стоимость:				1573,99	1574
209.	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		6823,87	6824
		НР второго уровня	%	4,24		289,33	289
		Накладные расходы	%	--		289,33	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,06	569
		Сметная стоимость:				7682,26	7682

210	С123-070101-0801 23-070101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000	561,96	1686
		НР второго уровня	%	4,24	23,83	71
		Накладные расходы	%	--	23,83	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,86	141
		Сметная стоимость:			632,65	1898
211	С123-070101-0335 23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	134,0000	862,51	115576
		НР второго уровня	%	4,24	36,57	4900
		Накладные расходы	%	--	36,57	4900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,93	9633
		Сметная стоимость:			971,01	130113
212	С123-070104-0403 23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	167,0000	606,96	101352
		НР второго уровня	%	4,24	25,74	4298
		Накладные расходы	%	--	25,74	4298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,62	8453
		Сметная стоимость:			683,31	114113

213	С123-070101-2502 23-070101-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000	4780,60	14342
		НР второго уровня	%	4,24	202,70	608
		Накладные расходы	%	--	202,70	608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	398,66	1196
		Сметная стоимость:			5381,96	16146
214	С123-061709-0401 23-061709-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	195,0000	73,52	14336
		НР второго уровня	%	4,24	3,12	608
		Накладные расходы	%	--	3,12	608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,13	1196
		Сметная стоимость:			82,77	16140
215	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Патрон годовой для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	60,0000	150,93	9056
		НР второго уровня	%	4,24	6,40	384
		Накладные расходы	%	--	6,40	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,59	755
		Сметная стоимость:			169,97	10198

216	С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120,0000		195,86	23503
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		8,30	997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		8,30	997
		Сметная стоимость:	%	8		16,33	1960
217	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	61,0000		220,30	26460
						340,73	20785
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		14,45	881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		14,45	881
		Сметная стоимость:	%	8		28,41	1733
218	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,0000		383,59	23399
						214,25	214
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		9,08	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		9,08	9
		Сметная стоимость:	%	8		17,87	18
						241,20	241
219	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**649,0000**		**319,86**	**207590**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,34	220,66	874,14	192888

219. 2	3	Затраты труда машинистов					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,0008	0,5192	992,91	516
219. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,2596	298,00 3328,72	193403 864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2596	1137,94	295
219. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,2596	2288,94	594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2596	848,17	220
		Итого эксплуатация машин:					
219. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,020443	2,25 19878,83	1458 406
219. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,009735	381819,66	3717
219. 7	147172 С (21-130309-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	2,726	620,99	1693
219. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	661,98	11,22	7427
		Итого материалы:					
		НР первого уровня	%	42,8		20,41	13244
		НР второго уровня	%	4,24		127,34	82777
		Накладные расходы	%	--		18,97	12312
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		146,51	95088
		Сметная стоимость:				37,31	24214
220	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**649,0000**		**503,69** **340,73**	**326892** **221134**
		НР второго уровня	%	4,24		14,45	9376
		Накладные расходы	%	--		14,45	9376
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28,41	18441

		Сметная стоимость:			383,59	248951
221	С123-070220-1001 23-070220-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	60,0000	984,48	59069
		НР второго уровня	%	4,24	41,74	2505
		Накладные расходы	%	–	41,74	2505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,10	4926
		Сметная стоимость:			1103,32	66240
222	С123-070218-1603 23-070218-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000	199,97	600
		НР второго уровня	%	4,24	8,48	25
		Накладные расходы	%	–	8,48	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,68	50
		Сметная стоимость:			225,12	675
223	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,0000	201,05	1206
		НР второго уровня	%	4,24	8,52	51
		Накладные расходы	%	–	8,52	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,77	101
		Сметная стоимость:			226,34	1358

224	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60,0000	229,62	13777
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	9,74	584
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--	9,74	584
		Сметная стоимость:	%	8	19,15	1149
225	С123-070218-1501 23-070213-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	348,0000	224,50 201,05	13510 69965
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	8,52	2967
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--	8,52	2967
		Сметная стоимость:	%	8	16,77	5835
226	С123-070218-1302 23-070213-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000	226,34 669,19	78766 2093
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	23,37	85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--	23,37	85
		Сметная стоимость:	%	8	55,81	167
					753,37	2260

227	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.** Монтаж по строительным основаниям	м	600,0000		379,29	227576
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	0,39	234	828,53	193876
227. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,36	992,90	357
		Итого оплата труда:				323,72	194233
227. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	76,8	12,64	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
227. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,18	3328,72	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,18	1137,64	205
227. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,18	2288,94	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,18	848,17	153
		Итого эксплуатация машин:				3,30	1982
227. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	12,24	428,97	5251
227. 7	241443 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	122,4	216,24	26468
		Итого материалов:				52,86	31718
		НР первого уровня	%	42,8		138,55	83132
		НР второго уровня	%	4,24		21,96	13174
		Накладные расходы	%	–		160,51	96306
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43,18	25911
		Сметная стоимость:				582,99	349793

228	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.** Монтаж в подливке пола	м	80,0000		346,42	27714
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8~828,53)	чел-ч	0,13	10,4	828,53	8617
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,88	992,90	874
		Итого оплата труда:				113,63	9490
228. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,44	3328,72	1465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	0,44	137,64	901
228. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	5,752	190,63	1097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
228. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,44	2288,94	1007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	0,44	348,17	172
		Итого эксплуатация машин:				14,51	3569
228. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,4	331,13	132
228. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,00128	222237,60	284
228. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	2,96	1037,54	3071
228. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,0648	185807,51	12040
		Итого материалов:				194,10	**15528**
		НР первого уровня	%	42,8		50,77	4062
		НР второго уровня	%	4,24		16,84	1347
		Накладные расходы	%	--		67,62	5409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,12	2650

Сметная стоимость:				447,16	35773
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5297929
В том числе:					
Стоимость оборудования -	Тенге				756471
Накладные расходы -	Тенге				32074
Сметная прибыль -	Тенге				63084
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				851629
Стоимость монтажных работ -	Тенге				2090450
Материалы -	Тенге				621121
Всего заработная плата -	Тенге				1163060
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				224912
Накладные расходы -	Тенге				607551
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				497790
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				109741
Сметная прибыль -	Тенге				215839
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2913820
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1366
Сметная заработная плата -	Тенге				1163060
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2451007
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2451007
Накладные расходы -	Тенге				103923
Сметная прибыль -	Тенге				201394
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2757324
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6524775
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1366
Сметная заработная плата -	Тенге				1163060
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				45451638
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2123053
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				442360
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				116537
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				36940942
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5944783
Накладные расходы I уровня	Тенге				1094157
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				46545795
Накладные расходы II уровня	Тенге				1973542

ИТОГО:	Тенге			48519337
Сметная прибыль	Тенге			3331547
ИТОГО по смете:	Тенге			53920627
Всего	Тенге			53 920 627,48
Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%	485 285,65
Возвратные суммы	Тенге		0%	-
Итого :	Тенге			54 405 913,13
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге		0,49%	266 588,97
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	Тенге			54 672 502,10
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	Тенге	k=	1,06	57 949 478,95
НДС 12%	Тенге		12%	6 953 937,47
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			64 903 416,41
Ценовая скидка	Тенге	k=	0,85	55 103 000,00
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			55 103 000,00

Технический надзор
Директор ТОО "Шымкент-Курылыс ЖК"

_____ Тлимбетов Г.О.

Инженер - эксперт ТОО "Шымкент-Курылыс ЖК"

_____ Кожанов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға"

_____ Байдильдаев А.Б.

139	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	13,67	273
		НР второго уровня	%	4,24	0,58	12
		Накладные расходы	%	--	0,58	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,14	23
		Сметная стоимость:			15,39	308
140	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	27,34	547
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	23
		Накладные расходы	%	--	1,16	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,28	46
		Сметная стоимость:			30,78	616
141	С123-031207-1902 23-031207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	90,0000	6581,02	592292
		НР второго уровня	%	4,24	279,04	25113
		Накладные расходы	%	--	279,04	25113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	548,80	49392
		Сметная стоимость:			7408,86	666797
				Изоляционные работы		

142	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	137,5000	115,30	15854
		НР второго уровня	%	4,24	4,89	672
		Накладные расходы	%	--	4,39	672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,62	1322
		Сметная стоимость:			129,30	17848
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1614950
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1614950
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1614950
		Накладные расходы -	Тенге			68474
		Сметная прибыль -	Тенге			134674
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1318098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1318098

РАЗДЕЛ 9. Отопление (секция 3)

143	С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	424,0000	1679,34	712040
		НР второго уровня	%	4,24	71,20	30191
		Накладные расходы	%	--	71,20	30191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,04	59378
		Сметная стоимость:			1890,59	801609

144	С123-030102-1601 23-030102-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	20,0000	5923,29	118466
		НР второго уровня	%	4,24	251,15	5023
		Накладные расходы	%	--	251,15	5023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	493,95	9879
		Сметная стоимость:			6668,39	133368
145	С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	938,0010	171,52	160862
		НР второго уровня	%	4,24	7,27	7185
		Накладные расходы	%	--	7,27	7185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,20	14132
		Сметная стоимость:			193,10	190779
146	С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,5800	277,58	5139
		НР второго уровня	%	4,24	11,77	219
		Накладные расходы	%	--	11,77	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,16	430
		Сметная стоимость:			312,61	5808

147	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,8300	449,19	14747
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	19,05	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	–	19,05	625
		Сметная стоимость:	%	8	37,46	1230
148	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	37,4300	505,69	18933
					735,00	27543
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	31,16	1168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	–	31,16	1168
		Сметная стоимость:	%	8	61,29	2297
149	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	275,0000	827,46	31013
					11,86	3262
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	0,50	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	–	0,50	138
		Сметная стоимость:	%	8	0,99	272
					13,35	3672

150	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	17,32	173
		НР второго уровня	%	4,24	0,73	7
		Накладные расходы	%	--	0,73	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	14
		Сметная стоимость:			19,50	195
151	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000	34,64	520
		НР второго уровня	%	4,24	1,47	22
		Накладные расходы	%	--	1,47	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,89	43
		Сметная стоимость:			39,00	585
152	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000	57,42	861
		НР второго уровня	%	4,24	2,43	37
		Накладные расходы	%	--	2,43	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,79	72
		Сметная стоимость:			64,64	970

153	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180,0000	21,88	3938
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	0,93	167
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--	0,93	167
		Сметная стоимость	%	8	1,82	328
154	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	24,63	4434
					31,92	123
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	1,35	5
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--	1,35	5
		Сметная стоимость	%	8	2,66	11
155	С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	35,94	144
					64,72	513
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	2,74	22
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--	2,74	22
		Сметная стоимость:	%	8	5,40	43
					72,86	583

156	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	96,61	773
		НР второго уровня	%	4,24	4,10	33
		Накладные расходы	%	--	4,10	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,06	64
		Сметная стоимость:			108,76	870
157	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	705,0000	15,50	10923
		НР второго уровня	%	4,24	0,66	463
		Накладные расходы	%	--	0,66	463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	911
		Сметная стоимость:			17,45	12302
158	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	111,20	2224
		НР второго уровня	%	4,24	4,71	94
		Накладные расходы	%	--	4,71	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,27	185
		Сметная стоимость:			125,19	2504

159	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550,0000	7,29	4010
		НР второго уровня	%	4,24	0,31	170
		Накладные расходы	%	--	0,31	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	334
		Сметная стоимость:			8,21	4514
160	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	3,21	32
		НР второго уровня	%	4,24	0,35	3
		Накладные расходы	%	--	0,35	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,68	7
		Сметная стоимость:			9,24	92
161	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	13,67	273
		НР второго уровня	%	4,24	0,58	12
		Накладные расходы	%	--	0,58	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,14	23
		Сметная стоимость:			15,39	308

162	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	27,34	547
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	23
		Накладные расходы	%	--	1,16	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,28	46
		Сметная стоимость:			30,78	616
163	С123-031207-1902 23-031207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	90,0000	6581,02	592292
		НР второго уровня	%	4,24	279,04	25113
		Накладные расходы	%	--	279,04	25113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	548,80	49392
		Сметная стоимость:			7408,86	666797
				Изоляционные работы		
164	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	137,5000	115,30	15854
		НР второго уровня	%	4,24	4,89	672
		Накладные расходы	%	--	4,89	672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,62	1322
		Сметная стоимость:			**129,80**	**17848**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			**1683803**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1683803**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1683803**

		Накладные расходы -	Тенге			71393
		Сметная прибыль -	Тенге			140416
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1895612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1895612

РАЗДЕЛ 10. Трубопроводы теплоснабжения (гребенка)

165	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	426,3350	735,00	313356
		НР второго уровня	%	4,24	31,16	13286
		Накладные расходы	%	--	31,16	13286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,29	26131
		Сметная стоимость:			**827,46**	**352774**
166	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20,0000	111,20	2224
		НР второго уровня	%	4,24	4,71	94
		Накладные расходы	%	--	4,71	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,27	185
		Сметная стоимость:			**125,19**	**2504**
167	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	130,0000	27,34	3554
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	151
		Накладные расходы	%	--	1,16	151

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,28	296
		Сметная стоимость:			30,78	4001
168	С123-020502-1629 23-020502-1629 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40x11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	12,0000	3668,29	44019
		НР второго уровня	%	4,24	155,54	1866
		Накладные расходы	%	--	155,54	1866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	305,91	3671
		Сметная стоимость:			4129,73	49557
169	С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000	12614,26	151371
		НР второго уровня	%	4,24	534,84	6418
		Накладные расходы	%	--	534,84	6418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1051,93	12623
		Сметная стоимость:			14201,03	170412
170	С123-041009-0607 23-041009-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12,0000	75289,68	903476
		НР второго уровня	%	4,24	3192,28	38307
		Накладные расходы	%	--	3192,28	38307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6278,56	75343
		Сметная стоимость:			**84760,52**	**1017126**

171	С123-051501-0302 23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры угловые в оправе	шт.	12,0000	1288,54	15462
		НР второго уровня	%	4,24	54,63	656
		Накладные расходы	%	--	54,63	656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,45	1289
		Сметная стоимость:			1450,63	17408
				Изоляционные работы		
172	С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	511,5000	220,66	112868
		НР второго уровня	%	4,24	9,36	4786
		Накладные расходы	%	--	9,36	4786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,40	9412
		Сметная стоимость:			248,42	127065
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			1546331
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1546331
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1546331
		Накладные расходы -	Тенге			65564
		Сметная прибыль -	Тенге			128952
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1740847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1740847

РАЗДЕЛ 11. Дренажные стояки (общие для 3 секций)

173	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	136,0100	449,19	61094
		НР второго уровня	%	4,24	19,05	2590
		Накладные расходы	%	--	19,05	2590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,46	5095
		Сметная стоимость:			505,69	68780
174	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	42,86	857
		НР второго уровня	%	4,24	1,82	36
		Накладные расходы	%	--	1,82	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,57	71
		Сметная стоимость:			48,25	965
175	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,0000	13,67	1367
		НР второго уровня	%	4,24	0,58	58
		Накладные расходы	%	--	0,58	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,14	114
		Сметная стоимость:			15,39	1539

176	С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	10455,54	10456
		НР второго уровня	%	4,24	443,31	443
		Накладные расходы	%	--	443,31	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	871,91	872
		Сметная стоимость:			11770,76	11771
				Изоляционные работы		
177	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	159,5000	194,74	31061
		НР второго уровня	%	4,24	8,26	1317
		Накладные расходы	%	--	8,26	1317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,24	2590
		Сметная стоимость:			219,24	34963
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			104335
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			104335
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			104335
		Накладные расходы -	Тенге			4445
		Сметная прибыль -	Тенге			8742
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			118023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			118023

РАЗДЕЛ 12. Блочный тепловой пункт

178	E11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1,0000		8990,84	8991
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	9,785	9,785	848,17	8299
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781	955,38	266
		Итого оплата труда:				8565,03	8565
178. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103	12,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
178. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103	3144,86	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,103	1137,64	117
178. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781	190,68	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
178. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751	1788,94	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,1751	848,17	149
		Итого эксплуатация машин:				691,49	691
		НР первого уровня	%	60,4		5173,28	5173
		НР второго уровня	%	4,24		600,56	601
		Накладные расходы	%	--		5773,84	5774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1181,17	1181
		Сметная стоимость:				15945,85	15946
179	51-040201-0102 51-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пункт блочный тепловой модели БТП 3а-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1,0000		2029012,00	2029012

	НР второго уровня	%	4,24		86030,11	86030
	Накладные расходы	%	--		86030,11	86030
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169203,37	169203
	Сметная стоимость:				2284245,48	2284245
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2038003
	В том числе:					
	Стоимость оборудования -	Тенге				2029012
	Накладные расходы -	Тенге				86030
	Сметная прибыль -	Тенге				169203
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				2284245
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8991
	Всего заработная плата -	Тенге				3565
	Сдача и испытание	Тенге				262
	Накладные расходы -	Тенге				5774
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5173
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				601
	Сметная прибыль -	Тенге				1181
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				15946
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
	Сметная заработная плата -	Тенге				8565
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2300191
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
	Сметная заработная плата -	Тенге				3565

РАЗДЕЛ 13. Узел распределительный этажный-30шт

180	С125-041009-0101 23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	30,0000	41847,95	1255439
		НР второго уровня	%	4,24	1774,35	53231
		Накладные расходы	%	--	1774,35	53231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3489,78	104694
		Сметная стоимость:			47112,09	1413363

181	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	30,0000	18655,08	559652
		НР второго уровня	%	4,24	790,98	23729
		Накладные расходы	%	--	790,98	23729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1553,68	46671
		Сметная стоимость:			21001,74	630052
182	С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	60,0000	10550,88	633053
		НР второго уровня	%	4,24	447,36	26841
		Накладные расходы	%	--	447,36	26841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	875,36	52522
		Сметная стоимость:			11878,10	712686
183	С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые FP-WW под приварку, стандарнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	60,0000	9655,49	579329
		НР второго уровня	%	4,24	409,44	24566
		Накладные расходы	%	--	409,44	24566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	805,27	48316
		Сметная стоимость:			10371,20	652272

184	С123-040902-0502 23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	120,0000	7739,84	928781
		НР второго уровня	%	4,24	328,17	39380
		Накладные расходы	%	--	328,17	39380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	645,44	77453
		Сметная стоимость:			8713,45	1045614
185	С123-051501-1001 23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	60,0000	92100,52	5526031
		НР второго уровня	%	4,24	3905,06	234304
		Накладные расходы	%	--	3905,06	234304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7680,45	460827
		Сметная стоимость:			103686,03	6221162
186	С123-051313-0401 23-051313-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт.	60,0000	25044,82	1502689
		НР второго уровня	%	4,24	1061,90	63714
		Накладные расходы	%	--	1061,90	63714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2088,54	125312
		Сметная стоимость:			28195,26	1691715

187	С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	60,0000	2503,34	150200
		НР второго уровня	%	4,24	106,14	6368
		Накладные расходы	%	--	106,14	6368
		Сметная прибыль (Н30=3)	%	8	208,76	12526
		Сметная стоимость:			2818,24	169094
188	С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые BP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	60,0000	7344,01	440641
		НР второго уровня	%	4,24	311,39	18683
		Накладные расходы	%	--	311,39	18683
		Сметная прибыль (Н30=3)	%	8	612,43	36746
		Сметная стоимость:			8267,83	496070
189	С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые BP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	60,0000	7344,01	440641
		НР второго уровня	%	4,24	311,39	18683
		Накладные расходы	%	--	311,39	18683
		Сметная прибыль (Н30=3)	%	8	612,43	36746
		Сметная стоимость:			8267,83	496070
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			12016516
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12016516
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12016516
Накладные расходы -			Тенге			509500

		Сметная прибыль -	Тенге				1002081
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13528097
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13528097

РАЗДЕЛ 14. Электрооборудование и электроосвещение

190	Ц13-030304-0207 13-030304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1,0000		10183,65	10184
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	4	4	874,14	3497
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82	992,90	814
		Итого оплата труда:				4310,74	4311
190. 3	786 С (31-030102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	3328,72	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1137,64	466
190. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	1,04	190,68	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	0,41	2288,94	938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	848,17	348
		Итого эксплуатация машин:				2501,55	2502
190. 6	120995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	136531,95	4096
190. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	381819,66	23
190. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	222237,60	67
		Итого материалов:				**4185,54**	**4186**
		НР первого уровня	%	42,8		1845,00	1845
		НР второго уровня	%	4,24		510,01	510
		Накладные расходы	%	--		2355,01	2355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1003,09	1003

		Сметная стоимость:				13541,75	13542
191	Прайс-лист	**ВРУ1-28-64УХЛ4, со счетчиком ЦЭ6850М, с комплектующими, с блоком автоматического управления освещением**	шт	1,0000		756470,92	756471
		НР второго уровня	%	4,24		32074,37	32074
		Накладные расходы	%	--		32074,37	32074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63083,62	63084
		Сметная стоимость:				**851628,91**	851629
192	Ц13-080304-0209 13-080304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	15,0000		**5893,83**	88407
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (0,4х374,14)	чел-ч	2	30	374,14	11224
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	6,3	992,90	6255
		Итого оплата труда:				**2165,30**	32480
192. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,21	3,15	3328,72	10485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	3,15	1137,64	3584
192. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,66	9,9	190,68	1888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	2510 С (31-130201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,21	3,15	2288,94	7210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	3,15	848,17	2672
		Итого эксплуатация машин:				**1305,56**	19583
192. 6	12999 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02	0,3	136531,95	40960
192. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00255	381819,66	974
192. 8	147113 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,003	222237,60	667
		Итого материалов:				**2840,00**	**42600**
		НР первого уровня	%	42,8		926,75	13901
		НР второго уровня	%	4,24		289,19	4338

		Накладные расходы	%	--		1215.94	18239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568.78	8532
		Сметная стоимость:				7678,56	115178
193	С123-070201-0603 23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15,0000		17802,65	267040
		НР второго уровня	%	4,24		754.83	11322
		Накладные расходы	%	--		754.83	11322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1436.60	21549
		Сметная стоимость:				20042,03	300631
194	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60,0000		353,39	21533
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	0,34	20,4	874,14	17832
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,2	992.91	1191
		Итого оплата труда:				317,07	19024
194. 3	708 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работах на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,6	3328.72	1997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,6	1137,64	683
194. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,6	2288.94	1373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0.6	848,17	509
		Итого эксплуатация машин:				56,18	3371
194. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00003	0,0018	183491,88	330
		Итого материалов:				5,50	330
		НР первого уровня	%	42,8		135,70	8142
		НР второго уровня	%	4,24		20,97	1258
		Накладные расходы	%	--		156,67	9400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,25	2475

		Сметная стоимость:				556,81	33409
195	С123-070501-0101 23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	60,0000		6649,01	398941
		НР второго уровня	%	4,24		281,92	16915
		Накладные расходы	%	--		281,92	16915
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		554,47	33268
		Сметная стоимость:				7435,40	449124
196	Ц13-030303-0603 13-030303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматы одно-, двух-, трехполюсные на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,0000		3270,56	49058
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	2	30	912,78	27383
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,3	992,91	298
		Итого оплата труда:				1345,42	27681
196. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,5	12,64	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
196. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,15	3328,72	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1137,64	171
196. 5	2016 С (31-060103-0301)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,95	190,68	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
196. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,15	2288,94	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	848,17	127

196. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	3,45	28,23	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				87,96	1319
196. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,045	136531,95	6144
196. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	0,006465	381819,66	2468
196.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	18,3	182,65	3342
196.11	145783 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,21	428,97	90
196.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,135	743,07	100
196.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,06	289,46	17
196.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,03	1023,77	31
196.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,63	620,99	391
196.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	18,3	270,38	4948
196.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00105	222237,60	233
196.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,3	2673,62	802

69	С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	120,0000	3826,54	459185
		НР второго уровня	%	4,24	162,25	19469
		Накладные расходы	%	--	162,25	19469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	319,10	38292
		Сметная стоимость:			4307,89	516947
70	С123-030102-1226 23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	шт.	60,0000	6285,74	377144
		НР второго уровня	%	4,24	266,52	15991
		Накладные расходы	%	--	266,52	15991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	524,18	31451
		Сметная стоимость:			7076,44	424586
71	С123-020401-3507 23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,0000	65,59	131
		НР второго уровня	%	4,24	2,78	6
		Накладные расходы	%	--	2,78	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,47	11
		Сметная стоимость:			73,84	148
				Водопровод горячей воды (подающий), Т3		

72	51-040106-0113 51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	30,0000	42076,00	1262280
		НР второго уровня	%	4,24	1784,02	53521
		Накладные расходы	%	--	1784,02	53521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3508,80	105264
		Сметная стоимость:			47368,82	1421065
73	51-040106-0109 51-040106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	30,0000	35131,00	1053930
		НР второго уровня	%	4,24	1489,55	44687
		Накладные расходы	%	--	1489,55	44687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2929,64	87889
		Сметная стоимость:			39550,20	1186506
74	51-040106-0106 51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	30,0000	28103,00	843090
		НР второго уровня	%	4,24	1191,57	35747
		Накладные расходы	%	--	1191,57	35747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2343,57	70307
		Сметная стоимость:			31638,13	949144

75	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	60,0000	17144,97	1028698
		НР второго уровня	%	4,24	726,95	43617
		Накладные расходы	%	--	726,95	43617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1429,75	85785
		Сметная стоимость:			19301,67	1158100
76	С123-030102-0933 23-030102-0933 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	60,0000	3216,35	192981
		НР второго уровня	%	4,24	348,37	20902
		Накладные расходы	%	--	348,37	20902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	685,18	41111
		Сметная стоимость:			9249,90	554994
77	С123-030102-1106 23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	60,0000	6438,67	386320
		НР второго уровня	%	4,24	273,00	16380
		Накладные расходы	%	--	273,00	16380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	536,93	32216
		Сметная стоимость:			7248,60	434916

78	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	60,0000	911,17	54670
		НР второго уровня	%	4,24	38,63	2318
		Накладные расходы	%	--	38,63	2318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,98	4559
		Сметная стоимость:			1025,79	61547
79	С123-030102-0119 23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	60,0000	17504,95	1050298
		НР второго уровня	%	4,24	742,21	44533
		Накладные расходы	%	--	742,21	44533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1459,77	87586
		Сметная стоимость:			19706,94	1182417
80	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	60,0000	911,17	54670
		НР второго уровня	%	4,24	38,63	2318
		Накладные расходы	%	--	38,63	2318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,98	4559
		Сметная стоимость:			1025,79	61547

81	С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	259,4800	263,66	68414
		НР второго уровня	%	4,24	11,18	2901
		Накладные расходы	%	--	11,18	2901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,99	5705
		Сметная стоимость:			**296,83**	77020
82	С123-010801-0108 23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м	353,2800	794,76	233541
		НР второго уровня	%	4,24	33,70	12107
		Накладные расходы	%	--	33,70	12107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,28	23812
		Сметная стоимость:			**894,73**	321460
83	С123-010301-0110 23-010801-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 3,2 мм**	м	15,9630	937,77	14974
		НР второго уровня	%	4,24	39,76	635
		Накладные расходы	%	--	39,76	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,20	1249
		Сметная стоимость:			**1055,73**	16358

84	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	151,0000	117,80	17788
		НР второго уровня	%	4,24	4,99	754
		Накладные расходы	%	--	4,99	754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,82	1483
		Сметная стоимость:			132,62	20025
85	С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7,0000	432,66	3029
		НР второго уровня	%	4,24	18,34	128
		Накладные расходы	%	--	18,34	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,08	253
		Сметная стоимость:			487,09	3410
86	С123-020601-1103 23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15,0000	941,38	14123
		НР второго уровня	%	4,24	39,94	599
		Накладные расходы	%	--	39,94	599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,55	1178
		Сметная стоимость:			1060,36	15905

87	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	120,0000	66,16	7939
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	2,81	337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	2,81	337
		Сметная стоимость:	%	8	5,52	662
					74,48	8938
88	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,0000	247,97	2480
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	10,51	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	10,51	105
		Сметная стоимость:	%	8	20,68	207
					279,16	2792
89	С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6,0000	198,34	1190
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	8,41	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	8,41	50
		Сметная стоимость:	%	8	16,54	99
					223,29	1340

90	С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	60,0000	143,20	8592
		НР второго уровня	%	4,24	6,07	364
		Накладные расходы	%	--	6,07	364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,94	717
		Сметная стоимость:			161,21	9673
91	С123-020601-0609 23-020601-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	шт.	2,0000	561,41	1123
		НР второго уровня	%	4,24	23,80	48
		Накладные расходы	%	--	23,30	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,32	94
		Сметная стоимость:			632,03	1264
92	С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	27,0000	325,48	8733
		НР второго уровня	%	4,24	13,80	373
		Накладные расходы	%	--	13,80	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,14	733
		Сметная стоимость:			366,42	9893

93	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36,0000	716,75	25803
		НР второго уровня	%	4,24	30,39	1094
		Накладные расходы	%	--	30,39	1094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,77	2152
		Сметная стоимость:			806,91	29049
94	С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	225,0000	34,33	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,24	1,48	334
		Накладные расходы	%	--	1,48	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,90	656
		Сметная стоимость:			39,21	8852
95	С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	205,0000	111,50	22858
		НР второго уровня	%	4,24	4,73	969
		Накладные расходы	%	--	4,73	969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,30	1906
		Сметная стоимость:			125,53	25733

96	С123-020601-1205 23-020601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	шт.	9,0000	594,37	5349
		НР второго уровня	%	4,24	25,20	227
		Накладные расходы	%	--	25,20	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,57	446
		Сметная стоимость:			669,14	6022
				Изоляционные работы		
97	С121-110403-0324 21-110403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9000	1246,55	12341
		НР второго уровня	%	4,24	52,85	523
		Накладные расходы	%	--	52,85	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,95	1029
		Сметная стоимость:			1403,35	13895
93	С121-110403-6702 21-110403-6702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,0000	1714,48	3429
		НР второго уровня	%	4,24	72,69	145
		Накладные расходы	%	--	72,69	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,97	286
		Сметная стоимость:			1930,15	3860
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			7881777
		В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге			3159300
Накладные расходы -			Тенге			133954

		Сметная прибыль -	Тенге			263460
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3556715
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4606986
		Материалы -	Тенге			13
		Всего заработная плата -	Тенге			334
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4606470
		Накладные расходы -	Тенге			195552
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			207
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			195345
		Сметная прибыль -	Тенге			384203
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5136742
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			0
		Сметная заработная плата -	Тенге			335
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115491
		Материалы -	Тенге			14574
		Всего заработная плата -	Тенге			93572
		Накладные расходы -	Тенге			65810
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			56517
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			7293
		Сметная прибыль -	Тенге			14344
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193645
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			704
		Сметная заработная плата -	Тенге			93572
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8937102
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			408
		Сметная заработная плата -	Тенге			93905

РАЗДЕЛ 7. Отопление (секция 1)

99	С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**424,0000**	**1679,34**	**712040**
		НР второго уровня	%	4,24	71,20	30191
		Накладные расходы	%	--	71,20	30191

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,04	59378
		Сметная стоимость:			1890,39	801609
100	С123-030102-1601 23-030102-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт.**	**20,0000**	**5923,29**	**118466**
		НР второго уровня	%	4,24	251,15	5023
		Накладные расходы	%	--	251,15	5023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	497,95	9959
		Сметная стоимость:			6663,39	133368
101	С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**988,0010**	171,52	**169462**
		НР второго уровня	%	4,24	7,27	7185
		Накладные расходы	%	--	7,27	7185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,39	14132
		Сметная стоимость:			193,10	190779
102	С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**18,5800**	277,63	**5159**
		НР второго уровня	%	4,24	11,77	219
		Накладные расходы	%	--	11,77	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,16	430
		Сметная стоимость:			**312,61**	**5808**

103	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,8300	449,19	14747
		НР второго уровня	%	4,24	19,05	625
		Накладные расходы	%	--	19,05	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,46	1230
		Сметная стоимость:			505,69	16602
104	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	37,4800	735,00	27543
		НР второго уровня	%	4,24	31,16	1168
		Накладные расходы	%	--	31,16	1168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,29	2297
		Сметная стоимость:			827,46	31013
105	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	275,0000	11,86	3262
		НР второго уровня	%	4,24	0,50	138
		Накладные расходы	%	--	0,50	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,99	272
		Сметная стоимость:			13,35	3672

106	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	17,32	173
		НР второго уровня	%	4,24	0,73	7
		Накладные расходы	%	--	0,73	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	14
		Сметная стоимость:			19,50	195
107	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000	34,64	520
		НР второго уровня	%	4,24	1,47	22
		Накладные расходы	%	--	1,47	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,89	43
		Сметная стоимость:			39,00	585
108	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000	57,42	861
		НР второго уровня	%	4,24	2,43	37
		Накладные расходы	%	--	2,43	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,79	72
		Сметная стоимость:			64,64	970

109	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180,0000	21,88	3938
		НР второго уровня	%	4,24	0,93	167
		Накладные расходы	%	--	0,93	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	328
		Сметная стоимость:			24,63	4434
110	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	31,92	128
		НР второго уровня	%	4,24	1,35	5
		Накладные расходы	%	--	1,35	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,66	11
		Сметная стоимость:			35,94	144
111	С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	64,72	518
		НР второго уровня	%	4,24	2,74	22
		Накладные расходы	%	--	2,74	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,40	43
		Сметная стоимость:			72,86	583

112	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	96,61	773
		НР второго уровня	%	4,24	4,10	33
		Накладные расходы	%	--	4,10	33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	8,06	64
		Сметная стоимость:			108,76	870
113	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	705,0000	15,50	10923
		НР второго уровня	%	4,24	0,66	463
		Накладные расходы	%	--	0,66	463
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1,29	911
		Сметная стоимость:			17,45	12302
114	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	111,20	2224
		НР второго уровня	%	4,24	4,71	94
		Накладные расходы	%	--	4,71	94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	9,27	185
		Сметная стоимость:			125,19	2504

115	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550,0000	7,29	4010
		НР второго уровня	%	4,24	0,31	170
		Накладные расходы	%	--	0,31	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	334
		Сметная стоимость:			8,21	4514
116	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	3,21	32
		НР второго уровня	%	4,24	0,35	3
		Накладные расходы	%	--	0,35	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,68	7
		Сметная стоимость:			9,24	92
117	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	13,67	273
		НР второго уровня	%	4,24	0,58	12
		Накладные расходы	%	--	0,58	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,14	23
		Сметная стоимость:			15,39	308

118	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	27,34	547
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	23
		Накладные расходы	%	--	1,16	23
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2,28	46
		Сметная стоимость:			30,78	616
119	С123-051207-1902 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	90,0000	6581,01	592292
		НР второго уровня	%	4,24	279,04	25113
		Накладные расходы	%	--	279,04	25113
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	548,80	49392
		Сметная стоимость:			7408,86	666797
				Изоляционные работы		
120	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	137,5000	115,30	15854
		НР второго уровня	%	4,24	4,89	672
		Накладные расходы	%	--	4,89	672
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	9,62	1322
		Сметная стоимость:			**129,80**	**17848**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			**1683803**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1683803**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1683803**

		Накладные расходы -	Тенге			71393
		Сметная прибыль -	Тенге			140416
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1895612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1895612
		РАЗДЕЛ 8. Отопление (секция 2)				
121	С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	383,0000	1679,34	643187
		НР второго уровня	%	4,24	71,20	27271
		Накладные расходы	%	--	71,20	27271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,04	53637
		Сметная стоимость:			1890,59	724095
122	С123-030102-1601 23-030102-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	20,0000	5923,29	118466
		НР второго уровня	%	4,24	251,15	5023
		Накладные расходы	%	--	251,15	5023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	493,95	9879
		Сметная стоимость:			6668,39	133368
123	С123-010602-0302 23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	988,0010	171,52	169462
		НР второго уровня	%	4,24	7,27	7185
		Накладные расходы	%	--	7,27	7185

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,30	14132
		Сметная стоимость:			**193,10**	190779
124	С123-010602-0303 23-010602-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	18,5800	**277,68**	5159
		НР второго уровня	%	4,24	11,77	219
		Накладные расходы	%	–	11,77	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,16	430
		Сметная стоимость:			**312,61**	5808
125	С123-010602-0304 23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	32,8300	**449,19**	14747
		НР второго уровня	%	4,24	19,05	625
		Накладные расходы	%	–	19,05	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,46	1220
		Сметная стоимость:			**505,69**	16602
126	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	37,4800	**735,00**	27548
		НР второго уровня	%	4,24	31,16	1168
		Накладные расходы	%	–	31,16	1168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,29	2297
		Сметная стоимость:			**827,46**	**31013**

127	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	275,0000	11,86	3262
		НР второго уровня	%	4,24	0,50	138
		Накладные расходы	%	--	0,50	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,99	272
		Сметная стоимость:			13,35	3672
128	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	17,32	173
		НР второго уровня	%	4,24	0,73	7
		Накладные расходы	%	--	0,73	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	14
		Сметная стоимость:			19,50	195
129	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000	34,64	520
		НР второго уровня	%	4,24	1,47	22
		Накладные расходы	%	--	1,47	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,89	43
		Сметная стоимость:			39,00	585

130	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000	57,42	861
		НР второго уровня	%	4,24	2,43	37
		Накладные расходы	%	--	2,43	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,79	72
		Сметная стоимость:			64,64	970
131	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130,0000	21,33	3938
		НР второго уровня	%	4,24	0,93	167
		Накладные расходы	%	--	0,93	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	328
		Сметная стоимость:			24,63	4434
132	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	31,92	128
		НР второго уровня	%	4,24	1,35	5
		Накладные расходы	%	--	1,35	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,66	11
		Сметная стоимость:			35,94	144

133	С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	64,72	518
		НР второго уровня	%	4,24	2,74	22
		Накладные расходы	%	--	2,74	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,40	43
		Сметная стоимость:			72,86	583
134	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	96,61	773
		НР второго уровня	%	4,24	4,10	33
		Накладные расходы	%	--	4,10	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,06	64
		Сметная стоимость:			108,76	870
135	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	705,0000	15,50	10923
		НР второго уровня	%	4,24	0,66	463
		Накладные расходы	%	--	0,66	463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	911
		Сметная стоимость:			17,45	12302

136	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000	111,20	2224
		НР второго уровня	%	4,24	4,71	94
		Накладные расходы	%	--	4,71	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,27	185
		Сметная стоимость:			125,19	2504
137	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550,0000	7,29	4010
		НР второго уровня	%	4,24	0,31	170
		Накладные расходы	%	--	0,31	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	334
		Сметная стоимость:			8,21	4514
138	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	8,20	82
		НР второго уровня	%	4,24	0,35	3
		Накладные расходы	%	--	0,35	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,68	7
		Сметная стоимость:			9,24	92

		Материалы -	Тенге				15975
		Всего заработная плата -	Тенге				59571
		Накладные расходы -	Тенге				42168
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				36279
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5889
		Сметная прибыль -	Тенге				11582
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				156362
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
		Сметная заработная плата -	Тенге				59571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5421686
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				659
		Сметная заработная плата -	Тенге				521333

РАЗДЕЛ 3. На козырьки балконов-3шт

25	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	39,1500		577,86	22623
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(Z=687,27)	чел-ч	0,243	9,513	687,27	6538
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,75951	848,17	644
		Итого оплата труда:				**183,46**	7183
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,49329	3393,60	1674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,49329	848,17	418
25. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,92394	153,76	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,26622	3625,86	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,26622	848,17	226
		Итого эксплуатация машин:				**71,04**	**2781**
25. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,198	3298,04	3951

25. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,598995	15103,14	9047
25. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,723	153,00	264
25. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,507	28,00	42
		Итого материалов:				339,81	13303
		НР первого уровня	%	56,4		103,47	4051
		НР второго уровня	%	4,24		28,89	1131
		Накладные расходы	%	--		132,36	5182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,82	2224
		Сметная стоимость:				767,04	30029
26	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	**39,1500**		**426,63**	16702
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0225	0,880875	687,27	605
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,293625	848,17	249
		Итого оплата труда:				**21,82**	**854**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,19575	3393,60	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,19575	848,17	166
26. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,097875	3625,86	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,097875	848,17	83
		Итого эксплуатация машин:				**26,03**	**1019**
26. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,998325	15103,14	15078
		Итого материалов:				**385,13**	**15078**
		НР первого уровня	%	56,4		12,31	482
		НР второго уровня	%	4,24		18,61	729
		Накладные расходы	%	--		30,92	1211

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,60	1433
		Сметная стоимость:			**494,15**	**19346**
27	**С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**45,0225**	**601,82**	**27095**
		НР второго уровня	%	4,24	25,52	1149
		Накладные расходы	%	--	25,52	1149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,19	2260
		Сметная стоимость:			**677,52**	**30504**
28	**С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	**45,4140**	686,43	31176
		НР второго уровня	%	4,24	29,11	1322
		Накладные расходы	%	--	29,11	1322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,25	2600
		Сметная стоимость:			**772,83**	**35097**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			97597
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**97597**
Материалы -			Тенге			**28381**
Всего заработная плата -			Тенге			**8037**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**58271**
		Накладные расходы -	Тенге			**8863**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**4533**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**4330**
		Сметная прибыль -	Тенге			**8517**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**114977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**8037**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**114977**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8037

РАЗДЕЛ 4. Крыльцо Кр-1-3шт

29	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	6,6000		19091,22	126002
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	3,94	26,004	744,92	19371
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,508	974,01	1469
		Итого оплата труда:				3157,55	20840
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01782	3393,60	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01782	848,17	15
29. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,386	43,91	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
29. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0693	3144,86	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0693	1137,64	79
29. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	1,32	2881,25	3803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,32	976,75	1289
29. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0726	67,34	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
29. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,10098	1788,94	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,10098	848,17	86
		Итого эксплуатация машин:				**655,77**	**4328**
29. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,732	14381,51	96816

29.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,64	66,30	175
29.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00528	24438,60	129
29.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0132	26033,88	344
29.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,04554	26033,88	1186
29.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0033	21885,39	72
29.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,442	196,55	480
29.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,03696	6598,38	244
29.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,04554	14282,26	650
29.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,1155	28,00	3
29.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	3,267	674,55	2204
		Итого материалов:				**15500,47**	**102303**
		НР первого уровня	%	48,5		1531,41	10107
		НР второго уровня	%	4,24		874,40	5771
		Накладные расходы	%	--		2405,81	15878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1719,76	11350
		Сметная стоимость:				**23216,79**	**153231**
30	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1054**		**9979,26**	**1052**

30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	1,223	780,39	954
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,04006	970,05	39
		Итого оплата труда:				**9421,14**	**993**
30. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,016867	3144,86	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,016867	1137,64	19
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,023192	1788,94	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,023192	848,17	20
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**95**
30. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,029518	107,10	3
		Итого материалов:				**29,99**	**3**
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	482
		НР второго уровня	%	4,24		616,86	65
		Накладные расходы	%	--		5186,11	547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1213,23	128
		Сметная стоимость:				**16378,60**	**1727**
31	С121-050309-0301 21-050309-0301 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1054**		**245293,14**	**25859**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	1096
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2156
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**29112**
				Пандус Пн-1			
32	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,5000**		**19091,22**	**85910**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	3,94	17,73	744,92	13207

32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,028	974,01	1002
		Итого оплата труда:				**3157,55**	**14209**
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01215	3393,60	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01215	848,17	10
32. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,945	43,91	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,04725	3144,86	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,04725	1137,64	54
32. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,9	2881,25	2593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,9	976,75	879
32. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0495	67,34	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,06885	1788,94	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,06885	848,17	58
		Итого эксплуатация машин:				**655,77**	**2951**
32. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,59	14381,51	66011
32.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,8	66,30	119
32.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0036	24438,60	88
32.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,009	26033,88	234

32.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,03105	26033,88	808
32.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00225	21885,39	49
32.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,665	196,55	327
32.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,0252	6598,38	166
32.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,03105	14282,26	443
32.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,07875	28,00	2
32.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2,228	674,55	1503
		Итого материалов:				**15500,47**	69752
		НР первого уровня	%	48,5		1531,41	6891
		НР второго уровня	%	4,24		874,40	3935
		Накладные расходы	%	--		2405,81	10826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1719,76	7739
		Сметная стоимость:				**23216,79**	**104476**
33	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0432**		**9979,26**	431
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	0,50112	780,39	391
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,016416	970,05	16
		Итого оплата труда:				**9421,14**	407
33. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,006912	3144,86	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,006912	1137,64	8

33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,009504	1788,94	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,009504	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**39**
33. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,012096	107,10	1
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	197
		НР второго уровня	%	4,24		616,86	27
		Накладные расходы	%	--		5186,11	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1213,23	52
		Сметная стоимость:				**16378,60**	**708**
34	С121-050309-0301 **21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	Сетки **арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0432**		**245293,14**	**10597**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	449
		Накладные расходы	%	--		10400,43	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	884
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**11930**
				Монолитная стена			
35	**Е11-060601-0203 11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,2500**		**33484,86**	**75341**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	14	31,5	770,89	24283
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	2,359	851,84	2010
		Итого оплата труда:				**11685,70**	**26293**
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006075	3393,60	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006075	848,17	5

35. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,833	1,874	43,91	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	2,279	3625,86	8262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	2,279	848,17	1933
35. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,029925	3144,86	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,029925	1137,64	34
35. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,0585	67,34	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	7,684	190,68	1465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,044775	1788,94	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,044775	848,17	38
		Итого эксплуатация машин:				**4448,05**	**10008**
35.10	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,284	14381,51	32844
35.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,006075	24438,60	148
35.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,031	0,06975	26033,88	1816
35.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002318	21885,39	51
35.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00405	381819,66	1546

35.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,88	196,55	566
35.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,009225	200244,36	1847
35.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,006953	28,00	0
35.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,308	674,55	2231
		Итого материалов:				18244,35	41050
		НР первого уровня	%	48,5		5667,56	12752
		НР второго уровня	%	4,24		1660,06	3735
		Накладные расходы	%	--		7327,63	16487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3265,00	7346
		Сметная стоимость:				44077,49	99174
36	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2364**		**207596,39**	**49076**
		НР второго уровня	%	4,24		8802,09	2081
		Накладные расходы	%	--		8802,09	2081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17311,88	4093
		Сметная стоимость:				**233710,36**	**55249**
37	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0725**		**220055,42**	**15943**
		НР второго уровня	%	4,24		9330,35	676
		Накладные расходы	%	--		9330,35	676

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18350,86	1330
		Сметная стоимость:			**247736,63**	**17949**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**390211**
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**390211**
		Материалы -	Тенге			**213109**
		Всего заработная плата -	Тенге			**62742**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**101474**
		Накладные расходы -	Тенге			48265
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			30430
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			17835
		Сметная прибыль -	Тенге			35078
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**473554**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**62742**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**473554**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге			62742
		РАЗДЕЛ 5. Кровля				
38	**С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,5690**	**32591,46**	**116319**
		НР второго уровня	%	4,24	1381,88	4932
		Накладные расходы	%	--	1381,88	4932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2717,87	9700
		Сметная стоимость:			**36691,20**	**130951**

39	С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1175,6227	1704,10	2003379
		НР второго уровня	%	4,24	72,25	84943
		Накладные расходы	%	--	72,25	84943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,11	167066
		Сметная стоимость:			1918,46	2255388
40	С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,4180	38712,43	325882
		НР второго уровня	%	4,24	1641,41	13817
		Накладные расходы	%	--	1641,41	13817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3228,31	27176
		Сметная стоимость:			43582,20	366875
41	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0451	210115,68	9480
		НР второго уровня	%	4,24	8908,90	402
		Накладные расходы	%	--	8908,90	402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17521,97	791
		Сметная стоимость:			236546,55	10673

42	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0400	187651,39	7506
		НР второго уровня	%	4,24	7956,42	318
		Накладные расходы	%	--	7956,42	318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15648,62	626
		Сметная стоимость:			211256,43	8450
43	С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14913-80	м	92,8500	1232,76	114462
		НР второго уровня	%	4,24	52,27	4853
		Накладные расходы	%	--	52,27	4853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,80	9545
		Сметная стоимость:			1387,83	128860
44	С121-100102-0302 21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4,0000	337,01	1348
		НР второго уровня	%	4,24	14,29	57
		Накладные расходы	%	--	14,29	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,10	112
		Сметная стоимость:			379,40	1518

45	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1422,2700	97,92	139269
		НР второго уровня	%	4,24	4,15	5905
		Накладные расходы	%	--	4,15	5905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,17	11614
		Сметная стоимость:			110,24	156788
46	С121-100102-0103 21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	162,2400	928,65	150664
		НР второго уровня	%	4,24	39,37	6388
		Накладные расходы	%	--	39,37	6388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77,44	12564
		Сметная стоимость:			1045,47	169617
				Ограждение кровли ОГ-1		
47	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5138	299949,74	154102
		НР второго уровня	%	4,24	12717,87	6534
		Накладные расходы	%	--	12717,87	6534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,41	12851
		Сметная стоимость:			337681,02	173487
				Водосточная система		

48	С121-100302-0101 21-100302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	163,5000	1173,79	191915
		НР второго уровня	%	4,24	49,77	8137
		Накладные расходы	%	--	49,77	8137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97,88	16004
		Сметная стоимость:			1321,44	216056
49	С121-100302-0110 21-100302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	66,0000	902,23	59550
		НР второго уровня	%	4,24	38,26	2525
		Накладные расходы	%	--	38,26	2525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,24	4966
		Сметная стоимость:			1015,78	67041
50	С121-100302-0105 21-100302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4,0000	3240,46	12962
		НР второго уровня	%	4,24	137,40	550
		Накладные расходы	%	--	137,40	550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	270,23	1081
		Сметная стоимость:			3648,08	14592

54	С121-100302-0108 21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	112,0000	794,23	88954
		НР второго уровня	%	4,24	33,68	3772
		Накладные расходы	%	--	33,68	3772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,23	7418
		Сметная стоимость:			894,14	100143
55	С121-100302-0103 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	42,0000	1312,32	55117
		НР второго уровня	%	4,24	55,64	2337
		Накладные расходы	%	--	55,64	2337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,44	4596
		Сметная стоимость:			1477,40	62051
56	С121-100102-0114 21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	165,0000	1000,49	165081
		НР второго уровня	%	4,24	42,42	6999
		Накладные расходы	%	--	42,42	6999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,43	13766
		Сметная стоимость:			1126,34	185847
				Слуховое окно СО-1-12шт		

60	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	24,0000	497,75	11946
		НР второго уровня	%	4,24	21,10	507
		Накладные расходы	%	--	21,10	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,51	996
		Сметная стоимость:			560,36	13449
61	С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12,0000	787,44	9449
		НР второго уровня	%	4,24	33,39	401
		Накладные расходы	%	--	33,39	401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,67	788
		Сметная стоимость:			886,49	10638
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			4096764
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4096764
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4096764
Накладные расходы -			Тенге			173703
Сметная прибыль -			Тенге			341637
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4612104
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			4612104

РАЗДЕЛ 6. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1

Водомерный узел поквартирный

62	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	60,0000		2541,30	152478
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	6465
		Накладные расходы	%	--		107,75	6465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	12715
		Сметная стоимость:				2860,98	171659
63	С123-041013-1901 23-041013-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	60,0000		637,60	38256
		НР второго уровня	%	4,24		27,03	1622
		Накладные расходы	%	--		27,03	1622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,17	3190
		Сметная стоимость:				717,80	43068
				Трубы			
64	Е11-220301-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0008**		**615369,94**	**517**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=976,75)	чел-ч	312,7	0,262668	976,75	257
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,079212	973,76	77
		Итого оплата труда:				**397255,66**	**334**
64. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,077372	3129,70	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,077372	976,75	76

64. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.19	0,00184	1788,94	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,00184	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**292194,45**	**245**
64. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000076	197175,18	15
		Итого материалов:				**17745,77**	**15**
		НР первого уровня	%	62,1		246695,76	207
		НР второго уровня	%	4,24		36551,59	31
		Накладные расходы	%	--		283247,35	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71889,38	60
		Сметная стоимость:				**970506,67**	**815**
65	**Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1358,98**	**4077**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	1,22	3,66	838,66	3069
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,414	755,53	313
		Итого оплата труда:				**1127,43**	**3382**
65. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,4002	2302,24	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,4002	751,25	301
65. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3625,86	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	848,17	2
65. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0015	3144,86	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0015	1137,64	2
65. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0102	1788,94	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0102	848,17	9

		Итого эксплуатация машин:				317,31	952
65. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0216	941,46	20
65. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00255	3716,51	9
65. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,1401	183,35	26
		Итого материалов:				18,50	55
		НР первого уровня	%	60,4		680,97	2043
		НР второго уровня	%	4,24		86,49	259
		Накладные расходы	%	--		767,46	2302
		Сметная прибыль (Н30=3)	%	8		170,11	510
		Сметная стоимость:				2296,55	6890
66	Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**2243,01**	**15701**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,433	3,031	848,17	2571
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,0756	866,93	66
		Итого оплата труда:				376,62	2636
66. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0098	3625,86	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0098	848,17	8
66. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	3144,86	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1137,64	6
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0609	1788,94	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0609	848,17	52

66. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,1379	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,18**	**162**
66. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,028	515,75	14
66. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000027	592744,13	16
66. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,04522	177,53	8
66.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0042	304,79	1
66.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0434	371,48	16
66.12	157971 С (23-011306-0206)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	7	1838,25	12868
66.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,1925	183,35	35
66.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0378	247,04	9
		Итого материалов:				**1852,57**	**12968**
		НР первого уровня	%	60,4		227,48	1592
		НР второго уровня	%	4,24		104,75	733
		Накладные расходы	%	--		332,23	2326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,02	1442
		Сметная стоимость:				**2781,26**	**19469**

67	Е11-160401-0210 11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм.** Прокладка	м трубопровода	2,5000		2359,11	5898
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	2,31	5,775	838,66	4843
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0602	0,1505	865,96	130
		Итого оплата труда:				1989,44	4974
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0162	0,0405	3625,86	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,0405	848,17	34
67. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00925	3144,86	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00925	1137,64	11
67. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4083	1,021	190,68	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0403	0,10075	1788,94	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0403	0,10075	848,17	85
		Итого эксплуатация машин:				**220,32**	**551**
67. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00044	0,0011	15103,14	17
67. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000069	0,000173	195385,08	34
67. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9891	2,473	183,35	453
		Итого материалов:				**201,48**	**504**
		НР первого уровня	%	60,4		1201,62	3004
		НР второго уровня	%	4,24		150,97	377
		Накладные расходы	%	--		1352,59	3381

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,94	742
		Сметная стоимость:				4008,64	10022
68	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65,0000**		**1381,77**	**89815**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=874,14)	чел-ч	1,4	91	374,14	79547
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	3,998	758,65	3033
		Итого оплата труда:				1270,45	82579
68. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	3,77	2302,24	8679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	3,77	751,25	2832
68. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,026	3144,86	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,026	1137,64	30
68. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,2015	1788,94	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,2015	848,17	171
		Итого эксплуатация машин:				**140,33**	**9122**
68. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,6695	941,46	630
68. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,07865	3716,51	292
68. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	1,222	183,35	224
		Итого материалов:				**17,64**	**1147**
		НР первого уровня	%	60,4		767,35	49878
		НР второго уровня	%	4,24		91,12	5923
		Накладные расходы	%	--		858,48	55801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,22	11649
		Сметная стоимость:				**2419,47**	**157265**

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство многоквартирных 5 -ти этажнных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов. Жилой дом № 9, в мкр. Отырар г. Туркестан ЮКО. Без наружных инженерных сетей. (корректировка)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Акимата г. Туркестан"

Технический надзор: ТОО "Шымкент -курылыс ЖК"

Подрядчик: ТОО "Самга"

доп. соглашение № 4 от 30.04.2019 г. к Договору № 141 от 31.10.2018 г

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

май 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Парапет			
1	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**38,7200**		**16470,43**	637735
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	4,54	175,789	732,25	128721
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	15,488	848,17	13136
		Итого оплата труда:				**3663,68**	**141858**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	15,488	3625,86	56157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	15,488	848,17	13136
		Итого эксплуатация машин:				**1450,34**	**56157**
1. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,293	13099,57	121732

N4

1. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	14,714	22478,44	330739
1. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01936	17464,27	338
1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,704	28,00	48
		Итого материалов:				**11695,67**	**452856**
		НР первого уровня	%	50,8		1861,15	72064
		НР второго уровня	%	4,24		777,26	30095
		Накладные расходы	%	--		2638,41	102159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1528,71	59192
		Сметная стоимость:				**20637,54**	**799086**
2	**Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**101,8947**		**-185,75**	**-18927**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,219	22,315	-848,17	-18927
		Итого оплата труда:				-185,75	-18927
		НР первого уровня	%	50,8		-94,36	-9615
		НР второго уровня	%	4,24		-11,88	-1210
		Накладные расходы	%	--		-106,24	-10825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,36	-2380
		Сметная стоимость:				**-315,35**	**-32132**
3	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**26,7200**		**16353,27**	**436959**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	4,38	117,034	732,25	85698
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	10,688	848,17	9065
		Итого оплата труда:				**3546,52**	**94763**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	10,688	3625,86	38753

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	10,688	848,17	9065
		Итого эксплуатация машин:				**1450,34**	**38753**
3. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,413	13099,57	84005
3. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	10,154	22478,44	228237
3. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01336	17464,27	233
3. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,176	28,00	33
		Итого материалов:				**11695,67**	**312508**
		НР первого уровня	%	50,8		1801,63	48140
		НР второго уровня	%	4,24		769,77	20568
		Накладные расходы	%	--		2571,40	68708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1513,97	40453
		Сметная стоимость:				**20438,64**	**546121**
4	**Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**70,3158**		-135,75	**-13061**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,219	15,399	-848,17	-13061
		Итого оплата труда:				**-185,75**	**-13061**
		НР первого уровня	%	50,8		-94,36	-6635
		НР второго уровня	%	4,24		-11,88	-835
		Накладные расходы	%	--		-106,24	-7470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,36	-1643
		Сметная стоимость:				**-315,35**	**-22174**

РАЗДЕЛ 1. Металлические ограждения

Металлическое ограждение ОГ-1-30шт

5	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,8741**		**50100,07**	**93893**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	54,161	828,53	44874
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	9,832	980,02	9635
		Итого оплата труда:				29085,71	54510
5. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	16,099	362,39	5834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,612	20,01	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,224892	3144,86	707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,224892	1137,64	256
5. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	9,127	2881,25	26297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	9,127	976,75	8915
5. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,123691	5466,67	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,123691	1314,37	163
5. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,543489	25,68	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,730899	204,25	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

5.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,356079	1788,94	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,356079	848,17	302
5.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	3,148	17,05	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**34400**
5.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,056223	66,30	4
5.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,035046	2741,77	96
5.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001874	327490,21	614
5.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00193	39688,62	77
5.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,025113	381819,66	9589
5.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,018741	196,55	4
5.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,568	177,53	456
5.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,768381	91,05	70
5.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000187	1774323,66	333
5.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,007496	208172,82	1561

5.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000581	365404,08	212
5.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001124	413025,17	464
5.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003636	313481,75	1140
		Итого материалов:				7799,89	14618
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	33196
		НР второго уровня	%	4,24		2875,28	5389
		Накладные расходы	%	--		20588,48	38585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5655,08	10598
		Сметная стоимость:				**76343,63**	**143076**
6	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,8741**		**304464,90**	**570598**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	24193
		Накладные расходы	%	--		12909,31	24193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,94	47583
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**642374**
				Металлическое ограждение ОГ-2-10шт			
7	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6298**		**50100,07**	**31553**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	18,201	828,53	15080
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,304	980,02	3238
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**18318**

7. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,41	362,39	1961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,541628	20,01	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,075576	3144,86	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,075576	1137,64	86
7. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,067	2881,25	8837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,067	976,75	2996
7. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,041567	5466,67	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,041567	1314,37	55
7. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,182642	25,68	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,245622	204,25	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,119662	1788,94	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,119662	848,17	101
7.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,058	17,05	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**11560**
7.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,018894	66,30	1

7.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011777	2741,77	32
7.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00063	327490,21	206
7.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000649	39688,62	26
7.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,008439	381819,66	3222
7.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006298	196,55	1
7.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,862826	177,53	153
7.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,258218	91,05	24
7.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000063	1774323,66	112
7.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002519	208172,82	524
7.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000195	365404,08	71
7.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000378	413025,17	156
7.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001222	313481,75	383
		Итого материалов:				**7799,89**	**4912**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	11156
		НР второго уровня	%	4,24		2875,28	1811
		Накладные расходы	%	--		20588,48	12967

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5655,08	3562
		Сметная стоимость:				**76343,63**	**48081**
8	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,6298**		**304464,90**	**191752**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	8130
		Накладные расходы	%	--		12909,31	8130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,94	15991
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**215873**
9	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,2642**		**599,98**	**10958**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,646	11,799	780,39	9208
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007306	823,93	6
		Итого оплата труда:				**504,46**	**9214**
9. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001826	1418,26	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001826	751,25	1
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,005479	1788,94	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,005479	848,17	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**12**
9. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,054793	84,66	5
9. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,493133	381,68	188

9. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,493	343,94	1545
		Итого материалов:				**95,17**	**1738**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	5049
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	679
		Накладные расходы	%	--		313,61	5728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,09	1335
		Сметная стоимость:				**986,67**	**18021**
				Металлическое ограждение ОГ-3-10шт			
10	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5881**		**50100,07**	**29464**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	16,996	828,53	14082
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,085	980,02	3024
		Итого оплата труда:				**29085,71**	**17105**
10. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,052	362,39	1831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,505766	20,01	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,070572	3144,86	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,070572	1137,64	80
10. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,864	2881,25	8252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,864	976,75	2797
10. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,038815	5466,67	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,038815	1314,37	51

10. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,170549	25,68	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,229359	204,25	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,111739	1788,94	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,111739	848,17	95
10.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,988008	17,05	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18355,66**	**10795**
10.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,017643	66,30	1
10.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010997	2741,77	30
10.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000588	327490,21	193
10.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000606	39688,62	24
10.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,007881	381819,66	3009
10.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005881	196,55	1
10.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,805697	177,53	143

10.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,241121	91,05	22
10.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000059	1774323,66	104
10.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002352	208172,82	490
10.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000182	365404,08	67
10.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000353	413025,17	146
10.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001141	313481,75	358
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	60,9		7799,89	4587
		НР второго уровня	%	4,24		17713,20	10417
		Накладные расходы	%	--		2875,28	1691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20588,48	12108
		Сметная стоимость:				5655,08	3326
11	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,5881**		**76343,63**	**44898**
						304464,90	**179056**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	7592
		Накладные расходы	%	--		12909,31	7592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,94	14932
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**201580**

Металлическое ограждение ОГ-3/1-10шт

12	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,5881		50100,07	29464
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	16,996	828,53	14082
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,085	980,02	3024
		Итого оплата труда:				29085,71	17105
12. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,052	362,39	1831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,505766	20,01	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,070572	3144,86	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,070572	1137,64	80
12. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,864	2881,25	8252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,864	976,75	2797
12. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,038815	5466,67	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,038815	1314,37	51
12. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,170549	25,68	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,229359	204,25	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

12.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,111739	1788,94	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,111739	848,17	95
12.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,988008	17,05	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				18355,66	10795
12.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,017643	66,30	1
12.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010997	2741,77	30
12.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000588	327490,21	193
12.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000606	39688,62	24
12.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,007881	381819,66	3009
12.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005881	196,55	1
12.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,805697	177,53	143
12.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,241121	91,05	22
12.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000059	1774323,66	104
12.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002352	208172,82	490

12.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000182	365404,08	67
12.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000353	413025,17	146
12.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001141	313481,75	358
		Итого материалов:				7799,39	4537
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	10417
		НР второго уровня	%	4,24		2875,28	1691
		Накладные расходы	%	--		20588,48	12108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5655,08	3326
		Сметная стоимость:				76343,63	44898
13	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,5881**		**304464,90**	**179056**
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	7592
		Накладные расходы	%	--		12909,31	7592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,94	14932
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**201580**
14	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,3843**		**313462,11**	**120463**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	76,091	800,02	60875
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,138348	968,78	134
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**61009**
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,057645	3144,86	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,057645	1137,64	66

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				214
		Сметная заработная плата -	Тенге				177261

РАЗДЕЛ 2. Лестницы ЛМ-1-3шт

				Ограждение металическое ОГ-1			
15	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,0481		50100,07	102611
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	28,9	59,191	828,53	49041
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	10,744	980,02	10530
		Итого оплата труда:				29085,71	59571
15. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	17,593	362,39	6376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
15. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,761	20,01	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
15. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,245776	3144,86	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,245776	1137,64	280
15. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	9,974	2881,25	28739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	9,974	976,75	9742
15. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,135177	5466,67	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,135177	1314,37	178
15. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,593958	25,68	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

15. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С		маш.-ч	0,39	0,798771	204.25	163
15.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	–
				маш.-ч	0,19	0,389145	1788,94	696
15.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,389145	848.17	330
				маш.-ч	1,68	3,441	17,05	59
		Итого эксплуатация машин:	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	–
							18355,66	37595
15.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		кг	0,03	0,061444	66,30	4
15.13	128349 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)		10 м	0,0187	0,0383	2741,77	105
15.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т	0,001	0,002048	327490,21	671
15.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,00103	0,00211	39688,62	84
15.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		т	0,0134	0,027445	381819,66	10479
15.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75		кг	0,01	0,020481	196,55	4
15.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78		м3	1,37	2,806	177,53	498
15.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003		кг	0,41	0,839733	91,05	76
15.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93		т	0,0001	0,000205	1774323,66	363

15.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,008193	208172,82	1705
15.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000635	365404,08	232
15.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001229	413025,17	508
15.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003973	313481,75	1246
		Итого материалов:				**7799,89**	15975
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	36279
		НР второго уровня	%	4,24		2875,28	5889
		Накладные расходы	%	--		20588,48	42168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5655,08	11582
		Сметная стоимость:				**76343,63**	156362
16	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**2,0481**		**304464,90**	623584
		НР второго уровня	%	4,24		12909,31	26440
		Накладные расходы	%	--		12909,31	26440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,94	52002
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**702026**
17	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,3958**		**599,98**	**35636**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,646	38,37	780,39	29943
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,023758	823,94	20
		Итого оплата труда:				**504,46**	**29963**

17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00594	1418,26	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00594	751,25	4
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,017819	1788,94	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,017819	848,17	15
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	40
17. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,178187	84,66	15
17. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,504	381,68	612
17. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	14,611	343,94	5025
		Итого материалов:				**95,17**	5653
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	16420
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	2207
		Накладные расходы	%	--		313,61	18627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,09	4341
		Сметная стоимость:				**986,67**	**58604**
				на отм. +13.920 (Технический этаж)			
18	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**764,6700**		**595,86**	**455638**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=838,66)	чел-ч	0,403	308,162	838,66	258443
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	6,347	917,92	5826
		Итого оплата труда:				**345,60**	**264269**
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,676	3625,86	9704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,676	848,17	2270
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,529	3144,86	4810

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,529	1137,64	1739
18. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	14,07	558,38	7856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,141	1788,94	3830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,141	848,17	1816
		Итого **эксплуатация машин:**				**34,26**	26200
18. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1536,987	89,21	137115
18. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,191167	58564,32	11196
18. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,443509	51147,90	22685
		Итого материалов:				**223,62**	170995
		НР первого уровня	%	56,4		194,92	149048
		НР второго уровня	%	4,24		33,53	25639
		Накладные расходы	%	--		228,45	174686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,94	50426
		Сметная стоимость:				**890,25**	**680750**
19	**С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**78,7610**		**30846,63**	**2429512**
		НР второго уровня	%	4,24		1307,90	103011
		Накладные расходы	%	--		1307,90	103011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,36	202602
		Сметная стоимость:				**34726,89**	**2735125**

20	**Е11-120101-1701** **11-120101-1701** **РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	764,6700		577,86	441871
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,243	185,815	687,27	127705
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	14,835	848,17	12582
		Итого оплата труда:				**183,46**	**140287**
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	9,635	3393,60	32697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	9,635	848,17	8172
20. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	18,046	153,76	2775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	5,2	3625,86	18854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	5,2	848,17	4410
		Итого эксплуатация машин:				**71,04**	**54325**
20. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	23,399	3298,04	77171
20. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,699	15103,14	176698
20. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	33,645	153,00	5148
20. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	29,44	28,00	824
		Итого материалов:				**339,81**	**259841**
		НР первого уровня	%	56,4		103,47	79122
		НР второго уровня	%	4,24		28,89	22090
		Накладные расходы	%	–		132,36	101212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,82	43447
		Сметная стоимость:				**767,04**	**586530**

21	E11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	764,6700		255,98	195737
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0135	10,323	687,27	7095
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	3,441	848,17	2919
		Итого оплата труда:				13,09	10013
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,294	3393,60	7785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,294	848,17	1946
21. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,147	3625,86	4159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,147	848,17	973
		Итого эксплуатация машин:				15,62	11944
21. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,699	15103,14	176698
		Итого материалов:				231,08	176698
		НР первого уровня	%	56,4		7,39	5647
		НР второго уровня	%	4,24		11,17	8539
		Накладные расходы	%	--		18,55	14186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,96	16794
		Сметная стоимость:				296,49	226717
22	E11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,7188		9979,26	7173
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	8,338	780,39	6507
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,27314	970,05	265
		Итого оплата труда:				9421,14	6772
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,115006	3144,86	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,115006	1137,64	131

22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,158134	1788,94	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,22	0,158134	848,17	134
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**645**
22. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,201261	107,10	22
		Итого материалов:				**29,99**	**22**
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	3284
		НР второго уровня	%	4,24		616,86	443
		Накладные расходы	%	--		5186,11	3728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1213,23	872
		Сметная стоимость:				**16378,60**	**11773**
23	С121-050309-0301 21-050309-0301 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,7188**		**245293,14**	**176314**
		НР второго уровня	%	4,24		10400,43	7476
		Накладные расходы	%	--		10400,43	7476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	14703
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**198493**
24	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**189,6600**		**274,60**	**52080**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0694	13,162	770,89	10147
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,398286	917,09	365
		Итого оплата труда:				**55,43**	**10512**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,151728	3625,86	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,151728	848,17	129

24. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,09483	3144,86	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,09483	1137,64	108
24. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,777606	558,38	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,151728	1788,94	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,151728	848,17	129
		Итого эксплуатация машин:				**8,19**	1554
24. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	208,626	153,00	31920
24. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	94,83	89,21	3460
		Итого материалов:				**212,91**	40380
		НР первого уровня	%	56,4		31,26	5929
		НР второго уровня	%	4,24		12,97	2460
		Накладные расходы	%	--		44,23	8388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	4837
		Сметная стоимость:				**344,33**	65306
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4520157
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4417545**
Материалы -			Тенге				**653588**
Всего заработная плата -			Тенге				**461816**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3229410**
Накладные расходы -			Тенге				**457755**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**259450**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**198305**
Сметная прибыль -			Тенге				**390024**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5265324**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**589**
Сметная заработная плата -			Тенге				**461816**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**102611**