ДОГОВОР №14/06
Субподряда на выполнение работ

г.Кызылорда **«14» июнь 2023 г.**

ТОО «Компания ГазСтрой», именуемый дальнейшем «Генподрядчик», действующего на основании устава лице директора **Конысбаев Галымжан**, с одной стороны, и **ТОО «AsiaStroy KZ»** именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» действующего на основании устава лице директора **Шауенов Расул**., с одной стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально- «Сторона», заключили настоящий Договор строительного субподряда (дале по тексту – «Договор»)о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.По настоящему «Договору» «Субподрядчик» обязуется по заданию «Генподрядчика» в установленный «Договором» срок выполнить строительные работы **«Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз»**, а именно «Генподрядчик» надлежащим образом принять результат «Работ» и оплатить обусловленную «Договором» цену.

1.2. Технические, экономические и другие требования а «Работам» являющимся предметом «Договора», должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим нормативным актам РК.

1.3. Неотъемлемой частью договора является проектно-сметная документация.

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1.Общая сумма «Договора» составляет **15 019 316,54 (Пятнадцать миллионов девятнадцать тысяч триста шестнадцать тенге пятьдесят четыре тиын) тенге** и включает все расходы, материалы и оборудование связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги (НДС 12%) и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.2. Оплата за выполнение Работы производится «Генподрядчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Субподрядчика» по факту выполненных работ.

2.3. Виды сроки выплат поэтапно

2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Счет на оплату
2) Акт выполненных работ (Форма Р-1)
3) Счет-фактура
4) Справка о стоимости выполненных работ (Форма №3)
5)АКТ приемки выполненных работ (Форма №2)

2.5. Платежки производится в национальном валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договор.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Генподрядчик» обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием «Субподрядчика» выполнение «Работы» (результат «Работ») в сроки т в порядке, которые предусмотрены «Договором».

3.1.2. При обнаружении отступлений от «Договора», ухудшающих результат «Работ» , или иных недостатков в «Работах» немедленно заявить об этом «Субподрядчику» в письменной форме.

3.1.3. Оплатить выполнение «Работы» на условиях т в порядке, установленных «Договором»

3.1.4. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику выполненных им работ на основании акта приемки выполненных работ в сроки , предусмотренные настоящим договором.

3.1.5. Причислять субподрядчику аванс в размере 30% от суммы, указанном в п.2.1. настоящего договора.

3.2.«Субподрядчик» обязуется:

3.2.1. Осуществлять «Работы» в соответствии с условиями «Договора».

3.2.2. В течение срока выдачи письменных объяснений рабочих дней со дня получения письменного запроса «Генподрядчика» давать «Генподрядчику» письменные объяснения о выполнении «Работ».

3.2.3. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

3.2.4. Субподрядчик обеспечивает качественное выполнение работ а соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Республике Казахстан.
3.2.5. Субподрядчик в целях безопасности обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты во время выполнения работы по данному договору.
3.2.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, а также вывоз мусора после окончания «Работ».
3.2.7. В течение срока уведомления рабочих дней до указанного в «Договоре» срока выполнения «Работ» проинформировать «Генподрядчика» о готовности результата «Работ».
3.2.8. Выполнить все «Работы» в объеме и в сроки, предусмотренные «Договором» и сдать «Работы» «Генподрядчику» в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта «Работ».
3.2.9. Передать «Генподрядчику» вместе результатом «Работ»информацию , касающуюся эксплуатации или иного использование результата «Работ», если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата «Работ» для целей, указанных в «Договоре».
3.2.10.Своевременно нести оформление исполнительной документации в соответствии с установленными нормативными требованиями.
3.2.11. При завершении работ Субподрядчик должен сдать все соответствующие документы по строительству объекта.
3.2.12. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке «Работ» и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта «Работ».
3.2.13. Освободить строительную площадку от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в срок освобождения со дня подписания акта о сдаче и приемке результата «Работ».
3.3. «Подрядчик» вправе:
3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых «Работ», соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность «Субподрядчика».
3.3.2.Отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков, если «Субподрядчик» не приступает своевременно к исполнению «Договора» или выполняет «Работы» настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в «Договоре» становится явно невозможным.
3.4. «Субподрядчик» вправе:
3.4.1. Требовать от «Генподрядчика» оплату за выполненные Работы в Договору.
3.5. Сторона, которая не выполняет своих обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на выполнение обязательств по договору.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемки каждого этапа «Работ» или конечного результата «Работ» подтверждается подписанием «Сторонами» акта сдачи – приемки выполненных работ.
4.2. «Субподрядчик» по завершении выполнения «Работ» (этапа «Работ») в сроки, представляет «Генподрядчику» акта сдачи – приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат.
4.3. «Генподрядчик» обязан с участием «Субподрядчика» осмотреть и принять выполненные «Работы» (результат «Работ»), подписать и вернуть «Субподрядчику» 1 (один) экземпляр акта сдачи – приемки работ или направить «Субподрядчику» мотивированный отказ от приема «Работ». По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированный отказа «Генподрядчика», «Работы» считаются принятыми «Генподрядчиком» и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного «Субподрядчиком».
4.5. В случае отказа «Генподрядчика» от приемки «Работ» «Сторонами» со дня получения «Субподрядчиком» мотивированный отказ составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. «Генподрядчик», обнаруживший недостатки в «Работах» при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ, либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.7.При досрочном прекращении «Работ» по «Договору» «Генподрядчик» обязан принять выполненные «Работы» по степени их готовности на дату прекращения «Работ» и оплатить их стоимость.

5.Гарантия качества работ

5.1. «Субподрядчик» гарантирует «Генподрядчику», что результаты выполнения «Работы» по Договору будут соответствовать техническим спецификациям.
5.2. Субподрядчик обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, действующих в Республике Казахстан.
5.3. Если период приемкой эксплуатации объекта «Работ» обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Субподрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Генподрядчиком» сроки.

6.Ответственность и права сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республика Казахстан.
6.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений, предусмотренных настоящим Договором.
6.3. За нарушение срока выполнения работ, «Субподрядчик» уплачивает «Генподрядчику» пеню из расчета 0,1% от суммы договора каждый день просрочки не более 3% от невыполненного объема работы.
6.4. За нарушение срока оплаты выполненных работ, «Генподрядчик» уплачивает «Субподрядчику» штраф в размере 0,1% от суммы договора не более 3% от общей суммы договора.
6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства.

7.Оснавания и порядок расторжения договора

7.1. «Договор »может быть, расторгнуть по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.
7.2. Расторжения «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон».

8. Разрешение споров из договора

8.1. «Генподрядчик» и «Субподрядчик» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между нами по Договору или в связи с ним.
8.2. Споры разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров в письменном виде.
8.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров стороны разрешают их в судебном порядке.

9.Уведомление

9.1. Любое уведомление, которые одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо через электронную почту.

9.2. Уведомление выступает в силу после доставки или в указанный день выступления силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10.Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются за частичное и полное неисполнения, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору если оно явилось следствием действия «обязательств непреодолимой силы» форс-мажор, каким являются катастрофы природного характера, а именно: землетрясение, сели, военные и государственные перевороты, политические или экономические блокады, принятые запретительных органов власти, забастовки, а также другие возможные обстоятельства вне разумного контроля сторон.

10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение сторонами обстоятельств отодвигается на период действия таких обстоятельств.

11. Срок действия договора

11.1. «Договор» вступает в силу после его подписании и действует до 25.12.2023 года.

12.Прочие условия

12.1. Настоящий «Договор» составлен в 2(двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из «Сторон» находится один экземпляр настоящего договора.

12.2. Настоящий договор выступает силу, а момента его подписания сторонами.

13. Юридические адреса и Реквизиты сторон:

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО "Компания ГазСтрой"	ТОО "AsiaStroy KZ"
РК, Кызылординская область, город	РК, Кызылординская область, город
Кызылорда, проспект Абай Кунанбаев 33	Кызылорда, улица Бейбарыс Султан, дом 98
г ИИК KZ10998UTB0000476721	ИИК KZ4296525F0007474313
Акционерное общество	в АО "Forte Bank"
"First Heartland Jusan Bank"	БИК IRTYKZKA
БИК TSESKZKA	БИН 060340017213
БИН 090940015620	
Контакты: +7 776 011 12 13	
Директор _____ Конысбаев Г.	Директор _____ Шауенов Р.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование строительства и его адрес: Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№14/06	14.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"	16 590 745,11	13 410 104,05							1 609 212,49	15 019 316,54
Удержание аванса 30%										
Всего к оплате:	**16 590 745,11**	**13 410 104,05**							**1 609 212,49**	**15 019 316,54**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой" Конысбаев Г.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ" Шауенов Р.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтройI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14/06 от 2023-06-14

Акт выполненных работ №1

за месяц 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	38	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	18,3144	36505,57 10674,96	3279,12 708,09	668577,61 195505,49	60055,11 12968,24	413017,01	193880,63 68996,57	931454,81	
2	39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	821,99 246,14	353,61 76,36	9863,88 2953,68	4243,32 916,32	2666,88	4566,60 1154,40	15584,88	
3	40	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,044	200908,00		8839,95		8839,95	707,20	9547,15	
4	41	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,243	145894,00		35452,24		35452,24	2836,18	38288,42	
5	42	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,11	214528,00		23598,08		23598,08	1887,85	25485,93	
6	43	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,041	160643,00		6586,36		6586,36	526,91	7113,27	
7	44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0913	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	103844,79 8037,64	798,51 179,95	95008,64	9696,78 9083,33	122624,90	
8	45	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий площадью более 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	16978,92 3599,19	2180,12 721,67	67915,68 14396,76	8720,48 2886,68	44798,44	20394,44 7064,80	95374,92	
9	46	222-203-0301 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	24	8882,00		213168,00		213168,00	17053,44	230221,44	
10	48	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,8	75943,21 18954,86	4149,42 853,32	136697,78 34118,75	7468,96 1535,98	95110,07	32445,79 13531,48	182675,05	
11	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22356	383478,00		85730,34		85730,34	6858,43	92588,77	
12	50	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,42	8561,60 1887,39	156,72 41,91	3595,87 792,70	65,82 17,60	2737,35	794,10 351,20	4741,17	
13	51	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,43	34040,64 4192,19	407,95 113,87	14637,48 1802,64	175,41 48,96	12659,41	1814,57 1316,17	17768,22	
14	52	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4594,75 1232,81	79,72 23,48	91895,00 24656,20	1594,40 469,60	65644,40	24623,20 9321,40	125839,60	
15	53	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	4038,20	0,00	4038,20	0,00	988,71	2988,50	7588,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				сальник		3049,49	0,00	3049,49	0,00		562,14		
16	54	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	3	7330,05	0,00	21990,15	0,00	9995,49	11754,78	36444,51	
						3998,22	0,00	11994,66	0,00		2699,58		
17	55	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	9936,56	0,00	9936,56	0,00	4837,14	4997,43	16128,71	
						5099,42	0,00	5099,42	0,00		1194,72		
18	57	1110-0106-0203 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м²	4,5	6778,58	663,98	30503,61	2987,92	10074,20	16368,57	50621,94	
						3875,89	165,73	17441,51	745,79		3749,76		
19	58	223-101-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	4,5	49280,00		221760,00		221760,00		239500,80	
											17740,80		
20	59	1115-0501-0301 РСНБ РК 2022	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м² площади проемов по наружному обводу коробок	4,5	6707,87	56,98	30185,42	256,42	22572,14	5949,18	39025,36	
						1634,86	17,69	7356,87	79,61		2890,76		
21	60	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527,00		3162,00		3162,00		3414,96	
											252,96		
22	61	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	538,00		1076,00		1076,00		1162,08	
											86,08		
23	62	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2540,52	85,08	5081,04	170,16	1286,68	4319,90	10153,02	
						1812,10	18,37	3624,20	36,74		752,08		
24	64	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,1	4064,17	65,37	8534,76	137,28	1361,68	4896,40	14505,65	
						3350,38	28,78	7035,80	60,44		1074,49		
25	65	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	2,1	27378,00		57493,80		57493,80		62093,30	
											4599,50		
26	66	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	25,3	921,18	7,48	23305,85	189,25	4515,29	14974,82	41343,24	
						735,23	4,63	18601,32	117,14		3062,57		
27	67	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	53,56	1609,86	96,74	86224,10	5181,40	22062,44	50699,90	147878,09	
						1101,20	82,05	58980,27	4394,60		10954,09		
28	68	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	85,76	140,26	1,07	12028,70	91,77	769,27	8969,64	22678,38	
						130,22	0,52	11167,67	44,60		1680,04		
29	76	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	11,2	3358,88	45,43	37619,46	508,81	6445,71	24863,66	67481,79	
						2737,94	37,02	30664,93	414,62		4998,67		
30	77	232-503-0503 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	28	96,00		2688,00		2688,00		2903,04	
											215,04		
31	78	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	76,28	419,12	0,00	31970,47	0,00		29732,42	66638,97	
						419,12	0,00	31970,47	0,00		4936,08		
32	79	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	14,1	761,49	0,94	10737,01	13,25	2408,70	6652,10	18780,22	
						589,72	0,00	8315,05	0,00		1391,11		
33	80	1115-0402-0302 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м² фасада	2,82	569,75	4,96	1606,70	13,99	1000,28	478,92	2252,48	
						210,08	2,21	592,43	6,23		166,86		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	81	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	30,72	1146,83 287,26	36,84 5,93	35230,62 8824,63	1131,73 182,17	25274,27	8286,11 3481,19	46997,92	
35	82	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	3,3792	6248,61 3632,16	2616,45 650,68	21115,30 12273,80	8841,51 2198,78		13314,76 2754,42	37184,48	
36	83	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	3,480576	12913,00		44944,68		44944,68	3595,57	48540,25	
37	84	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	30,72	949,58 325,68	154,10 37,13	29171,10 10004,89	4733,95 1140,63	14432,26	10254,03 3154,02	42579,15	
38	85	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	30,72	233,93 12,10	22,98 5,74	7186,33 371,71	705,94 176,33	6108,67	504,12 615,32	8305,77	
39	86	1112-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м² кровли	30,72	5011,15 485,56	174,69 22,09	153942,53 14916,40	5366,47 678,60	133659,65	14347,47 13463,35	181753,35	
40	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	64,1	1142,36 1039,24	65,46 20,09	73225,28 66615,28	4195,99 1287,77	2414,01	66544,77 11181,60	150951,65	
41	13	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2495,36 1039,24	65,46 20,09	1247,68 519,62	32,74 10,05	695,33	519,07 141,34	1908,09	
42	2	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	5,62	380,00		2135,60		2135,60	170,84	2306,44	
43	3	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	8	536,00		4288,00		4288,00	343,04	4631,04	
44	4	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	11	764,00		8404,00		8404,00	672,32	9076,32	
45	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	119,95 116,86	1,31 0,00	5757,60 5609,28	62,88 0,00	85,44	5496,96 900,48	12155,04	
46	6	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1051,00		4204,00		4204,00	336,32	4540,32	
47	7	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00		1665,00		1665,00	133,20	1798,20	
48	8	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	2527,00		12635,00		12635,00	1010,80	13645,80	
49	9	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	4626,00		4626,00		4626,00	370,08	4996,08	
50	12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3323,36 433,86	0,00 0,00	19940,16 2603,16	0,00 0,00	17337,00	2551,08 1799,28	24290,52	
51	16	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1122,58 1118,15	1,92 0,63	16838,70 16772,25	28,80 9,45	37,65	16446,00 2662,80	35947,50	
52	17	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	14,97	314,00		4700,58		4700,58	376,05	5076,63	
53	18	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	13087,57 847,72	48,27 23,06	26175,14 1695,44	96,54 46,12	24383,16	1706,72 2230,54	30112,40	
54	19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2945,19 2490,42	151,10 36,86	17671,14 14942,52	906,60 221,16	1822,02	14860,38 2602,50	35134,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	20	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2226,00		8904,00		8904,00	712,32	9616,32	
56	21	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	17163,00		68652,00		68652,00	5492,16	74144,16	
			ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
57	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2153,12 547,33	26,63 9,77	17224,96 4378,64	213,04 78,16	12633,28	4367,68 1727,44	23320,08	
58	3	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	16	585,00		9360,00		9360,00	748,80	10108,80	
59	5	1118-0701-0201 РСНБ РК 2022	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	1	6563,16 2074,86	362,14 159,99	6563,16 2074,86	362,14 159,99	4126,16	2190,15 700,26	9453,57	
60	6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,2	22842,51 1168,90	216,03 108,18	95938,54 4909,38	907,33 454,36	90121,84	5256,47 8095,58	109290,59	
61	14	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	0,35	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	37739,32 11563,06	563,69 247,83	25612,57	8976,28 3737,25	50452,85	
62	15	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	13	710,56 490,21	20,98 8,23	9237,28 6372,73	272,74 106,99	2591,81	4924,53 1132,95	15294,76	
63	16	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,01495	552642,00		8262,00		8262,00	660,96	8922,96	
64	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	110358,84 68931,72	15791,67 6416,75	220717,68 137863,44	31583,34 12833,50	51270,90	147683,00 29472,06	397872,74	
65	2	1119-0201-0102 РСНБ РК 2022	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м³/ч. Установка	устройство	2	14859,91 14714,17	81,58 36,86	29719,82 29428,34	163,16 73,72	128,32	28912,02 4690,54	63322,38	
66	3	ТПрайс-лист	Котлы BB-735RG с газовой горелкой MAX-10 GAS	шт	2	1059889,29		2119778,58		2119778,58		2119778,58	
67	5	ТПрайс-лист	Насосы ВРН 60.280.50М	шт	2	307638,96		615277,92		615277,92		615277,92	
68	4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	30533,04 23492,49	569,49 192,56	61066,08 46984,98	1138,98 385,12	12942,12	46422,70 8599,10	116087,88	
69	6	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4109,78 1951,46	31,75 0,00	8219,56 3902,92	63,50 0,00	4253,14	2810,10 882,38	11912,04	
70	7	245-601-0905 РСНБ РК 2022	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 40	шт.	1	13289,00		13289,00		13289,00	1063,12	14352,12	
71	8	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м³. Установка	бак	2	20697,43 6108,77	917,15 311,84	41394,86 12217,54	1834,30 623,68	27343,02	12584,40 4318,34	58297,60	
72	9	1118-0401-0205 РСНБ РК 2022	Баки ДЛЯ ВОДЫ конденсационные, вместимость 1 м³. Установка	бак	1	90266,73 23652,10	1523,33 536,97	90266,73 23652,10	1523,33 536,97	65091,30	23705,29 9117,76	123089,78	
73	10	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	120070,11 6469,47	505,29 92,21	120070,11 6469,47	505,29 92,21	113095,35	6430,45 10120,04	136620,60	
74	11	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	13442,56 13021,42	282,91 92,21	26885,12 26042,84	565,82 184,42	276,46	25702,72 4207,02	56794,86	
75	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,6	3391,00		5425,60		5425,60	434,05	5859,65	
76	13	1116-0401-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		9	15440,73	156,72	138966,57	1410,48	120569,58	17016,39	168461,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1887,39	41,91	16986,51	377,19		12478,68		
77	14	1116-0401-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка		2,8	40265,64	304,34	112743,79	852,16	101830,40	10080,14	132649,86	
				м трубопровода		3593,30	80,22	10061,24	224,62		9825,93		
78	16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	3844,69	65,46	15378,76	261,84	10959,96	4152,56	21093,84	
				м трубопровода		1039,24	20,09	4156,96	80,36		1562,52		
79	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		3	1143,69	65,46	3431,07	196,38	116,97	3114,42	7069,14	
				м трубопровода		1039,24	20,09	3117,72	60,27		523,65		
80	17	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		2	2274,48	30,50	4548,96	61,00	3245,86	1239,66	6251,70	
				м трубопровода		621,05	11,43	1242,10	22,86		463,08		
81	27	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		52	33358,98	29627,15	1734666,96	1540611,80		597526,28	2518768,72	
				стык		3731,83	8895,52	194055,16	462567,04		186575,48		
			ИТОГО по акту					8189177,76	1701865,73	2553468,66	1583789,04	10336000,02	
								1198786,92	509983,45	2735056,50	563033,22		

		ИТОГО:		7 600 943,52	2 735 056,50		10 336 000,02
		Временные здания и сооружения	1,2%	91 211,32			91 211,32
		Итого с временными		7 692 154,84	2 735 056,50		10 427 211,34
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,7%	53 845,08			53 845,08
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				287 949,80	287 949,80
		Итого		7 745 999,93	2 735 056,50	287 949,80	10 769 006,22
		Непредвиденные работы и затраты	2%	154 920,00			154 920,00
		Итого с непредвиденными затратами		7 900 919,92	2 735 056,50	287 949,80	10 923 926,22
		с понижающим коэф. К=0,5012206534347		3 960 104,25	1 370 866,81	144 326,38	5 475 297,44
		НДС-12%	12%			657 035,69	657 035,69
		ИТОГО по акту		3 960 104,25	1 370 866,81	801 362,08	6 132 333,13

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой" Конысбаев Г.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ" Шауенов Р.Р.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переоборудование под газовое топливо паровых котлов здание детского садика №6 "Ботакоз"**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14/06 от 2023-06-14

Акт выполненных работ №2

за **2023** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	93,872	53,62 0,00	53,62 15,42	5033,42 0,00	5033,42 1447,51		1041,98 486,25	6561,65	
2	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	49,608	1242,92 1242,92	0,00 0,00	61658,77 61658,77	0,00 0,00		44394,20 8484,46	114537,43	
3	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	203,572	235,38 121,19	114,19 50,24	47916,77 24670,89	23245,89 10227,46		25126,89 5842,51	78886,17	
4	6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	36,7	257,82 0,00	257,82 60,16	9461,99 0,00	9461,99 2207,87		1589,84 884,10	11935,93	
5	7	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	302,775	55,00		16652,63			1332,21	17984,84	
6	104	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	1,12	3805,63 1249,40	2553,08 1063,32	4262,31 1399,33	2859,45 1190,92	3,53	2408,93 533,70	7204,94	
7	14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	0,6	42439,93 5096,00	1893,01 450,24	25463,96 3057,60	1135,80 270,14	21270,55	3028,25 2279,38	30771,59	
8	39	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	0,32	45250,03 5096,00	1893,01 450,24	14480,01 1630,72	605,77 144,08	12243,53	1615,07 1287,61	17382,69	
9	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	18,48	1184,12 399,54	27,97 3,83	21882,54 7383,49	516,89 70,78	13982,16	6932,40 2305,19	31120,13	
10	19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	2,21	5155,29 606,13	378,48 112,73	11393,19 1339,55	836,44 249,13	9217,20	1493,36 1030,92	13917,47	
11	23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	1,4	6444,11 757,66	473,10 140,92	9021,75 1060,72	662,34 197,29	7298,69	1182,54 816,34	11020,63	
12	26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия ГПС с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	3,16	3153,19 378,83	236,55 70,46	9964,08 1197,10	747,49 222,65	8019,48	1334,56 903,89	12202,53	
13	70	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия гравийные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	24,84	5385,07 757,66	378,48 112,73	133765,14 18820,27	9401,44 2800,21	105543,42	20323,34 12327,10	166415,58	
14	81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	1,62	12888,22 1515,32	946,20 281,83	20878,92 2454,82	1532,84 456,56	16891,25	2736,70 1889,24	25504,86	

15	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	36077,12	1611,12	5411,57	241,66	4898,49	294,34	6162,38	
						1809,38	346,96	271,41	52,04		456,47		
16	21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,18	39267,92	2470,87	7068,23	444,76	6107,42	561,14	8239,72	
						2866,94	558,82	516,05	100,59		610,35		
17	22	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0078	481766,00		3757,77		3757,77		4058,39	
											300,62		
18	24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,47	48775,14	2547,20	71699,46	3744,39	57572,12	10196,23	88447,35	
						7063,23	558,98	10382,95	821,70		6551,66		
19	100	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,971	46606,62	2547,20	91861,64	5020,54	72919,50	13671,27	113975,55	
						7063,23	558,98	13921,63	1101,76		8442,64		
20	28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0304	579548,54	1908,98	17618,28	58,04	14458,21	2845,32	22100,69	
						102040,56	812,07	3102,03	24,69		1637,09		
21	35	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02262	1078883,54	1908,98	24404,35	43,18	22053,01	2117,14	28643,21	
						102040,56	812,07	2308,16	18,37		2121,72		
22	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00796	103949,54	1908,98	827,45	15,19		745,03	1698,27	
						102040,56	812,07	812,24	6,46		125,79		
23	29	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,077	512694,38	1908,98	39477,47	146,99	36621,12	2522,41	45359,87	
						35186,40	812,07	2709,35	62,53		3359,99		
24	31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,55	68002,14	7343,58	105403,32	11382,55	58142,19	36657,12	153425,27	
						23147,47	2841,28	35878,58	4403,98		11364,83		
25	34	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0047	331233,00		1556,80		1556,80		1681,34	
											124,54		
26	36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1002	1101973,97	13739,48	110417,79	1376,70	101849,79	7131,97	126953,74	
						71769,56	4765,26	7191,31	477,48		9403,98		
27	52	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	4594,75	79,72	1378,43	23,91	984,67	369,35	1887,60	
						1232,81	23,48	369,84	7,04		139,82		
28	69	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	24,84	418,91	46,10	10405,72	1145,12	6739,59	2748,55	14206,49	
						101,49	16,22	2521,01	402,90		1052,22		
29	71	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	24,84	2175,09	356,88	54029,24	8864,90	7739,15	31309,83	92166,10	
						1506,65	88,87	37425,19	2207,53		6827,03		
30	72	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	24,84	2175,09	356,88	54029,24	8864,90	7739,15	31309,83	92166,10	
						1506,65	88,87	37425,19	2207,53		6827,03		
31	73	1141-0105-0106 РСНБ РК 2022	Мастика асфальтовая горячая АМ-1. Приготовление	т	0,005	89407,92	9822,32	447,04	49,12	321,29	67,89	556,12	
						15327,36	1859,28	76,64	9,30		41,19		
32	74	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	24,84	1835,83	136,58	45602,02	3392,65	30188,30	12463,47	62710,82	
						483,94	49,84	12021,07	1238,03		4645,33		
33	75	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	24,84	389,57	-9,81	-9676,92	-243,68	-8740,45	-787,92	-11301,95	
						-27,89	-5,86	-692,79	-145,56		-837,11		
34	87	211-301-0401 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,32256	8176,00		2637,25		2637,25		2848,23	
											210,98		
35	88	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0075	77768,27	6286,51	583,26	47,15	48,49	467,91	1135,26	
						65016,76	2066,86	487,63	15,50		84,09		
36	89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07598	399352,00		30342,77		30342,77		32770,19	
											2427,42		
37	90	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,009	41613,60	1967,87	374,52	17,71	315,34	41,31	449,10	
						4607,99	435,90	41,47	3,92		33,27		
38	91	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,83319	158778,64	3328,81	132292,78	2773,53	2744,55	87990,12	237905,54	
						152155,80	896,83	126774,69	747,23		17622,64		

39	92	241-102-0237 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	6,65	28278,00		188048,70		188048,70	15043,90	203092,60	
40	93	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4435	973520,00		431756,12		431756,12	34540,49	466296,61	
41	94	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	7,54	524,39 524,39	0,00 0,00	3953,90 3953,90	0,00 0,00		2728,20 534,59	7216,69	
42	95	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Обеспыливание	м²	7,54	119,71 107,96	11,75 0,00	902,61 814,02	88,60 0,00		561,65 117,17	1581,43	
43	96	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²	7,54	331,79 22,87	2,25 0,37	2501,70 172,44	16,97 2,79	2312,29	120,94 209,84	2832,48	
44	97	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4	3752,78 3752,78	0,00 0,00	15011,12 15011,12	0,00 0,00		10808,00 2065,52	27884,64	
45	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0232	1325188,34 348345,36	1908,98 812,07	30744,37 8081,61	44,29 18,84	22618,47	7371,41 3049,26	41165,04	
46	102	1133-0302-0701 РСНБ РК 2022	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	1	29816,28 14030,37	7046,03 2506,44	29816,28 14030,37	7046,03 2506,44	8739,88	13229,45 3443,66	46489,39	
47	103	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,211	959622,00		202480,24		202480,24	16198,42	218678,66	
48	105	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,288	7855,00		10117,24		10117,24	809,38	10926,62	
49	106	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м² покрытия	11,2	1845,86 216,54	98,10 37,23	20673,63 2425,25	1098,72 416,98	17149,66	2671,65 1867,60	25212,88	
50	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	119,95 116,86	1,31 0,00	5517,70 5375,56	60,26 0,00	81,88	5267,92 862,96	11648,58	
51	6	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1051,00		4204,00		4204,00	336,32	4540,32	
52	10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	791,99 731,70	40,79 18,43	791,99 731,70	40,79 18,43	19,50	735,13 122,17	1649,29	
53	11	244-301-0502 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 7/25, Qn 3,5 м³/ч, Tmax 40°С	шт.	1	34134,00		34134,00		34134,00	2730,72	36864,72	
54	12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3323,36 433,86	0,00 0,00	3323,36 433,86	0,00 0,00	2889,50	425,18 299,88	4048,42	
55	22	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	453,36 433,86	0,00 0,00	906,72 867,72	0,00 0,00	39,00	850,36 140,56	1897,64	
56	13	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	14693,36 552,86	0,00 0,00	14693,36 552,86	0,00 0,00	14140,50	541,80 1218,81	16453,97	
57	14	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708,00		4248,00		4248,00	339,84	4587,84	
58	15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	14,664	1200,51 1055,46	1,47 0,71	17604,28 15477,27	21,56 10,41	2105,46	12390,20 2399,61	32394,09	
59	59	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	5,089	2401,05 2110,93	2,95 1,41	12218,94 10742,53	15,03 7,19	1461,40	8599,76 1665,49	22484,19	
60	19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2945,19 2490,42	151,10 36,86	8835,57 7471,26	453,30 110,58	911,01	7430,19 1301,25	17567,01	

61	21	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	17163,00		34326,00		34326,00	2746,08	37072,08	
62	9	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,2	11126,47 2374,25	57,93 23,14	35604,70 7597,60	185,38 74,05	27821,73	7518,21 3449,82	46572,73	
63	10	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,3	10767,25 2054,31	53,99 21,54	13997,43 2670,60	70,19 28,00	11256,64	2644,63 1331,37	17973,43	
64	11	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2498,64 1869,50	46,37 19,35	4997,28 3739,00	92,74 38,70	1165,54	3702,14 695,96	9395,38	
65	12	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	10994,81 887,17	64,65 19,35	21989,62 1774,34	129,30 38,70	20085,98	1776,78 1901,32	25667,72	
66	13	1134-0109-0202 РСНБ РК 2022	Экранирование стен сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м² экранирования	1	11012,11 8424,16	109,02 38,28	11012,11 8424,16	109,02 38,28	2478,93	6431,45 1395,48	18839,04	
67	14	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	0,1	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	10782,66 3303,73	161,06 70,81	7317,88	2564,65 1067,79	14415,10	
68	15	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	70,25	710,56 490,21	20,98 8,23	49916,84 34437,25	1473,85 578,16	14005,74	26611,40 6122,29	82650,53	
69	16	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,080788	552642,00		44646,56		44646,56	3571,72	48218,28	
70	17	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2778,16 2061,70	66,09 19,35	2778,16 2061,70	66,09 19,35	650,37	2039,43 385,41	5203,00	
71	18	246-302-0409 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 09, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	22529,00		22529,00		22529,00	1802,32	24331,32	
72	18	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2371,73 621,05	30,50 11,43	14230,38 3726,30	183,00 68,58	10321,08	3718,98 1435,92	19385,28	
73	19	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2747,06 621,05	30,50 11,43	43952,96 9936,80	488,00 182,88	33528,16	9917,28 4309,60	58179,84	
74	20	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4248,01 797,97	53,63 20,46	25488,06 4787,82	321,78 122,76	20378,46	4812,36 2424,06	32724,48	
75	22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2904,40 2490,42	110,31 18,43	37757,20 32375,46	1434,03 239,59	3947,71	31962,71 5577,65	75297,56	
76	23	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	13	3723,00		48399,00		48399,00	3871,92	52270,92	
77	24	241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	26	557,00		14482,00		14482,00	1158,56	15640,56	
78	27	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1850,00		29600,00		29600,00	2368,00	31968,00	
79	28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9	5278,28 4404,82	357,51 81,62	47504,52 39643,38	3217,59 734,58	4643,55	39570,39 6966,00	94040,91	
80	29	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	25485,00		203880,00		203880,00	16310,40	220190,40	
81	30	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	3158,00		50528,00		50528,00	4042,24	54570,24	

82	32	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый. для воды и пара. Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247,00		2494,00		2494,00	199,52	2693,52	
83	34	242-304-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	19851,00		39702,00		39702,00	3176,16	42878,16	
84	36	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022	Клапаны предохранительные однорычажные. диаметр 40 мм. Установка	шт.	2	5655,16 3263,33	115,35 36,86	11310,32 6526,66	230,70 73,72	4552,96	6468,38 1422,30	19201,00	
85	37	242-309-0104 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	2	8024,00		16048,00		16048,00	1283,84	17331,84	
86	38	241-116-0105 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	879,00		5274,00		5274,00	421,92	5695,92	
87	40	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	665,48 569,84	0,00 0,00	3992,88 3419,04	0,00 0,00	573,84	3350,64 587,46	7930,98	
88	41	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	4432,00		26592,00		26592,00	2127,36	28719,36	
89	42	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	5,5	178,89 47,18	3,50 0,55	983,90 259,49	19,26 3,03	705,16	181,12 93,23	1258,25	
90	43	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	5,5	314,10 23,04	2,25 0,37	1727,55 126,72	12,38 2,04	1588,46	88,82 145,31	1961,68	
91	47	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	0,8	40686,63 27321,84	2141,75 956,88	32549,30 21857,47	1713,40 765,50	8978,43	17193,46 3979,42	53722,18	
92	48	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	17	3391,18 2898,46	190,45 20,67	57650,06 49273,82	3237,65 351,39	5138,59	37715,18 7629,26	102994,50	
93	49	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,824	43327,00		35701,45		35701,45	2856,12	38557,57	
94	50	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,130662	572707,00		74831,04		74831,04	5986,48	80817,52	
95	1	1119-0601-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны противовзрывные, площадь до 0,1 $м^2$. Установка	клапан	1	46358,40 18329,48	122,37 55,29	46358,40 18329,48	122,37 55,29	27906,55	18017,07 5150,04	69525,51	
96	2	С ПРАЙС ЛИСТ	Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-50	шт	1	67575,00		67575,00		67575,00	5406,00	72981,00	
97	23	С ПРАЙС ЛИСТ	Манометр с трехходовым краном МП-4У-0-0,6	шт	2	5409,64		10819,28		10819,28	865,54	11684,82	
98	4	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00		79316,00		79316,00	6345,28	85661,28	
99	10	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 32-50	шт.	3	39658,00		118974,00		118974,00	9517,92	128491,92	
100	5	261-301-1744 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	1	4788,00		4788,00		4788,00	383,04	5171,04	
101	6	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,6	524,00		314,40		314,40	25,15	339,55	
102	7	1312-1305-0302 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6182,61 5634,96	422,73 169,26	6182,61 5634,96	422,73 169,26	124,92	3540,57 777,85	10501,03	
103	8	245-803-0413 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50Н/5	шт.	1	42092,00		42092,00		42092,00	3367,36	45459,36	
104	9	242-207-1403 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25-32	шт.	4	4049,00		16196,00		16196,00	1295,68	17491,68	

105	10	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	6960,17	115,38	3480,09	57,69	2741,16	683,99	4497,21	
						1362,48	33,41	681,24	16,70		333,13		
106	12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	66,835	1801,00		120369,84		120369,84		129999,43	
											9629,59		
107	15	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	95,546	926,00		88475,60		88475,60		95553,65	
											7078,05		
108	17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,001	1841,80	11,43	1,84	0,01	0,22	1,60	3,72	
						1615,22	3,25	1,62	0,00		0,28		
109	18	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	5	1024,00		5120,00		5120,00		5529,60	
											409,60		
110	19	241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	7	242,00		1694,00		1694,00		1829,52	
											135,52		
111	20	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591,00		591,00		591,00		638,28	
											47,28		
112	21	241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	1	240,00		240,00		240,00		259,20	
											19,20		
113	24	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1635,00		3270,00		3270,00		3531,60	
											261,60		
114	26	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	29,6	765,68	0,00	22664,13	0,00	521,85	21699,46	47912,63	
						748,05	0,00	22142,28	0,00		3549,04		
115	28	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	948,93	23,11	5693,58	138,66	347,34	3176,64	9579,84	
						867,93	0,00	5207,58	0,00		709,62		
116	29	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	46	707,42	17,33	32541,32	797,18	1800,44	18265,68	54871,56	
						650,95	0,00	29943,70	0,00		4064,56		
117	30	1339-0201-0701 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	52	2989,07	49,67	155431,64	2582,84	13284,96	85133,88	259810,72	
						2683,92	0,00	139563,84	0,00		19245,20		
118	32	1146-0301-0212 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	1	3011,17	1198,90	3011,17	1198,90	42,04	2239,33	5670,54	
						1770,23	895,64	1770,23	895,64		420,04		
119	33	1146-0301-0205 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	1	1992,71	812,21	1992,71	812,21	16,93	1480,57	3751,14	
						1163,57	599,01	1163,57	599,01		277,86		
120	1	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	7458,94	157,40	14917,88	314,80	4916,36	7065,48	23742,02	
						4843,36	63,22	9686,72	126,44		1758,66		
121	2	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	14802,00		14802,00		14802,00		15986,16	
											1184,16		
122	3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-43 УХЛ3, 380/220В, 63А, IP54, марка АВР-25 А	шт.	1	143892,86		143892,86		143892,86		155404,29	
											11511,43		
123	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001	шт.	7	3228,48		22599,36		22599,36		24407,32	
											1807,96		
124	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы накаливания 100Вт	шт.	7	81,96		573,72		573,72		619,64	
											45,92		
125	37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Указатель стрелочный с отражателем	шт.	1	2732,14		2732,14		2732,14		2950,71	
											218,57		
126	39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полиэтиленовый д 63 мм	шт	1	40982,14		40982,14		40982,14		44260,71	
											3278,57		

127	63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик газа ротационный Сигнал-40-G16-2 (1:130, Ду=40мм, Qmax=25 м³/ч, Pmax=1,6 МПа) с блоком коррекции объема газа при температуре	компл	1	363375,00		363375,00		363375,00	29070,00	392445,00	
128	4	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1967,72 1951,46	0,00 0,00	19677,20 19514,60	0,00 0,00	162,60	14050,50 2698,20	36425,90	
129	5	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888,00		3776,00		3776,00	302,08	4078,08	
130	6	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888,00		3776,00		3776,00	302,08	4078,08	
131	7	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	685,00		4110,00		4110,00	328,80	4438,80	
132	8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31 1697,77	108,28 45,62	1843,31 1697,77	108,28 45,62	37,26	1255,24 247,88	3346,43	
133	9	247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	19366,00		19366,00		19366,00	1549,28	20915,28	
134	10	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	9675,40 5364,66	135,11 45,62	29026,20 16093,98	405,33 136,86	12526,89	11686,20 3256,98	43969,38	
135	11	247-208-2709 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2002, 1161М, до 9А 230В	шт.	3	2253,00		6759,00		6759,00	540,72	7299,72	
136	12	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	7	789,83 691,73	5,52 2,32	5528,81 4842,11	38,64 16,24	648,06	3498,04 722,12	9748,97	
137	15	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	333,21 320,03	0,41 0,17	1332,84 1280,12	1,64 0,68	51,08	922,16 180,40	2435,40	
138	16	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	339,00		1017,00		1017,00	81,36	1098,36	
139	17	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	402,00		402,00		402,00	32,16	434,16	
140	18	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	1	2557,94 2290,66	112,53 46,48	2557,94 2290,66	112,53 46,48	154,75	1682,74 339,25	4579,93	
141	19	247-203-0102 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673,00		15673,00		15673,00	1253,84	16926,84	
142	20	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	280,62 272,16	3,05 0,12	25255,80 24494,40	274,50 10,80	486,90	17643,60 3431,70	46331,10	
143	21	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	90	229,00		20610,00		20610,00	1648,80	22258,80	
144	22	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	111	129,81 115,85	1,36 0,07	14408,91 12859,35	150,96 7,77	1398,60	9264,06 1893,66	25566,63	
145	23	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0561	371741,00		20854,67		20854,67	1668,37	22523,04	
146	24	243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	602011,00		30702,56		30702,56	2456,20	33158,76	
147	25	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00612	951023,00		5820,26		5820,26	465,62	6285,88	
148	26	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	3	1908,00		5724,00		5724,00	457,92	6181,92	
149	27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	69,808917	972,08 254,65	30,16 10,04	67859,85 17776,84	2105,44 700,88	47977,57	13304,18 6492,93	87656,96	
150	28	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		7,5	760,48	27,38	5703,60	205,36	3042,68	1814,85	8119,95	

				м		327,41	8,67	2455,58	65,03		601,50		
151	29	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляюший открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10,126582	507,62 309,22	18,71 5,02	5140,46 3131,34	189,47 50,84	1819,65	2291,14 594,53	8026,13	
152	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	126,32	223,82 0,00	223,82 68,39	28272,94 0,00	28272,95 8639,03		6220,00 2758,84	37251,78	
153	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	80	320,15 112,70	207,45 93,73	25612,00 9016,00	16596,00 7498,40		11890,40 3000,00	40502,40	
154	5	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	40	97,02 37,57	59,45 26,86	3880,80 1502,80	2378,00 1074,40		1855,60 458,80	6195,20	
155	6	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	76	293,37 112,70	120,86 44,67	22296,12 8565,20	9185,36 3394,92	4545,56	8611,56 2472,28	33379,96	
156	7	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	595,57 281,75	256,52 92,51	2382,28 1127,00	1026,08 370,04	229,20	1077,88 276,80	3736,96	
157	8	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1709008,54 275184,00	0,00 0,00	3418,02 550,37	0,00 0,00	2867,65	418,28 306,90	4143,20	
158	9	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,092	654507,24 531178,56	96632,24 36035,58	60214,66 48868,43	8890,16 3315,27	2456,07	51661,86 8950,12	120826,64	
159	10	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1779,00		3558,00		3558,00		3842,64	
160	11	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	1066,66 527,50	60,81 10,04	2133,32 1055,00	121,62 20,08	956,70	774,06 232,60	3139,98	
161	12	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	2	337,00		674,00		674,00	53,92	727,92	
162	13	243-116-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,08	2584776,00		206782,08		206782,08	16542,57	223324,65	
163	14	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1438,00		57,52		57,52	4,60	62,12	
164	15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,2	5059,88 1273,27	203,02 63,87	6071,86 1527,92	243,62 76,64	4300,31	1155,29 578,17	7805,32	
165	17	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляюший открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22,4	787,59 709,39	4,88 1,37	17642,02 15890,34	109,31 30,69	1642,37	11463,20 2328,48	31433,70	
166	18	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,002	409238,00		818,48		818,48	65,48	883,96	
167	19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,05	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	1730,85 626,06	1104,78 307,87		569,70 184,04	2484,59	
168	20	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	50	66,00		3300,00		3300,00	264,00	3564,00	
169	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	10,937	7460,84 1499,28	247,06 66,98	81599,21 16397,63	2702,08 732,55	62499,49	16958,92 7884,70	106442,83	
170	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	12,2	5195,00		63379,00		63379,00	5070,32	68449,32	
171	9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2199,01 1915,98	127,07 57,41	13194,06 11495,88	762,42 344,46	935,76	11721,96 1993,26	26909,28	
172	16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	84302,22 82484,46	0,00 0,00	7587,20 7423,60	0,00 0,00	163,60	7349,37 1194,93	16131,50	

173	17	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1368,00		1368,00		1368,00		1477,44	
											109,44		
174	18	1116-0101-0303 РСНБ РК 2022	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1374	69309,92	5353,96	9523,18	735,63	2441,60	6475,34	17278,40	
						46185,98	1903,49	6345,95	261,54		1279,88		
175	19	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151884,00		303768,00		303768,00		328069,44	
											24301,44		
176	20	241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	2	9233,00		18466,00		18466,00		19943,28	
											1477,28		
177	21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1166659,39	322341,15	466,66	128,92	35,40	345,58	877,22	
						755827,20	116872,26	302,34	46,74		64,98		
178	22	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,4	10419,00		4167,60		4167,60		4501,00	
											333,40		
179	24	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09359	1276117,61	51745,24	119431,85	4842,84	79378,97	34875,68	166652,13	
						376215,84	191,38	35210,04	17,91		12344,60		
180	25	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	3087547,62	279214,40	1235,02	111,68	933,56	209,50	1560,08	
						474439,68	54622,73	189,78	21,84		115,56		
181	26	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,634	67387,05	13183,94	379658,64	74278,32	162697,92	171479,35	595229,06	
						25325,24	5418,72	142682,40	30529,07		44091,07		
182	27	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	25559,00		102236,00		102236,00		110414,88	
											8178,88		
183	28	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,068	1004968,00		68337,82		68337,82		73804,84	
											5467,02		
184	29	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	8293,00		33172,00		33172,00		35825,76	
											2653,76		
185	30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	32730,00		261840,00		261840,00		282787,20	
											20947,20		
186	31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6807,00		27228,00		27228,00		29406,24	
											2178,24		
187	32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	45322,00		181288,00		181288,00		195791,04	
											14503,04		
188	33	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	44241,00		176964,00		176964,00		191121,12	
											14157,12		
189	34	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3676,74	263,00	3676,74	263,00	498,76	2996,81	7207,43	
						2914,98	112,10	2914,98	112,10		533,88		
190	35	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	51761,00		51761,00		51761,00		55901,88	
											4140,88		
191	36	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6850,96	1133,74	6850,96	1133,74	591,97	5946,57	13821,33	
						5125,25	380,83	5125,25	380,83		1023,80		
192	38	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	17138,64	9712,77	17138,64	9712,77	1213,63	9311,21	28565,84	
						6212,24	3193,02	6212,24	3193,02		2115,99		
193	39	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	757,00		3028,00		3028,00		3270,24	
											242,24		
194	41	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001122	403617,00		452,86		452,86		489,09	
											36,23		

195	55	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	521116,52	235651,52	2605,58	1178,26		1795,98	4753,68	
						285465,00	77358,43	1427,33	386,79		352,12		
196	56	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	5,05	143,00		722,15		722,15		779,92	
											57,77		
197	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	40	53,13	53,13	2125,20	2125,20		433,20	2763,20	
						0,00	15,04	0,00	601,60		204,80		
198	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	86,815	65,79	65,79	5711,56	5711,56		1164,19	7426,16	
						0,00	18,62	0,00	1616,50		550,41		
199	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4,285	2860,04	0,00	12255,27	0,00		8823,80	22765,38	
						2860,04	0,00	12255,27	0,00		1686,31		
200	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	39,04	36,71	36,71	1433,16	1433,16		292,02	1863,38	
						0,00	10,39	0,00	405,63		138,20		
201	10	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,08	1492357,89	642260,17	119388,63	51380,82	1186,40	80340,54	215707,50	
						835267,68	179133,08	66821,41	14330,65		15978,33		
202	11	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	80	2876,00		230080,00		230080,00		248486,40	
											18406,40		
203	12	1122-0601-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,08	1164582,96	41744,96	93166,64	3339,60	66105,06	23498,41	125998,25	
						296524,80	172,24	23721,98	13,78		9333,20		
204	13	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,01424	976733,00		13908,68		13908,68		15021,37	
											1112,69		
205	14	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,00672	976733,00		6563,65		6563,65		7088,74	
											525,09		
206	15	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	48	774,00		37152,00		37152,00		40124,16	
											2972,16		
207	16	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	600,00		4200,00		4200,00		4536,00	
											336,00		
208	17	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	6	807,00		4842,00		4842,00		5229,36	
											387,36		
209	18	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	2,749	42918,07	1632,72	117981,77	4488,35	30370,79	64692,57	197288,30	
						30237,41	727,23	83122,64	1999,16		14613,96		
210	19	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	3,95856	12267,00		48559,66		48559,66		52444,43	
											3884,77		
211	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	м²	92,12	112,56	3,09	10369,03	284,65	4398,73	3946,42	15460,50	
						61,72	0,37	5685,65	34,08		1145,05		
212	111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,541	112,56	3,09	1073,93	29,48	455,58	408,74	1601,26	
						61,72	0,37	588,87	3,53		118,59		
213	24	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	13,34	16827,74	3711,96	224482,05	49517,54	95420,35	113573,56	365100,06	
						5962,83	1252,22	79544,15	16704,61		27044,45		
214	25	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	7,2	49327,00		355154,40		355154,40		383566,75	
											28412,35		
215	26	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,55	187417,00		103079,35		103079,35		111325,70	
											8246,35		
216	27	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	5,53	70267,00		388576,51		388576,51		419662,63	
											31086,12		
217	28	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м³	1,24	70142,27	6194,34	86976,41	7680,98	57803,95	22284,45	118001,73	
						17331,84	2416,87	21491,48	2996,92		8740,87		
218	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,15	84956,85	2683,73	12743,53	402,56	8517,31	3562,00	17609,97	

				м³		25491,02	604,23	3823,65	90,63		1304,44		
219	33	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м³ конструкции	0,27	14801,59	3569,23	3996,43	963,69	1749,70	1916,83	6386,32	
						4752,00	1264,41	1283,04	341,39		473,06		
220	36	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0696	108141,00	24853,21	7526,61	1729,78	135,93	5773,30	14363,90	
						81334,80	9818,67	5660,90	683,38		1063,99		
221	37	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0696	492392,00		34270,48		34270,48		37012,12	
											2741,64		
222	38	1141-0102-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м²	72	2945,07	88,18	212045,04	6348,96	113320,08	74266,56	309216,24	
						1283,00	22,67	92376,00	1632,24		22904,64		
223	40	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	682292,39	118750,69	2729,17	475,00	121,05	2292,30	5423,19	
						533278,08	45584,88	2133,11	182,34		401,72		
224	41	241-101-0410 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	4,16	3813,00		15862,08		15862,08		17131,05	
											1268,97		
225	42	1113-0701-0101 РСНБ РК 2022	Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке Арзамит-5	шт.	4	7227,90	278,43	28911,60	1113,72	13160,32	10481,92	42545,00	
						3659,39	138,41	14637,56	553,64		3151,48		
226	43	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,038	180080,65	1700,65	6843,06	64,63	2651,08	3491,41	11161,23	
						108614,67	765,50	4127,36	29,09		826,76		
227	44	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	4,24	7155,35	9,74	30338,68	41,30	28563,44	1594,88	34488,24	
						408,95	4,40	1733,95	18,66		2554,68		
228	45	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,56	747,94	1,47	418,85	0,83	80,40	270,41	744,40	
						602,89	0,71	337,62	0,40		55,14		
229	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	80	259,06	259,06	20724,80	20724,80		3670,40	26347,20	
						0,00	63,72	0,00	5097,60		1952,00		
230	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,2	1131,67	0,00	1358,00	0,00		977,76	2522,62	
						1131,67	0,00	1358,00	0,00		186,86		
231	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	60,9	45,97	45,97	2799,57	2799,58		579,77	3649,74	
						0,00	13,22	0,00	805,10		270,40		
232	7	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8897,47	4505,00	8897,47	4505,00	350,76	5485,71	15533,83	
						4041,71	1499,41	4041,71	1499,41		1150,65		
233	8	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1547,67	153,06	15476,70	1530,60		13810,40	31630,10	
						1394,61	0,38	13946,10	3,80		2343,00		
234	9	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2528,00		2528,00		2528,00		2730,24	
											202,24		
235	10	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00		1887,00		1887,00		2037,96	
											150,96		
236	11	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	849,00		6792,00		6792,00		7335,36	
											543,36		
237	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05162	557562,77	258252,62	28781,39	13331,00		19331,69	51962,13	
						299310,15	78972,75	15450,39	4076,58		3849,05		
238	13	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	53,7562	1297,00		69721,79		69721,79		75299,53	
											5577,74		
239	14	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,05	545221,20	447822,80	27261,06	22391,14	465,55	8833,04	38981,63	
						88087,50	106045,35	4404,38	5302,27		2887,53		
240	15	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,05	1507922,30	1201537,76	75396,12	60076,89	189,08	27274,62	110884,40	
						302603,04	296839,05	15130,15	14841,95		8213,66		
241	18	1122-0601-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0471	1422233,98	352,94	66987,22	16,63	50016,55	16788,97	90478,29	
						359958,60	95,69	16954,05	4,51		6702,10		

242	19	243-144-0108 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	км	0,0471	86165,00		4058,37		4058,37		4383,04	
											324,67		
243	20	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	655871,26	324153,03	8526,33	4213,99		5444,67	15088,68	
						331718,23	91333,20	4312,34	1187,33		1117,68		
244	21	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	13,13	6276,00		82403,88		82403,88		88996,19	
											6592,31		
245	22	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2479,22	348,34	2479,22	348,34		2112,98	4959,58	
						2130,88	3,44	2130,88	3,44		367,38		
246	25	241-215-0306 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	1	6810,00		6810,00		6810,00		7354,80	
											544,80		
247	26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10931,62	3174,99	10931,62	3174,99	2678,64	6139,77	18437,10	
						5077,99	1123,80	5077,99	1123,80		1365,71		
248	27	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,12	52235,00		6268,20		6268,20		6769,65	
											501,45		
249	28	241-704-0201 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм	комплект	2	26974,00		53948,00		53948,00		58263,84	
											4315,84		
250	29	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1049217,82	317618,66	2098,44	635,24	52,32	1662,32	4061,62	
						705438,72	134115,78	1410,88	268,23		300,86		
251	31	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0016	1144034,40	373262,96	1830,46	597,22	50,78	1418,88	3509,29	
						739031,04	156725,22	1182,45	250,76		259,95		
252	32	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,616	4695,00		7587,12		7587,12		8194,09	
											606,97		
253	34	1124-0207-0202 РСНБ РК 2022	Пункт контрольный. КОВЕР. Устройство	шт.	2	11734,50	978,80	23469,00	1957,60	13312,96	8874,30	34930,76	
						4099,22	382,75	8198,44	765,50		2587,46		
254	37	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	2042013,39	54652,04	3267,22	87,44	2571,90	602,34	4179,13	
						379922,40	344,48	607,88	0,55		309,57		
255	40	242-108-0203 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	1	37236,00		37236,00		37236,00		40214,88	
											2978,88		
256	43	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,023	1356023,00	534234,69	31188,53	12287,40	318,37	22054,20	57502,14	
						807945,84	160618,08	18582,75	3694,22		4259,41		
257	46	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,021	1113891,48	211,77	23391,72	4,45	16540,52	6779,48	32584,90	
						326035,80	57,41	6846,75	1,21		2413,70		
258	47	261-301-1241 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	3	9071,00		27213,00		27213,00		29390,04	
											2177,04		
259	51	242-209-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	10536,00		21072,00		21072,00		22757,76	
											1685,76		
260	52	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14	2064,03	0,00	28896,42	0,00		20805,40	53677,96	
						2064,03	0,00	28896,42	0,00		3976,14		
261	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02863	148544,26	7701,84	4252,82	220,51	325,14	2569,95	7368,59	
						129485,95	607,00	3707,18	17,38		545,82		
262	60	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,022	43530,73	20336,22	957,68	447,40	89,25	516,24	1591,83	
						19137,60	6648,70	421,03	146,27		117,91		
263	61	513-302-0241 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	254698,00		254698,00		254698,00		254698,00	
264	62	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022	Счетчики газовые поквартирные. Установка		1	5749,78	18,52	5749,78	18,52	1369,87	4274,16	10825,86	

				счетчик		4361,39	0,00	4361,39	0,00		801,92		
265	88	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,06981	231545,91	155117,94	16164,22	10828,79	331,11	6052,05	23993,57	
						71685,00	36681,38	5004,33	2560,73		1777,30		
266	90	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	3	851,00		2553,00		2553,00		2757,24	
											204,24		
267	91	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,002569	403367,00		1036,17		1036,17		1119,06	
											82,89		
268	92	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0105	486747,00		5110,85		5110,85		5519,72	
											408,87		
269	93	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,167804	463375,00		77756,18		77756,18		83976,67	
											6220,49		
270	94	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,4	10012,18	2553,08	4004,87	1021,23	2483,88	860,33	5254,42	
						1249,40	1063,32	499,76	425,33		389,22		
271	95	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	9	4845,90	1529,56	43613,10	13766,04	4574,61	35991,54	85973,04	
						2808,05	580,98	25272,45	5228,82		6368,40		
272	96	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	0,4263	34767,00		14821,17		14821,17		16006,86	
											1185,69		
273	98	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,2022	430960,00		87140,11		87140,11		94111,32	
											6971,21		
274	99	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00192	578162,00		1110,07		1110,07		1198,88	
											88,81		
275	102	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	15,4	2460,00		37884,00		37884,00		40914,72	
											3030,72		
276	103	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1230,44	38,33	2460,88	76,66	109,90	2699,06	5572,74	
						1137,16	6,51	2274,32	13,02		412,80		
277	105	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0008	504010,00		403,21		403,21		435,47	
											32,26		
278	107	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	519,00		207,60		207,60		224,21	
											16,61		
279	109	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	1242,62	0,00	4970,48	0,00	549,96	4774,16	10524,20	
						1105,13	0,00	4420,52	0,00		779,56		
280	110	251-101-0402 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м²	0,32	21228,00		6792,96		6792,96		7336,40	
											543,44		
281	112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,541	94,27	2,25	899,43	21,47	533,63	240,05	1230,60	
						36,09	0,37	344,33	3,53		91,12		
282	113	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м² основания	6	1189,41	295,02	7136,46	1770,12	5015,34	929,82	8711,58	
						58,50	84,99	351,00	509,94		645,30		
283	115	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	6	2696,39	241,88	16178,34	1451,28	14533,68	428,76	17935,68	
						32,23	33,94	193,38	203,64		1328,58		
284	116	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	6	2665,32	230,64	15991,92	1383,84	14414,70	434,28	17740,32	
						32,23	34,79	193,38	208,74		1314,12		
285	117	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	6	601,36	0,04	3608,16	0,24	3573,96	36,66	3936,42	
						5,66	0,00	33,96	0,00		291,60		
			ИТОГО по акту					10951065,55	616117,33	8043326,23	1897372,57	13855935,68	
								2020271,46	193949,02	254698,00	1007497,56		

		ИТОГО:		13 601 237,68	254 698,00		13 855 935,68
		Временные здания и сооружения	1,2%	163 214,85			163 214,85
		Итого с временными		13 764 452,53	254 698,00		14 019 150,53
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,7%	96 351,17			96 351,17
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 438 247,21	1 438 247,21
		Итого		13 860 803,70	254 698,00	1 438 247,21	15 553 748,90
		Непредвиденные работы и затраты	2%	277 216,07			277 216,07
		Итого с непредвиденными затратами		14 138 019,77	254 698,00	1 438 247,21	15 830 964,98
		с понижающим коэф. К=0,5012206534347		7 086 267,51	127 659,90	720 879,20	7 934 806,61
		НДС-12%	12%			952 176,79	952 176,79
		ИТОГО по акту		7 086 267,51	127 659,90	1 673 056,00	8 886 983,40

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой" Конысбаев Г.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ" Шауенов Р.Р.