Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

Договор №9/24 от 29.01.2024г.

Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Добавляемые работы №3-1
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-1 Подземный стальной газопровод высокого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Р=0,6МПа									
			Устроиство основания под трубопроводы									
1	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы из песка. Устройство	$м^3$ основания	0,88	1847,63	251,41	1626	221	--	1453	3325
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	1405	63		246	
2	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Присыпка трубы песком	$м^3$	2,8	1205,26	--	3375	--	--	2430	6269
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	3375	--		464	
3	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,14	2375,00	--	9833	--	9833	--	10620
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
4	-	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание присыпки и подсыпки	$м^2$ спланированной площади	8,8	209,89	--	1847	--	--	1330	3431
			НР - 72%; СП - 8%			209,89	--	1847	--		254	
			Укладка трубопроводов									
5	27	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	702562,01	340851,90	11241	5454	--	7288	20011
			НР - 99%; СП - 8%			361710,11	98360,44	5787	1574		1482	
6	29	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	16,16	8241,00	--	133175	--	133175	--	143829
			СП - 8%			--	--	--	--		10654	
			Ковер (161.21/2021-08-19-4.2-ГСН.Т8)									

7	-	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	12159,86	3248,62	12160	3249	3505	6537	20193
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	5406	1197		1496	
8	-	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
9	-	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	530487,00	--	23	--	23	--	25
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			Установка контрольной трубки (161.21/2021-08-19-4.2-ГСН.Т7.1)									
10	-	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт	5	12159,86	3248,62	60799	16243	17524	32685	100963
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	27032	5983		7479	
			Труба для контрольной трубки									
11	-	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0075	546330,23	242375,11	4097	1818	--	2869	7523
			НР - 99%; СП - 8%			303955,12	82381,80	2280	618		557	
12	-	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	7,575	352,00	--	2666	--	2666	--	2879
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
			Испытание и контроль стыков									
13	129	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=160/350=0,457	Трубопровод диаметром 160 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,016	254923,97	207804,02	4079	3325	68	1376	5891
			НР - 91%; СП - 8%			42875,31	51611,72	686	826		436	
14	131	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=160/350=0,457	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,016	706932,64	557920,12	11311	8927	27	4248	16804
			НР - 91%; СП - 8%			147288,18	144472,81	2357	2312		1245	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				259232	39237	169821	60216	345003
								50175	12573	--	25555	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				259232				
		Материалы		Тенге				21125				
		Всего заработная плата		Тенге					62748			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148697				
			Накладные расходы	Тенге				60216				
			Сметная прибыль	Тенге				25555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					62748			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				345003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					62748			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								345003
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50175				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39237			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12573			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						169822		
			- Накладные расходы	Тенге							60216	
			- Сметная прибыль	Тенге							25555	
			ИТОГО по акту									345003
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			345 003,00			
			оборудование			Тенге			-			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			345 003,00			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			4 485,04			
			Итого по главам 1-8			Тенге			349 488,04			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			2 341,57			
			Итого по главам 1-9			Тенге			351 829,61			
			Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			7 036,59			
			Итого с оборудованием			Тенге			358 866,20			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			387 216,63			
			Итого с НДС 12%			Тенге			433 682,63			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			8 673,65			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			425 008,97			
			в том числе НДС			Тенге			45 536,68			

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____Байжуматов Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938
Директор_____Турдалиев С.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____Калдебек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»
Договор №9/24 от 29.01.2024г.
Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Добавляемые работы №3-2
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-2 Подземный стальной газопровод среднего давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа									
			Укладка трубопроводов									
1	27	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,062	585258,12	266537,45	36286	16525	--	24725	65892
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	19761	5214		4881	
2	28	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,014	574654,51	255933,84	8045	3583	--	5583	14718
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	4462	1177		1090	
3	30	241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	62,62	3894,00	--	243842	--	243842	--	263349
			СП - 8%			--	--	--	--		19507	
4	31	241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	14,14	2619,00	--	37033	--	37033	--	39996
			СП - 8%			--	--	--	--		2963	
			Разработка рабочего и приемного котлованов									
5	-	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	4,8	209,56	209,56	1006	1006	--	180	1281
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,12	--	250		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	-	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,8	37,38	37,38	179	179	--	38	235
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,06	--	53		17	
			Защитный кожух методом ГНБ									
7	-	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	--	4011	28723
			НР - 99%; СП - 8%			2239,32	1812,31	2239	1812		2128	
8	-	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	16830,56	8000,76	201967	96009	88865	35232	256175
			НР - 99%; СП - 8%			1424,42	1541,25	17093	18495		18976	
9	-	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	12,24	10415,00	--	127480	--	127480	--	137678
			СП - 8%			--	--	--	--		10198	
10	-	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1945,24	11,64	23343	140	2563	20475	47324
			НР - 99%; СП - 8%			1720,04	3,46	20640	42		3505	
11	-	1122-1401-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=180/800=0,225	Концы футляра диаметром 180 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12069,88	1326,33	12070	1327	6954	3778	17116
			НР - 99%; СП - 8%			3788,76	27,51	3789	28		1268	
			Ковер (161.21/2021-08-19-4.2-ГСН.Т8)									
12	48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	12159,86	3248,62	12160	3249	3505	6537	20193
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	5406	1197		1496	
13	49	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
14	50	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	530487,00	--	23	--	23	--	25
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			Установка контрольной трубки (161.21/2021-08-19-4.2-ГСН.Т7.1)									
15	-	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт	11	12159,86	3248,62	133758	35735	38552	71908	222119
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	59471	13163		16453	
			Труба для контрольной трубки									
16	-	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0585	546330,23	242375,11	31960	14179	--	22375	58682
			НР - 99%; СП - 8%			303955,12	82381,80	17781	4819		4347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	-	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	59,085	352,00	--	20798	--	20798	--	22462
			СП - 8%			--	--	--	--		1664	
			Испытание и контроль стыков									
18	128	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=110/350=0,314	Трубопровод диаметром 110 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,062	175155,63	142780,00	10860	8853	181	3663	15685
			НР - 91%; СП - 8%			29459,18	35461,88	1826	2199		1162	
19	129	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=90/350=0,257	Трубопровод диаметром 90 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,014	143359,87	116861,34	2007	1636	33	677	2899
			НР - 91%; СП - 8%			24111,50	29024,54	338	406		215	
20	131	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=110/350=0,314	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,062	485726,14	383341,17	30115	23767	74	11310	44739
	132		*НР - 91%; СП - 8%*			101200,19	99265,78	6274	6154		3314	
21		1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=90/350=0,257	Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,014	397552,93	313753,76	5566	4392	14	2090	8269
			НР - 91%; СП - 8%			82829,46	81246,20	1160	1137		612	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				964082	230924	572917	212582	1270800
								160240	56146	--	94133	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				964082				
			Материалы	Тенге				140742				
			Всего заработная плата	Тенге					216386			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				432176				
			Накладные расходы	Тенге				212582				
			Сметная прибыль	Тенге				94133				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1270797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					216386			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1270797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					216386			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1270797
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160240				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					230924			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56146			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						572918		
			- Накладные расходы	Тенге							212582	
			- Сметная прибыль	Тенге							94133	

			ИТОГО по акту									1270797
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			1 270 797,00			
			оборудование			Тенге			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО без оборудования			Тенге			**1 270 797,00**			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			16 520,36			
			Итого по главам 1-8			Тенге			**1 287 317,36**			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			8 625,03			
			Итого по главам 1-9			Тенге			**1 295 942,39**			
			Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			25 918,85			
			Итого с оборудованием			Тенге			**1 321 861,24**			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			**1 426 288,27**			
			Итого с НДС 12%			Тенге			**1 597 442,87**			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			**31 948,86**			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			**1 565 494,01**			
			в том числе НДС			Тенге			**167 731,50**			

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____Байжуматов Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938
Директор_____Турдалиев С.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____Калдебек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»
Договор №9/24 от 29.01.2024г.
Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Добавляемые работы №3-3
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-3 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-1												
Устроиство основания под трубопроводы												
1	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под трубопроводы из песка. Устройство	$м^3$ основания	23,52	1847,63	251,41	43456	5913	--	38828	88867
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	37543	1678		6583	
2	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Присыпка трубы песком	$м^3$	65,83	1205,26	--	79342	--	--	57127	147386
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	79342	--		10917	
3	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	98,28	2375,00	--	233415	--	233415	--	252088
			СП - 8%			--	--	--	--		18673	
4	-	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание присыпки и подсыпки	$м^2$ спланированной площади	235,2	209,89	--	49366	--	--	35543	91702
			НР - 72%; СП - 8%			209,89	--	49366	--		6793	
Укладка трубопроводов												
5	33	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	574654,51	255933,84	13792	6142	--	9571	25232
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	7649	2018		1869	
6	34	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,278	574654,51	255933,84	159754	71150	--	110865	292268
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	88604	23380		21649	
7	36	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	1452,00	--	35196	--	35196	--	38012
			СП - 8%			--	--	--	--		2816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	37	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	280,78	727,00	--	204127	--	204127	--	220457
			СП - 8%			--	--	--	--		16330	
			Установка контрольной трубки (161.21/2021-08-19-4.2-ГСН.Т7.1)									
9	-	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Устройство контрольной трубки	шт	12	12159,86	3248,62	145918	38984	42056	78445	242312
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	64878	14360		17949	
			Труба для контрольной трубки									
10	-	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0765	546330,23	242375,11	41794	18541	--	29259	76738
			НР - 99%; СП - 8%			303955,12	82381,80	23253	6302		5684	
11	-	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	77,265	352,00	--	27197	--	27197	--	29373
			СП - 8%			--	--	--	--		2176	
			Укладка сигнальной ленты									
12	133	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Укладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,103	35830,81	22494,84	3691	2317	--	1250	5336
			НР - 61%; СП - 8%			13335,97	6556,55	1374	675		395	
13	134	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	103	34,00	--	3502	--	3502	--	3782
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
			Испытание и контроль стыков									
14	187	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=90/350=0,257	Трубопровод диаметром 90 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,024	143359,87	116861,34	3441	2805	57	1160	4970
			НР - 91%; СП - 8%			24111,50	29024,54	579	697		368	
15	188	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=63/350=0,18	Трубопровод диаметром 63 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,278	100407,69	81848,41	27913	22754	464	9415	40314
			НР - 91%; СП - 8%			16887,43	20328,47	4695	5651		2986	
16	190 191	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=90/350=0,257	Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,024	397552,93	313753,76	9541	7530	23	3583	14174
			НР - 91%; СП - 8%			82829,46	81246,20	1988	1950		1050	
17		1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=63/350=0,18	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,278	278441,74	219749,72	77407	61090	189	29072	114997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			**58012,85**	**56903,95**	**16128**	**15819**		**8518**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1158852**	**237226**	**546226**	**404118**	**1688008**
								375399	**72530**	**--**	**125036**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**3691**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2049**			
			Накладные расходы	Тенге				**1250**				
			Сметная прибыль	Тенге				**395**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5336**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2049**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1155161**				
		Материалы		Тенге				**42791**				
		Всего заработная плата		Тенге					**445880**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**503437**				
			Накладные расходы	Тенге				**402868**				
			Сметная прибыль	Тенге				**124641**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1682670**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**273**
			Сметная заработная плата	Тенге					**445880**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1688006**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**274**
			Сметная заработная плата	Тенге					**447929**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1688006**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**375399**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**237226**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**72530**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**546228**		
			- Накладные расходы	Тенге							**404118**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**125036**	

			ИТОГО по акту									**1688006**
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			**1 688 006,00**			
			оборудование			Тенге			**-**			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			**1 688 006,00**			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			21 944,08			
			Итого по главам 1-8			Тенге			**1 709 950,08**			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			11 456,67			
			Итого по главам 1-9			Тенге			**1 721 406,74**			
			Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			34 428,13			
			Итого с оборудованием			Тенге			**1 755 834,88**			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			**1 894 545,83**			
			Итого с НДС 12%			Тенге			**2 121 891,33**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тендерная скидка 2%			Тенге			42 437,83			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			**2 079 453,51**			
			в том числе НДС			Тенге			**222 798,59**			

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 970340007228

Заместитель руководителя_____Байжуматов Р.А.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938

Директор_____Турдалиев С.С.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КАТЭК"

Главный специалист_____Калдебек Н.Ж.

Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228, адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»
Договор №9/24 от 29.01.2024г.
Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Добавляемые работы №3-4
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-4 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-2												
Устроиство основания под трубопроводы												
1	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под трубопроводы из песка. Устройство	$м^3$ основания	11,84	1847,63	251,41	21876	2977	--	19546	44736
			НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	18899	845		3314	
2	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Присыпка трубы песком	$м^3$	33,14	1205,26	--	39942	--	--	28759	74196
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	39942	--		5496	
3	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	49,48	2375,00	--	117515	--	117515	--	126916
			СП - 8%			--	--	--	--		9401	
4	-	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разравнивание присыпки и подсыпки	$м^2$ спланированной площади	118,4	209,89	--	24851	--	--	17893	46163
			НР - 72%; СП - 8%			209,89	--	24851	--		3419	
Укладка трубопроводов												
5	32	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	702562,01	340851,90	3513	1704	--	2277	6254
			НР - 99%; СП - 8%			361710,11	98360,44	1809	492		463	
6	33	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	574654,51	255933,84	20113	8958	--	13958	36796
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	11155	2944		2726	
7	34	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,108	574654,51	255933,84	62063	27641	--	43070	113543
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	34422	9083		8411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	35	261-301-1572 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	4517,00	--	22811	--	22811	--	24636
			СП - 8%			--	--	--	--		1825	
9	36	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35	1452,00	--	51328	--	51328	--	55434
			СП - 8%			--	--	--	--		4106	
10	37	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	109,08	727,00	--	79301	--	79301	--	85645
			СП - 8%			--	--	--	--		6344	
			Установка контрольной трубки (161.21/2021-08-19-4.2-ГСН.Т7.1)									
11	-	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт	11	12159,86	3248,62	133758	35735	38552	71908	222119
			НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	59471	13163		16453	
			Труба для контрольной трубки									
12	-	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1275	546330,23	242375,11	69657	30903	--	48765	127896
			НР - 99%; СП - 8%			303955,12	82381,80	38754	10504		9474	
13	-	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	128,775	352,00	--	45329	--	45329	--	48955
			СП - 8%			--	--	--	--		3626	
			Испытание и контроль стыков									
14	178	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=160/350=0,457	Трубопровод диаметром 160 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,005	254923,97	207804,02	1275	1039	22	430	1841
			НР - 91%; СП - 8%			42875,31	51611,72	214	258		136	
15	179	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=90/350=0,257	Трубопровод диаметром 90 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,035	143359,87	116861,34	5018	4090	84	1692	7247
			НР - 91%; СП - 8%			24111,50	29024,54	844	1016		537	
16	180	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=63/350=0,18	Трубопровод диаметром 63 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,108	100407,69	81848,41	10844	8839	181	3658	15662
			НР - 91%; СП - 8%			16887,43	20328,47	1824	2195		1160	
17	181	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=160/350=0,457	Трубопровод диаметром 160 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,005	706932,64	557920,12	3535	2789	10	1328	5251
			НР - 91%; СП - 8%			147288,18	144472,81	736	722		389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	182	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=90/350=0,257	**Трубопровод диаметром 90 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,035	397552,93	313753,76	13914	10982	33	5226	20671
			НР - 91%; СП - 8%			82829,46	81246,20	2899	2844		1531	
19	183	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=63/350=0,18	**Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,108	278441,74	219749,72	30072	23733	74	11294	44675
			НР - 91%; СП - 8%			58012,85	56903,95	6265	6146		3309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**756715**	**159390**	**355240**	**269804**	**1108636**
								242085	**50212**	**--**	**82120**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**756715**				
		Материалы		Тенге				**38955**				
		Всего заработная плата		Тенге					**292297**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**316284**				
			Накладные расходы	Тенге				**269804**				
			Сметная прибыль	Тенге				**82120**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1108639**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**175**
			Сметная заработная плата	Тенге					**292297**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1108639**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**175**
			Сметная заработная плата	Тенге					**292297**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1108639**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**242085**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**159390**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50212**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**355239**		
			- Накладные расходы	Тенге							**269804**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**82120**	

			ИТОГО по акту									**1108639**

			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**1 108 639,00**				
			оборудование	Тенге				**-**				
			ИТОГО без оборудования	Тенге				**1 108 639,00**				
			Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге				14 412,31				
			Итого по главам 1-8	Тенге				**1 123 051,31**				
			Климатические условия -0,67%	Тенге				7 524,44				
			Итого по главам 1-9	Тенге				**1 130 575,75**				
			Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				22 611,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с оборудованием			**Тенге**			**1 153 187,27**			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			**1 244 289,06**			
			Итого с НДС **12%**			**Тенге**			**1 393 603,75**			
			Тендерная скидка **2%**			Тенге			**27 872,07**			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			**1 365 731,67**			
			в том числе НДС			Тенге			**146 328,39**			

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____Байжуматов Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938

Директор_____Турдалиев С.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____Калдебек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228,
адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

Договор №9/24 от 29.01.2024г.

Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Исключаемые работы №3-1
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-1 Подземный стальной газопровод высокого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Р=0,6МПа									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	223,2	209,56	209,56	46774	46774		8377	59564
						0	52,12	0	11633		4413	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	7,68	2536,38	0	19480	0		14025	36185
						2536,38	0	19480	0		2680	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,68	37,38	37,38	287,04	287,04		61,2	376,08
						0	11,06	0	84,96		27,84	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Засыпка при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	39,2	77,94	77,94	3055,27	3055,27		661,69	4015
						0	23,44	0	918,87		297,55	
5	5	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	тненного грунта	39,2	200	200	7840	7840		1297,89	9869
						0	45,99	0	1802,83		731,08	
6	9	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Краны стальные диаметром 150 мм. Установка	кран	1	7551,39	2373,92	7552	2374	486	5461	14054
						4691,91	823,99	4692	824		1041	
7	10	242-210-2109 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	1736592		1736592		1736592		1875521
											138929	
8	11	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 150 мм	шт.	2	16112		32224		32224		34802
											2578	
9	12	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01697	534378,8	138087,64	9068,5	2343,5	229	4583	14745
						382793,04	8588,7	6496	146		1092	
10	13	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	12388		3716,5		3716,5		4014
											297,5	
11	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003575	349794		1251		1251		1351
											100	
12	16	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12		0,00565	403078		2279		2279		2461

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мм ГОСТ 14637-89	т							182	
13	18	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		2	224,29	1,31	449	2		309	819
				болт		222,98	0,61	446	1		61	
14	19	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000094	813201		76		76		82
				т							6	
15	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,49213	116,65	3,15	58	2	24	23	88
				$м^2$		65,75	0,39	33	0		7	
16	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,49213	193,34	4,6	95	2,5	55	26,5	131
				$м^2$		76,88	0,78	38	0,5		9,5	
17	22	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022	Основание под ковер гравийное. Устройство		0,049	3921,31	366,34	192	18	96	83	297
				$м^3$ основания		1596,22	103,94	78	5		22	
18	23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство		0,17	36825,21	1732,17	6261	295	4545	1357	8228
				$м^3$		8361,36	407,94	1422	70		610	
19	24	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство		2	12159,86	3248,62	24320	6497	7010	13074	40386
				шт.		5406,46	1196,65	10813	2393		2992	
20	25	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки		0,01334	449705		5999		5999		6479
				т							480	
21	26	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87		0,000086	530487		46		46		50
				т							4	
22	28	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею		0,005	574654,51	255933,84	2873	1280		1994	5257
				см трубопровода		318720,67	84100,87	1594	421		390	
23	30	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		5,035	1297		6530		6530		7053
				м							523	
24	78	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,33	5759,01	2622,13	1900	866	596	756	2869
				$м^3$ основания		1330,18	1132,38	439	374		213	
25	81	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		3,12	2089,54	244,08	6519	762	5651	237	7297
				$м^2$ покрытия		34,33	36,14	107	113		541	
26	82	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		3,12	455,19	-0,05	-1420	0	-1401	-20	-1555
				$м^2$ покрытия		-6,05	0	-19	0		-115	
27	83	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		4	2957,96	385,23	11832	1541		10208	23804
				шт.		2572,73	5,09	10291	20		1764	
28	87	241-208-0805 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		1	2673		2673		2673		2887
				шт.							214	
29	88	241-208-0805 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		3	2673		8019		8019		8661
				шт.							642	
30	97	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм		0,0318	1480478,41	693862,98	47080	22065	786	31192	84534
				т		761887,3	228887,31	24228	7279		6262	
31	98	1122-0601-1008 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	5680478,74	973042,7	5680	973	4536	536	6713
				см трубопровода		171843,98	369108,06	172	369		497	
32	99	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	3986730,25	798989,22	3987	799	3050	434	4775
				см трубопровода		138032,64	300297,94	138	300		354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	100	241-113-0234 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-219х6,0 мм	шт.	1	51045		51045		51045		55129
											4084	
34	101	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	23136		23136		23136		24987
											1851	
35	102	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	12	12159,86	3248,62	145919	38983,38	42057,23	78445	242313
						5406,46	1196,65	64877,54	14359,38		17949	
36	103	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,08004	449705		35994,46		35994,46		38875
											2880	
37	104	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000516	530487		274,15		274,15		296,3
											22,15	
38	105	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Укладка сигнальной ленты. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,056	35830,81	22494,84	2006,56	1259,67		679,55	2901
						13335,97	6556,55	746,81	367,16		214,85	
39	106	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	56	34		1904		1904		2057
											152,31	
40	109	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака	знак	6	3626,93	0	21761,25	0	5704,5	14612,25	39284
						2676,24	0	16057,5	0		2910	
41	110	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00378	403078		1524		1524		1647
											123	
42	111	217-106-0106 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	0,056	855		48,12		48,12		51,62
											3,5	
43	130	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 63 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,005	100407,69	81848,41	502	409,25	8,25	169,25	725
						16887,43	20328,47	84,5	101,75		53,75	
44	132	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,005	278441,74	219749,72	1392,25	1098,75	3,5	522,75	2068,86
						58012,85	56903,95	290	284,5		153,25	
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Р=0,6МПа					2288789,24	139525,91	1986764,51	189103	2676146,86
								162502,09	41867,54	0	198237,33	
			ИТОГО по акту					2288789,24	139525,91	1986764,51	189103	2676146,86
								162502,09	41867,54	0	198237,33	

		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			2 676 146,86			
		оборудование	Тенге			-			
		ИТОГО без оборудования	Тенге			2 676 146,86			
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			34 789,91			
		Итого по главам 1-8	Тенге			2 710 936,77			
		Климатические условия -0,67%	Тенге			18 163,28			
		Итого по главам 1-9	Тенге			2 729 100,05			
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			54 582,00			
		Итого с оборудованием	Тенге			2 783 682,05			
		Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079	Тенге			3 003 592,93			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС 12%			Тенге			3 364 024,08			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			67 280,48			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			3 296 743,60			
			в том числе НДС			Тенге			353 222,53			

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228

Заместитель руководителя_____ Байкуматов Р.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____ Калдебек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938

Директор_____ Турдалиев С.С.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228,
адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»
Договор №9/24 от 29.01.2024г.
Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Исключаемые работы №3-2
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-2 Подземный стальной газопровод среднего давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	113,6	209,56	209,56	23806	23806,05		4263,4	30315,25
						0	52,12	0	5920,85		2245,85	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	43,248	2536,38	0	109693,46	0		78978,9	203766,34
						2536,38	0	109693,46	0		15093,98	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,6	37,38	37,38	358,85	358,85		76,41	470,11
						0	11,06	0	106,18		34,85	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	43,248	1323,75	0	57249,75	0		41219,58	106346,83
						1323,75	0	57249,75	0		7877,5	
5	24	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	2	12159,86	3248,62	24320	6497	7010	13074	40386,00
						5406,46	1196,65	10813	2393		2992	
6	25	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,01334	449705		5999		5999		6479,00
											480	
7	26	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	530487		46		46		50,00
											4	
8	29	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,182	574654,51	255933,84	104586,78	46579,55		72580,64	191340,43
						318720,67	84100,87	58007,23	15306,2		14173,01	
9	32	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	183,82	1297		238415		238415		257489,35
											19074	
10	33	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,011	716806,62	349063,19	7884,84	3839,72		5089,21	14012,02
						367743,43	99587,28	4045,11	1095,49		1037,97	
11	34	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	11,11	10415		115712		115712		124969,00
											9257	
12	35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	енной в футляре	11	1945,24	11,64	21397,7	128,03	2349,13	18768,89	43381,00
						1720,04	3,46	18920,36	38,05		3213,26	
13	36	1122-1401-0403 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 180 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12069,88	1326,33	12069,85	1326,39	6954,77	3778,08	17117,00
						3788,76	27,51	3788,77	27,54		1267,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
14	51	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 150 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,029	702562,01	340851,9	20374,25	9884,75		13208,75	36271,00
						361710,11	98360,44	10489,5	2852,5		2686,75	
15	52	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	29,29	8241		241379		241379		260689,25
											19310,25	
16	53	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	енной в футляре	29	1945,24	11,64	56412	337,5	6193,25	49481,75	114367,00
						1720,04	3,46	49881,25	100,25		8471,5	
17	54	1122-1401-0403 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	10728,78	1178,96	42915	4716	24728	13433,33	60856,33
						3367,79	24,46	13471	98		4508	
18	66	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	4	12159,86	3248,62	48639,33	12994,67	14019	26148,33	80771,00
						5406,46	1196,65	21626	4786,67		5983	
19	67	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,02668	449705		11998		11998		12958,00
											960	
20	68	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	530487		91,33		91,33		98,66
											7,33	
21	77	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	6,72	2089,54	244,08	14042	1640	12171	511	15717,00
						34,33	36,14	231	243		1164	
22	78	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	6,72	455,19	-0,05	-3059	0	-3018	-44	-3351,00
						-6,05	0	-41	0		-248	
23	80	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1483,6	214,78	5934,4	859,12		5029,16	11841,00
						1268,82	1,17	5075,27	4,65		877,09	
24	84	241-208-1005 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	852		1704		1704		1840,00
											136	
25	86	241-208-1601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	6848		6848		6848		7396,00
											548	
26	87	241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	822,09		822		822		888,00
											66	
27	97	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	28	12159,86	3248,62	340476	90961	98134	183038	565395,00
						5406,46	1196,65	151381	33506		41881	
28	98	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,18676	449705		83987		83987		90706,00
											6719	
29	99	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001204	530487		639		639		690,00
											51	
30	100	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Укладка сигнальной ленты. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,284	35830,81	22494,84	10175,98	6388,47		3446,16	14712,00
						13335,97	6556,55	3787,39	1862,01		1089,78	
31	101	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	284	34		9656		9656		10429,00
											773	
32	130	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 63 мм. Продувка воздухом	см трубопровода	0,182	100407,69	81848,41	18273,76	14896,22	304,61	6164,05	26393,00
						16887,43	20328,47	3073,88	3699,39		1955,06	
33	133	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	см трубопровода	0,182	278441,74	219749,72	50676,46	39994,98	123,57	19032,41	75287,00
						58012,85	56903,95	10557,92	10356,76		5576,86	
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа					1683521,61	265208,3	886263,53	557278,05	2420076,57
								532050,89	82396,54	0	179265,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ИТОГО по акту					1683521,61 532050,89	265208,3 82396,54	886263,53 0	557278,05 179265,75	2420076,57
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			2 420 076,57			
			оборудование			Тенге			-			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			2 420 076,57			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			31 461,00			
			Итого по главам 1-8			Тенге			2 451 537,57			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			16 425,30			
			Итого по главам 1-9			Тенге			2 467 962,87			
			Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			49 359,26			
			Итого с оборудованием			Тенге			2 517 322,12			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			2 716 190,57			
			Итого с НДС 12%			Тенге			3 042 133,44			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			60 842,67			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			2 981 290,77			
			в том числе НДС			Тенге			319 424,01			

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____Байжуматов Р.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____Калдебек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938
Директор_____Турдалиев С.С.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228,
адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4

Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

Договор №9/24 от 29.01.2024г.

Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Исключаемые работы №3-3
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-3 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-1									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	54,56	209,56	209,56	11433,6	11433,59		2047,64	14561
						0	52,12	0	2843,67		1078,65	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	125,7168	2536,38	0	318865,55	0		229582,75	592326
						2536,38	0	318865,55	0		43876,22	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	125,7168	1323,75	0	166417,75	0		119820,84	309138,14
						1323,75	0	166417,75	0		22899,55	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	188,56	37,38	37,38	7048,36	7048,36		1500,93	9234
						0	11,06	0	2085,48		684,49	
5	5	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	тненного грунта	188,56	200	200	37712	37712		6244	47473
						0	45,99	0	8671,87		3517	
6	9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	84	209,56	209,56	17603	17603		3153	22417
						0	52,12	0	4378		1661	
7	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	84	37,38	37,38	3140	3140		669	4114
						0	11,06	0	929		305	
8	29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	8	12159,86	3248,62	97279	25989	28038	52297	161542
						5406,46	1196,65	43252	9573		11966	
9	30	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,05336	449705		23996		23996		25916
											1920	
10	31	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000344	530487		182		182		197
											15	
11	32	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,008	585258,12	266537,45	4682,06	2132,34		3190,4	8503
						318720,67	84100,87	2549,71	672,91		629,71	
12	35	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	2154		17405		17405		18798
											1393	
13	38	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,01	716806,62	349063,19	7168	3491		4626	12738
						367743,43	99587,28	3677	996		944	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	39	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	10,1	10415		105193		105193		113608
											8415	
15	40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	енной в футляре	10	1945,24	11,64	19453	116,32	2135,79	17062,63	39437
						1720,04	3,46	17200,53	34,74		2921,05	
16	75	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	5	12159,86	3248,62	60800	16243,57	17523,57	32686	100965
						5406,46	1196,65	27032,14	5983,57		7479	
17	76	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,03335	449705		14998		14998		16199
											1201	
18	77	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	530487		114,29		114,29		123,58
											9,29	
19	98	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	24	12159,86	3248,62	291837	77966,54	84114,91	156890,5	484626
						5406,46	1196,65	129754,91	28719,27		35898,5	
20	99	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,16008	449705		71989,59		71989,59		77749
											5759,41	
21	100	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001032	530487		547,64		547,64		591,28
											43,64	
22	112	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	9,36	2089,54	244,08	19558	2284	16952	712	21892
						34,33	36,14	321	338		1622	
23	113	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	9,36	455,19	-0,05	-4261	0	-4203	-61	-4668
						-6,05	0	-57	0		-346	
24	130	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	39	12159,86	3248,62	474237	126696	136686	254946	787518
						5406,46	1196,65	210852	46669		58335	
25	131	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,26013	449705		116983		116983		126342
											9359	
26	132	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001677	530487		890		890		961
											71	
27	186	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 110 мм. Продувка воздухом	см трубопровода	0,008	175155,63	142780	1401,14	1142,17	23,31	472,69	2023,77
						29459,18	35461,88	235,66	283,66		149,94	
28	189	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 110 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	см трубопровода	0,008	485726,14	383341,17	3885,71	3066,75	9,37	1459,43	5772,8
						101200,19	99265,78	809,6	794,06		427,66	
			Итого по разделу 1: Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-1					1890551,14	336064,17	633574,75	887298,75	3000097,57
								920911,22	112972,02	0	222232,28	
			ИТОГО по акту					1890551,14	336064,17	633574,75	887298,75	3000097,57
								920911,22	112972,02	0	222232,28	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			3 000 097,57			
	оборудование	Тенге			-			
	ИТОГО без оборудования	Тенге			3 000 097,57			
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			39 001,27			
	Итого по главам 1-8	Тенге			3 039 098,84			
	Климатические условия -0,67%	Тенге			20 361,96			
	Итого по главам 1-9	Тенге			3 059 460,80			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			61 189,22			
			Итого с оборудованием			Тенге			3 120 650,02			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			3 367 181,37			
			Итого с НДС 12%			Тенге			3 771 243,13			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			75 424,86			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			3 695 818,27			
			в том числе НДС			Тенге			395 980,53			

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____ Байжуматов Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938
Директор_____ Турдалиев С.С.

Разработчики проекта строительства или экспертов авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____ Калдебек Н.Ж.
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228,
адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»
Договор №9/24 от 29.01.2024г.
Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Исключаемые работы №3-4
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-4 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-2									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	935,751	209,56	209,56	196097	196096,01		35118,72	249 716,00
						0	52,12	0	48771,4		18499,78	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	179,232	2536,38	0	454600	0		327313	844 467,00
						2536,38	0	454600	0		62554	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	179,232	1323,75	0	237258,63	0		170826,02	440 733,00
						1323,75	0	237258,63	0		32647,38	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	691,9	37,38	37,38	25863,2	25863,33		5507,49	33 882,34
						0	11,06	0	7652,47		2511,65	
5	5	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	тненного грунта	691,9	200	200	138381	138380		22909	174 194,00
						0	45,99	0	31820,5		12904	
6	29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	11	12159,86	3248,62	133759	35735	38553	71908	222 120,00
						5406,46	1196,65	59471	13163		16453	
7	30	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,07337	449705		32995		32995		35 635,00
											2640	
8	31	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000473	530487		251		251		271,00
											20	
9	57	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	8	12159,86	3248,62	97279	25989	28038	52298	161 543,00
						5406,46	1196,65	43252	9573		11966	
10	58	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,05336	449705		23996,31		23996,31		25 916,31
											1920	
11	59	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000344	530487		182,77		182,77		197,54
											14,77	
12	80	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	39	12159,86	3248,62	474236	126696	136686	254946	787 517,00
						5406,46	1196,65	210852	46669		58334	
13	81	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,26013	449705		116982		116982		126 341,00
											9359	
14	82	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87		0,001677	530487		889,2		889,2		960,27

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ГОСТ 1759.0-87	т							71,07	
15	93	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	17,76	2089,54	244,08	37110	4335	32166	1353	41 540,00
						34,33	36,14	610	642		3077	
16	94	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	17,76	455,19	-0,05	-8084	-1	-7976	-116	- 8 856,00
						-6,05	0	-107	0		-656	
17	96	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1483,6	214,78	2967,2	429,57		2514,58	5 920,32
						1268,82	1,17	2537,63	2,35		438,54	
18	97	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1642,77	157,41	19713,24	1888,91		17650,91	40 353,24
						1485,36	0,41	17824,32	4,91		2989,09	
19	100	241-208-1205 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1828		1828		1828		1 974,00
											146	
20	102	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	569,08		569		569		615,00
											46	
21	104	241-208-1203 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	743		3715		3715		4 012,00
											297	
22	106	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	395,58		2769		2769		2 991,00
											222	
23	119	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер. Устройство	шт.	75	12159,86	3248,62	911990	243647	262859	490281	1 514 453,00
						5406,46	1196,65	405485	89749		112182	
24	120	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,50025	449705		224965		224965		242 962,00
											17997	
25	121	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003225	530487		1711		1711		1 848,00
											137	
26	122	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Укладка сигнальной ленты. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,042	35830,81	22494,84	1505	945		510	2 176,00
						13335,97	6556,55	560	275		161	
27	123	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	42	34		1428		1428		1 542,24
											114,24	
			Итого по разделу 1: Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа. ГРПШ-2					3134952,06	800003,79	902607,56	1453016,07	4 955 024,26
								1432343,82	248323,06	0	367045,06	
			ИТОГО по акту					3134952,06	800003,79	902607,56	1453016,07	4 955 024,26
								1432343,82	248323,06	0	367045,06	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			4 955 024,26			
	оборудование	Тенге			-			
	ИТОГО без оборудования	Тенге			4 955 024,26			
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			64 415,32			
	Итого по главам 1-8	Тенге			5 019 439,58			
	Климатические условия -0,67%	Тенге			33 630,25			
	Итого по главам 1-9	Тенге			5 053 069,82			
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			101 061,40			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с оборудованием			Тенге			**5 154 131,22**			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			**5 561 307,58**			
			Итого с НДС 12%			Тенге			**6 228 664,49**			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			**124 573,29**			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			**6 104 091,20**			
			в том числе НДС			Тенге			**654 009,77**			

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя_____**Байжуматов Р.А.**

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 050340008938
Директор_____**Турдалиев С.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____**Калдебек Н.Ж.**
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228,
адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»
Договор №9/24 от 29.01.2024г.
Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Исключаемые работы №3-5
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету №2-1-5 Площадка ГРПШ Енбек работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ-1									
1	29	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,003	1108182,92	326453,04	3325	979	92	2655	6458
						751161,6	142825,05	2253	428		478	
2	30	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1801		5425		5425		5859
											434	
3	33	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,006867	88945,31	3637,05	610,61	24,13	39,9	380,47	1069,96
						79518,24	736,61	545,65	4,64		78,88	
4	34	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,006867	1012800		6955,16		6955,16		7511,94
											556,78	
5	39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0005	1480478,41	693862,98	740	346	12	490	1328
						761887,3	228887,31	381	114		98	
6	40	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	693		693		693		748
											55	
7	41	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250		270
											20	
8	46	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,003	1206727,58	383648,14	3620	1151	108	2833	6969
						786931,2	166904,98	2361	501		516	
9	47	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,012	4695		14141		14141		15272
											1131	
10	50	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,010287	88945,31	3637,05	914,61	37,08	59,9	569,49	1602,94
						79518,24	736,61	817,64	7,61		118,84	
11	51	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,010287	1012800		10418,2		10418,2		11252
											833,8	
12	56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0025	1480478,41	693862,98	3701	1734	62	2452	6645
						761887,3	228887,31	1905	572		492	
13	57	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679		2679		2679		2893
											214	
14	58	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250		270
											20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ-1					53722,58	4271,21	41185,16	9379,96	68148,84
								8263,29	1627,25	0	5046,3	
			Раздел 2: Строительные решения площадки ГРПШ-Енбек									
15	86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное из щебня ф-ция 20-40мм. Устройство	$м^3$ основания	1,166	8146,41	2622,13	9499	3057	4890	2670	13143
						1330,18	1132,38	1551	1320		974	
16	87	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	11,66	1706,08	4,42	19893	52	16585	3537	25304
						279,31	1,6	3257	19		1874	
			Итого по разделу 2: Строительные решения площадки ГРПШ-Енбек					29392	3109	21475	6207	38447
								4808	1339	0	2848	
			ИТОГО по акту					83114,58	7380,21	62660,16	15586,96	106595,84
								13071,29	2966,25	0	7894,3	
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			106 595,84			
			оборудование			Тенге			-			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			106 595,84			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			1 385,75			
			Итого по главам 1-8			Тенге			107 981,59			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			723,48			
			Итого по главам 1-9			Тенге			108 705,06			
			Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			2 174,10			
			Итого с оборудованием			Тенге			110 879,16			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			119 638,62			
			Итого с НДС 12%			Тенге			133 995,25			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			2 679,91			
			ИТОГО со скидкой			Тенге			131 315,35			
			в том числе НДС			Тенге			14 069,50			

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228

Заместитель руководителя_____**Байжуматов Р.А.**

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060540008938

Директор_____**Гурдалиев С.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперты(ы) авторского надзора:

ТОО "КАТЭК"

Главный специалист_____**Калдебек Н.Ж.**

Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228,
адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»
Договор №9/24 от 29.01.2024г.
Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Исключаемые работы №3-6
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету № 2-1-6 Площадка ГРПШ-1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У-1									
1	22	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,003	1206727,58	383648,14	3620	1151	108	2833	6969
						786931,2	166904,98	2361	501		516	
2	23	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,012	4695		14141		14141		15272
											1131	
3	26	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,010287	88945,31	3637,05	914,61	37,08	59,9	569,49	1602,94
						79518,24	736,61	817,64	7,61		118,84	
4	27	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,010287	1012800		10418,2		10418,2		11252
											833,8	
5	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0025	1480478,41	693862,98	3701	1734	62	2452	6645
						761887,3	228887,31	1905	572		492	
6	33	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679		2679		2679		2893
											214	
7	34	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250		270
											20	
8	39	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,003	1108182,92	326453,04	3325	979	92	2655	6458
						751161,6	142825,05	2253	428		478	
9	40	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1801		5425		5425		5859
											434	
10	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,006867	88945,31	3637,05	610,61	24,13	39,9	380,47	1069,96
						79518,24	736,61	545,65	4,64		78,88	
11	44	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,006867	1012800		6955,16		6955,16		7511,94
											556,78	
12	49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0005	1480478,41	693862,98	740	346	12	490	1328
						761887,3	228887,31	381	114		98	
13	50	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	693		693		693		748
											55	
14	51	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250		270
											20	
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У-1					53722,58	4271,21	41185,16	9379,96	68148,84

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								8263,29	1627,25	0	5046,3	
			Раздел 2: Строительные решения площадки ГРПШ-1									
15	78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,908	8146,41	2622,13	7397	2381	3808	2079	10234
						1330,18	1132,38	1208	1028		758	
16	79	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	9,08	1706,08	4,42	15491	41	12915	2755	19706
						279,31	1,6	2536	15		1460	
			Итого по разделу 2: Строительные решения площадки ГРПШ-1					22888	2422	16723	4834	29940
								3744	1043	0	2218	
			ИТОГО по акту					76610,58	6693,21	57908,16	14213,96	98088,84
								12007,29	2670,25	0	7264,3	
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			98 088,84			
			оборудование			Тенге			-			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			98 088,84			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			1 275,15			
			Итого по главам 1-8			Тенге			99 363,99			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			665,74			
			Итого по главам 1-9			Тенге			100 029,73			
			Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			2 000,59			
			Итого с оборудованием			Тенге			102 030,33			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			110 090,72			
			Итого с НДС 12%			Тенге			123 301,61			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			2 466,03			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			120 835,58			
			в том числе НДС			Тенге			12 946,67			

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228

Заместитель руководителя _____ **Байзакматов Р.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____**Калдебек Н.Ж.**
Приказ №89 от 28.05.2024 г.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 080340008938
Директор_____**Турабаев С.С.**

Заказчик: ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», БИН 070340007228,
адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
Подрядчик: ТОО «Тур-Газ», БИН 060340008938, адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»
Договор №9/24 от 29.01.2024г.
Доп.Соглашение №09/02 от 25.11.2024 г.

Исключаемые работы №3-3
по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Енбек Илийского района Алматинской области»

на локальную смету № 2-1-7 Площадка ГРПШ-2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1									
1	28	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1648487,81	571787,97	4945	1716	266	3635	9266
						988135,2	235842,8	2964	708		686	
2	29	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,012	7849		23641		23641		25532
											1891	
3	32	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,010287	88945,31	3637,05	914,63	37,08	59,9	569,5	1602,97
						79518,24	736,61	817,65	7,61		118,84	
4	33	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,010287	1012800		10418,4		10418,4		11252,21
											833,81	
5	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0025	1480478,41	693862,98	3701	1734	62	2452	6645
						761887,3	228887,31	1905	572		492	
6	39	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997		3997		3997		4317
											320	
7	40	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250		270
											20	
8	45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1108182,92	326453,04	3325	979	92	2655	6458
						751161,6	142825,05	2253	428		478	
9	46	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1801		5425		5425		5859
											434	
10	49	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,006867	88945,31	3637,05	610,61	24,13	39,9	380,47	1069,96
						79518,24	736,61	545,65	4,64		78,88	
11	50	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,006867	1012800		6955,16		6955,16		7511,94
											556,78	
12	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0005	1480478,41	693862,98	740	346	12	490	1328
						761887,3	228887,31	381	114		98	
13	56	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	693		693		693		748
											55	
14	57	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250		270
											20	
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1					65865,8	4836,21	52161,36	10181,97	82130,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								8866,3	1834,25	0	6082,31	
			Раздел 2: Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1									
15	81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,918	8146,41	2622,13	7478	2408	3850	2102	10346
						1330,18	1132,38	1221	1040		766	
16	82	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	9,18	1706,08	4,42	15662	41	13057	2785	19923
						279,31	1,6	2564	15		1476	
			Итого по разделу 2: Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1					23140	2449	16907	4887	30269
								3785	1055	0	2242	
			ИТОГО по акту					89005,8	7285,21	69068,36	15068,97	112399,08
								12651,3	2889,25	0	8324,31	
			ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			112 399,08			
			оборудование			Тенге			-			
			ИТОГО без оборудования			Тенге			112 399,08			
			Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге			1 461,19			
			Итого по главам 1-8			Тенге			113 860,27			
			Климатические условия -0,67%			Тенге			762,86			
			Итого по главам 1-9			Тенге			114 623,13			
			Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			2 292,46			
			Итого с оборудованием			Тенге			116 915,59			
			Итого в текущих ценах на 2023 г К=1,079			Тенге			126 151,93			
			Итого с НДС 12%			Тенге			141 290,16			
			Тендерная скидка 2%			Тенге			2 825,80			
			ИТОГО со скидкой:			Тенге			138 464,35			
			в том числе НДС			Тенге			14 835,47			

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
Заместитель руководителя _____ **Банжуматов Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938
Директор_____**Турдалиев С.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК"
Главный специалист_____**Калдебек Н.Ж.**
Приказ №89 от 28.05.2024 г.