		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,24	0,457812	726,56	332,63
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,077715	856,40	66,56
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**399,18**
72. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,012717	3403,17	43,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,012717	856,40	10,89
72. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,064998	1903,05	123,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,064998	856,40	55,66
72. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,131409	11,48	1,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**168,48**
72. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,040977	4047,72	165,86
72. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,012717	3622,03	46,06
72. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,1413	3161,63	446,74
72. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,021195	93,00	1,97
		Итого материалов:				**4675,40**	**660,63**
		НР первого уровня	%	60,9		1720,47	243,10
		НР второго уровня	%	3,8		377,81	53,38
		Накладные расходы	%	--		2098,28	296,49
		Сметная прибыль	%	8		825,61	116,66
		Сметная стоимость:				**11145,71**	**1574,89**
73	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**0,0283**		**20793,89**	**587,64**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	0,103432	726,56	75,15
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**75,15**
73. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,013565	11,17	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**0,15**
73. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,008761	1906,90	16,71
73. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,028825	15718,58	453,09
73. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000028	14374,15	0,41
73. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,05652	729,15	41,21
73. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,009891	93,00	0,92
		Итого материалов:				**18129,31**	**512,33**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	45,77
		НР второго уровня	%	3,8		851,71	24,07

		Накладные расходы	%	--		2471,17	69,84
		Сметная прибыль	%	8		1861,20	52,60
		Сметная стоимость:				**25126,26**	**710,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**523703,05**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**132014,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52457,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**708174,57**

РАЗДЕЛ 11. Колодец канализационный железобетонный D=2000мм (=9+1сущ.шт)

74	**11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 2 м.Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**26,5900**		**23255,75**	**618370,51**
		Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок					
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	8,062	214,369	807,79	173164,80
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	45,602	1037,91	47330,59
		Итого оплата труда:				**8292,42**	**220495,39**
74. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,39885	3403,17	1357,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,39885	856,40	341,58
74. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	28,318	3157,28	89408,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	28,318	1148,69	32528,60
74. 5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,61157	172,41	105,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,31908	1199,40	382,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,31908	856,40	273,26
74. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	16,566	1797,83	29782,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	16,566	856,40	14187,12
		Итого эксплуатация машин:				**4551,96**	**121036,54**
74. 8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	3,51	1906,90	6692,99
74. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573	15,236	17116,80	260792,76
74.10	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,011	0,29249	12810,97	3747,08
74.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	1,835	14576,50	26743,65
74.12	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,015954	20605,87	328,75
74.13	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0021	0,055839	463187,78	25863,94
		Итого материалов:				**12191,39**	**324169,17**
		НР первого уровня	%	62,1		5149,59	136927,64

		НР второго уровня	%	3,8	1079,40	28701,33
		Накладные расходы	%	--	6228,99	165628,97
		Сметная прибыль	%	8	2358,78	62719,96
		Сметная стоимость:			**31843,53**	**846719,43**
75	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**10,0000**	**22574,12**	**225741,20**
		НР второго уровня	%	3,8	857,82	8578,17
		Накладные расходы	%	--	857,82	8578,17
		Сметная прибыль	%	8	1874,55	18745,55
		Сметная стоимость:			**25306,49**	**253064,91**
76	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**11,0000**	**27234,48**	**299579,28**
		НР второго уровня	%	3,8	1034,91	11384,01
		Накладные расходы	%	--	1034,91	11384,01
		Сметная прибыль	%	8	2261,55	24877,06
		Сметная стоимость:			**30530,94**	**335840,36**
77	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**11,0000**	**25064,44**	**275708,84**
		НР второго уровня	%	3,8	952,45	10476,94
		Накладные расходы	%	--	952,45	10476,94
		Сметная прибыль	%	8	2081,35	22894,86
		Сметная стоимость:			**28098,24**	**309080,64**
78	**21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Колодцы/КС25.12б/ и коробки железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,7600**	**53312,85**	**40517,77**
		НР второго уровня	%	3,8	2025,89	1539,68
		Накладные расходы	%	--	2025,89	1539,68
		Сметная прибыль	%	8	4427,10	3364,60
		Сметная стоимость:			**59765,84**	**45422,04**
79	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**11,0000**	**4049,12**	**44540,32**
		НР второго уровня	%	3,8	153,87	1692,53
		Накладные расходы	%	--	153,87	1692,53
		Сметная прибыль	%	8	336,24	3698,63

		Сметная стоимость:				4539,23	49931,48
80	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкци**	**0,2600**		**9053,50**	**2353,91**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	4,933	1,283	797,56	1022,93
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,677	0,43589	979,60	427,00
		Итого оплата труда:				**5576,66**	**1449,93**
80. 3	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,0702	4108,30	288,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,0702	1148,69	80,64
80. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,25558	2890,73	738,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,25558	986,23	252,06
80. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,11011	1797,83	197,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,11011	856,40	94,30
		Итого эксплуатация машин:				**4712,21**	**1225,17**
80. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00468	14576,50	68,22
80. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000182	206497,31	37,58
		Итого материалов:				**406,93**	**105,80**
		НР первого уровня	%	62,1		3463,11	900,41
		НР второго уровня	%	3,8		475,63	123,66
		Накладные расходы	%	--		3938,74	1024,07
		Сметная прибыль	%	8		1039,38	270,24
		Сметная стоимость:				**14031,61**	**3648,22**
81	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**13,0000**		**3225,20**	**41927,60**
		НР второго уровня	%	3,8		122,56	1593,25
		Накладные расходы	%	--		122,56	1593,25
		Сметная прибыль	%	8		267,82	3481,67
		Сметная стоимость:				**3615,58**	**47002,52**
82	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1879**		**329951,32**	**61991,25**
		НР второго уровня	%	3,8		12538,15	2355,67
		Накладные расходы	%	--		12538,15	2355,67
		Сметная прибыль	%	8		27399,16	5147,75
		Сметная стоимость:				**369888,63**	**69494,68**

83	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества	**м2**	**5,4485**		**257,90**	**1405,19**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,34	1,852	758,54	1405,19
		Итого оплата труда:				**257,90**	**1405,19**
		НР первого уровня	%	54,2		139,78	761,61
		НР второго уровня	%	3,8		15,11	82,34
		Накладные расходы	%	--		154,90	843,95
		Сметная прибыль	%	8		33,02	179,93
		Сметная стоимость:				**445,82**	**2429,08**
84	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**5,4485**		**60,78**	**331,14**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=947,22)	чел-ч	0,0295	0,160731	947,22	152,25
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00109	856,38	0,93
		Итого оплата труда:				**28,11**	**153,18**
84. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000545	3403,17	1,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000545	856,40	0,47
84. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000545	35,12	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000545	1797,83	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000545	856,40	0,47
84. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,061023	45,54	2,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5,63**
84. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000082	273897,54	22,39
84. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00049	307670,02	150,87
		Итого материалов:				**31,80**	**173,26**
		НР первого уровня	%	54,2		15,24	83,02
		НР второго уровня	%	3,8		2,89	15,74
		Накладные расходы	%	--		18,13	98,76
		Сметная прибыль	%	8		6,31	34,39
		Сметная стоимость:				**85,21**	**464,29**
85	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов	**м2**	**5,4485**		**136,37**	**743,04**

		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0426	0,232107	807,79	187,49
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002179	856,38	1,87
		Итого оплата труда:				**34,75**	**189,36**
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00109	3403,17	3,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,00109	856,40	0,93
85. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00109	35,12	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00109	1797,83	1,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,00109	856,40	0,93
85. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,070831	45,54	3,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**8,93**
85. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000153	335865,44	51,24
85. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000981	505104,98	495,37
		Итого материалов:				**100,32**	**546,61**
		НР первого уровня	%	54,2		18,84	102,63
		НР второго уровня	%	3,8		5,90	32,14
		Накладные расходы	%	--		24,73	134,77
		Сметная прибыль	%	8		12,89	70,22
		Сметная стоимость:				**174,00**	**948,03**
86	**23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**11,0000**		**14375,15**	**158126,65**
		НР второго уровня	%	3,8		546,26	6008,81
		Накладные расходы	%	--		546,26	6008,81
		Сметная прибыль	%	8		1193,71	13130,84
		Сметная стоимость:				**16115,12**	**177266,30**
87	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**145,2000**		**730,75**	**106104,58**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	30,782	846,81	26066,84
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2904	856,40	248,70
		Итого оплата труда:				**181,24**	**26315,54**
87. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,831	438,95	1242,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2904	1797,83	522,09

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2904	856,40	248,70
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**1764,93**
87. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	348,48	212,16	73933,52
87. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,023232	110058,65	2556,88
87. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,034848	51147,90	1782,40
		Итого материалов:				**539,07**	**78272,80**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	13368,30
		НР второго уровня	%	3,8		31,27	4539,97
		Накладные расходы	%	--		123,34	17908,26
		Сметная прибыль	%	8		68,33	9921,03
		Сметная стоимость:				**922,41**	**133933,87**
88	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**0,1727**		**8221,82**	**1419,91**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,24	0,559548	726,56	406,55
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,094985	856,40	81,35
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**487,89**
88. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,015543	3403,17	52,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,015543	856,40	13,31
88. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,079442	1903,05	151,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,079442	856,40	68,03
88. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,160611	11,48	1,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**205,92**
88. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,050083	4047,72	202,72
88. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,015543	3622,03	56,30
88. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,1727	3161,63	546,01
88. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,025905	93,00	2,41
		Итого материалов:				**4675,40**	**807,44**
		НР первого уровня	%	60,9		1720,47	297,13
		НР второго уровня	%	3,8		377,81	65,25
		Накладные расходы	%	--		2098,28	362,37
		Сметная прибыль	%	8		825,61	142,58
		Сметная стоимость:				**11145,71**	**1924,86**
89	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов	**м3 подстилающего слоя**	**0,0345**		**20793,89**	**718,22**

		4. Уход за подстилающими слоями					
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	0,126416	726,56	91,85
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**91,85**
89. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,016579	11,17	0,19
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**0,19**
89. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,010707	1906,90	20,42
89. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,035231	15718,58	553,78
89. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000035	14374,15	0,50
89. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,06908	729,15	50,37
89. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,012089	93,00	1,12
		Итого материалов:				**18129,31**	**626,19**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	55,94
		НР второго уровня	%	3,8		851,71	29,42
		Накладные расходы	%	--		2471,17	85,35
		Сметная прибыль	%	8		1861,20	64,29
		Сметная стоимость:				**25126,26**	**867,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1879579,40**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**229715,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**168743,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2278038,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**2403282,45**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**361729,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**221200,98**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			**2986213,13**	**2986213,13**

ОТДЕЛ 5. Устройство металлического Ограждения

РАЗДЕЛ 12. Ограждение ОГ-1 вдоль канала ливневки L=602панелей х 2,0м = 1204м

90	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м оград**	**1204,0000**		**2105,04**	**2534466,31**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	1,35	1625,4	846,81	1376405,00
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2106	253,562	1143,69	289997,69
		Итого оплата труда:				**1384,06**	**1666402,67**
90. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	90,902	407,67	37058,02
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

90. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	249,228	3157,28	786882,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	249,228	1148,69	286285,71
90. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	6,261	212,32	1329,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	4,334	1797,83	7792,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	4,334	856,40	3711,64
		Итого эксплуатация машин:				**691,91**	**833062,41**
90. 7	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	16,615	16535,99	274748,78
90. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,10836	14576,50	1579,51
90. 9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,25284	40702,25	10291,16
90.10	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	12,04	91,80	1105,27
90.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,02408	364881,35	8786,34
90.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,14448	197175,18	28487,87
		Итого материалов:				**269,93**	**324998,93**
		НР первого уровня	%	62,1		859,50	1034836,06
		НР второго уровня	%	3,8		112,65	135633,49
		Накладные расходы	%	--		972,15	1170469,55
		Сметная прибыль	%	8		246,18	296394,87
		Сметная стоимость:				**3323,36**	**4001330,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2534466,31**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**1170469,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**296394,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**4001330,73**

РАЗДЕЛ 13. Ограждение ОГ-2(на мостиках) вдоль канала ливневки L=8панелей х 5,0м = 40м

97	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м оград**	**40,0000**		**1876,84**	**75073,67**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	1,35	54	846,81	45727,74
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2106	8,424	1143,69	9634,47
		Итого оплата труда:				**1384,06**	**55362,21**
97. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	3,02	407,67	1231,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	8,28	3157,28	26142,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	8,28	1148,69	9511,15

97. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,208	212,32	44,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,144	1797,83	258,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,144	856,40	123,32
		Итого эксплуатация машин:				**691,91**	**27676,49**
97. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,0036	14576,50	52,48
97. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,0084	40702,25	341,90
97. 9	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,4	91,80	36,72
97.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0008	364881,35	291,91
97.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0048	197175,18	946,44
		Итого материалов:				**41,74**	**1669,44**
		НР первого уровня	%	62,1		859,50	34379,94
		НР второго уровня	%	3,8		103,98	4159,24
		Накладные расходы	%	--		963,48	38539,17
		Сметная прибыль	%	8		227,23	9089,03
		Сметная стоимость:				**3067,55**	**122701,87**
98	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5662**		**108958,49**	**61687,94**
		Состав работ:					
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	91	51,521	856,40	44122,21
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	4,156	1095,33	4551,77
		Итого оплата труда:				**85972,12**	**48673,97**
98. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,169848	9,88	1,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	3,397	3341,09	11349,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	3,397	1148,69	3902,10
98. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,622776	22,25	13,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,475574	1029,59	489,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,475574	856,40	407,28
98. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	15,456	154,01	2380,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,28308	2297,88	650,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,28308	856,40	242,43
98. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,56616	17,05	9,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26309,30**	**14895,27**
98.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,472	180,96	266,38

98.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,28308	91,04	25,77
98.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,012172	195385,08	2378,31
		Итого материалов:				**4716,80**	**2670,46**
		НР первого уровня	%	60,9		52357,02	29642,45
		НР второго уровня	%	3,8		6129,99	3470,55
		Накладные расходы	%	--		58487,01	33113,00
		Сметная прибыль	%	8		13395,64	7584,08
		Сметная стоимость:				**180841,14**	**102385,02**
99	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1983**		**218240,80**	**43274,53**
		НР второго уровня	%	3,8		8293,15	1644,43
		Накладные расходы	%	--		8293,15	1644,43
		Сметная прибыль	%	8		18122,72	3593,52
		Сметная стоимость:				**244656,67**	**48512,48**
100	**21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1714**		**221460,75**	**37949,51**
		НР второго уровня	%	3,8		8415,51	1442,08
		Накладные расходы	%	--		8415,51	1442,08
		Сметная прибыль	%	8		18390,10	3151,33
		Сметная стоимость:				**248266,36**	**42542,92**
101	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1363**		**232596,30**	**31696,36**
		НР второго уровня	%	3,8		8838,66	1204,46
		Накладные расходы	%	--		8838,66	1204,46
		Сметная прибыль	%	8		19314,80	2632,07
		Сметная стоимость:				**260749,76**	**35532,89**
102	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0037**		**211256,61**	**784,86**
		НР второго уровня	%	3,8		8027,75	29,82
		Накладные расходы	%	--		8027,75	29,82
		Сметная прибыль	%	8		17542,75	65,17
		Сметная стоимость:				**236827,11**	**879,86**

103	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0251**		**211256,39**	**5306,76**
		НР второго уровня	%	3,8		8027,74	201,66
		Накладные расходы	%	--		8027,74	201,66
		Сметная прибыль	%	8		17542,73	440,67
		Сметная стоимость:				**236826,86**	**5949,09**
104	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0371**		**149403,93**	**5545,87**
		НР второго уровня	%	3,8		5677,35	210,74
		Накладные расходы	%	--		5677,35	210,74
		Сметная прибыль	%	8		12406,50	460,53
		Сметная стоимость:				**167487,78**	**6217,15**
105	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0043**		**315004,30**	**1350,74**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	198	0,849024	807,79	685,83
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001544	978,18	1,51
		Итого оплата труда:				**160294,57**	**687,34**
105. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000643	3157,28	2,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000643	1148,69	0,74
105. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0009	1797,83	1,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0009	856,40	0,77
		Итого эксплуатация машин:				**851,14**	**3,65**
105. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,004288	154210,74	661,26
		Итого материалов:				**154210,74**	**661,26**
		НР первого уровня	%	48,5		77742,87	333,36
		НР второго уровня	%	3,8		14924,39	64,00
		Накладные расходы	%	--		92667,26	397,36
		Сметная прибыль	%	8		32613,72	139,85
		Сметная стоимость:				**440285,28**	**1887,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**262670,25**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**76782,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27156,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**366609,23**

РАЗДЕЛ 14. Окраска металлических ограждений

106	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**384,8300**		**60,78**	**23388,20**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=947,22)	чел-ч	0,0295	11,352	947,22	10753,30
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,076966	856,40	65,91
		Итого оплата труда:				**28,11**	**10819,21**
106. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,038483	3403,17	130,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,038483	856,40	32,96
106. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,038483	35,12	1,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,038483	1797,83	69,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,038483	856,40	32,96
106. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	4,31	45,54	196,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**397,78**
106. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,005772	273897,54	1581,06
106. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,034635	307670,02	10656,06
		Итого материалов:				**31,80**	**12237,12**
		НР первого уровня	%	54,2		15,24	5864,01
		НР второго уровня	%	3,8		2,89	1111,58
		Накладные расходы	%	--		18,13	6975,60
		Сметная прибыль	%	8		6,31	2429,10
		Сметная стоимость:				**85,21**	**32792,91**
107	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**384,8300**		**59,45**	**22877,95**

107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	8,197	807,79	6621,36
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,076966	856,40	65,91
		Итого оплата труда:				**17,38**	**6687,27**
107. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,038483	3403,17	130,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038483	856,40	32,96
107. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,038483	35,12	1,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,038483	1797,83	69,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038483	856,40	32,96
107. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	2,501	45,54	113,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**315,42**
107. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,005388	335865,44	1809,52
107. 8	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,034635	408020,45	14131,67
		Итого материалов:				**41,42**	**15941,18**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	3624,50
		НР второго уровня	%	3,8		2,62	1007,09
		Накладные расходы	%	--		12,04	4631,59
		Сметная прибыль	%	8		5,72	2200,76
		Сметная стоимость:				**77,20**	**29710,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**46266,16**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**11607,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4629,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**62503,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**2843402,72**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**1258859,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**328180,98**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**4430443,17**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**10 597 119,37**
	Накладные расходы -		Тенге				**2 462 024,09**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1 033 963,12**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**14 093 106,58**
	Временные здания и сооружения 1,3%		**Тенге**				**183 210,39**
	ИТОГО с временными		**Тенге**				**14 276 316,97**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%		**Тенге**				**296 804,63**
	ИТОГО с зимними затратами		**Тенге**				**14 573 121,60**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		**Тенге**				**14 573 121,60**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018 год - 100 %, К=1,0599383		Тенге				**15 446 609,73**

	Коэф.договорной стоимости К= 0,99987505	Тенге				15 444 679,68
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				1 853 361,56
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге				17 298 041,24

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А. С.

Тех.надзор: Директор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт " Женсикбаев А. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Бер 2006" Қалқайұлы Б.

Расценки по смете проверены