		0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ПП10-1			506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
118	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	опора	6	12300	-	73800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
119	С11041-104	-Хомуты Х1	шт	3,6	196	-	706	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	кг	3	20300	-	60900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	С11041-101	-Траверсы ТМ3	шт	3	545	-	1635	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	С11041-104	-Хомуты Х25	шт	14,7	196	-	2881	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
123	С11051-203 Изм. и доп.вып.3	-Изоляторы ШС-10Г	кг	18	556	-	10008	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
124	С11051-209 Изм. и доп.вып.3	-Колпачки К-6	шт	0,018	21800	-	392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
125	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1000шт	0,00882	42800	-	377	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
126	С11071-6 Изм. и доп.вып.3	-Зажим ПС-2	т	0,03	7100	-	213	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
127	С11071-6 Изм. и доп.вып.3	-Зажим ПА	100шт	0,18	7100	-	1278	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
128	Е0133-116-4	-Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную АР-2	100шт	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
					1386	85,5	1386	86	105	0,42	-
129	С11071-10 Изм. и доп.вып.3	-Кронштейн РА1	шт	0,01	23800	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
130	С11071-10 Изм. и доп.вып.3	-Кронштейн РА2	100шт	0,01	23800	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
131	С11071-10 Изм. и доп.вып.3	-Кронштейн РА4	100шт	0,01	23800	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
132	С11071-10 Изм. и доп.вып.3	-Кронштейн РА5	100шт	0,01	23800	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	С11071-29 Изм. и доп.вып.3	-Вал привода РА-7	100шт	0,0278	113800	-	3164	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
134	С11041-104	-Хомуты Х7	т	2,1	196	-	412	-	-	-	-

135	С11041-104 -Хомуты Х8	кг	0,8	-	-	-	-	-	-	-
				196	-	157	-	-	-	-
136	Ц0108-472-6-Проводник ЗП1	кг	4,5	-	-	-	-	-	-	-
				88,9	3,1	400	14	121	0,16	1
137	Спрайс листТОО"22 0VOLT" -Разъеденитель переменного тока РЛНД 1-10/400 с приводом ПРН3-10	м	1	27,9	0,3	126	1	95	-	-
				17408,01	-	17408	-	-	-	-
138	Е0133-114-6-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 3/ УОП	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
				620,93	83,18	621	83	494	2,62	3
				438,75	31,5	439	32	105	0,15	-
139	С11041-101 -Траверсы ТМ2	шт	1	545	-	545	-	-	-	-
140	С11041-104 -Хомуты Х42	шт	1,2	-	-	-	-	-	-	-
				196	-	235	-	-	-	-
141	С11051-203 -Изоляторы ШС-10г Изм. и доп.вып.3	кг	3	-	-	-	-	-	-	-
				556	-	1668	-	-	-	-
142	С11051-209 -Колпачки К-6 Изм. и доп.вып.3	шт	0,003	-	-	-	-	-	-	-
				21800	-	65	-	-	-	-
143	С12041-39 -Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	1000шт	0,00049	-	-	-	-	-	-	-
				42800	-	21	-	-	-	-
144	С11071-6 -Зажимы Изм. и доп.вып.3	т	0,06	-	-	-	-	-	-	-
				7100	-	426	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		296238	8163			36
				Тенге		6182	2292			9
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		28020	-	-		-
	Материалы -			Тенге		600	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1711	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		25539	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	266	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1788	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		31580	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1977	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		268219	-	-		-
	Материалы -			Тенге		908	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	6762	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		34641	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		220206	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7100	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1065	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16519	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291838	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
Сметная заработная плата -	Тенге			-	7827	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			323418	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9804	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВЛ-10кВ.Провод

145 Е0133-109-3-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	1км	0,227	13781,77	1962,52	3128	445	2757	63,3	14
			10845	722,25	2462	164	105	3,53	1
146 С151607-27 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,100788	322100	-	32464	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35592	445			14
	Тенге				2462	164			1
Стоимость монтажных работ -	Тенге				35592	-	-		-
Материалы -	Тенге				221	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	2626	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32464	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				2757	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	414	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2301	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				40650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге				-	3039	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				40650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге				-	3039	-		-

РАЗДЕЛ 6. КЛ-0,4кВ.Кабельная продукция

147 Ц0108-145-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	218	18,5	2,6	4033	567	2195	0,06	13
			10,1	0,5	2202	109	95	-	1
148 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	32	27,7	2,1	886	67	614	0,1	3
			19,7	0,5	630	16	95	-	-
149 Ц0108-146-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	45	73,1	20,8	3290	936	1188	0,14	6
			23,4	4,4	1053	198	95	0,03	1

		м							
150	С151601-542-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,09	169800	-	15282	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004, СН		-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
151	С151601-477-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,16	124700	-	19952	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004, СН		-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
152	С151607-298-Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки, /ГОСТ 8133-77/, марка ЛТВ-В, число жил и сечение 2х0,6 мм2	0,02	7110	-	142	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
153	С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,025	52100	-	1303	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
154	Е0134-104-1-Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,032	166603,38	-	5331	-	732	133	4
			20790	-	665	-	110	-	-
		кан.-км							
155	Ц0108-165-1-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
			756	275	1512	550	95	1,59	3
		шт							
156	Спрайс листТОО"Комплектэлектро-2" -Муфта концевая "Райхем" для кабелей 4х4мм2	2	4897,89	-	9796	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
157	С151803-205-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	2	263	-	526	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			64583	4060			35
		Тенге			6062	873			5
	Стоимость оборудования -	Тенге			9796	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9796	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			48930	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2794	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6270	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36679	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5957	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	894	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3293	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		58180	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7164	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5857	-	-		-
Материалы -	Тенге		4666	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	665	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		526	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		732	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	110	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		395	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6984	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге		-	775	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		74960	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		43
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7939	-		-

РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение. Оборудование и материалы

УСТАНОВКА КТПН

158	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,5	106,67	73,75	53	37	22	0,14	-
	м3		21,38	11,67	11	6	133	0,04	-
159	Е0107-1-15 -Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	2	1404,01	328,93	2808	658	2143	3,75	8
	шт		650,25	115,04	1301	230	140	0,46	1
160	С143014-3 -Лежни ЛЖ-2,8	1,6	20700	-	33120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			35981	695			8
		Тенге			1311	236			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35981	-	-		-
	Материалы -	Тенге			89	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1547	-		-
	Местные материалы -	Тенге			33886	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2165	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	325	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2289	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40435	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1872	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			40435	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1872	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 2. Водопроводные сооружения

161	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	7,1	10300	-	73130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	2,76	38500	-	106260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,66	13300	-	35378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,19	38500	-	45815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			260583	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260583	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			260583	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15635	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276218	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			276218	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

165	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	96	32,29	30,77	3100	2954	909	0,01	1
				1,42	8,34	136	801	97	0,03	3
166	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	168	98,12	98,12	16484	16484	3297	-	-
				-	19,62	-	3297	100	0,41	69
167	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	96	3,82	3,24	367	311	149	-	-
				0,48	1,12	46	108	97	-	-

168	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1908	23,36	22,08	44569	42127	12656	0,01	17
					1,28	5,56	2442	10605	97	0,02	37
169	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1812	6,83	6,83	12369	12369	3281	-	-
					-	1,87	-	3382	97	0,01	11
170	E0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	7838,4	3,29	3,29	25787	25787	6840	-	-
					-	0,9	-	7052	97	-	23
171	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1849,2	12,51	12,51	23129	23129	7679	-	-
					-	4,28	-	7916	97	0,01	26
172	E0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1849,2	1,27	1,27	2350	2350	686	-	-
					-	0,38	-	707	97	-	2
173	E0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	360	0,28	0,28	101	101	32	-	-
					-	0,09	-	33	97	-	-
			м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			128257	125613			18
				Тенге			2625	33901			172
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			128257	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	36526	-		-
	Местные материалы -			Тенге			19	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			35529	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	5329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			9827	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			173613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	41855	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			173613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	41855	-		-

РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка

174	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	км	0,5	48409,79	17877,09	24205	8939	22359	173	87
					29700	4698,68	14850	2349	130	18,1	9
175	C130804-227	-Трубы водопроводные из		506	57	-	28842	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм		-	-	-	-	-	-	-
176	С130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	м 19	225 -	- -	4275 -	- -	- -	- -	- -
177	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт 65	225 -	- -	14625 -	- -	- -	- -	- -
178	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 -
179	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт 3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 -
180	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п	1шт 3	5138,16 -	- -	15414 -	- -	- -	- -	- -
181	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п	шт 2	1591,35 -	- -	3183 -	- -	- -	- -	- -
182	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 20мм тип 10с13п	шт 1	1242,03 -	- -	1242 -	- -	- -	- -	- -
183	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч(ВКСМ 15)	шт 166	8320 -	- -	1381120 -	- -	- -	- -	- -
184	С131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах, д 15 мм	шт 230	4680 -	- -	1076400 -	- -	- -	- -	- -
185	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	шт 25	18075,87 288	36,99 13,5	451897 7200	925 337	9799 130	1,82 0,07	46 2
186	С130804-64п-рим	-Заглушка ПНД д 32мм	шт 2	384 -	- -	768 -	- -	- -	- -	- -
187	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	10шт 25	251 -	- -	6275 -	- -	- -	- -	- -
188	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	шт 1,766	8782,5 1435,5	1879,87 538,43	15510 2535	3320 951	4532 130	8,86 2,06	16 4
189	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	м3 2,575	10300	-	26523	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/							
				-	-	-	-	-	-
		м							
190	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,71	38500	-	27335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С11011-773	-Скобы ходовые	300	221	-	66300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,05	9433,25	296,6	472	15	61	5,95	-
				915,75	110,25	46	6	118	0,54	-
		м3								
193	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	2,63	8782,5	1879,87	23098	4944	6749	8,86	23
				1435,5	538,43	3775	1416	130	2,06	5
		м3								
194	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,1	13300	-	27930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
195	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,9	38500	-	34650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
196	С11011-773	-Скобы ходовые	405	221	-	89505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,5	9433,25	296,6	4717	148	605	5,95	3
				915,75	110,25	458	55	118	0,54	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3327125	18526			183
			Тенге			30390	5209			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			840822	-	-		-
	Материалы -		Тенге			445194	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33979	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			204486	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			143987	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	44104	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6616	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53096	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	938021	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	216
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40594	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2486304	-	-	-
Материалы -	Тенге	1080	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1620	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2483463	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2074	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	311	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	149303	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2637680	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1931	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3575702	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42525	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ГЕНПЛАН УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

198	Е0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	265	11,19 / -	11,19 / 3,06	2965 / -	2965 / 811	787 / 97	- / 0,01	- / 3
199	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1005	9,24 / -	9,24 / 3	9291 / -	9291 / 3017	2926 / 97	- / 0,01	- / 12
200	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1005	7,91 / -	7,91 / 2,57	7950 / -	7950 / 2581	2504 / 97	- / 0,01	- / 10
201	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/избыток грунта/	м3	105	39,78 / 1,87	37,82 / 11	4177 / 196	3971 / 1155	1311 / 97	0,01 / 0,04	1 / 4
202	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	204,75	19,7 / -	19,7 / 3,94	4034 / -	4034 / 807	807 / 100	- / 0,08	- / 17

203	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1617	6,48	6,48	10477	10477	3300	-	-
				-	2,1	-	3402	97	0,01	13
		м3								
204	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3234	3,2	3,2	10347	10347	3259	-	-
				-	1,04	-	3359	97	-	13
		м3								
205	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов избыток плодородного грунта	105	3,82	3,24	401	341	163	-	-
				0,48	1,12	50	118	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			49643	49376			2

			Тенге			247	15249			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49643	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15495	-		-
	Местные материалы -		Тенге			20	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2258	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3882	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68580	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17754	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			68580	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17754	-		-

РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие площадки

206	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	58	137,63	2,62	7983	152	820	0,07	4
				10,51	0,99	610	57	123	-	-
		м2								
207	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	131	21,55	4,52	2823	592	2164	0,11	14
				17,03	-	2231	-	97	-	-
		м3								
208	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	43,7	106,67	73,75	4661	3223	1921	0,14	6
				21,38	11,67	934	510	133	0,04	2
		м3								
209	E0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	436,9	585,9	36,34	255981	15877	11610	0,05	22
				7,58	12,4	3312	5418	133	0,04	19
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			271448	19843			46

			Тенге			7087	5985			21

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271448	-	-		-
Материалы -	Тенге			3	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	13071	-		-
Местные материалы -	Тенге			244515	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			16515	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2477	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17278	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305241	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15549	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			305241	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15549	-		-

ОГРАЖДЕНИЕ (согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

210	E0107-24-12-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (профлист по метал.столбам из труб d=150мм)	м	272	674,07	243,27	183348	66169	124723	1,49	405
прим				261	66,53	70992	18096	140	0,24	65
211	E0120-30-1 -Установка накладок для крепления рамы ограждения к стойкам	кг	443,68	14,48	1,2	6424	532	5100	0,05	22
				8,53	0,45	3785	200	128	-	1
212	C12021-254 -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,44368	122100	-	54173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	E0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов (сверх учтенного расценкой)	м3	5,2624	13139,75	95,97	69147	505	4465	4,9	26
				771,75	36,25	4061	191	105	0,18	1
214	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,0164	105	-	947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				314039	67207			453
		Тенге				78838	18487			67
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				253441	-	-		-
	Материалы -	Тенге				9521	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	93340	-		-
	Местные материалы -	Тенге				102193	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				129188	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	19378	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22958	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				405587	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		562
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	112718	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	54173	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	54173	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3250	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	57424	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6424	-	-	-
Материалы -	Тенге	2107	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3984	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5100	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	765	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	691	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12216	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4749	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	475227	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	588
Сметная заработная плата -	Тенге	-	117468	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6994624	415801		1863
Стоимость оборудования -	Тенге	93821	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	93821	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	129005	-	-	-
Материалы -	Тенге	4808	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17605	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	94681	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17135	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2570	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8768	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	154908	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20175	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4022216	-	-	-
Материалы -	Тенге	725609	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	411594	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	666001	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1938625	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	503196	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	252
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	75479	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	271525	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4796937	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2528
Сметная заработная плата -	Тенге	-	487074	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	54173	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	54173	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3250	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	57424	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2695409	-	-	-
Материалы -	Тенге	10681	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6582	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2677582	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	8423	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1264	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	162230	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2866064	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7845	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7969153	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2679
Сметная заработная плата -	Тенге	-	515095	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	19304364			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	2316524			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**21620888**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____