		дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		347	-	2082	-	90	-	-
			шт							
293	Ц0110-386-10	-Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	2	232,5	-	465	-	410	1	2
				203	-	406	-	101	-	-
			шт							
294	СПрайслистТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44	6	365,96	-	2196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
295	СПрайслистТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	2	351,17	-	702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
296	Ц0110-669-3-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
				936	-	936	-	90	-	-
			шт							
297	СПрайслистТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Источник бесперебойного питания ВЭРС-РИП 12-2,5-12	1	1589,5	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
298	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,4	-	332	-	320	2	2
				317	-	317	-	101	-	-
			шт							
299	СПрайслистТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Оповещатель звуковой Корбу	1	221,79	-	222	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
300	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	6	92,4	-	554	-	486	0,5	3
				90	-	540	-	90	-	-
			шт							
301	С151802-14	-Коробка соединительная КК-ВМ	6	463	-	2778	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
302	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	30	72,9	-	2187	-	1439	0,33	10
				53,3	-	1599	-	90	-	-
			м							
303	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,005	20800	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
304	СПрайслистТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Кабель КСПВ 2х0,5	25	6,28	-	157	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
305	Ц0108-410-1-прим	Устройство кабельного канала до 25 мм	25	34,2	1,2	855	30	556	0,14	4
				23,2	0,2	580	5	95	-	-
			м							

306	СПрайслистТОО"Компания Байтерек-Стан"	-Кабельный канал 20x10	25	22,18	-	554	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
307	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			20490	71			50
			Тенге			8747	8			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			6705	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			6705	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13073	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1374	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8755	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2882	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8002	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1200	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1265	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			22340	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		54
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9955	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			712	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			712	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			754	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			29800	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		54
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9955	-		-

РАЗДЕЛ 16. Электромонтажные работы

КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

308	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	-
309	С151803-158	-Щиток учетно-распределительный ЩРВ-ПМ(ИЭК) на 16 модулей	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		Шт		-	-	-	-	-	-	-

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

310	Ц0108-594-3	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	6	467,8	183	2807	1098	1629	1,46	9
		шт		234	51,8	1404	311	95	0,3	2
311	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
		шт		119	36,9	476	148	95	0,21	1

312	С151702-24	-Светильники тип ASR/S418	6	2940	-	17640	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
313	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871	-	3484	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
314	С151706-14	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-75	4	38	-	152	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
315	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	24	82	-	1968	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
316	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	24	14	-	336	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
317	Ц0108-591-10	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1				
		шт		115	0,3	115	-	95	-	-				
318	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,7	0,2	251	1	220	0,34	1				
		шт		57,8	0,1	231	-	95	-	-				
319	С151801-153	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	4	127	-	508	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
320	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195	-	195	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
321	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	328	0,68	2				
		шт		115	0,2	345	1	95	-	-				
322	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1				
		шт		45,5	0,1	137	-	95	-	-				
323	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156	-	468	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
324	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215	-	645	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
325	С151803-54	-Коробка разветвительная для скрытой проводки	3	381	-	1143	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
326	С151803-47	-Коробкисоединительная КСК-16	0,003	22300	-	67	-	-	-	-				
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-				

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

327	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
					317	13,5	317	14	95	0,08	-
328	75-6-25	Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 6 А	шт	1	48300	-	48300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
329	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	2	191,4	7	383	14	312	1	2
					162	2,3	324	5	95	0,01	-
330	СПрайс листТОО"220VOLT"	Датчик температуры ДТКБ-51	шт	2	1256,82	-	2514	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ									
331	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	147	73,1	20,8	10746	3058	3882	0,14	21
					23,4	4,4	3440	647	95	0,03	4
332	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,01	28900	-	289	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
333	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,065	52100	-	3387	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
334	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,04	60500	-	2420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
335	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,01	83600	-	836	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
336	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,01	125400	-	1254	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
337	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,002	159700	-	319	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-	1000м							
338	С151603-21	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,01	74900	-	749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
339	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	45	51,7	2,8	2327	126	1188	0,16	7
				27,5	0,3	1238	13	95	-	-
		м								
340	Ц0108-409-7	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	2	58,8	4,3	118	9	61	0,19	-
				31,7	0,5	63	1	95	-	-
		м								
341	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,2	1420	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
342	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
				23	0,4	230	4	95	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			127336	5014		52

				Тенге			8636	1157		7
		Стоимость оборудования -		Тенге			48300	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			48300	-	-	-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			76238	-	-	-
		Материалы -		Тенге			8129	-	-	-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	9793	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54460	-	-	-
		Накладные расходы -		Тенге			9304	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1396	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5133	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			90675	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	64
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	11189	-	-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2514	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2514	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			151	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2664	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			284	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			301	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			141940	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	64
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	11189	-	-
		РАЗДЕЛ 17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		Земляные работы/траншеи для кабеля/								
343	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	44,9	27,84	26,18	1250	1175	386	0,01	1
				1,66	7,2	75	323	97	0,03	1

		м3							
344	Е0101-166-2-	Подсыпка вручную траншей мелкозернистым грунтом 2 группы	9,97	134,1	-	1337	-	1511	0,97	10
				134,1	-	1337	-	113	-	-
		м3								
345	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,94	21,55	4,52	580	122	445	0,11	3
				17,03	-	459	-	97	-	-
		м3								
346	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	34,93	6,48	6,48	226	226	71	-	-
				-	2,1	-	73	97	0,01	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге			3394	1523		13
				Тенге			1870	397		1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3394	-	-	-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	2267	-	-
	Накладные расходы -			Тенге			2413	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	362	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			348	-	-	-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6155	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	16
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	2629	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге			6155	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	16
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	2629	-	-
		РАЗДЕЛ 18. Измерительная аппаратура								
347	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
348	СПрайс листООО"СамараЭнерго Развитие"	-Счетчик комерческого учета активной и реактивной энергии РиМ-889.02	1	32072,17	-	32072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
349	СПрайс листООО"СамараЭнерго Развитие"	-Маршрутизатор каналов связи (МКС)(УСПД) РиМ-099.02	1	95813,13	-	95813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге			129185	68		2
				Тенге			317	14		-
	Стоимость оборудования -			Тенге			127885	-	-	-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			127885	-	-	-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1299	-	-	-
	Материалы -			Тенге			914	-	-	-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	331	-	-
	Накладные расходы -			Тенге			314	-	-	-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	47	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			97	-	-	-

	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1710	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	378	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			129595	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	378	-	-

РАЗДЕЛ 19. Наружное освещение. Оборудование и материалы

350	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными	5	1745,38	1411,25	8727	7056	3007	2,01	10
				333	239,85	1665	1199	105	0,81	4
		шт								
351	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	5	4460	-	22300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
352	С11051-168 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	-Кронштейны однорожковые К1-1,2-0,5-п.1	5	1060	-	5300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
353	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	5	619	-	3095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
354	Е0121-28-1	-Установка фотодатчика	1	19,13	-	19	-	19	0,12	-
				18	-	18	-	108	-	-
		шт								
355	Спрайс листТОО"220VOLT"	-Фотодатчик ФРС-1	1	1663,43	-	1663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
356	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	6	244	-	1464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
357	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	10	159,9	81,1	1599	811	711	0,35	4
				54,5	20,3	545	203	95	0,12	1
		м								
358	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	10	191	-	1910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
359	С151802-11	-Коробка соединительная КСК-16	5	461	-	2305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
360	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
				48,8	0,5	244	2	95	-	-
		м								
361	Спрайс листТОО"220VOLT"	-Металлорукав д32мм	5	69,86	-	349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН								
362	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10-16 мм	80	51,7	2,8	4136	224	2113	0,16	13
				27,5	0,3	2200	24	95	-	-
		м								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ								
363	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	25	53,87	12,24	1347	306	827	18	450

					29,25	2,25	731	56	105	0,01	-
		м шин									
364	С12041-6	-Арматурные заготовки, не		0,00155	45800	-	71	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	10 мм									
		т									
365	С12041-9	-Арматурные заготовки, не		0,0395	44300	-	1750	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	16 мм									
		т									
366	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/		0,001575	46400	-	73	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		т									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				56680	8436			478

			Тенге				5403	1485			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				45954	-	-		-
	Материалы -		Тенге				2251	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	6101	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30901	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				6084	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	913	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3122	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				55160	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		36
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	7013	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8817	-	-		-
	Материалы -		Тенге				310	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	788	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7470	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				827	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	124	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				579	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		451
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	912	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1910	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1910	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				115	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2025	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				67407	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		487
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	7925	-		-

РАЗДЕЛ 20. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

367	Ц0110-346-1-Стол		1	208,4	-	208	-	175	1	1
		шт		173	-	173	-	101	-	-
368	СПрайс листТОО"Норма-2005"	-Стол	1	5289,72	-	5290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
369	СПрайс листТОО"Норма-2005"	-Кресло офисное	1	1763,24	-	1763	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			7261	-			1

		----		---	---			---
		Тенге		173	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге		7053	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		7053	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		208	-	-		-
	Материалы -	Тенге		35	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	173	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		175	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	26	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		23	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		406	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	199	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге		7459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	199	-		-

РАЗДЕЛ 21. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ АВТОМАТИКИ

370	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9	389,25	-	3503	-	3959	2,48	22
				389,25	-	3503	-	113	-	-
		м3								
371	Е0101-164-3-	Подсыпка мелкозернистого грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	389,25	-	779	-	880	2,48	5
				389,25	-	779	-	113	-	-
		м3								
372	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7	167,18	-	1170	-	1322	1,21	8
				167,18	-	1170	-	113	-	-
		м3								
373	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5,4	25,65	5,38	138	29	106	0,13	1
				20,27	-	109	-	97	-	-
		м3								
374	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	39	27,7	2,1	1080	82	748	0,1	4
				19,7	0,5	768	20	95	-	-
		м								
375	Ц0108-145-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	46	18,5	2,6	851	120	463	0,06	3
				10,1	0,5	465	23	95	-	-
		м								
376	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	5	73,1	20,8	366	104	132	0,14	1
				23,4	4,4	117	22	95	0,03	-
		м								
377	СПрайс листТОО"220 VOLT"	-Кабель контрольный АКВВГ 4х1,5мм2	90	18,11	-	1630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
378	С151803-59	-Коробки соединительные КЗНА 08У2	4	491	-	1964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
379	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
				48,8	0,5	586	6	95	-	-
		м								

380	СПрайс листТОО"220 VOLT"	-Металлорукав д 20мм м	12	36,6 -	- -	439 -	- -	- -	- -	-
381	Е0134-104-1	-Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий кан.-км	0,022	166603,38 20790	- -	3665 457	- -	503 110	133 -	3 -
382	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	5	159,9 54,5	81,1 20,3	800 273	406 102	355 95	0,35 0,12	2 1
383	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм м	5	191 -	- -	955 -	- -	- -	- -	-
384	Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм м	10	84,6 32,4	2,8 0,2	846 324	28 2	310 95	0,17 -	2 -
385	Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	8	2021,1 756	1245 275	16169 6048	9960 2200	7836 95	4 1,59	32 13
386	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004, СН РК	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ККТ-1 комплект	8	3010 -	- -	24080 -	- -	- -	- -	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	59808	10822		86
	Тенге	14599	2374		14
Стоимость монтажных работ -	Тенге	49597	-	-	-
Материалы -	Тенге	2111	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10954	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28113	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10406	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1561	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3600	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	63604	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12515	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9256	-	-	-
Материалы -	Тенге	3208	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6019	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6770	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1016	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	962	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16987	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7034	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	955	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	955	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1012	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			81603	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	
Сметная заработная плата -		Тенге			-	19549	-	108

РАЗДЕЛ 22. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ АВТОМАТИКИ. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКАМИ ПО УРОВНЮ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРАХ

Земляные работы

387 Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9	27,84	26,18	251	236	77	0,01	-
				1,66	7,2	15	65	97	0,03	-
388 Е0101-166-2	Подсыпка вручную траншей мелкозернистым грунтом 2 группы	м3	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
389 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,4	21,55	4,52	116	24	89	0,11	1
				17,03	-	92	-	97	-	-
390 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7	6,48	6,48	45	45	14	-	-
				-	2,1	-	15	97	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			680	305		3
	Тенге			375	80		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	455	-	-
Накладные расходы -	Тенге			484	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			1234	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-	3
Сметная заработная плата -				-	527	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1234	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	527	-	-

РАЗДЕЛ 23. Приборы и средства автоматизации

391 Ц0111-250-1	Реле для измерения и регулирования уровня	компл	2	210,04	-	420	-	348	1	2
				193,5	-	387	-	90	-	-
392 СПрайслистООО"ЭКА"	-Датчик-реле уровня РОС-301 УХЛ3	к-т	2	4602,16	-	9204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
393 Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	35	27,7	2,1	970	74	672	0,1	4
				19,7	0,5	690	18	95	-	-
394 Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1	м	90	18,5	2,6	1665	234	906	0,06	5
				10,1	0,5	909	45	95	-	-

		кг								
		м								
395	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	5	73,1	20,8	366	104	132	0,14	1
				23,4	4,4	117	22	95	0,03	-
		м								
396	СПрайс листТОО"22 0VOLT"	-Кабель контрольный бронированный КВВБ 5х1,5мм2	45	79,48	-	3576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
397	С151601-504- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,045	118000	-	5310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
398	С151607-136-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,04	9960	-	398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
399	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	40	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
				48,8	0,5	1952	20	95	-	-
		м								
400	СПрайс листТОО"22 0VOLT"	-Металлорукав д 15мм	40	29,57	-	1183	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
401	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	159,9	81,1	800	406	355	0,35	2
				54,5	20,3	273	102	95	0,12	1
		м								
402	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	5	191	-	955	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			29423	1129			25
			----			---	---			---
			Тенге			4327	206			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14504	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3340	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4533	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5708	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4287	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	643	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1127	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			19918	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5176	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13964	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13964	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			838	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14801	-	-		-

	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			955	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			955	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1012	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			35732	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5176	-		-

РАЗДЕЛ 24. Датчик-реле уровня РОС-301. Установка в резервуарах

403 Ц0111-1-5	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 10 кг	2	640,51	49,72	1281	99	381	1	2
			209,25	2,25	419	4	90	0,01	-
		шт							
404 С12031-185	-Профиль зетовый К1241У2	0,0052	454000	-	2361	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
405 Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	8	51,7	2,8	414	22	211	0,16	1
			27,5	0,3	220	2	95	-	-
		м							
406 Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	25	51,7	2,8	1293	70	660	0,16	4
			27,5	0,3	688	7	95	-	-
		м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			5348	192			7

		Тенге			1326	14			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			2987	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1340	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	188	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4494	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1528	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2361	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2361	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2502	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			6996	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1528	-		-

РАЗДЕЛ 25. Шкаф управления

407 Ц0108-573-5	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663	152	1326	304	723	2	4
			349	31,5	698	63	95	0,18	-
		шт							
408 СПрайс лист"Оборудование систем ОПС ТК Рубеж"	-Шкаф управления задвижкой ШУЗ-А 0,37кВт	2	56447,72	-	112895	-	-	-	-
		к-т	-	-	-	-	-	-	-
409 Е0134-104-1-)	-Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,022	166603,38	-	3665	-	503	133	3
			20790	-	457	-	110	-	-

кан.-км

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			117887	304			7

	Тенге			1155	63			-
Стоимость оборудования -	Тенге			112895	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			112895	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			1326	-	-		-
Материалы -	Тенге			324	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	761	-		-
Накладные расходы -	Тенге			723	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге			-	869	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3665	-	-		-
Материалы -	Тенге			3208	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
Накладные расходы -	Тенге			503	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4418	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	533	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			119486	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1402	-		-

РАЗДЕЛ 26. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Земляные работы									
410 Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	814,3	0,28	0,28	229	229	72	-	-	
м2		-	0,09	-	74	97	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			229	229			-	

	Тенге			-	74			-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229	-	-		-	
Всего заработная плата -	Тенге			-	74	-		-	
Накладные расходы -	Тенге			72	-	-		-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319	-	-		-	
Сметная заработная плата -	Тенге			-	85	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			319	-	-		-	
Сметная заработная плата -	Тенге			-	85	-		-	

РАЗДЕЛ 27. Водопроводные сооружения

411 Е0116-26-2 -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1	
		211,5	13,5	212	14	128	0,07	-	
1счетчик									
412 С131102-12п-Счетчики /водомеры/ холодной рим воды крыльчатые ВСКМ 5/40Ч (ВКСМ 50)	1	18500	-	18500	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	

			шт							
413	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
			1фильтр							
414	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	5,65	8782,5	1879,87	49621	10621	14499	8,86	50
				1435,5	538,43	8111	3042	130	2,06	12
			м3							
415	С11011-773	-Скобы ходовые	24	221	-	5304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
416	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	4	2957,21	-	11829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
417	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,22	9433,25	296,6	2075	65	266	5,95	1
				915,75	110,25	201	24	118	0,54	-
			м3							
418	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42,98	245,44	3,82	10549	164	1967	0,21	9
				37,35	1,44	1605	62	118	0,01	-
			м2							
419	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	2,7	8782,5	1879,87	23713	5076	6928	8,86	24
				1435,5	538,43	3876	1454	130	2,06	6
			м3							
420	С11011-773	-Скобы ходовые	7	221	-	1547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
421	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	1	2957,21	-	2957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
422	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,05	9433,25	296,6	472	15	61	5,95	-
				915,75	110,25	46	6	118	0,54	-
			м3							
423	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,29	245,44	3,82	4980	78	929	0,21	4
				37,35	1,44	758	29	118	0,01	-
			м2							
424	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100х50 мм	2	338	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
425	Е0122-8-1	-Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0005	62546,88	6788,5	31	3	31	253	-
				45675	2565	23	1	130	12,52	-
			км							
426	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	0,5	321	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							