"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 81

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.К.Либнехта,19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.18 жилой район,141

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган,Бекет,Бейбарыс, расположенных по адресу:ВКО,Зайсанский район,с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган,Бекет,Бейбарыс, расположенных по адресу:ВКО,Зайсанский район,с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64 от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 28.09.2021г.

за сентябрь 2021 г

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Раздел 1 Ответвление от существующей опоры											
1 1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	1	1558	1027	1558	1027	–	653	2388	0,41	0,41
				531	376	531	376	–	177		0,19	0,19
3 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	1	2149	1838	2149	1838	–	708	3086	0,24	0,24
				311	672	311	672	–	229		0,34	0,34
5 1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре НР = 72 %	шт.	1	6561	5124	6561	5124	–	2404	9682	1	1
				1437	1902	1437	1902	–	717		1,15	1,15
	Раздел 2 Опоры электропередач 10кВ											
	2.1 Промежуточные опоры П10-1											
11 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	32	7273,28	3143,63	232745	100596	14253	135465	397667	3,06	97,92
				3684,25	1607,34	117896	51435	–	29457		0,87	27,84
13 2900-0000-0006(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ1	шт	100	9821		982100		982100	–	1060668		
				–		–		–	78568			
14 2900-0000-0003(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х1	шт	224	982		219968		219968	–	237565		
				–		–		–	17597			
15 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	200	2202		440400		440400	–	475632		
				–		–		–	35232			

16	2404-0109-0402	Колпачок К-6	шт.	152	54	8208	8208	–	8865
					–	–	–	657	
		2.2 Анкерные (концевые)опоры А10-1							
23	2900-0000-0007(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ6	шт	22	15000	330000	330000	–	356400
					–	–	–	26400	
24	2900-0000-0058(пл)ТОО"ЭлектрПромСнаб"	Накладка ОГ2	шт	44	1969	86636	86636	–	93567
					–	–	–	6931	
25	2900-0000-0048(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Накладка ОГ5	шт	22	1272	27984	27984	–	30223
					–	–	–	2239	
26	2900-0000-0003(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х1	шт	22	982	21604	21604	–	23332
					–	–	–	1728	
27	2900-0000-0015(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Болт Б5	шт	22	643	14146	14146	–	15278
					–	–	–	1132	
28	2900-0000-0025(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У1	шт	22	3169	69718	69718	–	75295
					–	–	–	5577	

Раздел 3 Электрооборудование и проводниковая продукция

146	5900-0000-0001(пл)АО "Кэмонт"	Комплектная трасформаторная подстанция КТП 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-25кВА	комплект	3	1523000	4569000	–	–	4569000
					–	–	4569000	–	
148	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	9,66104	985566	9521593	9521593	–	10283320
					–	–	–	761727	

Итого	17 641 968	99,57
		29,52
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 175	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 585	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 385	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 736 610	
- оборудование, тенге	4 569 000	
- накладные расходы, тенге	139 230	
в т.ч. зарплата, тенге	12 531	
- сметная прибыль (8 %), тенге	968 368	
Всего	**17 641 968**	
Временные здания и сооружения (2,4 %)	313 751	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	388 215	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	98 345	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	10 196
Затраты на транспорт привозных материалов	5 790
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**309 196**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**18 757 461**
Понижающий коэффициент К=0,9	16890714.90
НДС (12 %)	2026885,788
Итого	**18917600,69**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор Абдулдин А.А.

Технадзор
ТОО "Мунтау"
БИН 050840001510
Заместитель руководителя Соптанов У.С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647

Заместитель руководителя Н.С.Рамазанов