				27,67	0,17		254		0,0002	0,30043
127	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 разаК=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	135,1951029	132,37	1,67	17 896	2503	2 522	0,0426	63,99235
		м2		———	———		———		———	———
				34,08	0,34		510		0,0004	0,60087
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	68,9799924	21373,73	301,47	1 474 360	231057	133 926	4,744	3636,01204
		м3		———	———		———		———	———
				3747,24	74,64		57207		0,088	67,4471
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	841,7871	187,41	78,28	157 759	732194	61 390	0,1348	1260,81001
		м борозд		———	———		———		———	———
				109,12	34,44		322084		0,0406	379,73951
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;	0,2568555	260577,09	1388,6	66 931	3963	5 803	56,4	160,96278
		т металлических изделий		———	———		———		———	———
				44014,09	457,96		1307		0,54	1,54113
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	570,3786	303,27	0,05	172 979	340	34 618	0,159	1007,66886
		м стыка		———	———		———		———	———
				119,45	0,03		161		0,00003	0,19013
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3 630 556**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				638 788				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 269 344				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				181 020				
		Итого, тенге				4 450 364				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				356 029				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 806 393**				
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									

2	21-090201-0302	(ОК-1) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	19,197	15501,64		297 585				
		м2								
4	21-090201-0502	(ОК-2) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	20,691	16355,38		338 409				
		м2								
5	21-090201-0503	(ОК-4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	16,32708	14008,36		228 716				
		м2								
	1.2 Витражи									
10	21-090303-0209	(В-1) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-15 ГОСТ 23747-88	58,9248	58090,65		3 422 980				
		м2								
11	21-090304-0105	(В-2,3,5) Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением части однокамерным стеклопакетом	49,08816	30424,67		1 493 491				
		м2								
12	21-090303-0201	(для В-2,3,5) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	21,6216	64683,73		1 398 566				

		м2									
13	21-090301-0120	(В-4) Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	48,1536	36013,48		1 734 179					
		м2									
		Итого прямые затраты по разделу 1				**8 913 925**					
		Накладные расходы I уровня, тенге									
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 913 925					
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				377 950					
		Итого, тенге				9 291 876					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				743 350					
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 035 226**					
Блок № 8. жилое помещение											
	Раздел 1 Монолитные стены.										
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1										
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,428	36180,37	4448,07	160 207	218845	26 023	14,56	716,352
		м3								
				11224,17	893,23		43947		1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,541836	13656,24	699,79	7 399	4213	3 383	16,88	101,62435
		т								
				12681,05	193,34		1164		0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,032076	13249,16	1021,32	425	364	189	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27		81		0,2	0,07128
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,127332	144002,16		18 336				
		т								

5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,414504	146912,11		60 896				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,066492	151678,18		10 085				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,492	36180,36	4448,07	126 342	172585	20 522	14,56	564,928
		м3								
				11224,15	893,25		34658		1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,649062	13656,23	699,69	8 864	5046	4 053	16,88	121,73518
		т								
				12681,16	193,43		1395		0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,032076	13249,16	1021,32	425	364	189	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27		81		0,2	0,07128
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,259614	144002,16		37 385				
		т								
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,389448	146912,11		57 215				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,059166	151678,18		8 974				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									

13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	2,88	36180,31	4448	104 199	142336	16 926	14,56	465,92
		м3								
				11224,16	893,22		28583		1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,4602348	13656,2	699,69	6 285	3578	2 874	16,88	86,31959
		т								
				12681,18	193,4		989		0,17	0,86933
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,030888	13251,75	1022,73	409	351	182	14,94	5,12741
		т								
				11952,21	227,27		78		0,2	0,06864
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,196731	144002,16		28 330				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2635038	146912,11		38 712				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,053199	151678,18		8 069				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,69	36180,37	4448,07	133 506	182371	21 686	14,56	596,96
		м3								
				11224,15	893,24		36623		1,0486	42,9926
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,468864	13656,13	699,67	6 403	3645	2 928	16,88	87,93805
		т								
				12681,01	193,49		1008		0,17	0,88563

21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,026136	13250,69	1022,73	346	297	154	14,94	4,33858
		т								
				11952,48	227,27		66		0,2	0,05808
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,141696	144002,16		20 405				
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,327168	146912,11		48 065				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0549	151678,18		8 327				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,946	36180,38	4448,07	323 670	442138	52 575	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25		88789		1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,7336636	13656,14	699,64	37 331	21251	17 069	16,88	512,7138
		т								
				12681,09	193,39		5874		0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,087912	13250,41	1022,73	1 165	999	519	14,94	14,59339
		т								
				11952,29	227,27		222		0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,9481076	144002,16		280 532				
		т								

29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,925056	146912,11		135 902				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,157662	151678,18		23 914				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,946	36180,38	4448,07	323 670	442138	52 575	14,56	1447,264
		м3		———	———		———		———	———
				11224,15	893,25		88789		1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,521746	13656,18	699,66	34 437	19604	15 746	16,88	472,96747
		т		———	———		———		———	———
				12681,11	193,4		5419		0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,08316	13250	1022,73	1 102	945	491	14,94	13,80456
		т		———	———		———		———	———
				11952,38	227,27		210		0,2	0,1848
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,639404	144002,16		236 078				
		т								
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,882342	146912,11		129 627				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,15291	151678,18		23 193				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									

37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,72	36180,36	4448,06	351 673	480390	57 124	14,56	1572,48
		м3								
				11224,16	893,24		96470		1,0486	113,2488
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,018836	13656,14	699,62	13 913	7920	6 362	16,88	191,08835
		т								
				12681,09	193,37		2189		0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,0594	13251,52	1022,73	787	675	351	14,94	9,8604
		т								
				11953,03	227,27		150		0,2	0,132
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,084276	144002,16		12 136				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,93456	146912,11		137 298				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0594	151678,18		9 010				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,12	36180,38	4448,06	221 424	302468	35 967	14,56	990,08
		м3								
				11224,16	893,25		60741		1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,747594	13656,13	699,56	10 209	5811	4 668	16,88	140,21541
		т								

				12681,12	193,34		1606		0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,0594	10774,24	657,58	640	434	289	12,3	8,118
		т								
				9840,91	181,82		120		0,16	0,1056
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,032796	144002,16		4 723				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,106884	146912,11		15 703				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,106884	151678,18		16 212				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	5,22	36180,34	4448,05	188 861	257987	30 678	14,56	844,48
		м3								
				11224,16	893,26		51809		1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,973404	13656,2	699,64	13 293	7567	6 078	16,88	182,56733
		т								
				12681,13	193,42		2092		0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,160146	10772,73	656,96	1 725	1169	778	12,3	21,88662
		т								
				9840,4	182,08		324		0,16	0,2847
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,663552	144002,16		95 553				

		т									
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,817938	146912,11		120 165					
		т									
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0871704	151678,18		13 222					
		т									
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1										
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	5,904	36180,37	4448,05	213 609	291792	34 697	14,56	955,136	
		м3									
				11224,16	893,25		58597		1,0486	68,78816	
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,77759	13656,07	699,61	24 275	13818	11 100	16,88	333,39688	
		т									
				12681,08	193,41		3820		0,17	3,35767	
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,10782	10773,79	657,76	1 162	788	524	12,3	14,7354	
		т									
				9840,57	181,97		218		0,16	0,19168	
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,316538	144002,16		189 584					
		т									
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,461052	146912,11		67 734					
		т									
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10782	151678,18		16 354					
		т									

		т									
				9480,72	193,46		915		0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,026136	10771,35	654,27	282	190	127	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51		53		0,16	0,04646
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,425664	146912,11		62 535				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,060552	151678,18		9 184				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,272	36180,35	4448,03	263 104	359401	42 737	14,56	1176,448
		м3								
				11224,16	893,24		72174		1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,201068	13656,15	699,65	16 402	9337	7 500	16,88	225,26698
		т								
				12681,11	193,4		2581		0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,026136	10771,35	654,27	282	190	127	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51		53		0,16	0,04646
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,511524	144002,16		73 661				
		т								

76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,689544	146912,11		101 302				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,082782	151678,18		12 556				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,938	36180,36	4448,04	287 200	392317	46 651	14,56	1284,192
		м3		11224,16	893,25		78785		1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,169694	10398,26	642,09	12 163	8345	5 488	12,62	164,01709
		т		9480,79	193,44		2514		0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,02295	10768,63	654,9	247	167	112	12,3	3,1365
		т		9839,22	180,39		46		0,16	0,0408
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,404082	144002,16		58 189				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,765612	146912,11		112 478				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,084726	151678,18		12 851				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									

84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,663	36180,37	4448,06	132 529	181036	21 527	14,56	592,592
		м3								
				11224,15	893,24		36355		1,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,376956	13656,05	699,55	5 148	2930	2 354	16,88	70,70019
		т								
				12681,21	193,39		810		0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,017946	10767,3	651,96	193	130	87	12,3	2,45262
		т								
				9839,52	180,54		36		0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,376956	146912,11		55 379				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,046656	151678,18		7 077				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,456	36180,36	4448,05	125 039	170805	20 311	14,56	559,104
		м3								
				11224,17	893,23		34300		1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,482004	13656,17	699,64	6 582	3747	3 010	16,88	90,40253
		т								
				12681,12	193,44		1036		0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,0324	10769,44	655,56	349	236	158	12,3	4,428
		т								
				9838,89	183,33		66		0,16	0,0576

92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,061362	144002,16		8 836				
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,420642	146912,11		61 797				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,059364	151678,18		9 004				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	1,827	36180,39	4448,13	66 102	90297	10 737	14,56	295,568
		м3		11224,14	893,25		18133		1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,275256	13655,83	699,39	3 759	2139	1 719	16,88	51,62579
		т		12681,14	193,24		591		0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,016101	10765,79	654	173	117	78	12,3	2,20047
		т		9837,9	184,46		33		0,16	0,02862
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04509	144002,16		6 493				
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,230166	146912,11		33 814				
		т								

100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03033	151678,18		4 600				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	2,871	36180,41	4448,06	103 874	141893	16 873	14,56	464,464
		м3								
				11224,17	893,23		28494		1,0486	33,45034
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,280035	13656,11	699,66	3 824	2177	1 749	16,88	52,52212
		т								
				12681,02	193,48		602		0,17	0,52896
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,032202	10774,18	656,79	347	235	157	12,3	4,40094
		т								
				9840,69	181,67		65		0,16	0,05725
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,280035	146912,11		41 141				
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,054585	151678,18		8 279				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,132	36180,34	4448,07	113 317	154793	18 407	14,56	506,688
		м3								
				11224,17	893,25		31085		1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,680751	13656,31	699,77	9 297	5293	4 251	16,88	127,67863
		т								

				12681,16	193,42		1463		0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,029169	10771,37	657,2	314	213	142	12,3	3,98643
		т								
				9839,56	182,04		59		0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,067986	144002,16		9 790				
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,612765	146912,11		90 023				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,029169	151678,18		4 424				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6 796 161**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				700 297				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 496 458				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				317 850				
		Итого, тенге				7 814 308				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				625 145				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 439 452**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
148	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	2,4318	35981,53	1913,21	87 500	51695	12 090	13	351,26
		м3								
				9889,75	360,81		9749		0,4212	11,38082
149	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2613618	13656,24	699,72	3 569	2032	1 632	16,88	49,01986
		т								
				12681,04	193,52		562		0,17	0,49368

150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,2302614	146912,11		33 828				
		т								
151	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0348246	151678,18		5 282				
		т								
152	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	0,77688	29908,6	1108,67	23 235	9570	2 411	8,06	69,57392
		м3								
				6131,6	267,03		2305		0,3117	2,69059
153	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0968058	13655,38	699,13	1 322	752	604	16,88	18,15647
		т								
				12681,06	193,38		208		0,17	0,18286
154	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0968058	146912,11		14 222				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**168 959**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**16 737**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**185 696**				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				**7 873**				
		Итого, тенге				**193 569**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**15 486**				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**209 055**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +15.400, +18.400									
177	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	94,4784	30154,16	1108,67	2 848 917	581919	304 442	8,3824	4399,75411
		м3								

				6376,91	267,1		140194		0,3117	163,6051
178	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	9,6095808	13656,15	699,65	131 230	37352	60 004	16,88	901,16513
		т		———	———		———		———	———
				12681,09	193,4		10325		0,17	9,07572
179	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	4,0919364	13250,18	1022,48	54 219	23244	24 172	14,94	339,63072
		т		———	———		———		———	———
				11952,28	227,51		5172		0,2	4,5466
180	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	3,6779616	144002,16		529 634				
		т								
181	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	11,9850192	146912,11		1 760 744				
		т								
182	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	1,4221764	151678,18		215 713				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5 540 458**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				388 617				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 929 075				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				251 393				
		Итого, тенге				6 180 468				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				494 437				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 674 905**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3.400, ... +33.400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	956,34	516,4	224,37	493 854	2384203	213 858	0,337	3580,962

		отверстие									
				285,83	154,37		1640303		0,182	1933,932
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-956,34	11,52	4,45	-11 017	-47315	-4 697	0,0076	-80,7576
		отверстие								
				6,45	3,22		-34248		0,0038	-40,3788
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	956,34	95,74	0,54	91 560	5703	55 595	0,119	1264,494
		болт								
				95,2	0,25		2704		0,0003	3,1878
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	0,095634	446993,93		42 748				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	4,6619001	59345,89	14083	276 665	729484	133 733	56,5	2926,63729
		т конструкций								
				43555,28	3548,71		183819		3,608	186,8904
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	4,6061037	179948,27		828 860				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,0557964	162657,34		9 076				
		т								
126	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=11,000;	135,1951029	65,73	1,06	8 886	1590	2 040	0,0295	44,31395
		м2								

12	21-090303-0201	(для В-2,3,5) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	45,7742	64683,73		2 960 848				
		м2								
13	21-090301-0120	(В-4) Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	101,9441	36013,48		3 671 360				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**18 871 315**				
		Накладные расходы I уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 871 315				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				800 144				
		Итого, тенге				19 671 459				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 573 717				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**21 245 176**				
		Итого прямые затраты по смете				**59 441 901**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 445 699				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				62 887 599				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 666 434				
		Итого, тенге				65 554 033				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 244 323					
		Итого по разделу на подряд, тенге				70 798 356					
		Итоги СМР	Тенге			70 798 356					
		Временные здания и сооружения (0,9%)	Тенге			637 185					
		Итого с временные здания и сооружения	Тенге			71 435 541					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,49%)	Тенге			350 034					
		Итого в текущих ценах с 01.07.2017г	Тенге			71 785 576					
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1 (20%)	Тенге			14 357 115					
		Итого в текущих ценах 2018 года К=1,060 (80%)	Тенге			60 874 168					
		Итого	Тенге			75 231 283					
		Итого с коэффициент понижения К=0,75370262933	Тенге			56 702 015,93					
		НДС 12%	Тенге			6 804 241,91					
		Итого с НДС	Тенге			63 506 258,84					

ИНЖЕНЕР:

ТОО «ЮгТехнадзор»

инженер-эксперт _____ **Сыдыков Ж.**

инженер-эксперт _____ **Бухарбаев А.**

инженер-эксперт _____ **Ауелбеков Е.**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының қырылыс басқармасы ММ-і басшысының орынбасары

_____ **Утенбаев Г.**

бас маман _____ **Аманкулов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ **Қосымбай А.Н.**

Бас инженер _____ **Таштаев А.**

Начальник участка _____ **Агманов П.А.**

Начальник ПТО _____ **Досанов С.М.**