381	469	1120-0401-0117	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	15 851,20	555,70	15 851	556	3 249	11 982,00	30 060,00
						12 046,99	179,61	12 047,00	180	-	2 227,00	
382	471	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	3 122,75	149,20	3 123	149	547	2 425,00	5 992,00
						2 426,56	46,97	2 427,00	47	-	444,00	
383	472	246-304-0965	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 800 мм	1 шт.	1	38 810,00	-	38 810	-	38 810	-	41 915,00
						-	-	-	-	-	3 105,00	
384	473	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,44	51 283,85	2 126,02	73 849	3 061	32 687	30 005,00	112 162,00
						26 458,85	957,90	38 101,00	1 379	-	8 308,00	
	Раздел 43 Дымоудаление ПД 1 (подпор воздуха в лифтовые шахты)											
385	474	1120-1401-0104	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	20 686,42	1 901,69	20 686	1 902	1 458	17 693,00	41 449,00
						17 327,07	726,71	17 327,00	727	-	3 070,00	
386	476	1120-2401-0105	Виброизолятор номер 42. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	виброизолятор	5	4 775,43	12,84	23 877	64	17 584	6 133,00	32 411,00
						1 245,70	5,80	6 229,00	29	-	2 401,00	
387	477	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2	2	9 927,16	42,79	19 854	86	420	19 000,00	41 962,00
						9 674,61	19,34	19 349,00	39	-	3 108,00	
388	479	1120-0401-0104	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	1	7 655,81	212,09	7 656	212	2 248	5 156,00	13 837,00
						5 195,45	66,31	5 195,00	66	-	1 025,00	
389	480	246-302-1330	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1000 мм	1 шт.	1	99 934,00	-	99 934	-	99 934	-	107 929,00
						-	-	-	-	-	7 995,00	
390	481	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,72	51 283,85	2 126,02	36 924	1 531	16 343	15 002,00	56 080,00
						26 458,85	957,90	19 050,00	690	-	4 154,00	
	Раздел 44 Кондиционирование К 1											
391	482	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
392	484	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	14	28 135,51	1 219,07	393 897	17 067	60 004	316 441,00	767 165,00
						22 630,44	433,81	316 826,00	6 073	-	56 827,00	
393	487	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	12	1 948,54	-	23 382	-	195	16 695,00	43 283,00
						1 932,28	-	23 187,00	-	-	3 206,00	
394	492	1120-2601-1009	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей, производительность до 40 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	клапан	12	12 353,16	613,52	148 238	7 362	8 343	132 450,00	303 143,00
						11 044,43	218,30	132 533,00	2 620	-	22 455,00	
395	503	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	185	297,91	2,44	55 113	451	9 244	32 712,00	94 851,00
						245,50	0,08	45 418,00	15	-	7 026,00	
	Раздел 45 Кондиционирование К 2											

396	505	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
397	507	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	19	28 135,51	1 219,07	534 575	23 162	81 434	429 456,00	1 041 153,00
						22 630,44	433,81	429 978,00	8 242	-	77 122,00	
398	511	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	15	1 948,54	-	29 228	-	244	20 868,00	54 104,00
						1 932,28	-	28 984,00	-	-	4 008,00	
399	528	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	2	85 379,00	-	170 758	-	170 758	-	184 419,00
						-	-	-	-	-	13 660,64	
400	529	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	205	297,91	2,44	61 072	500	10 244	36 248,00	105 106,00
						245,50	0,08	50 328,00	16	-	7 786,00	
	Раздел 46 Кондиционирование К 3											
401	531	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	2	83 751,46	4 328,22	167 503	8 656	13 685	144 700,00	337 179,00
						72 580,60	1 246,19	145 161,00	2 492	-	24 976,00	
402	534	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	21	28 135,51	1 219,07	590 846	25 600	90 006	474 662,00	1 150 749,00
						22 630,44	433,81	475 239,00	9 110	-	85 241,00	
403	538	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	21	1 948,54	-	40 919	-	341	29 216,00	75 746,00
						1 932,28	-	40 578,00	-	-	5 611,00	
404	553	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	3	85 379,00	-	256 137	-	256 137	-	276 628,00
						-	-	-	-	-	20 490,96	
405	554	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	230	297,91	2,44	68 519	561	11 493	40 668,00	117 922,00
						245,50	0,08	56 465,00	18	-	8 735,00	
	Раздел 47 Кондиционирование К 4											
406	556	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	2	83 751,46	4 328,22	167 503	8 656	13 685	144 700,00	337 179,00
						72 580,60	1 246,19	145 161,00	2 492	-	24 976,00	
407	558	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	18	28 135,51	1 219,07	506 439	21 943	77 148	406 854,00	986 356,00
						22 630,44	433,81	407 348,00	7 809	-	73 063,00	
408	564	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	18	1 948,54	-	35 074	-	293	25 042,00	64 925,00
						1 932,28	-	34 781,00	-	-	4 809,00	
409	580	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	2	85 379,00	-	170 758	-	170 758	-	184 419,00
						-	-	-	-	-	13 660,64	
410	581	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	224	297,91	2,44	66 732	547	11 193	39 607,00	114 846,00
						245,50	0,08	54 992,00	18	-	8 507,00	
	Раздел 48 Кондиционирование К 5											
411	583	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	2	83 751,46	4 328,22	167 503	8 656	13 685	144 700,00	337 179,00
						72 580,60	1 246,19	145 161,00	2 492	-	24 976,00	
412	585	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	14	28 135,51	1 219,07	393 897	17 067	60 004	316 441,00	767 165,00
						22 630,44	433,81	316 826,00	6 073	-	56 827,00	

413	591	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	14	1 948,54	-	27 280	-	228	19 477,00	50 498,00
						1 932,28	-	27 052,00	-	-	3 741,00	
414	604	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	2	85 379,00	-	170 758	-	170 758	-	184 419,00
						-	-	-	-	-	13 660,64	
415	605	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	210	297,91	2,44	62 561	512	10 494	37 132,00	107 668,00
						245,50	0,08	51 555,00	17	-	7 975,00	
Раздел 49 Кондиционирование К 6												
416	607	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	2	83 751,46	4 328,22	167 503	8 656	13 685	144 700,00	337 179,00
						72 580,60	1 246,19	145 161,00	2 492	-	24 976,00	
417	609	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	26	28 135,51	1 219,07	731 523	31 696	111 436	587 677,00	1 424 736,00
						22 630,44	433,81	588 391,00	11 279	-	105 536,00	
418	614	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	26	1 948,54	-	50 662	-	423	36 172,00	93 781,00
						1 932,28	-	50 239,00	-	-	6 947,00	
419	630	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	2	85 379,00	-	170 758	-	170 758	-	184 419,00
						-	-	-	-	-	13 660,64	
420	631	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	260	297,91	2,44	77 457	634	12 992	45 973,00	133 304,00
						245,50	0,08	63 830,00	21	-	9 874,00	
Раздел 50 Кондиционирование К 7												
421	633	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	2	83 751,46	4 328,22	167 503	8 656	13 685	144 700,00	337 179,00
						72 580,60	1 246,19	145 161,00	2 492	-	24 976,00	
422	635	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	25	28 135,51	1 219,07	703 388	30 477	107 150	565 074,00	1 369 939,00
						22 630,44	433,81	565 761,00	10 845	-	101 477,00	
423	639	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	25	1 948,54	-	48 714	-	407	34 781,00	90 175,00
						1 932,28	-	48 307,00	-	-	6 680,00	
424	653	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	3	85 379,00	-	256 137	-	256 137	-	276 628,00
						-	-	-	-	-	20 490,96	
425	654	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	235	297,91	2,44	70 009	573	11 743	41 553,00	120 487,00
						245,50	0,08	57 693,00	19	-	8 925,00	
Раздел 51 Кондиционирование К 8												
426	656	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	3	83 751,46	4 328,22	251 254	12 985	20 528	217 051,00	505 769,00
						72 580,60	1 246,19	217 742,00	3 739	-	37 464,00	
427	659	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	20	28 135,51	1 219,07	562 710	24 381	85 720	452 059,00	1 095 951,00
						22 630,44	433,81	452 609,00	8 676	-	81 182,00	
428	666	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	26	1 948,54	-	50 662	-	423	36 172,00	93 781,00
						1 932,28	-	50 239,00	-	-	6 947,00	
429	682	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	3	85 379,00	-	256 137	-	256 137	-	276 628,00
						-	-	-	-	-	20 490,96	
430	683	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	270	297,91	2,44	80 436	659	13 492	47 741,00	138 431,00

						245,50	0,08	66 285,00	22	-	10 254,00	
Раздел 52 Кондиционирование К 9												
431	685	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	2	83 751,46	4 328,22	167 503	8 656	13 685	144 700,00	337 179,00
						72 580,60	1 246,19	145 161,00	2 492	-	24 976,00	
432	687	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	25	28 135,51	1 219,07	703 388	30 477	107 150	565 074,00	1 369 939,00
						22 630,44	433,81	565 761,00	10 845	-	101 477,00	
433	691	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	25	1 948,54	-	48 714	-	407	34 781,00	90 175,00
						1 932,28	-	48 307,00	-	-	6 680,00	
434	705	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	3	85 379,00	-	256 137	-	256 137	-	276 628,00
						-	-	-	-	-	20 490,96	
435	706	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	350	297,91	2,44	104 269	854	17 490	61 886,00	179 447,00
						245,50	0,08	85 925,00	28	-	13 292,00	
Раздел 53 Кондиционирование К 10												
436	708	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
437	710	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	15	28 135,51	1 219,07	422 033	18 286	64 290	339 045,00	821 964,00
						22 630,44	433,81	339 457,00	6 507	-	60 886,00	
438	714	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	15	1 948,54	-	29 228	-	244	20 868,00	54 104,00
						1 932,28	-	28 984,00	-	-	4 008,00	
439	728	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	2	85 379,00	-	170 758	-	170 758	-	184 419,00
						-	-	-	-	-	13 660,64	
440	729	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	165	297,91	2,44	49 155	403	8 245	29 175,00	84 596,00
						245,50	0,08	40 508,00	13	-	6 266,00	
Раздел 54 Кондиционирование К 11												
441	731	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	2	83 751,46	4 328,22	167 503	8 656	13 685	144 700,00	337 179,00
						72 580,60	1 246,19	145 161,00	2 492	-	24 976,00	
442	734	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	21	28 135,51	1 219,07	590 846	25 600	90 006	474 662,00	1 150 749,00
						22 630,44	433,81	475 239,00	9 110	-	85 241,00	
443	739	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	21	1 948,54	-	40 919	-	341	29 216,00	75 746,00
						1 932,28	-	40 578,00	-	-	5 611,00	
444	752	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	3	85 379,00	-	256 137	-	256 137	-	276 628,00
						-	-	-	-	-	20 490,96	
445	753	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	275	297,91	2,44	81 925	671	13 742	48 625,00	140 994,00
						245,50	0,08	67 513,00	22	-	10 444,00	
Раздел 55 Кондиционирование К 12												
446	755	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00

						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
447	757	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	14	28 135,51	1 219,07	393 897	17 067	60 004	316 441,00	767 165,00
						22 630,44	433,81	316 826,00	6 073	-	56 827,00	
448	760	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	14	1 948,54	-	27 280	-	228	19 477,00	50 498,00
						1 932,28	-	27 052,00	-	-	3 741,00	
449	775	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	2	85 379,00	-	170 758	-	170 758	-	184 419,00
						-	-	-	-	-	13 660,64	
450	776	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	120	297,91	2,44	35 749	293	5 996	21 218,00	61 524,00
						245,50	0,08	29 460,00	10	-	4 557,00	
Раздел 56 Кондиционирование К 13												
451	778	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
452	780	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	10	28 135,51	1 219,07	281 355	12 191	42 860	226 029,00	547 975,00
						22 630,44	433,81	226 304,00	4 338	-	40 591,00	
453	784	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	10	1 948,54	-	19 485	-	163	13 913,00	36 070,00
						1 932,28	-	19 323,00	-	-	2 672,00	
454	795	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	2	85 379,00	-	170 758	-	170 758	-	184 419,00
						-	-	-	-	-	13 660,64	
455	796	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	105	297,91	2,44	31 281	256	5 247	18 566,00	53 835,00
						245,50	0,08	25 778,00	8	-	3 988,00	
Раздел 57 Кондиционирование К 14												
456	798	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
457	800	1120-2601-1501	Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	блок	9	28 135,51	1 219,07	253 220	10 972	38 574	203 426,00	493 178,00
						22 630,44	433,81	203 674,00	3 904	-	36 582,00	
458	802	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	9	1 948,54	-	17 537	-	146	12 522,00	32 464,00
						1 932,28	-	17 391,00	-	-	2 405,00	
459	816	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	1	85 379,00	-	85 379	-	85 379	-	92 209,00
						-	-	-	-	-	6 830,32	
460	817	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	100	297,91	2,44	29 791	244	4 997	17 682,00	51 271,00
						245,50	0,08	24 550,00	8	-	3 798,00	
Раздел 58 Кондиционирование К 15												
461	819	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
462	821	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	5	993,55	-	4 968	-	137	3 623,00	9 278,00
						966,14	-	4 831,00	-	-	687,00	

463	823	1311-0302-0102	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования НР=75%	комплект	5	18 386,26	2 392,45	91 931	11 962	2 678	61 695,00	165 916,00
						15 458,24	993,87	77 291,00	4 969	-	12 290,00	
464	829	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	95	297,91	2,44	28 301	232	4 747	16 798,00	48 707,00
						245,50	0,08	23 323,00	8	-	3 608,00	
	Раздел 59 Кондиционирование К 16											
465	831	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
466	833	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	3	993,55	-	2 981	-	82	2 174,00	5 567,00
						966,14	-	2 898,00	-	-	412,00	
467	835	1311-0302-0102	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования НР=75%	комплект	3	18 386,26	2 392,45	55 159	7 177	1 607	37 018,00	99 551,00
						15 458,24	993,87	46 375,00	2 982	-	7 374,00	
468	842	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	1	85 379,00	-	85 379	-	85 379	-	92 209,00
						-	-	-	-	-	6 830,32	
469	843	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	65	297,91	2,44	19 364	159	3 248	11 493,00	33 326,00
						245,50	0,08	15 958,00	5	-	2 469,00	
	Раздел 60 Кондиционирование К 17											
470	845	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
471	847	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	6	993,55	-	5 961	-	164	4 348,00	11 134,00
						966,14	-	5 797,00	-	-	825,00	
472	849	1311-0302-0102	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования НР=75%	комплект	6	18 386,26	2 392,45	110 318	14 355	3 213	74 034,00	199 100,00
						15 458,24	993,87	92 749,00	5 963	-	14 748,00	
473	855	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	1	85 379,00	-	85 379	-	85 379	-	92 209,00
						-	-	-	-	-	6 830,32	
474	856	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	70	297,91	2,44	20 854	171	3 498	12 378,00	35 891,00
						245,50	0,08	17 185,00	6	-	2 659,00	
	Раздел 61 Кондиционирование К 18											
475	858	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	1	83 751,46	4 328,22	83 751	4 328	6 843	72 350,00	168 589,00
						72 580,60	1 246,19	72 581,00	1 246	-	12 488,00	
476	861	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	7	993,55	-	6 955	-	192	5 072,00	12 989,00
						966,14	-	6 763,00	-	-	962,00	
477	863	1311-0302-0102	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования НР=75%	комплект	7	18 386,26	2 392,45	128 704	16 747	3 749	86 374,00	232 284,00
						15 458,24	993,87	108 208,00	6 957	-	17 206,00	
478	871	296-002-0011	Фреон для заправки системы R410A (кпл)	1 баллон	3	85 379,00	-	256 137	-	256 137	-	276 628,00
						-	-	-	-	-	20 490,96	

479	872	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	170	297,91	2,44	50 645	415	8 495	30 059,00	87 160,00
						245,50	0,08	41 735,00	14	-	6 456,00	
	Раздел 62 Кондиционирование К 19											
480	874	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	камера	2	83 751,46	4 328,22	167 503	8 656	13 685	144 700,00	337 179,00
						72 580,60	1 246,19	145 161,00	2 492	-	24 976,00	
481	879	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	32	297,91	2,44	9 533	78	1 599	5 658,00	16 406,00
						245,50	0,08	7 856,00	3	-	1 215,00	
482	881	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР=98% Коб =27 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	кг изделия	2578,5	893,02	4,30	2 302 652	11 088	2 057 308	231 517,00	2 736 903,00
						90,85	0,77	234 257,00	1 985	-	202 734,00	
483	884	243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,0052	55 326,00	-	288	-	288	-	311,00
						-	-	-	-	-	23,00	
484	885	243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,0052	77 917,00	-	405	-	405	-	437,00
						-	-	-	-	-	32,00	
485	886	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	1 кг	8,97	783,00	-	7 024	-	7 024	-	7 586,00
						-	-	-	-	-	562,00	
486	887	261-107-0644	Шпильки	1 шт.	1300	124,00	-	161 200	-	161 200	-	174 096,00
						-	-	-	-	-	12 896,00	
	Раздел 73 Отопление правое крыло (блок Г,Г1)											
487	888	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	110,5	961,75	20,41	106 273	2 255	-	102 773,00	225 770,00
						941,34	7,71	104 018,00	852	-	16 724,00	
488	895	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	3	898,14	103,87	2 694	312	1 148	1 046,00	4 039,00
						411,67	46,96	1 235,00	141	-	299,00	
489	896	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	3,3	736,00	-	2 429	-	2 429	-	2 623,00
						-	-	-	-	-	194,00	
490	898	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	105	384,83	-	40 407	-	14 648	25 245,00	70 904,00
						245,33	-	25 760,00	-	-	5 252,00	
491	899	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	210	658,40	0,84	138 264	176	4 095	131 392,00	291 228,00
						638,06	0,38	133 993,00	80	-	21 572,00	
492	902	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	30	849,72	3,01	25 492	90	2 573	22 396,00	51 719,00
						760,94	0,83	22 828,00	25	-	3 831,00	
493	904	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	28	849,72	3,01	23 792	84	2 402	20 902,00	48 270,00
						760,94	0,83	21 306,00	23	-	3 576,00	
494	907	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	111	1 199,98	1,47	133 198	163	15 937	93 740,00	245 093,00

						1 054,93	0,70	117 097,00	78	-	18 155,00	
495	908	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	6,15	112,47	3,01	692	19	294	264,00	1 033,00
						61,71	0,36	380,00	2	-	77,00	
496	909	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%	м2	6,15	157,72	3,91	970	24	779	117,00	1 174,00
						27,09	0,55	167,00	3	-	87,00	
497	910	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,55	45 082,57	2 473,61	24 795	1 360	8 692	11 668,00	39 380,00
						26 804,96	1 108,16	14 743,00	609	-	2 917,00	
498	911	234-201-0104	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75 Коб =1,54	1 м3	0,847	30 070,00	-	25 469	-	25 469	-	27 507,00
						-	-	-	-	-	2 038,00	
499	912	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	25	1 173,12	12,91	29 328	323	11 365	13 514,00	46 269,00
						705,62	5,63	17 641,00	141	-	3 427,00	
500	913	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,2	1000 м2	0,00003	552 642,00	-	17	-	17	-	18,00
						-	-	-	-	-	1,00	
501	914	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	1332	122,57	1,65	163 263	2 198	773	157 087,00	345 978,00
						120,34	-	160 293,00	-	-	25 628,00	
502	915	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	54	708,00	-	38 232	-	38 232	-	41 291,00
						-	-	-	-	-	3 059,00	
	Раздел 74 Отопление левое крыло (блок А,А1)											
503	916	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	116,55	961,75	20,41	112 092	2 379	-	108 400,00	238 131,00
						941,34	7,71	109 713,00	899	-	17 639,00	
504	922	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	100	898,14	103,87	89 814	10 387	38 260	34 856,00	134 644,00
						411,67	46,96	41 167,00	4 696	-	9 974,00	
505	923	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	110	736,00	-	80 960	-	80 960	-	87 437,00
						-	-	-	-	-	6 477,00	
506	925	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	104	384,83	-	40 022	-	14 508	25 004,00	70 228,00
						245,33	-	25 514,00	-	-	5 202,00	
507	926	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	208	658,40	0,84	136 947	175	4 056	130 139,00	288 453,00
						638,06	0,38	132 716,00	79	-	21 367,00	
508	929	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	20	849,72	3,01	16 994	60	1 715	14 931,00	34 479,00
						760,94	0,83	15 219,00	17	-	2 554,00	
509	931	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	20	849,72	3,01	16 994	60	1 715	14 931,00	34 479,00
						760,94	0,83	15 219,00	17	-	2 554,00	
510	933	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	117	1 199,98	1,47	140 398	172	16 799	98 807,00	258 341,00
						1 054,93	0,70	123 427,00	82	-	19 136,00	

511	934	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	7,5	112,47	3,01	844	23	358	322,00	1 259,00
						61,71	0,36	463,00	3	-	93,00	
512	935	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%	м2	7,5	157,72	3,91	1 183	29	950	143,00	1 432,00
						27,09	0,55	203,00	4	-	106,00	
513	936	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,55	45 082,57	2 473,61	24 795	1 360	8 692	11 668,00	39 380,00
						26 804,96	1 108,16	14 743,00	609	-	2 917,00	
514	937	234-201-0104	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75 Коб =1,54	1 м3	0,847	30 070,00	-	25 469	-	25 469	-	27 507,00
						-	-	-	-	-	2 038,00	
515	938	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	21,5	1 173,12	12,91	25 222	278	9 774	11 622,00	39 792,00
						705,62	5,63	15 171,00	121	-	2 948,00	
516	939	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,2	1000 м2	0,00003	552 642,00	-	14	-	14	-	15,00
						-	-	-	-	-	1,00	
517	940	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	1469	122,57	1,65	180 055	2 424	852	173 243,00	381 562,00
						120,34	-	176 779,00	-	-	28 264,00	
518	941	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	58,6	708,00	-	41 489	-	41 489	-	44 808,00
						-	-	-	-	-	3 319,00	
	Раздел 75 Отопление центральное крыло (блок Б, Б1)											
519	942	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	129,15	961,75	20,41	124 210	2 636	-	120 119,00	263 875,00
						941,34	7,71	121 574,00	996	-	19 546,00	
520	949	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	39,2	898,14	103,87	35 207	4 072	14 998	13 663,00	52 780,00
						411,67	46,96	16 137,00	1 841	-	3 910,00	
521	950	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	43,12	736,00	-	31 736	-	31 736	-	34 275,00
						-	-	-	-	-	2 539,00	
522	952	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	115	384,83	-	44 255	-	16 043	27 649,00	77 656,00
						245,33	-	28 213,00	-	-	5 752,00	
523	953	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	230	658,40	0,84	151 432	193	4 485	143 904,00	318 963,00
						638,06	0,38	146 754,00	87	-	23 627,00	
524	956	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	18	849,72	3,01	15 295	54	1 544	13 438,00	31 032,00
						760,94	0,83	13 697,00	15	-	2 299,00	
525	959	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	18	849,72	3,01	15 295	54	1 544	13 438,00	31 032,00
						760,94	0,83	13 697,00	15	-	2 299,00	
526	962	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	127,7	1 199,98	1,47	153 237	188	18 335	107 843,00	281 966,00
						1 054,93	0,70	134 715,00	89	-	20 886,00	

527	963	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	7,5	112,47	3,01	844	23	358	322,00	1 259,00
						61,71	0,36	463,00	3	-	93,00	
528	964	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%	м2	7,5	157,72	3,91	1 183	29	950	143,00	1 432,00
						27,09	0,55	203,00	4	-	106,00	
529	965	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,55	45 082,57	2 473,61	24 795	1 360	8 692	11 668,00	39 380,00
						26 804,96	1 108,16	14 743,00	609	-	2 917,00	
530	966	234-201-0104	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75 Коб =1,54	1 м3	0,847	30 070,00	-	25 469	-	25 469	-	27 507,00
						-	-	-	-	-	2 038,00	
531	967	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	21,5	1 173,12	12,91	25 222	278	9 774	11 622,00	39 792,00
						705,62	5,63	15 171,00	121	-	2 948,00	
532	968	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,2	1000 м2	0,00003	552 642,00	-	14	-	14	-	15,00
						-	-	-	-	-	1,00	
533	969	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	1463	122,57	1,65	179 320	2 414	849	172 536,00	380 004,00
						120,34	-	176 057,00	-	-	28 148,00	
534	970	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	58,6	708,00	-	41 489	-	41 489	-	44 808,00
						-	-	-	-	-	3 319,00	
535	971	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	насос	1	30 512,72	595,58	30 513	596	6 439	23 197,00	58 007,00
						23 477,76	192,45	23 478,00	192	-	4 297,00	
536	972	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	1	96 918,00	-	96 918	-	-	-	96 918,00
						-	-	-	-	96 918	-	
	Раздел 76 Распределительная гребенка											
537	995	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	2,5	112,47	3,01	281	8	119	107,00	419,00
						61,71	0,36	154,00	1	-	31,00	
538	996	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%	м2	2,5	157,72	3,91	394	10	317	48,00	477,00
						27,09	0,55	68,00	1	-	35,00	
539	997	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	0,5	45 082,57	2 473,61	22 541	1 237	7 902	10 607,00	35 800,00
						26 804,96	1 108,16	13 402,00	554	-	2 652,00	
540	998	234-201-0104	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75 Коб =1,54	1 м3	0,77	30 070,00	-	23 154	-	23 154	-	25 006,00
						-	-	-	-	-	1 852,00	
541	999	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	6,2	1 173,12	12,91	7 273	80	2 818	3 352,00	11 475,00
						705,62	5,63	4 375,00	35	-	850,00	
542	1000	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,2	1000 м2	0,00001	552 642,00	-	4	-	4	-	4,00
						-	-	-	-	-	-	

543	1001	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	8	122,96	1,65	984	13	8	944,00	2 082,00
						120,34	-	963,00	-	-	154,00	
544	1002	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,32	708,00	-	227	-	227	-	245,00
						-	-	-	-	-	18,00	
	Раздел 77 Ветка №1, ПВ 32, П8,П6,ПВ 24,ПВ 22, П33											
545	1003	245-505-0117	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25	1 шт.	6	70 791,00	-	424 746	-	424 746	-	458 726,00
						-	-	-	-	-	33 980,00	
546	1004	245-405-2611	Привод термоэлектрический для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В	1 шт.	6	14 493,00	-	86 958	-	86 958	-	93 915,00
						-	-	-	-	-	6 957,00	
547	1005	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	12	12 617,00	-	151 404	-	151 404	-	163 516,00
						-	-	-	-	-	12 112,00	
548	1006	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	84	1 900,93	23,80	159 678	1 999	1 089	153 489,00	338 220,00
						1 864,17	0,37	156 590,00	31	-	25 053,00	
549	1008	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	20	2 090,77	28,02	41 815	560	397	40 052,00	88 416,00
						2 042,91	0,56	40 858,00	11	-	6 549,00	
550	1010	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	16	2 237,04	31,58	35 793	505	500	34 104,00	75 489,00
						2 174,21	0,83	34 787,00	13	-	5 592,00	
551	1012	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	80	2 301,57	31,58	184 126	2 526	7 662	170 523,00	383 021,00
						2 174,21	0,83	173 937,00	66	-	28 372,00	
552	1029	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	200	898,14	103,87	179 628	20 774	76 520	69 712,00	269 287,00
						411,67	46,96	82 334,00	9 392	-	19 947,00	
553	1030	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм Коб =1,1	1 м	92,4	456,00	-	42 134	-	42 134	-	45 505,00
						-	-	-	-	-	3 371,00	
554	1031	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм Коб =1,1	1 м	22	505,00	-	11 110	-	11 110	-	11 999,00
						-	-	-	-	-	889,00	
555	1032	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 54 мм Коб =1,1	1 м	17,6	714,00	-	12 566	-	12 566	-	13 571,00
						-	-	-	-	-	1 005,00	
556	1033	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 64 мм Коб =1,1	1 м	88	882,00	-	77 616	-	77 616	-	83 825,00