12	12	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	2275	461,03	195,51	1 048 843	444 785	138 548	446 159,00	1 614 602,00
						204,62	67,76	465 511,00	154 154	-	119 600,00	
13	13	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	0,869	213 826,72	-	185 815	-	7 439	135 567,00	347 093,00
						205 266,88	-	178 377,00	-	-	25 711,00	
14	15	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	108	986,24	482,50	106 514	52 110	6 188	48 216,00	167 108,00
						446,44	173,62	48 216,00	18 751	-	12 378,00	
15	16	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	472	790,76	380,03	373 239	179 374	27 046	166 182,00	582 575,00
						353,43	135,57	166 819,00	63 989	-	43 154,00	
16	17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	289	428,37	185,05	123 799	53 479	16 560	52 093,00	189 963,00
						186,02	64,33	53 760,00	18 591	-	14 071,00	
17	18	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	20	1 567,56	958,08	31 351	19 162	2 889	12 354,00	47 201,00
						465,05	392,91	9 301,00	7 858	-	3 496,00	
18	19	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	90	1 239,91	723,44	111 592	65 110	12 999	43 329,00	167 315,00
						372,04	296,61	33 484,00	26 695	-	12 394,00	
19	20	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	94	896,14	478,52	84 237	44 981	14 776	30 887,00	124 334,00
						260,43	195,94	24 480,00	18 418	-	9 210,00	
20	24	243-113-0728	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	1 км	0,57979	3 850 679,00	-	2 232 585	-	2 232 585	-	2 411 192,00
						-	-	-	-	-	178 607,00	
21	25	243-113-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	1 км	0,365	698 705,00	-	255 027	-	255 027	-	275 429,00
						-	-	-	-	-	20 402,00	
22	26	243-113-0619	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1	1 км	0,029	546 870,00	-	15 859	-	15 859	-	17 128,00
						-	-	-	-	-	1 269,00	
23	27	243-113-0625	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (мк)-1	1 км	0,76	1 517 215,00	-	1 153 083	-	1 153 083	-	1 245 330,00
						-	-	-	-	-	92 247,00	
24	28	243-113-0624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (мк)-1	1 км	0,429	1 103 241,00	-	473 290	-	473 290	-	511 153,00
						-	-	-	-	-	37 863,00	
25	29	243-113-0605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-1	1 км	0,194	798 039,00	-	154 820	-	154 820	-	167 206,00
						-	-	-	-	-	12 386,00	
26	30	243-113-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	1 км	0,215	522 478,00	-	112 333	-	112 333	-	121 320,00
						-	-	-	-	-	8 987,00	
27	31	243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	1 км	0,666	554 321,00	-	369 178	-	369 178	-	398 712,00
						-	-	-	-	-	29 534,00	
28	32	1308-0201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	16	3 973,65	108,75	63 578	1 740	2 313	43 379,00	115 514,00
						3 720,36	45,17	59 526,00	723	-	8 557,00	

29	33	243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	1 шт.	16	17 745,00 -	- -	283 920 -	- -	283 920 -	- 22 714,00	306 634,00
30	34	1308-0201-1816	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	3 973,66 3 720,36	108,75 45,17	23 842 22 322,00	653 271	867 -	16 267,00 3 209,00	43 318,00
31	35	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	1 шт.	6	13 658,00 -	- -	81 948 -	- -	81 948 -	- 6 556,00	88 504,00
32	36	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	17	2 113,48 1 860,18	108,75 45,17	35 929 31 623,00	1 849 768	2 457 -	23 322,00 4 740,00	63 991,00
33	37	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	1 шт.	17	10 838,00 -	- -	184 246 -	- -	184 246 -	- 14 740,00	198 986,00
34	38	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	3,155	35 748,23 12 400,48	23 347,75 6 097,14	112 786 39 124,00	73 662 19 236	- -	35 600,00 11 871,00	160 257,00
35	39	243-907-4401	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм	1 м	3155	146,00 -	- -	460 630 -	- -	460 630 -	- 36 850,00	497 480,00
36	40	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	4	10 665,24 4 999,55	4 763,87 2 181,45	42 661 19 998,00	19 055 8 726	3 607 -	22 979,00 5 251,00	70 891,00
37	41	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	4	47 321,00 -	- -	189 284 -	- -	189 284 -	- 15 143,00	204 427,00
38	42	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%	м шин заземления	7,2	379,90 277,80	98,75 18,78	2 735 2 000,00	711 135	24 -	1 708,00 355,00	4 798,00
39	43	1308-0304-0301	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу НР=72%	шт.	1	8 476,98 3 864,56	4 311,24 1 735,28	8 477 3 865,00	4 311 1 735	301 -	4 032,00 1 001,00	13 510,00
40	44	515-301-0207	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	1 шт.	1	210 637,00 -	- -	210 637 -	- -	- 210 637	- -	210 637,00
41	45	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,06948	521 841,00 -	- -	36 258 -	- -	36 258 -	- 2 901,00	39 159,00
42	46	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	160	1 026,28 252,21	31,98 9,94	164 205 40 354,00	5 117 1 590	118 734 -	30 200,00 15 552,00	209 957,00
43	47	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	23	1 761,42 1 261,03	217,66 63,24	40 513 29 004,00	5 006 1 455	6 503 -	21 930,00 4 995,00	67 438,00

44	48	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,1817	439 420,00	-	79 843	-	79 843	-	86 230,00
						-	-	-	-	-	6 387,00	
	Раздел 2 Опора наружного освещения с кабельным вводом (23 шт)											
45	49	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	22,08	31 162,62	2 597,77	688 071	57 359	477 595	150 359,00	905 504,00
						6 934,64	548,61	153 117,00	12 113	-	67 074,00	
46	50	1133-0109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР=80%	т	5,57635	74 814,14	42 073,80	417 190	234 618	-	222 426,00	690 785,00
						32 740,34	17 118,82	182 572,00	95 461	-	51 169,00	
47	51	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	5,57635	1 018 274,00	-	5 678 252	-	5 678 252	-	6 132 512,00
						-	-	-	-	-	454 260,00	
48	52	1308-0205-0902	Светильник . Установка вне зданий НР=72%	шт.	23	12 480,56	4 191,36	287 053	96 401	78 896	112 894,00	431 943,00
						4 858,96	1 958,32	111 756,00	45 041	-	31 996,00	
49	54	247-202-0410	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	1 шт.	23	598,00	-	13 754	-	13 754	-	14 854,00
						-	-	-	-	-	1 100,00	
50	55	1308-0103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	23	3 334,73	264,83	76 699	6 091	27 824	32 558,00	117 998,00
						1 860,18	105,92	42 784,00	2 436	-	8 741,00	
51	56	247-207-0101	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	1 шт.	23	1 421,00	-	32 683	-	32 683	-	35 298,00
						-	-	-	-	-	2 615,00	
52	57	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	460	136,24	2,17	62 670	998	11 951	36 097,00	106 668,00
						108,09	0,90	49 721,00	414	-	7 901,00	
53	58	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,4692	307 513,00	-	144 285	-	144 285	-	155 828,00
						-	-	-	-	-	11 543,00	
54	59	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	23	8 205,07	251,68	188 717	5 789	145 638	28 270,00	234 346,00
						1 621,32	85,83	37 290,00	1 974	-	17 359,00	
55	60	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	57,5	339,24	23,28	19 506	1 339	1 594	12 195,00	34 237,00
						288,24	6,32	16 574,00	363	-	2 536,00	
56	61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01288	434 300,00	-	5 594	-	5 594	-	6 042,00
						-	-	-	-	-	448,00	

Итого по смете **24 851 524**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 080 220
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 300 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 279 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 239 145
- оборудование, тенге 210 637
- накладные расходы, тенге 3 196 043

в т.ч. зарплата, тенге 287 644

- сметная прибыль (8 %), тенге 1 825 252

Локальная смета № 06-01-01. Наружные сети теплоснабжения

Раздел 1 Монтаж трубопровода

1	1	1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,13	2 005 110,26	833 870,39	260 664	108 403	4 392	174 033,00	469 473,00
						1 137 456,32	214 782,11	147 869,00	27 922	-	34 776,00	
2	2	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	130	5 757,00	-	748 410	-	748 410	-	808 283,00
						-	-	-	-	-	59 873,00	
3	3	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 32 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,4	1 441 449,90	616 695,36	576 580	246 678	5 179	389 973,00	1 043 877,00
						811 807,36	172 972,49	324 723,00	69 189	-	77 324,00	
4	4	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	1 м	400	1 035,00	-	414 000	-	414 000	-	447 120,00
						-	-	-	-	-	33 120,00	
5	5	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,005	1 441 449,90	616 695,36	7 207	3 083	65	4 875,00	13 049,00
						811 807,36	172 972,49	4 059,00	865	-	967,00	
6	6	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	5	1 801,00	-	9 005	-	9 005	-	9 725,00
						-	-	-	-	-	720,00	
7	7	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,005	667 438,91	50 343,50	3 337	252	1 239	1 829,00	5 579,00
						369 248,88	187,82	1 846,00	1	-	413,00	
8	8	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,005	1 696 687,24	705 539,79	8 483	3 528	137	5 665,00	15 280,00
						963 813,76	180 525,70	4 819,00	903	-	1 132,00	
9	9	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	5	4 695,00	-	23 475	-	23 475	-	25 353,00
						-	-	-	-	-	1 878,00	
10	10	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,005	881 396,16	53 110,41	4 407	266	2 277	1 847,00	6 754,00
						372 886,80	338,08	1 864,00	2	-	500,00	
11	11	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	1 шт.	2	3 972,00	-	7 944	-	7 944	-	8 580,00
						-	-	-	-	-	636,00	
12	12	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	1 шт.	2	3 972,00	-	7 944	-	7 944	-	8 580,00
						-	-	-	-	-	636,00	
13	13	241-112-0113	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	1 шт.	4	295,00	-	1 180	-	1 180	-	1 274,00
						-	-	-	-	-	94,00	
14	14	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,0196	976 733,00	-	19 144	-	19 144	-	20 676,00
						-	-	-	-	-	1 532,00	
15	15	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,45424	976 733,00	-	443 671	-	443 671	-	479 165,00
						-	-	-	-	-	35 494,00	
16	16	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	4	82 856,00	-	331 424	-	331 424	-	357 938,00

						-	-	-	-	-	26 514,00		
17	17	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	8	4 249,00	-	33 992	-	33 992	-	36 711,00	
						-	-	-	-	-	2 719,00		
18	18	242-103-1304	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450 °С, PN 160, марки 31с77нж, 31лс77нж ГОСТ 5762-2002 DN 32	1 шт.	2	78 396,00	-	156 792	-	156 792	-	169 335,00	
						-	-	-	-	-	12 543,00		
19	19	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	4	1 635,00	-	6 540	-	6 540	-	7 063,00	
						-	-	-	-	-	523,00		
20	20	242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	4	78 417,00	-	313 668	-	313 668	-	338 761,00	
						-	-	-	-	-	25 093,00		
21	21	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	8	2 005,00	-	16 040	-	16 040	-	17 323,00	
						-	-	-	-	-	1 283,00		
22	22	242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	43 365,00	-	86 730	-	86 730	-	93 668,00	
						-	-	-	-	-	6 938,00		
23	23	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	4	1 035,00	-	4 140	-	4 140	-	4 471,00	
						-	-	-	-	-	331,00		
24	24	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР=99%	комплект	1	12 912,15	6 533,76	12 912	6 534	428	7 749,00	22 314,00	
						5 950,67	1 875,55	5 951,00	1 876	-	1 653,00		
25	25	241-513-0302	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 100 мм	1 шт.	1	46 881,00	-	46 881	-	46 881	-	50 631,00	
						-	-	-	-	-	3 750,00		
26	26	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	1	4 249,00	-	4 249	-	4 249	-	4 589,00	
						-	-	-	-	-	340,00		
27	27	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	1 т	0,0015	367 006,00	-	551	-	551	-	595,00	
						-	-	-	-	-	44,00		
28	28	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1 кг	0,05	589,00	-	29	-	29	-	31,00	
						-	-	-	-	-	2,00		
29	29	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,0001	437 827,00	-	44	-	44	-	48,00	
						-	-	-	-	-	4,00		
30	30	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,00086	1 031 302,00	-	887	-	887	-	958,00	
						-	-	-	-	-	71,00		
31	31	1124-0105-0101	Компенсаторы П-образные диаметром труб 38 мм. Установка НР=99%	компенсатор	6	7 401,88	1 626,15	44 411	9 757	1 265	37 518,00	88 483,00	
						5 564,83	751,30	33 389,00	4 508	-	6 554,00		
32	32	245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 38 мм х 2,8 мм, длина 6,3 м	1 шт.	6	20 844,00	-	125 064	-	125 064	-	135 069,00	
						-	-	-	-	-	10 005,00		
33	33	1113-0301-1416	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 на 2 раза НР=69%;К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	105	628,00	4,34	65 940	456	60 649	3 390,00	74 876,00	
						46,05	0,74	4 835,00	78	-	5 546,00		
34	34	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	5,41	45 082,57	2 473,61	243 897	13 382	85 500	114 768,00	387 358,00	
						26 804,96	1 108,16	145 015,00	5 995	-	28 693,00		
35	35	234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	1 м3	5,41	15 111,00	-	81 751	-	81 751	-	88 291,00	

						-	-	-	-	-	6 540,00	
36	36	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	220	701,79	20,58	154 394	4 528	44 024	81 791,00	255 080,00
						481,10	8,08	105 842,00	1 778	-	18 895,00	
37	37	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,15	1000 м2	0,253	552 642,00	-	139 818	-	139 818	-	151 003,00
						-	-	-	-	-	11 185,00	
38	38	1339-0201-0406	Трубопроводы, диаметром до 133 мм. Контроль НР=61%	стык	27	1 219,07	-	32 915	-	1 612	19 095,00	56 171,00
						1 159,37	-	31 303,00	-	-	4 161,00	
39	39	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98%	сальник	2	4 041,57	-	8 083	-	1 988	5 974,00	15 182,00
						3 047,76	-	6 096,00	-	-	1 125,00	
40	40	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	1,01	4 695,00	-	4 742	-	4 742	-	5 121,00
						-	-	-	-	-	379,00	
41	41	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	1 м	1,01	10 777,00	-	10 885	-	10 885	-	11 756,00
						-	-	-	-	-	871,00	
42	42	241-116-0113	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	2	7 628,00	-	15 256	-	15 256	-	16 476,00
						-	-	-	-	-	1 220,00	
43	43	241-116-0113	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	2	7 628,00	-	15 256	-	15 256	-	16 476,00
						-	-	-	-	-	1 220,00	
44	44	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	0,0051	973 520,00	-	4 965	-	4 965	-	5 362,00
						-	-	-	-	-	397,00	
45	45	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	1 т	0,00184	367 006,00	-	675	-	675	-	729,00
						-	-	-	-	-	54,00	
	Раздел 2 Тепловая сеть АС											
46	46	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	28,89	17 956,79	1 646,46	518 772	47 566	419 895	55 645,00	620 370,00
						1 776,06	340,52	51 310,00	9 838	-	45 953,00	
47	47	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118%	м3 сборных конструкций	63,16	16 814,14	3 609,55	1 061 981	227 979	464 338	527 808,00	1 716 972,00
						5 852,81	1 229,14	369 663,00	77 632	-	127 183,00	
48	48	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	1 м3	38,55	92 141,00	-	3 552 036	-	3 552 036	-	3 836 199,00
						-	-	-	-	-	284 163,00	
49	49	225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	24,61	69 477,00	-	1 709 829	-	1 709 829	-	1 846 615,00
						-	-	-	-	-	136 786,00	
50	50	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	2,74	11 011,33	2 898,69	30 171	7 942	5 813	17 315,00	51 285,00
						5 991,15	953,27	16 416,00	2 612	-	3 799,00	
51	51	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,12097	331 233,00	-	40 069	-	40 069	-	43 275,00
						-	-	-	-	-	3 206,00	
52	52	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	329,8	2 286,78	112,96	754 180	37 254	408 916	294 762,00	1 132 857,00
						933,93	16,88	308 010,00	5 567	-	83 915,00	
53	53	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,03588	148 364,56	10 087,11	5 323	362	402	3 160,00	9 162,00
						127 063,04	595,67	4 559,00	21	-	679,00	

54	54	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,03588	550 014,00	-	19 735	-	19 735	-	21 314,00
						-	-	-	-	-	1 579,00	
55	55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1,04052	112,47	3,01	117	3	50	44,00	174,00
						61,71	0,36	64,00	-	-	13,00	
56	56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР=69%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,04052	188,33	4,34	196	5	116	52,00	268,00
						72,13	0,74	75,00	1	-	20,00	
57	57	1106-0101-0101	(УТ-1) Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,02	17 956,79	1 646,46	18 316	1 679	14 825	1 965,00	21 903,00
						1 776,06	340,52	1 812,00	347	-	1 622,00	
58	58	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	15	40 964,55	1 592,33	614 468	23 885	392 777	241 127,00	924 043,00
						13 187,12	435,88	197 807,00	6 538	-	68 448,00	
59	59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01521	431 408,00	-	6 562	-	6 562	-	7 087,00
						-	-	-	-	-	525,00	
60	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00192	434 300,00	-	834	-	834	-	901,00
						-	-	-	-	-	67,00	
61	61	225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 Коб =2	1 м3	0,98	69 477,00	-	68 087	-	68 087	-	73 534,00
						-	-	-	-	-	5 447,00	
62	62	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6 290,00	-	12 580	-	12 580	-	13 586,00
						-	-	-	-	-	1 006,00	
63	63	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	25 559,00	-	51 118	-	51 118	-	55 207,00
						-	-	-	-	-	4 089,00	
64	64	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0406	1 004 968,00	-	40 802	-	40 802	-	44 066,00
						-	-	-	-	-	3 264,00	
65	65	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0072	1 303 310,91	1 861,71	9 384	13	6 909	2 245,00	12 559,00
						341 827,20	796,91	2 461,00	6	-	930,00	
66	66	1123-0601-0103	(ДК-1) Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	1,18	50 870,03	14 523,01	60 027	17 137	14 636	34 973,00	102 600,00
						23 943,44	5 993,73	28 253,00	7 073	-	7 600,00	
67	67	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6 290,00	-	6 290	-	6 290	-	6 793,00
						-	-	-	-	-	503,00	
68	68	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	9 115,00	-	9 115	-	9 115	-	9 844,00
						-	-	-	-	-	729,00	
69	69	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	5	11 237,00	-	56 185	-	56 185	-	60 680,00
						-	-	-	-	-	4 495,00	
70	70	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	16 947,00	-	16 947	-	16 947	-	18 303,00
						-	-	-	-	-	1 356,00	
71	71	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	25 559,00	-	25 559	-	25 559	-	27 604,00
						-	-	-	-	-	2 045,00	
72	72	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,02368	1 004 968,00	-	23 798	-	23 798	-	25 702,00
						-	-	-	-	-	1 904,00	
73	73	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	1 стальных элементов	0,02368	1 136 842,69	9 804,44	26 920	232	24 642	2 469,00	31 740,00
						86 417,97	1 934,59	2 046,00	46	-	2 351,00	
74	74	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство (замок) НР=94%	слоя	0,016	25 316,09	12,73	405	-	322	78,00	522,00
						5 177,95	-	83,00	-	-	39,00	

75	75	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушки под опоры) НР=91%	м3	1	25 676,00	1 304,51	25 676	1 305	18 291	5 999,00	34 209,00
						6 080,84	511,05	6 081,00	511	-	2 534,00	
76	76	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0027	642 206,30	94 093,14	1 734	254	73	1 487,00	3 479,00
						521 240,72	35 369,85	1 407,00	95	-	258,00	
77	77	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	2,7	1 801,00	-	4 863	-	4 863	-	5 252,00
						-	-	-	-	-	389,00	
	Раздел 3 Землянные работы											
78	78	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	427,84062	237,87	237,87	101 770	101 770	-	28 426,00	140 612,00
						-	92,28	-	39 481	-	10 416,00	
79	79	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,03 т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	13,23218	2 806,00	-	37 130	-	-	26 734,00	68 973,00
						2 806,00	-	37 130,00	-	-	5 109,00	
80	80	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под лотки) НР=72%	м3 уплотненного грунта	26,368	230,74	111,79	6 084	2 948	-	3 194,00	10 020,00
						118,95	49,30	3 136,00	1 300	-	742,00	
81	81	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	283,13446	51,92	51,92	14 700	14 700	-	3 087,00	19 210,00
						-	15,14	-	4 287	-	1 423,00	
82	82	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% Коб =0,03	м3 грунта	8,75674	1 110,92	-	9 728	-	-	7 004,00	18 071,00
						1 110,92	-	9 728,00	-	-	1 339,00	

Итого по смете **16 789 628**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 857 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 881 901
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 268 472
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 700 319
- накладные расходы, тенге 2 106 081
- в т.ч. зарплата, тенге 189 547
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 243 674

Локальная смета № 06-02-01. Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Водопровод

1	1	1125-0210-0203	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,012	981 219,08	803 585,75	11 775	9 643	145	3 675,00	16 686,00
						165 525,36	171 102,05	1 986,00	2 053	-	1 236,00	
2	2	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	2	151 884,00	-	303 768	-	303 768	-	328 069,00
						-	-	-	-	-	24 301,00	
3	3	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	4	48 234,20	256,53	192 937	1 026	180 463	11 769,00	221 082,00
						2 861,91	110,01	11 448,00	440	-	16 376,00	
4	4	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76%	шт.	4	926,22	-	3 705	-	-	2 816,00	7 043,00
						926,22	-	3 705,00	-	-	522,00	
5	5	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	152 037,00	-	6 081	-	6 081	-	6 568,00
						-	-	-	-	-	487,00	

Раздел 2 Канализация К1

6	8	1337-0102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР=61%	шт.	1	62 050,73 52 422,78	7 148,92 2 434,18	62 051 52 423,00	7 149 2 434	2 479 -	33 463,00 7 641,00	103 155,00
7	10	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	61 692,86 55 845,57	3 793,59 1 129,40	123 386 111 691,00	7 587 2 259	4 107 -	69 510,00 15 432,00	208 328,00
8	13	1337-0102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР=61%	шт.	1	55 602,59 50 080,87	3 674,69 1 062,96	55 603 50 081,00	3 675 1 063	1 847 -	31 198,00 6 944,00	93 745,00
	Раздел 3 Устройство фундаментов под КНС											
9	15	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	18,4	6 099,87 757,03	461,06 140,85	112 238 13 929,00	8 484 2 592	89 825 -	15 530,00 10 221,00	137 989,00
10	16	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	4,55	25 107,46 2 814,74	2 516,33 548,45	114 239 12 807,00	11 449 2 495	89 983 -	13 925,00 10 253,00	138 417,00
11	17	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,13261	331 233,00 -	- -	43 925 -	- -	43 925 -	- 3 514,00	47 439,00
12	18	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69%	болт	12	206,69 205,44	1,25 0,56	2 480 2 465,00	15 7	- -	1 706,00 335,00	4 521,00
13	19	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	12	167,00 -	- -	2 004 -	- -	2 004 -	- 160,00	2 164,00
	Раздел 4 Земляные работы.											
14	20	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	776,93904	210,16 -	210,16 48,03	163 282 -	163 282 37 316	- -	26 868,00 15 212,00	205 362,00
15	21	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =0,8	м3 грунта	3004,45005	248,90 -	248,90 56,88	747 808 -	747 808 170 893	- -	123 043,00 69 668,00	940 519,00
16	22	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,2 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	751,11251	4 518,76 4 518,76	- -	3 394 097 3 394 097,00	- -	- -	2 443 750,00 467 028,00	6 304 875,00
17	23	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	10,626	8 913,33 1 471,33	211,70 65,74	94 713 15 634,00	2 250 699	76 829 -	16 170,00 8 871,00	119 754,00
18	24	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,8 :К1экс=0,85;	м3 грунта	3436,38048	44,13 -	44,13 12,87	151 647 -	151 647 44 226	- -	31 843,00 14 679,00	198 169,00
19	25	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	859,09512	1 110,92 1 110,92	- -	954 386 954 386,00	- -	- -	687 158,00 131 324,00	1 772 868,00

Итого по смете **10 856 753**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 624 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 114 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	266 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	801 456
- накладные расходы, тенге	3 512 424
в т.ч. зарплата, тенге	316 118

- сметная прибыль (8 %), тенге 804 204

Локальная смета № 07-01-01. Блогоустройство

Раздел 3 МАФы

1	24	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0%	шт.	37	16 546,00	-	612 202	-	612 202	-	661 178,00
						-	-	-	-	-	48 976,00	
2	25	8601-0302-0304	Скамья-пешка НР=91%	шт.	37	35 998,00	131,00	1 331 926	4 847	1 244 828	76 027,00	1 520 589,00
						2 223,00	35,00	82 251,00	1 295	-	112 636,00	
3	26	8601-0307-0105	Навес над мусорными баками на 4 шт. НР=91%	шт.	1	449 366,00	15 953,00	449 366	15 953	398 951	36 375,00	524 600,00
						34 462,00	5 510,00	34 462,00	5 510	-	38 859,00	

Раздел 4 Озеленение

4	30	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=88%	м2	13319,63	54,20	2,35	721 924	31 301	-	618 766,00	1 447 945,00
						51,85	0,94	690 623,00	12 520	-	107 255,00	
5	31	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88%	га	1,33196	625 575,37	6 267,21	833 241	8 348	823 418	4 227,00	904 466,00
						1 108,16	2 498,06	1 476,00	3 327	-	66 998,00	

Раздел 5 Ограждения

6	32	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72% Коб =0,8	м3 грунта	20,4432	237,87	237,87	4 863	4 863	-	1 358,00	6 719,00
						-	92,28	-	1 886	-	498,00	
7	33	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,2 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	5,1108	4 420,42	-	22 592	-	-	16 266,00	41 967,00
						4 420,42	-	22 592,00	-	-	3 109,00	
8	34	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,8 :К1экс=0,85;	м3 грунта	12,928	44,13	44,13	571	571	-	120,00	746,00
						-	12,87	-	166	-	55,00	
9	35	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,8	м3 уплотненного грунта	12,928	230,74	111,79	2 983	1 445	-	1 566,00	4 913,00
						118,95	49,30	1 538,00	637	-	364,00	
10	36	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	3,232	1 110,92	-	3 590	-	-	2 585,00	6 669,00
						1 110,92	-	3 590,00	-	-	494,00	
11	37	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	6,14308	34 337,57	14 802,33	210 938	90 932	19 054	88 866,00	323 788,00
						16 433,56	4 531,84	100 953,00	27 839	-	23 984,00	
12	38	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	17,57195	103 237,50	34 768,60	1 814 084	610 952	279 411	780 746,00	2 802 416,00
						52 567,94	11 825,37	923 721,00	207 795	-	207 586,00	
13	39	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	514,83555	1 199,98	1,47	617 792	757	73 920	434 780,00	1 136 778,00
						1 054,93	0,70	543 115,00	360	-	84 206,00	

Итого по смете **9 382 774**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 404 321
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 769 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 261 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 451 784
- накладные расходы, тенге 2 061 682

в т.ч. зарплата, тенге 185 551

	- сметная прибыль (8 %), тенге						695 020						
	ДОБАВИТЬ												
	Локальная смета № 02-01-02. Общестроительные работы												
	Раздел 5 Оконные, дверные блоки и витражи Блоков Б,Б1												
	5.2 Дверные блоки												
1	22	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	1,89	3 648,88 3 057,89	68,27 30,09	6 896 5 779,00	129 57	988 -	4 027,00 874,00	11 797,00
2	23	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	1,89	72 945,00 -	- -	137 866 -	- -	137 866 -	- 11 029,00	148 895,00
	Раздел 7 Внутреняя отделка блоков Б,Б1												
	7.1 на отм. -3,800												
3	32	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	108	1 041,75 731,06	6,05 2,11	112 509 78 954,00	653 228	32 901 -	63 346,00 14 068,00	189 923,00
4	33	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	108	1 104,39 814,67	7,02 3,26	119 274 87 984,00	758 352	30 532 -	70 669,00 15 195,00	205 138,00
5	34	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,8	1 865,01 1 320,15	105,52 85,44	283 109 200 399,00	16 018 12 970	66 692 -	170 695,00 36 304,00	490 108,00
6	35	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	151,8	776,15 465,46	6,05 2,11	117 820 70 657,00	918 320	46 244 -	56 782,00 13 968,00	188 570,00
7	36	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	151,8	594,24 384,06	4,32 1,99	90 206 58 300,00	656 302	31 250 -	46 882,00 10 967,00	148 055,00
	7.8 на отм. +23,000												
8	43	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР=80%	1 м карниза (галтели)	240	469,17 368,95	- -	112 601 88 548,00	- -	24 053 -	70 838,00 14 675,00	198 114,00