Сводный сметно-финансовый расчет
на изготовление композиции
«Заманбек Нұрқәділов»
4.5 м в материале бронза
Под обустройство монумента в материале гранит

Раздел 1. Авторская работа

Обоснование расценок	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
Рекомендации по определению вознаграждения за создание скульптуры	Форэкскиз		1	120 500-00	120 500-00
	Вознаграждение за рабочую модель		1	2 500 000-00	2 500 000-00
	Вознаграждение за модель в величину произведения (авторское вознагражение за лепку)		1	15 000 000-00	22 620 500-00
Цена договорная	Итого				25 241 000-00

Раздел 2 Скульптурно-технические работы

	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
ОНТМ 2/27 т.1 к-1.25 к-1,3	Черновая формовка фигуры	шт	1	4 836 400-00	4 836 400-00
п. 2 к-1,25 к-1,3	Чистовая формовка фигуры	шт	1	1 812 250-00	1 812 250-00
т. 12	Изготовление металлического каркаса	шт	1	1 421 000-00	1 421 000-00
	Увеличение в глине в величину	шт	1	1 285 000-00	1 285 000- 00
	Отлив повторов из гипса в чистых формах	шт	1	204 650-00	204 650-00
	Спунктированный каркас	шт	1	1 450 000-00	1 450 000- 00
	Итого				11 009 300-00

Материалы

	Гипс формовочный	тн	14	335 714-00	4 700 000-00
	Металл	тн	2	400 000-00	800 000-00
	Глина	м3	10	315 955-00	3 159 550-00
	Пиломатериал	м3	4	60 000-00	240 000-00
	Электроды	кг	90	365-00	32 850-00
	Проволока вязальная дм2	кг	135	310-00	41 850-00
	Ацителен	балл	1	22 500-00	22 500-00
	Пропан-газ	балл	2	3 400-00	6 800-00
	Лак НЦ	кг	8	650-00	5 200-00
	Керосин	л	20	80-00	1600-00
	Шеллак	кг	30	45-00	1 350-00
	Спирт технический	кг	25	250-00	6 250-00

	Формовочные ведра	шт	10	475-00	4 750-00
	П/пленка	пм	100	150-00	15 000-00
	Гвозди	кг	10	140-00	1 400-00
	Итого				9 039 100-00

Раздел Литейные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Формовка, восковка	дм2	7 134	314-00	2 240 300-00
2	Обжиг гипсовых форм	дм2	6 822	301-30	2 053 500-00
3	Плавка металла	дм2	2 000	295-40	590 000-00
4	Выбивка отливок	дм2	9 921	255-30	2 530 000-00
5	Слесарная обработка	дм2	25 700	100 -40	2 570 000-00
6	Шлифовка отливок, прочеканка	дм2	5 480	369-80	2 022 387-00
7	Вспомогательные работы	дм2	2 000	358-60	716 000-00
8	Пескоструйные работы	дм2	2 000	225-20	450 000-00
9	Сборка и сварка отлитых изделий	пм	80	7 841-70	627 280-00
10	Исполнение каркаса	пм	13	5 639-00	73 307- 00
	Итого				13 872 774-00

Материалы

1	Гипс формовочный для опоки	тн	27	203 500-00	5 663 000-00
2	Металл	тн	11,5	200 000-00	2 300 000 -00
3	Кисти щетинные	шт	30	200-00	6 000-00
4	Шамотный порошок	кг	100	160-00	16 000-00
5	Тигель графитовый АА-200	шт	1	45 000-00	45 000-00
6	Медь фосфористая	кг	190	3 900-00	741 000-00
7	Воск	кг	1 641	3 000-00	4 925 000-00
8	Песок кварцевый	м3	31	51 000-00	1 608 800-00
9	Электроды УОНИ	кг	40	265-00	10 600-00
10	Газ - аргон	балл	7	8 500-00	59 500-00
11	Газ - пропан	балл	5	3 600-00	18 000-00
12	Древесный уголь	кг	60	160-00	9 600-00
13	Масло компрессорное	л	80	85-00	6 800-00
14	Отрезной круг для цвет. мет. дм 230	шт	30	350-00	10 500-00
15	Отрезной круг для цвет. металла дм 150	шт	80	235-00	18 800-00
16	Бронза ОЦС-5,5,5	тн	1	8 500 000-00	8 500 000-00
17	Шлифовочный круг дм 125	шт	25	325-00	8 125-00
18	Сетка металл	м2	120	300-00	36 000-00
19	Ацетилен	шт	1	18 500-00	18 500-00
20	Проволка бронзовая	кг	580	3 900-00	2 262 000-00
21	Маршалит	кг	100	185-00	18 500-00
22	Асбест листовой	кг	48	375-00	17 625-00
23	Лист бронза	кг	190	3 900-00	741 000-00
24	Проволока вязальная	кг	50	210-00	10 500-00
25	Канифоль	кг	40	750-00	30 000-00
26	Ведра формовочные	шт	10	475-00	4 750-00
	Итого				18 585 600-00

Под обустройство монумента (постамент)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Бетон			33 500	2 461 143-00
	Арматура			150 000	750 000-00
	Гранит				16 927 462-00
	Аренда опалубки				390 000-00
	Аренда техники			880 000-00	880 000-00
	Работа по граниту				3 000 000
	Итого				24 408 605-00

	1. Раздел: Творческие работы				25 241 000
	2. Раздел: Скульптурно-технические работы				20 048 400
	3. Раздел: Литейные работы				32 458 374
	4. Под обустройство монумента (постамент)				24 408 605
	5. Перевозка				850 000
	6 НДС				14 046 324
	7 Итого				**117 052 703**

ТОО «Буркитбаев Айдос»
Директор Буркитбаев А.С.