104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,27931	146912,11		41034				
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05216	151678,18		7912				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19, МС-19,1									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	11,72	37298,81	4448,04	437142	52131	73785	15,68	183,7696
		м3								
				12087,54	893,26	141666	10469	48,5	1,0486	12,28959
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,70956	13654,94	699,02	9689	496	4430	16,88	11,97737
		т								
				12681,1	193,08	8998	137	48,5	0,17	0,12063
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,0546	10769,23	659,34	588	36	265	12,3	0,67158
		т								
				9835,16	183,15	537	10	48,5	0,16	0,00874
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10072	144002,16		14504				
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,60884	146912,11		89446				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,14008	151678,18		21247				
		т								
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +48.400									

112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	36003,82	4448,11	1393348	172142	219335	14	541,8
		м3								
				10792,45	893,26	417668	34569	48,5	1,0486	40,58082
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,84989	13655,97	699,5	52574	2693	24040	16,88	64,98614
		т								
				12681,14	193,51	48821	745	48,5	0,17	0,65448
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	146912,11		494516				
		т								
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18382	151678,18		27881				
		т								
116	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24136	13249,92	1023,37	3198	247	1426	14,94	3,60592
		т								
				11953,1	227,88	2885	55	48,5	0,2	0,04827
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2032	144002,16		29261				
		т								
118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03816	151678,18		5788				
		т								
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм. +6.500, ... +45.400									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=14,000;	966	516,4	224,37	498841	216746	216018	0,337	325,542

		отверстие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	276115	149118	50,8	0,182	175,812
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-14,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-966	11,52	4,45	-11126	-4301	-4745	0,0076	-7,3416
		отверстие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-6227	-3113	50,8	0,0038	-3,6708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=14,000;	966	95,74	0,54	92483	518	56156	0,119	114,954
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	91965	246	60,9	0,0003	0,2898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=14,000;	0,0966	446993,93		43180				
		т								
141	11-080301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=14,000;	67,97994	21882,21	272,51	1487551	18525	131578	4,742	322,36088
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3745,66	64,46	254630	4382	50,8	0,076	5,16648
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=14,000;	850,29	187,41	78,28	159351	66563	62011	0,1348	114,61909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,13	34,44	92788	29280	50,8	0,0406	34,52177
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=14,000;	0,25942	260577,44	1387,71	67599	360	5861	56,4	14,63129
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,57	458,72	11418	119	50,8	0,54	0,14009
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=14,000;	538,734	303,27	0,05	163384	29	32697	0,159	85,65871
		м стыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	64351	14	50,8	0,00003	0,01616
	2.3 Вентиляционные шахты									

145	11-080301-0305	Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	0,74666	20607,77	620,09	15387	463	1809	5,707	4,26119
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				4620,58	148,66	3450	111	50,8	0,176	0,13141
146	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	0,348	13378,17		4656				
		м3								
147	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00286	215174,51		615				
		т								
148	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00065	151678,18		99				
		т								
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	2,33737	36236,03	1912,83	84697	4471	11620	13	30,38581
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				9889,75	360,23	23116	842	48,5	0,4212	0,9845
162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,25237	13654,55	697,39	3446	176	1576	16,88	4,26001
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12679,8	194,16	3200	49	48,5	0,17	0,0429
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22242	146912,11		32676				
		т								
164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03466	151678,18		5257				
		т								

165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Ллм-1)	0,75263	30162,23	1108,11	22701	834	2336	8,06	6,0662
		м3								
				6131,83	267,06	4615	201	48,5	0,3117	0,23459
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0938	13646,06	692,96	1280	65	585	16,88	1,58334
		т								
				12675,91	191,9	1189	18	48,5	0,17	0,01595
167	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0938	146912,11		13780				
		т								
	3.3 Люки									
172	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,06399	38615,41	6407,25	2471	410	1285	36,3	2,32284
		т конструкций								
				30786,06	2187,84	1970	140	60,9	2,25	0,14398
173	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06339	162657,34		10311				
		т								
174	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	1,83836	65,82	1,09	121	2	28	0,0295	0,05423
		м2								
				27,74	–	51	–	54,2	0,0002	0,00037
175	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	1,83836	132,73	1,63	244	3	34	0,0426	0,07831
		м2								
				34,27	–	63	–	54,2	0,0004	0,00074
176	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (Л-1,2)	3,528	2575,96	327,95	9088	1157	2111	1,23	4,33944
		м2								

				916,38	84,18	3233	297	59,8	0,0964	0,3401
177	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	3,528	31529,13		111235				
		м2								
178	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00078	151678,18		118				
		т								
	3.4 Лестницы ЛС-1,2									
180	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,1676	44886,63	18353,22	7523	3076	2969	28,9	4,84364
		т конструкций								
				23943,91	5143,2	4013	862	60,9	5,246	0,87923
181	21-060208-0501	Лестницы	0,1676	299949,74		50272				
		т								
182	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	1,4336	214,94		308				
		кг								
183	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	4,86063	132,29	1,65	643	8	91	0,0426	0,20706
		м2								
				34,15	0,41	166	2	54,2	0,0004	0,00194
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.7 на отм. +48,400									
214	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	87,48	30899,81	1108,69	2703115	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3								
				6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
215	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	13656,02	699,61	121508	6225	55559	16,88	150,19419
		т								
				12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
216	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	13250,02	1022,48	35520	2741	15836	14,94	40,05041

		т								
				11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615
217	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,6345	144002,16		523376				
		т								
218	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,7034	146912,11		1572459				
		т								
219	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
220	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,33128	313459,91	845,21	103843	280	25507	198	65,59344
		т								
				158403,77	350,16	52476	116	48,5	0,36	0,11926
221	11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	1,09185	28357,38	1476,39	30962	1612	14247	33,1	36,14024
		т								
				26480,74	423,14	28913	462	48,5	0,3726	0,40682
222	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,06926	146912,11		157087				
		т								
223	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03012	151678,18		4569				
		т								
	4.8 на отм. +51,080									
224	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	5,42	30900,18	1108,86	167479	6010	18754	9,0272	48,92742
		м3								
				6867,53	266,97	37222	1447	48,5	0,3117	1,68941
225	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453

		т								
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
226	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
227	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
	Раздел 5 Кровля									
228	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,3993	18271,58	8832,58	43839	21192	9932	5,88	14,10788
		т конструкций								
				4644,69	2152,71	11144	5165	60,9	2,21	5,30245
229	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,3993	2204,81	520,57	5290	1249	2040	1,34	3,21506
		т								
				1395,41	0,83	3348	2	60,9	0,001	0,0024
230	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,58696	346298,35		549562				
		т								
231	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,628	345850,53		217194				
		т								
232	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	58,19404	132,33	1,65	7701	96	1086	0,0426	2,47907
		м2								
				34,08	0,34	1983	20	54,2	0,0004	0,02328
233	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,09209	59355,65	14083,35	183533	43547	88701	56,5	174,70309

		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,33	3548,73	134677	10973	60,9	3,608	11,15626
234	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,09209	9696,35	1962,1	29982	6067	11095	5,25	16,23347
		т		———	———	———	———	———	———	———
				5889,54	2,59	18211	8	60,9	0,003	0,00928
235	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,09209	346298,35		1070786				
		т								
236	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	160,78868	132,37	1,67	21284	268	2999	0,0426	6,8496
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,08	0,34	5480	54	54,2	0,0004	0,06432
237	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	4,27605	33601,1	15372,36	143680	65733	47238	16,29	69,65685
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				14652,31	3487,56	62654	14913	60,9	2,938	12,56303
238	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,27605	9695,63	1961,62	41459	8388	15344	5,25	22,44926
		т		———	———	———	———	———	———	———
				5889,55	2,57	25184	11	60,9	0,003	0,01283
239	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	4,27605	295495,14		1263552				
		т								
240	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	124,00545	65,71	1,05	8149	130	1872	0,0295	3,65816
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				27,68	0,18	3432	22	54,2	0,0002	0,0248
241	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	124,00545	132,36	1,66	16413	206	2313	0,0426	5,28263

		м2		—	—	—	—	—	—	—
				34,08	0,34	4226	42	54,2	0,0004	0,0496
242	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,68378	21795	7983,92	80288	29411	28375	14,1	51,9413
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				10869,54	1778,61	40041	6552	60,9	1,598	5,88668
243	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,68378	9579,29	1961,84	35288	7227	13218	5,25	19,33985
		т		—	—	—	—	—	—	—
				5889,6	2,44	21696	9	60,9	0,003	0,01105
244	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	3,68378	171097,26		630285				
		т								
245	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,82962	65,71	1,05	7020	112	1612	0,0295	3,15147
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				27,67	0,17	2956	18	54,2	0,0002	0,02137
246	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	106,82962	132,37	1,67	14141	178	1993	0,0426	4,55094
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				34,08	0,34	3641	36	54,2	0,0004	0,04273
247	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (Узлы 1,3,4,9)	1,43496	38640,1	6396,69	55447	9179	28824	36,3	52,08905
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				30788,31	2195,18	44180	3150	60,9	2,25	3,22866
248	21-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	1,43496	103167,56		148041				
		т								
249	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,06222	65,74	1,06	3028	49	695	0,0295	1,35884
		м2		—	—	—	—	—	—	—

				27,68	0,17	1275	8	54,2	0,0002	0,00921
259	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	46,06222	132,36	1,65	6097	76	860	0,0426	1,96225
		м2								
				34,08	0,35	1570	16	54,2	0,0004	0,01842
260	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	478	123,39	16,39	58979	7833	29885	0,1388	66,3464
		м2 изолируемой поверхности								
				107	3,85	51146	1842	56,4	0,0042	2,0076
261	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=2,200;	1,0516	77745,42		81757				
		1000м2								
262	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	478	608,14	34,26	290691	16377	93171	0,403	192,634
		м2 утепляемого покрытия								
				337,98	7,62	161554	3642	56,4	0,0083	3,9674
263	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	54,1574	22498,08		1218438				
		м3								
264	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру)	100	274,6	8,19	27460	819	3126	0,0694	6,94
		м2 изолируемой поверхности								
				53,5	1,93	5350	193	56,4	0,0021	0,21
265	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	478	274,6	8,19	131258	3917	14942	0,0694	33,1732
		м2 изолируемой поверхности								
				53,5	1,92	25573	920	56,4	0,0021	1,0038
266	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	478	580,27	71,04	277370	33959	49459	0,243	116,154
		м2 стяжки								
				167,01	16,45	79829	7865	56,4	0,0194	9,2732
267	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	478	170,65	10,41	81571	4977	2354	0,009	4,302

		м2 стяжки									
				6,19	2,54	2957	1216	56,4	0,003	1,434	
268	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,478	9979,08	897,49	4770	429	2184	11,6	5,5448	
		т		9052,3	368,2	4327	176	48,5	0,38	0,18164	
269	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,478	215174,51		102853					
		т									
270	11-150213-0103	Стены из бетона лифтовой шахты. Устройство наружной теплоизоляции с цементной штукатуркой с лесов	79	4094,2	156,65	323442	12375	104538	2,5121	198,4559	
		м2		2293	121,71	181147	9615	54,8	0,1435	11,3365	
271	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	4,74	22498,08		106641					
		м3									
	Раздел 7 Решетки ограждения ОГ 1-7										
296	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	0,1756	313462,41	848,52	55044	149	13520	198	34,7688	
		т		158405,47	347,38	27816	61	48,5	0,36	0,06322	
297	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,79765	18271,17	8830,94	14574	7044	3303	5,88	4,69018	
		т конструкций		4644,89	2153,83	3705	1718	60,9	2,21	1,76281	
298	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,75199	346298,35		260413					
		т									
299	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04565	345850,53		15788					
		т									

300	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	2,69215	51917,98	16209,72	139771	43639	55805	35,9	96,64819
		т конструкций								
				29062,27	4975,21	78240	13394	60,9	4,408	11,867
301	11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	2,69215	42896,94	13230,32	115485	35618	46456	29,8	80,22607
		т								
				28333,12	1,86	76277	5	60,9	0,002	0,00538
302	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	2,69215	397796,81		1070929				
		т								
303	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	39,00307	132,35	1,64	5162	64	728	0,0426	1,66153
		м2								
				34,07	0,36	1329	14	54,2	0,0004	0,0156
		Всего прямые затраты				**26768622**				**6067**
										485
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 786 733				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 447 507				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				426 614				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				20 534 382				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 673 209				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 441 831				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 248 334				
		Итого, тенге				30 690 165				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 455 213				
		Всего				**33 145 378**				
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы по АР								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы									
	1.1 Оконные проемы									

	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1, ОК-3, ОК-7)	10,73346	1901,06	113,29	20405	1216	4385	0,8165	8,76387
		м2 проемов								
				629,43	53,76	6756	577	59,8	0,0669	0,71807
2	21-090201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	10,73346	22494,76		241447				
		м2								
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,ОК-4)	18,696	2097,45	114,89	39214	2148	9429	1,0234	19,13349
		м2 проемов								
				788,94	54,4	14750	1017	59,8	0,0678	1,26759
4	21-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	10,45	17665,06		184600				
		м2								
5	21-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	8,246	17665,06		145666				
		м2								
6	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	17,48	2270,31	3,26	39685	57	1680	0,2119	3,70401
		п/м								
				159,21	1,54	2783	27	59,8	0,0019	0,03321
	1.2 Витражи									

	11-090403-0104	Блоки витражные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	503,1403	3986,69	629,49	2005863	316720	1078682	3,81	1916,96454
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				3330,47	189,89	1675695	95539	60,9	0,169	85,03071
10	21-090303-0209	(В-1)Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-12 ГОСТ 23747-88	162,9953	58090,65		9468503				
		м2								
11	21-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	137,77	30424,67		4191607				
		м2								
12	21-090303-0201	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	60,515	64683,73		3914336				
		м2								
13	21-090301-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	141,86	36013,48		5108872				
		м2								
	1.3 Дверные проемы									
15	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	12,6	1954,44	31,67	24626	399	11997	2,0118	25,34868
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1550,87	12,62	19541	159	60,9	0,0138	0,17388