16	21-090402-0101	(Д-1,2)Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	12,6	34357,91		432910				
		м2								
17	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	42,532	1620,85	33,25	68938	1414	37718	1,8716	79,60289
		м2		1442,8	13,4	61365	570	60,9	0,0147	0,62522
18	21-090402-0202	(Д-8)Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	42,532	47247,87		2009546				
		м2								
27	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	56,91333	1167,6	30,92	66452	1760	12689	0,4552	25,90695
		м2 оштукатуриваемой поверхности		381,76	25,11	21727	1429	54,8	0,0333	1,89521
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.2 на отм. +6.600 до 47.740									
40	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 ммК=14,000;	414,83988	923,1	20	382940	8296	91797	0,45	186,67795
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	160698	6814	54,8	0,0218	9,04351
42	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 ммК=14,000;	943,53994	761,63	17,11	718626	16147	162157	0,37	349,10978
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	282615	13292	54,8	0,0187	17,6442
44	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=14,000;	560,0399	4941,79	17,04	2767601	9545	381466	1,52	851,26065

		м2 поверхности облицовки		—	—	—	—	—	—	—
				1230,49	12,47	689121	6985	54,8	0,0165	9,24066
45	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. УстройствоК=14,000;	41,7599	3044,76	20,52	127149	857	21389	1,0614	44,32396
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		—	—	—	—	—	—	—
				849,14	7,35	35460	307	59,8	0,0074	0,30902
46	21-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95К=14,000;	3,22588	9139,62		29483				
		м3								
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм. +3.500-+47,740									
60	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000;	107,17995	223,88	20,09	23995	2153	13933	0,258	27,65243
		м2 изолируемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				203,79	9,67	21842	1036	60,9	0,0116	1,24329
61	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000;	3,31185	28524,87		94470				
		м3								
62	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=15,000;	107,17995	89,65	0,18	9609	19	6105	0,123	13,18313
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				88,51	0,08	9486	9	64,3	0,0001	0,01072
63	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	107,17995	596,04	19,2	63884	2058	16888	0,356	38,15606
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				249,18	9,54	26707	1023	60,9	0,0127	1,36119
64	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6, кмат1=6;	107,17995	528,2	19,69	56612	2110	1825	0,0264	2,82955
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				18,48	9,47	1981	1015	60,9	0,0126	1,35047

	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=15,000;	0,1179	9974,55	890,59	1176	105	538	11,6	1,36764
		т								
				9050,04	364,72	1067	43	48,5	0,38	0,0448
66	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=15,000;	0,1179	215174,51		25369				
		т								
67	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000;	214,3599	3429,59	88,2	735166	18906	95383	0,8945	191,74493
		м2 покрытия								
				698,06	32,59	149636	6987	60,9	0,0388	8,31716
69	11-110101-0901	(Тип 2). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000;	214,69995	223,88	20,08	48066	4312	27910	0,258	55,39259
		м2 изолируемой поверхности								
				203,79	9,66	43754	2075	60,9	0,0116	2,49052
70	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000;	6,6342	28524,87		189240				
		м3								
71	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=15,000;	214,69995	89,66	0,18	19250	38	12231	0,123	26,40809
		м2 покрытия								
				88,51	0,08	19003	18	64,3	0,0001	0,02147
72	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	214,69995	596,04	19,19	127969	4121	33828	0,356	76,43318
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	53499	2048	60,9	0,0127	2,72669
73	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4;	214,69995	739,46	27,56	158762	5917	5115	0,03696	7,93531
		м2 стяжки								
				25,87	13,25	5554	2845	60,9	0,01764	3,78731
76	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000;	37,8	223,86	20,08	8462	759	4913	0,258	9,7524
		м2 изолируемой поверхности								

				203,78	9,66	7703	365	60,9	0,0116	0,43848
77	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000;	1,1679	28524,87		33314				
		м3								
78	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя)К=15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	37,8	179,31	0,37	6778	14	4306	0,246	9,2988
		м2 покрытия								
				177,01	0,16	6691	6	64,3	0,0002	0,00756
79	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	37,8	596,06	19,21	22531	726	5956	0,356	13,4568
		м2 стяжки								
				249,18	9,55	9419	361	60,9	0,0127	0,48006
80	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	37,8	176,06	6,56	6655	248	214	0,0088	0,33264
		м2 стяжки								
				6,16	3,15	233	119	60,9	0,0042	0,15876
81	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=15,000;	0,04155	9963,9	890,49	414	37	190	11,6	0,48198
		т								
				9049,34	385,08	376	16	48,5	0,38	0,01579
82	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=15,000;	0,04155	215174,51		8941				
		т								
83	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000;	75,6	3892,37	51,42	294263	3887	39022	1,07	80,892
		м2 покрытия								
				824,85	22,71	62359	1717	60,9	0,045	3,402
85	11-110101-1101	(Тип 4). Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,44	595,98	19,16	6222	200	1645	0,356	3,71664
		м2 стяжки								
				249,14	9,58	2601	100	60,9	0,0127	0,13259

	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	10,44	175,96	6,51	1837	68	59	0,0088	0,09187
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,13	3,16	64	33	60,9	0,0042	0,04385
87	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	10,44	3429,6	88,12	35805	920	4645	0,8945	9,33858
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				698,08	32,57	7288	340	60,9	0,0388	0,40507
88	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	14,52	596,01	19,21	8654	279	2288	0,356	5,16912
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,17	9,57	3618	139	60,9	0,0127	0,1844
89	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-14,52	176,03	6,54	-2556	-95	-82	0,0088	-0,12778
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,13	3,17	-89	-46	60,9	0,0042	-0,06098
90	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000;	14,52	3429,68	88,22	49799	1281	6461	0,8945	12,98814
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				698,07	32,64	10136	474	60,9	0,0388	0,56338
91	11-110101-1101	(Тип 6). Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	38,34	596,06	19,2	22853	736	6041	0,356	13,64904
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,19	9,55	9554	366	60,9	0,0127	0,48692
92	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	38,34	528,2	19,69	20251	755	652	0,0264	1,01218
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,47	9,47	708	363	60,9	0,0126	0,48308
93	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000;	76,68	3429,59	88,21	262981	6764	34120	0,8945	68,59026
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				698,06	32,59	53527	2499	60,9	0,0388	2,97518

		Всего прямые затраты				**34329241**				**4181**
										157
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 477 228				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				414 877				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				150 667				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 437 136				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 137 575				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 466 816				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 546 193				
		Итого, тенге				38 013 009				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 041 041				
		Всего				**41 054 050**				
		Локальная смета 2-1-3. Электроосвещение и силовое электрооборудование								
	Раздел 1 Электроосвещение и силовое оборудование									
99	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	525,13368	308,26	12,06	161880	6333	41459	0,22	115,52941
		м								
				182,28	2,18	95720	1147	42,8	0,0022	1,15529
100	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	535,63635	39,84		21340				
		м								
101	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	231,73368	308,26	12,06	71434	2794	18295	0,22	50,98141
		м								
				182,28	2,18	42240	506	42,8	0,0022	0,50981
102	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	236,36835	69,46		16418				
		м								
103	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	30,6	379,38	24,74	11609	757	3233	0,29	8,874
		м								

				240,26	6,57	7352	201	42,8	0,0066	0,20196
104	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	31,212	111,31		3474				
		м								
105	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1,6	378,13	25	605	40	169	0,29	0,464
		м								
				240	6,25	384	10	42,8	0,0066	0,01056
106	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 ммК=1,020;	1,632	160,35		262				
		м								
107	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	12	379,58	24,83	4555	298	1268	0,29	3,48
		м								
				240,25	6,58	2883	79	42,8	0,0066	0,0792
108	23-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 ммК=1,020;	12,24	224,69		2750				
		м								
109	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10,13334	417,73	31,18	4233	316	1224	0,33	3,344
		м								
				273,45	8,78	2771	89	42,8	0,0088	0,08917
110	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 ммК=1,020;	10,33601	320,64		3314				
		м								
111	13-080206-1701	Труба стальная диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	6,33334	307,26	39,63	1946	251	609	0,26	1,64667
		м								
				215,37	9,32	1364	59	42,8	0,0094	0,05953
112	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	6,52334	295,28		1926				
		м								

	13-080206-1707	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	0,73334	310,91	53,18	228	39	57	0,2	0,14667
		м								
				166,36	16,36	122	12	42,8	0,016	0,01173
114	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	0,75534	526,87		398				
		м								
115	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	1	574	47	574	47	105	0,29	0,29
		м								
				240	5	240	5	42,8	0,0044	0,0044
116	21-130814-1807	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	0,824	187,86		155				
		м								
117	21-130814-1808	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	0,206	227,78		47				
		м								
118	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	9,2	279,67	129,35	2573	1190	671	0,15	1,38
		м кабеля								
				127,17	43,15	1170	397	42,8	0,0538	0,49496
119	23-060131-0979	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00938	2091206,98		19616				
		км								
120	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	11,73335	279,63	129,37	3281	1518	856	0,15	1,76
		м кабеля								
				127,24	43,21	1493	507	42,8	0,0538	0,63125
121	23-060131-0978	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01199	1699041,28		20372				
		км								
122	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	24	199,04	90,96	4777	2183	1182	0,1	2,4
		м кабеля								
				84,83	30,25	2036	726	42,8	0,0378	0,9072
123	23-060131-0919	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02448	543954,53		13316				

		км								
	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3,2	279,69	129,38	895	414	233	0,15	0,48
		м кабеля								
				127,19	42,81	407	137	42,8	0,0538	0,17216
125	23-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00326	3284144,85		10706				
		км								
126	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1,33335	280,5	129,75	374	173	97	0,15	0,2
		м кабеля								
				127,5	42,75	170	57	42,8	0,0538	0,07173
127	23-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00138	2287471,86		3157				
		км								
128	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	51,6	198,95	90,93	10266	4692	2542	0,1	5,16
		м кабеля								
				84,83	30,29	4377	1563	42,8	0,0378	1,95048
129	23-060144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,05263	1309647,49		68927				
		км								
130	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10,13335	198,85	90,89	2015	921	499	0,1	1,01334
		м кабеля								
				84,77	30,3	859	307	42,8	0,0378	0,38304
131	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01035	791761,94		8195				
		км								
132	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	22,4	198,97	90,94	4457	2037	1103	0,1	2,24
		м кабеля								
				84,82	30,27	1900	678	42,8	0,0378	0,84672

	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02285	555440,35		12692				
		км								
134	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	55,46701	198,97	90,92	11036	5043	2732	0,1	5,5467
		м кабеля								
				84,83	30,27	4705	1679	42,8	0,0378	2,09665
135	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,05659	362754,3		20528				
		км								
136	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	140	198,93	90,93	27850	12730	6896	0,1	14
		м кабеля								
				84,81	30,28	11874	4239	42,8	0,0378	5,292
137	23-060144-0531	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1428	1256887,44		179484				
		км								
138	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	180	198,94	90,93	35809	16367	8867	0,1	18
		м кабеля								
				84,82	30,28	15267	5451	42,8	0,0378	6,804
139	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1836	780921,33		143377				
		км								
140	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30,26671	198,93	90,92	6021	2752	1491	0,1	3,02667
		м кабеля								
				84,81	30,26	2567	916	42,8	0,0378	1,14408
141	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03089	328479,82		10147				
		км								
142	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	759,46701	198,94	90,93	151088	69056	37413	0,1	75,9467
		м кабеля								

				84,82	30,28	64416	22998	42,8	0,0378	28,70785
	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,77467	213720,91		165563				
		км								
144	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	853,06701	198,94	90,93	169710	77567	42024	0,1	85,3067
		м кабеля								
				84,82	30,28	72355	25833	42,8	0,0378	32,24593
145	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,87014	133303,67		115993				
		км								
146	13-080401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	74,66668	348,51	4,75	26022	355	8997	0,33	24,64
		м кабеля								
				279,9	1,65	20899	123	42,8	0,0018	0,1344
147	23-060204-2202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг (медный экран) 4х1 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,07617	340574,52		25942				
		км								
152	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	482	27,56		13284				
		шт.								
153	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	757	36,97		27986				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**1622607**				**426**
										84
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				357 571				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				207 873				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 719				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 057 163				

		Накладные расходы I уровня, тенге				182 022				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 804 629				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				76 516				
		Итого, тенге				1 881 145				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				150 492				
		Всего				**2 031 637**				
		Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция								
	Раздел 1 Отопление									
4	11-161301-0104	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе	277,33333	475,14	9,56	131771	2650	78506	0,54	149,76
		м трубопровода								
				464,85	3,82	128918	1059	60,4	0,0044	1,22027
5	23-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,948;	262,912	125,86		33090				
		м								
6	11-161301-0105	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	80	742,15	9,59	59372	767	35540	0,85	68
		м трубопровода								
				731,7	3,81	58536	305	60,4	0,0044	0,352
7	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,971;	77,68	202,46		15727				
		м								
8	11-161301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	13,33333	794,33	9,6	10591	128	6340	0,91	12,13333
		м трубопровода								
				783,38	3,9	10445	52	60,4	0,0044	0,05867
9	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,978;	13,04	313,75		4091				
		м								
10	11-161301-0105	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	1733,33333	741,43	9,59	1285139	16621	770046	0,85	1473,33333

		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				731,71	3,82	1268290	6620	60,4	0,0044	7,62667
	23-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009К=0,971;	1683,06666	228,7		384917				
		м								
17	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46	15,5		713				
		шт.								
18	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	21,88		263				
		шт.								
19	23-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	11,86		142				
		шт.								
20	23-020401-0501	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	262,42		3149				
		шт.								
	Раздел 5 Вентиляция естественная									
176	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150x150)	27,86666	3542,76	34,02	98725	948	20192	1,54	42,91466
		м2 поверхности воздуховодов		—	—	—	—	—	—	—
				1187,15	12,52	33082	349	60,4	0,013	0,36227
177	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250x250)	12,6	3435,63	27,14	43289	342	8347	1,41	17,766
		м2 поверхности воздуховодов		—	—	—	—	—	—	—
				1086,98	9,84	13696	124	60,4	0,0102	0,12852
178	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (400x400, 500x300)	40,4	3439,88	27,2	138971	1099	23189	1,22	49,288
		м2 поверхности воздуховодов		—	—	—	—	—	—	—

				940,5	9,83	37996	397	60,4	0,0102	0,41208
	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка (600x250)	10,73333	3200,4	25,34	34351	272	4647	0,918	9,8532
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				707,7	9,13	7596	98	60,4	0,0095	0,10197
	Раздел 7 Система ВДу-2									
194	11-200101-0318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	0,20933	3649,74	28,66	764	6	74	0,742	0,15532
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				573,26	9,55	120	2	60,4	0,0069	0,00144
195	11-200101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	0,314	3563,69	31,85	1119	10	179	1,22	0,38308
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				939,49	6,37	295	2	60,4	0,007	0,0022
196	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	0,17333	3046,21	23,08	528	4	61	0,742	0,12861
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				571,16	11,54	99	2	60,4	0,0071	0,00123
	Раздел 8 Система ПДу.									
208	11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	1,67466	6606,71	3308,13	11064	5540	1550	0,918	1,53734
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				707,61	825,24	1185	1382	60,4	0,85	1,42346
209	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	0,42666	3051,61	25,78	1302	11	149	0,742	0,31658
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				571,88	7,03	244	3	60,4	0,0071	0,00303
210	11-200101-0312	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	0,17333	3046,21	23,08	528	4	61	0,742	0,12861
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———

				571,16	11,54	99	2	60,4	0,0071	0,00123
		Всего прямые затраты				**2259606**				**1826**
										12
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 560 601				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28 402				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 397				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				670 603				
		Накладные расходы I уровня, тенге				948 881				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 208 487				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				136 040				
		Итого, тенге				3 344 527				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				267 562				
		Всего				**3 612 089**				
		Локальная смета 2-1-5. Водопровод и канализация.								
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4									
	3.3 трубопровод									
132	11-161301-0202	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 20 мм. Прокладка	116,66666	952,61	9,58	111138	1118	57289	0,94	109,66666
		м трубопровода								
				809,18	3,82	94404	446	60,4	0,0044	0,51333
134	23-020401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	840	44,65		37506				
		шт.								
135	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	280	21,88		6126				
		шт.								
143	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2800	7,29		20412				
		шт.								
	Раздел 5 Бытовая канализация на отм.0,000 (К1)									