68	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=15,000;	6,79995	3470,03	16,91	23596	115	4632	1,52	10,33592
		м2 поверхности облицовки		—	—	—	—	—	—	—
				1230,45	12,5	8367	85	54,8	0,0165	0,1122
69	11-110101-0901	(Тип 2). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000;	107,3499	223,88	20,08	24033	2156	13955	0,258	27,69627
		м2 изолируемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				203,79	9,66	21877	1037	60,9	0,0116	1,24526
70	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000;	3,3171	28524,87		94620				
		м3								
71	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=15,000;	107,3499	89,65	0,18	9624	19	6115	0,123	13,20404
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				88,5	0,08	9501	9	64,3	0,0001	0,01073
72	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	107,3499	596,03	19,2	63984	2061	16914	0,356	38,21656
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				249,18	9,54	26749	1024	60,9	0,0127	1,36334
73	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4;	107,3499	739,47	27,56	79382	2959	2558	0,03696	3,96765
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				25,87	13,26	2777	1423	60,9	0,01764	1,89365
76	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000;	18,9	223,86	20,05	4231	379	2457	0,258	4,8762
		м2 изолируемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				203,81	9,68	3852	183	60,9	0,0116	0,21924
77	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000;	0,58395	28524,87		16657				
		м3								

78	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя)К=15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	18,9	179,37	0,37	3390	7	2153	0,246	4,6494
		м2 покрытия								
				177,04	0,16	3346	3	64,3	0,0002	0,00378
79	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	18,9	595,98	19,15	11264	362	2977	0,356	6,7284
		м2 стяжки								
				249,15	9,52	4709	180	60,9	0,0127	0,24003
80	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	18,9	176,03	6,56	3327	124	107	0,0088	0,16632
		м2 стяжки								
				6,14	3,17	116	60	60,9	0,0042	0,07938
81	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=15,000;	0,0207	9951,69	869,57	206	18	95	11,6	0,24012
		т								
				9033,82	386,47	187	8	48,5	0,38	0,00787
82	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=15,000;	0,0207	215174,51		4454				
		т								
83	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000;	18,9	3892,49	51,48	73568	973	9756	1,07	20,223
		м2 покрытия								
				824,87	22,75	15590	430	60,9	0,045	0,8505
84	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=15,000;	40,32	447,72	1,07	18052	43	4873	0,236	9,51552
		м плинтусов								
				197,92	0,52	7980	21	60,9	0,0006	0,02419
85	11-110101-1101	(Тип 4). Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,22	595,98	19,16	3111	100	823	0,356	1,85832
		м2 стяжки								
				249,23	9,58	1301	50	60,9	0,0127	0,06629

86	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	5,22	176,05	6,51	919	34	29	0,0088	0,04594
		м2 стяжки								
				6,13	3,07	32	16	60,9	0,0042	0,02192
87	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	5,22	3429,69	88,31	17903	461	2323	0,8945	4,66929
		м2 покрытия								
				698,08	32,76	3644	171	60,9	0,0388	0,20254
88	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	7,26	596,14	19,28	4328	140	1144	0,356	2,58456
		м2 стяжки								
				249,17	9,5	1809	69	60,9	0,0127	0,0922
89	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-7,26	176,03	6,47	-1278	-47	-41	0,0088	-0,06389
		м2 стяжки								
				6,2	3,17	-45	-23	60,9	0,0042	-0,03049
90	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000;	7,26	3429,48	88,15	24898	640	3230	0,8945	6,49407
		м2 покрытия								
				698,07	32,51	5068	236	60,9	0,0388	0,28169
91	11-110101-1101	(Тип 6). Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	19,17	596,09	19,2	11427	368	3021	0,356	6,82452
		м2 стяжки								
				249,19	9,55	4777	183	60,9	0,0127	0,24346
92	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	19,17	528,22	19,72	10126	378	326	0,0264	0,50609
		м2 стяжки								
				18,47	9,44	354	181	60,9	0,0126	0,24154
93	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000;	19,17	3429,58	88,21	65745	1691	8530	0,8945	17,14757
		м2 покрытия								
				698,07	32,6	13382	625	60,9	0,0388	0,7438

	3.3 на отм. -3.530									
99	11-110101-0101	(Тип 5). Грунт. Уплотнение гравием	15,22	149,28	22,34	2272	340	536	0,0681	1,03648
		м2 площади уплотнения								
				50,33	7,49	766	114	60,9	0,0088	0,13394
100	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	2,283	21057,38	6,13	48074	14	3662	3,66	8,35578
		м3 подстилающего слоя								
				2633,82	–	6013	–	60,9	–	–
101	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,09391	9977,64	894,47	937	84	429	11,6	1,08936
		т								
				9051,22	372,7	850	35	48,5	0,38	0,03569
102	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,09391	164415,44		15440				
		т								
103	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,22	595,99	19,19	9071	292	2398	0,356	5,41832
		м2 стяжки								
				249,15	9,53	3792	145	60,9	0,0127	0,19329
104	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-15,22	176,08	6,57	-2680	-100	-86	0,0088	-0,13394
		м2 стяжки								
				6,18	3,15	-94	-48	60,9	0,0042	-0,06392
105	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	15,22	3429,63	88,3	52199	1344	6772	0,8945	13,61429
		м2 покрытия								
				698,03	32,59	10624	496	60,9	0,0388	0,59054
107	11-110101-0101	(Тип 6) Грунт. Уплотнение гравием	40,11	149,14	22,29	5982	894	1410	0,0681	2,73149
		м2 площади уплотнения								
				50,29	7,45	2017	299	60,9	0,0088	0,35297
108	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	6,0165	21057,43	6,32	126692	38	9650	3,66	22,02039
		м3 подстилающего слоя								
				2633,59	–	15845	–	60,9	–	–

109	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,24748	9976,56	897,04	2469	222	1131	11,6	2,87077
		т								
				9051,24	367,71	2240	91	48,5	0,38	0,09404
110	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,24748	164415,44		40690				
		т								
111	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40,11	596,01	19,17	23906	769	6320	0,356	14,27916
		м2 стяжки								
				249,19	9,55	9995	383	60,9	0,0127	0,5094
112	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	40,11	528,2	19,7	21186	790	683	0,0264	1,0589
		м2 стяжки								
				18,47	9,47	741	380	60,9	0,0126	0,50539
	3.4 на отм. 0.000									
115	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14,47	596,06	19,21	8625	278	2280	0,356	5,15132
		м2 стяжки								
				249,21	9,54	3606	138	60,9	0,0127	0,18377
116	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-14,47	176,09	6,57	-2548	-95	-82	0,0088	-0,12734
		м2 стяжки								
				6,15	3,18	-89	-46	60,9	0,0042	-0,06077
119	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	36,8	596,06	19,21	21935	707	5798	0,356	13,1008
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	9170	351	60,9	0,0127	0,46736
120	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	36,8	528,21	19,7	19438	725	626	0,0264	0,97152
		м2 стяжки								
				18,48	9,46	680	348	60,9	0,0126	0,46368

123	11-110101-0901	(Тип 1) Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	7,56	223,94	20,11	1693	152	983	0,258	1,95048
		м2 изолируемой поверхности								
				203,84	9,66	1541	73	60,9	0,0116	0,0877
124	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,2336	28524,87		6663				
		м3								
125	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой	7,56	89,55	0,13	677	1	431	0,123	0,92988
		м2 покрытия								
				88,49	0,13	669	1	64,3	0,0001	0,00076
126	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,56	596,03	19,18	4506	145	1191	0,356	2,69136
		м2 стяжки								
				249,21	9,52	1884	72	60,9	0,0127	0,09601
127	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	7,56	528,31	19,71	3994	149	129	0,0264	0,19958
		м2 стяжки								
				18,52	9,52	140	72	60,9	0,0126	0,09526
128	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00832	9855,77	841,35	82	7	38	11,6	0,09651
		т								
				9014,42	480,77	75	4	48,5	0,38	0,00316
129	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00832	215174,51		1790				
		т								
132	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	2,89	223,88	20,07	647	58	376	0,258	0,74562
		м2 изолируемой поверхности								
				203,81	9,69	589	28	60,9	0,0116	0,03352
133	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,0893	28524,87		2547				
		м3								

134	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,89	179,58	0,35	519	1	329	0,246	0,71094
		м2 покрытия								
				177,16	–	512	–	64,3	0,0002	0,00058
135	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,89	595,85	19,03	1722	55	456	0,356	1,02884
		м2 стяжки								
				249,13	9,69	720	28	60,9	0,0127	0,0367
136	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,89	176,12	6,57	509	19	16	0,0088	0,02543
		м2 стяжки								
				6,23	3,11	18	9	60,9	0,0042	0,01214
137	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00318	10062,89	943,4	32	3	15	11,6	0,03689
		т								
				9119,5	628,93	29	2	48,5	0,38	0,00121
138	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00318	215174,51		684				
		т								
		Всего прямые затраты				**25897394**				**3212**
										125
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 676 445				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				306 748				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				118 334				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 914 201				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 636 969				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 534 363				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 167 457				
		Итого, тенге				28 701 820				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 296 146				
		Всего				**30 997 966**				

		Локальная смета 2-1-3. Электроосвещение и силовое электрооборудование								
	Раздел 1 Электроосвещение и силовое оборудование									
118	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4,6	280,22	129,57	1289	596	335	0,15	0,69
		м кабеля								
				127,17	43,04	585	198	42,8	0,0538	0,24748
119	23-060131-0979	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00469	2091206,98		9808				
		км								
120	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5,86666	279,89	129,38	1642	759	428	0,15	0,88
		м кабеля								
				127,16	43,13	746	253	42,8	0,0538	0,31563
121	23-060131-0978	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00598	1699041,28		10160				
		км								
122	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	12	198,83	90,92	2386	1091	591	0,1	1,2
		м кабеля								
				84,83	30,25	1018	363	42,8	0,0378	0,4536
123	23-060131-0919	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01224	543954,53		6658				
		км								
124	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1,6	280,63	130	449	208	117	0,15	0,24
		м кабеля								
				127,5	43,13	204	69	42,8	0,0538	0,08608
125	23-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00163	3284144,85		5353				
		км								
126	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	0,66666	279	129	186	86	48	0,15	0,1
		м кабеля								
				127,5	42	85	28	42,8	0,0538	0,03587
127	23-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00067	2287471,86		1533				
		км								

128	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	25,8	198,88	90,89	5131	2345	1270	0,1	2,58
		м кабеля								
				84,81	30,23	2188	780	42,8	0,0378	0,97524
129	23-060144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02632	1309647,49		34470				
		км								
130	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5,06666	199,14	90,99	1009	461	250	0,1	0,50667
		м кабеля								
				84,87	30,2	430	153	42,8	0,0378	0,19152
131	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00516	791761,94		4085				
		км								
132	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	11,2	198,84	90,89	2227	1018	552	0,1	1,12
		м кабеля								
				84,82	30,27	950	339	42,8	0,0378	0,42336
133	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01142	555440,35		6343				
		км								
134	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	27,73333	198,89	90,94	5516	2522	1366	0,1	2,77333
		м кабеля								
				84,81	30,29	2352	840	42,8	0,0378	1,04832
135	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02828	362754,3		10259				
		км								
136	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	70	198,96	90,93	13927	6365	3449	0,1	7
		м кабеля								
				84,81	30,3	5937	2121	42,8	0,0378	2,646
137	23-060144-0531	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0714	1256887,44		89742				

		км								
138	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	90	198,94	90,92	17905	8183	4434	0,1	9
		м кабеля								
				84,82	30,28	7634	2725	42,8	0,0378	3,402
139	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0918	780921,33		71689				
		км								
140	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	15,13333	198,9	90,93	3010	1376	746	0,1	1,51333
		м кабеля								
				84,85	30,26	1284	458	42,8	0,0378	0,57204
141	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,01543	328479,82		5068				
		км								
142	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	379,73333	198,94	90,93	75545	34529	18707	0,1	37,97333
		м кабеля								
				84,82	30,28	32208	11499	42,8	0,0378	14,35392
143	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,38732	213720,91		82778				
		км								
144	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	426,53333	198,94	90,93	84854	38784	21012	0,1	42,65333
		м кабеля								
				84,82	30,28	36177	12916	42,8	0,0378	16,12296
145	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,43506	133303,67		57995				
		км								
146	13-080401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	37,33333	348,48	4,74	13010	177	4498	0,33	12,32
		м кабеля								
				279,88	1,63	10449	61	42,8	0,0018	0,0672

147	23-060204-2202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг (медный экран) 4х1 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,03808	340574,52		12969				
		км								
152	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	1442	27,56		39742				
		шт.								
153	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	2264	36,97		83700				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**760438**				**121**
										41
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				102 247				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				98 500				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 803				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				559 691				
		Накладные расходы I уровня, тенге				57 803				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				818 241				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 693				
		Итого, тенге				852 934				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 235				
		Всего				**921 169**				
		Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция								
	Раздел 5 Вентиляция естественная									
176	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150)	222,93334	3542,77	34,01	789802	7583	161542	1,54	343,31734
		м2 поверхности воздуховодов		1187,17	12,53	264660	2794	60,4	0,013	2,89813
177	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250х250)	100,8	3435,66	27,19	346315	2741	66776	1,41	142,128

		м2 поверхности воздуховодов								
				1086,95	9,84	109565	992	60,4	0,0102	1,02816
178	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (400x400, 500x300)	323,2	3439,86	27,19	1111763	8787	185516	1,22	394,304
		м2 поверхности воздуховодов								
				940,49	9,84	303965	3180	60,4	0,0102	3,29664
179	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка (600x250)	85,86668	3200,44	25,38	274811	2179	37177	0,918	78,82561
		м2 поверхности воздуховодов								
				707,68	9,15	60766	786	60,4	0,0095	0,81573
	Раздел 6 Система ВДу-1									
186	11-200101-0111	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	77,44	6021,93	25,74	466338	1993	33421	0,918	71,08992
		м2 поверхности воздуховодов								
				707,68	6,83	54803	529	60,4	0,0071	0,54982
	Раздел 7 Система ВДу-2									
194	11-200101-0318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	1,67468	3646,07	25,08	6106	42	585	0,742	1,24261
		м2 поверхности воздуховодов								
				572,05	6,57	958	11	60,4	0,0069	0,01156
195	11-200101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	2,512	3567,68	30,65	8962	77	1438	1,22	3,06464
		м2 поверхности воздуховодов								
				940,68	6,77	2363	17	60,4	0,007	0,01758
196	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	1,38668	3052,61	25,24	4233	35	484	0,742	1,02892
		м2 поверхности воздуховодов								
				571,87	6,49	793	9	60,4	0,0071	0,00985

200	11-200101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	81,06668	6259,19	25,39	507412	2058	46498	1,22	98,90135
		м2 поверхности воздуховодов		940,49	9,15	76242	742	60,4	0,0095	0,77013
	Раздел 8 Система ПДу.									
208	11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	13,39734	6606,98	3308,57	88516	44326	12404	0,918	12,29876
		м2 поверхности воздуховодов		707,68	825,16	9481	11055	60,4	0,85	11,38774
209	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	3,41334	3053,02	25,78	10421	88	1193	0,742	2,5327
		м2 поверхности воздуховодов		571,87	6,74	1952	23	60,4	0,0071	0,02423
210	11-200101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	1,38668	3052,61	25,24	4233	35	484	0,742	1,02892
		м2 поверхности воздуховодов		571,87	6,49	793	9	60,4	0,0071	0,00985
		Всего прямые затраты				**3618912**				**1150**
										21
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				886 341				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				69 944				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 147				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 662 627				
		Накладные расходы I уровня, тенге				547 518				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 166 430				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				176 657				
		Итого, тенге				4 343 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				347 447				
		Всего				**4 690 534**				

		Локальная смета 2-1-5. Водопровод и канализация.								
	Раздел 2 2 зона									
	2.1 Жилье									
15	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	24385	879	24385	879	9106	27	27
		шт.		22370	59	22370	59	40,6	0,06	0,06
16	29-000004-0002(п.	Насосная станция повышения давления APSU E 2 CR3-21 Q=3.15 м3/ч, H=50м в комплекте с коллекторами, защитой от сухого хода и шкафом управления	1	2027403		2027403				
		компл								
58	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=110,000;	33	841,19		27759				
		м								
59	11-160501-0101	Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=270,000;	54	511,37	0,87	27614	47	16660	0,584	31,536
		м трубопровода		510,5	0,3	27567	16	60,4	0,0003	0,0162
60	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=270,000;	54	287,22		15510				
		м								
61	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	111,6	511,02		57030				
		кг								
62	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	3500	7,29		25515				
		шт.								
	Раздел 4 Противопожарный водопровод В2(2)									

154	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	24385	879	24385	879	9106	27	27
		шт.		22370	59	22370	59	40,6	0,06	0,06
155	29-000004-0003(п	Насосная станция пожаротушения APSU K2 CR 32-5-2 Q=28.1м3/ч, H=60 м в комплекте с коллекторами, защитой о сухого хода и шкафом управления	1	4477143		4477143				
		компл								
156	11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	2	1671	161	3342	322	1552	1,46	2,92
		соединение		1276	8,5	2552	17	60,4	0,01	0,02
157	23-051206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	44537,41		89075				
		шт.								
158	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	170	2637,25	43,94	448332	7469	65654	0,725	123,25
		м трубопровода		624,1	15,3	106097	2601	60,4	0,0177	3,009
159	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	35	1610,49	25,26	56367	884	10258	0,553	19,355
		м трубопровода		476,03	9,2	16661	322	60,4	0,0106	0,371
160	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	1015	11	1015	11	155	0,297	0,297
		м трубопровода		252	5	252	5	60,4	0,005	0,005
	Раздел 5 Бытовая канализация на отм.0,000 (К1)									