185	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	485,33333	1178,75	2,07	572087	1007	143689	0,56	271,78666
		м трубопровода								
				489,52	0,65	237580	315	60,4	0,0007	0,33973
186	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	202,66666	733,01	0,85	148556	173	62525	0,584	118,35733
		м трубопровода								
				510,5	0,28	103461	57	60,4	0,0003	0,0608
189	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	128	66,16		8468				
		шт.								
190	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	208	66,16		13761				
		шт.								
191	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	48	247,97		11903				
		шт.								
192	23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	32	143,2		4582				
		шт.								
193	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	16	117,8		1885				
		шт.								
194	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	101	358,89		36368				
		шт.								
195	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	112	127,82		14316				
		шт.								
196	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	48	432,66		20768				
		шт.								
197	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	80	364,06		29125				
		шт.								
198	23-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	3	866,33		2599				

		шт.								
199	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	32	941,88		30140				
		шт.								
200	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	32	941,88		30140				
		шт.								
201	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	45	716,75		32110				
		шт.								
202	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	80	115,73		9258				
		шт.								
203	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	112	42,84		4798				
		шт.								
204	23-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	48	111,5		5352				
		шт.								
205	23-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	405	34,83		14106				
		шт.								
206	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	41,6	511,02		21258				
		кг								
	Раздел 6 Дождевая канализация.									
207	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	6	15477,83	359,33	92867	2156	8111	2,58	15,48
		воронка								
				2221	17	13326	102	60,4	0,02	0,12
208	23-020601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	6	8648,58		51891				
		шт.								
209	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	45	1178,73	2,07	53043	93	13322	0,56	25,2
		м трубопровода								
				489,51	0,64	22028	29	60,4	0,0007	0,0315

210	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	45	408,38	44,73	18377	2013	5117	0,211	9,495
		м трубопровода								
				184,44	21,2	8300	954	55,3	0,025	1,125
212	23-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	8	198,34		1587				
		шт.								
213	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	6	358,89		2153				
		шт.								
214	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	6	432,66		2596				
		шт.								
215	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	3	941,88		2826				
		шт.								
216	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	9	115,73		1042				
		шт.								
217	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	70	2856,83	43,93	199978	3075	27034	0,725	50,75
		м трубопровода								
				624,1	15,3	43687	1071	60,4	0,0177	1,239
218	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,07	1340814,29	29085,71	93857	2036	7405	205	14,35
		км трубопровода								
				169842,86	514,29	11889	36	62,1	0,4924	0,03447
219	23-020101-2008	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	16	5476,48		87624				
		шт.								
220	23-020802-1002	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	2	2828,42		5657				
		шт.								
221	11-160401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2	1580,5	25	3161	50	586	0,553	1,106

		м трубопровода								
				476	9,5	952	19	60,4	0,0106	0,0212
222	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,002	795000	27500	1590	55	209	203	0,406
		км трубопровода								
				168000	500	336	1	62,1	0,3984	0,0008
223	23-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	1690,43		1690				
		шт.								
224	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,7	511,02		5979				
		кг								
		Всего прямые затраты				**8942373**				**738**
										7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				639 428				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 149				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 663				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 281 796				
		Накладные расходы I уровня, тенге				380 489				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 322 862				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				395 289				
		Итого, тенге				9 718 151				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				777 452				
		Всего				**10 495 603**				
		Блок Н жилые помещения								
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы по КЖ								
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.3 Вентиляционные шахты									
153	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,02728	171041,06	843,11	4666	23	216	20	0,5456
		т								
				15982,4	366,57	436	10	48,5	0,36	0,00982
154	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,10124	201461,87	849,47	20396	86	2296	58	5,87192

		т								
				46404,58	345,71	4698	35	48,5	0,36	0,03645
155	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	105	1564,41	23,19	164263	2435	54198	1,15	120,75
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				930,96	10,95	97751	1150	54,8	0,0144	1,512
156	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,3549	215174,51		76365				
		т								
157	11-100102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	105	2289,06	3,75	240351	394	15336	0,334	35,07
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
				242,46	1,78	25458	187	59,8	0,0021	0,2205
158	11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	17,09	2513,75	8,48	42960	145	7060	0,972	16,61148
		м2 покрытия								
				730,19	2,28	12479	39	56,4	0,0027	0,04614
159	11-120101-1001	Покрытия мелкие (зонт) из листовой оцинкованной стали. Устройство	12,07	2513,84	8,53	30342	103	4986	0,972	11,73204
		м2 покрытия								
				730,24	2,24	8814	27	56,4	0,0027	0,03259
160	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,043	185807,57		7990				
		т								
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.3 Люки									
172	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,23772	38633,69	6398,28	9184	1521	4775	36,3	8,62924
		т конструкций								
				30788,32	2195,86	7319	522	60,9	2,25	0,53487

173	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,23772	162657,34		38667				
		т								
174	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	6,89388	65,71	1,02	453	7	105	0,0295	0,20337
		м2								
				27,71	0,29	191	2	54,2	0,0002	0,00138
175	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	6,89388	132,29	1,6	912	11	128	0,0426	0,29368
		м2								
				34,09	0,29	235	2	54,2	0,0004	0,00276
176	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (Л-1,2)	13,23	2575,96	327,89	34080	4338	7916	1,23	16,2729
		м2								
				916,25	84,28	12122	1115	59,8	0,0964	1,27537
177	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	13,23	31529,13		417130				
		м2								
178	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00294	151678,18		446				
		т								
179	21-130211-0501	Петля накладная	42	280,78		11793				
		шт.								
	3.4 Лестницы ЛС-1,2									
180	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	2,51412	44880,51	18355,53	112835	46148	44533	28,9	72,65807
		т конструкций								
				23944,36	5140,96	60199	12925	60,9	5,246	13,18907
181	21-060208-0501	Лестницы	2,51412	299949,74		754110				
		т								
182	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	21,504	214,94		4622				
		кг								

183	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	72,90948	132,37	1,66	9651	121	1360	0,0426	3,10594
		м2								
				34,08	0,33	2485	24	54,2	0,0004	0,02916
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.8 на отм. +51,080									
224	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ktpp1=1,12;	5,42	30900,18	1108,86	167479	6010	18754	9,0272	48,92742
		м3								
				6867,53	266,97	37222	1447	48,5	0,3117	1,68941
225	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т								
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
226	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
227	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
	Раздел 5 Кровля									
228	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,3993	18271,58	8832,58	43839	21192	9932	5,88	14,10788
		т конструкций								
				4644,69	2152,71	11144	5165	60,9	2,21	5,30245
229	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,3993	2204,81	520,57	5290	1249	2040	1,34	3,21506
		т								
				1395,41	0,83	3348	2	60,9	0,001	0,0024

230	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,58696	346298,35		549562					
		т									
231	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,628	345850,53		217194					
		т									
232	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	58,19404	132,33	1,65	7701	96	1086	0,0426	2,47907
		м2		34,08	0,34	1983	20	54,2	0,0004	0,02328
233	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,09209	59355,65	14083,35	183533	43547	88701	56,5	174,70309
		т конструкций		43555,33	3548,73	134677	10973	60,9	3,608	11,15626
234	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,09209	9696,35	1962,1	29982	6067	11095	5,25	16,23347
		т		5889,54	2,59	18211	8	60,9	0,003	0,00928
235	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,09209	346298,35		1070786				
		т								
236	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	160,78868	132,37	1,67	21284	268	2999	0,0426	6,8496
		м2		34,08	0,34	5480	54	54,2	0,0004	0,06432
237	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	4,27605	33601,1	15372,36	143680	65733	47238	16,29	69,65685
		т конструкций								

				14652,31	3487,56	62654	14913	60,9	2,938	12,56303
238	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,27605	9695,63	1961,62	41459	8388	15344	5,25	22,44926
		т								
				5889,55	2,57	25184	11	60,9	0,003	0,01283
239	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	4,27605	295495,14		1263552				
		т								
240	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	124,00545	65,71	1,05	8149	130	1872	0,0295	3,65816
		м2								
				27,68	0,18	3432	22	54,2	0,0002	0,0248
241	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,00545	132,36	1,66	16413	206	2313	0,0426	5,28263
		м2								
				34,08	0,34	4226	42	54,2	0,0004	0,0496
242	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,68378	21795	7983,92	80288	29411	28375	14,1	51,9413
		т конструкций								
				10869,54	1778,61	40041	6552	60,9	1,598	5,88668
243	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,68378	9579,29	1961,84	35288	7227	13218	5,25	19,33985
		т								
				5889,6	2,44	21696	9	60,9	0,003	0,01105
244	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	3,68378	171097,26		630285				
		т								
245	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,82962	65,71	1,05	7020	112	1612	0,0295	3,15147
		м2								
				27,67	0,17	2956	18	54,2	0,0002	0,02137

246	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	106,82962	132,37	1,67	14141	178	1993	0,0426	4,55094
		м2		34,08	0,34	3641	36	54,2	0,0004	0,04273
247	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (Узлы 1,3,4,9)	1,43496	38640,1	6396,69	55447	9179	28824	36,3	52,08905
		т конструкций		30788,31	2195,18	44180	3150	60,9	2,25	3,22866
248	21-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	1,43496	103167,56		148041				
		т								
249	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,06222	65,74	1,06	3028	49	695	0,0295	1,35884
		м2		27,68	0,17	1275	8	54,2	0,0002	0,00921
250	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	46,06222	132,36	1,65	6097	76	860	0,0426	1,96225
		м2		34,08	0,35	1570	16	54,2	0,0004	0,01842
260	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	478	123,39	16,39	58979	7833	29885	0,1388	66,3464
		м2 изолируемой поверхности		107	3,85	51146	1842	56,4	0,0042	2,0076
261	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=2,200;	1,0516	77745,42		81757				
		1000м2								
262	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	478	608,14	34,26	290691	16377	93171	0,403	192,634
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	161554	3642	56,4	0,0083	3,9674

263	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	54,1574	22498,08		1218438				
		м3								
264	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру)	100	274,6	8,19	27460	819	3126	0,0694	6,94
		м2 изолируемой поверхности		53,5	1,93	5350	193	56,4	0,0021	0,21
265	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	478	274,6	8,19	131258	3917	14942	0,0694	33,1732
		м2 изолируемой поверхности		53,5	1,92	25573	920	56,4	0,0021	1,0038
266	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	478	580,27	71,04	277370	33959	49459	0,243	116,154
		м2 стяжки		167,01	16,45	79829	7865	56,4	0,0194	9,2732
267	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ktpp1=10; ktpm1=10; kэкс1=10; kмат1=10;	478	170,65	10,41	81571	4977	2354	0,009	4,302
		м2 стяжки		6,19	2,54	2957	1216	56,4	0,003	1,434
268	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,478	9979,08	897,49	4770	429	2184	11,6	5,5448
		т		9052,3	368,2	4327	176	48,5	0,38	0,18164
269	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,478	215174,51		102853				
		т								
270	11-150213-0103	Стены из бетона лифтовой шахты. Устройство наружной теплоизоляции с цементной штукатуркой с лесов	79	4094,2	156,65	323442	12375	104538	2,5121	198,4559
		м2		2293	121,71	181147	9615	54,8	0,1435	11,3365
271	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	4,74	22498,08		106641				

		м3								
272	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	32	972,56	9,47	31122	303	2110	0,138	4,416
		м2 кровли								
				114,34	2,59	3659	83	56,4	0,0029	0,0928
273	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	3,24	8875,62	1181,79	28757	3829	3931	2,71	8,7804
		м3 утеплителя								
				1862,65	288,58	6035	935	56,4	0,34	1,1016
274	11-090303-0101	Каркасы слухового окна. МонтажК=2,000;	0,34442	48269,55	28087,8	16625	9674	5222	21,5	7,40503
		т конструкций								
				18236,46	6657,57	6281	2293	60,9	6,82	2,34894
275	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,1919	387497,12		74361				
		т								
276	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,15252	346298,35		52817				
		т								
277	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 разаК=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	14,69248	132,38	1,63	1945	24	274	0,0426	0,6259
		м2								
				34,1	0,27	501	4	54,2	0,0004	0,00588
278	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=2,000;	1,28	2526,56	117,19	3234	150	697	1,1121	1,42349
		м2 проемов								
				857,03	53,91	1097	69	59,8	0,0669	0,08563
279	21-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99К=2,000;	1,28	19568,38		25048				
		м2								

280	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0572	40297,2	2360,14	2305	135	1230	46,6	2,66552
		т конструкций		35000	297,2	2002	17	60,9	0,31	0,01773
281	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0572	403945,86		23106				
		т								
282	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;	0,04074	50000	18360,33	2037	748	722	28,9	1,17739
		т конструкций		23932,25	5179,19	975	211	60,9	5,246	0,21372
283	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,04074	162657,34		6627				
		т								
	Раздел 7 Решетки ограждения ОГ 1-7									
296	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	0,1756	313462,41	848,52	55044	149	13520	198	34,7688
		т		158405,47	347,38	27816	61	48,5	0,36	0,06322
297	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,79765	18271,17	8830,94	14574	7044	3303	5,88	4,69018
		т конструкций		4644,89	2153,83	3705	1718	60,9	2,21	1,76281
298	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,75199	346298,35		260413				
		т								
299	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04565	345850,53		15788				
		т								
300	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	2,69215	51917,98	16209,72	139771	43639	55805	35,9	96,64819

		т конструкций								
				29062,27	4975,21	78240	13394	60,9	4,408	11,867
301	11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	2,69215	42896,94	13230,32	115485	35618	46456	29,8	80,22607
		т								
				28333,12	1,86	76277	5	60,9	0,002	0,00538
302	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	2,69215	397796,81		1070929				
		т								
303	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	39,00307	132,35	1,64	5162	64	728	0,0426	1,66153
		м2								
				34,07	0,36	1329	14	54,2	0,0004	0,0156
						11481838				**1671**
		Всего прямые затраты								
										104
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 382 032				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				436 906				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				102 866				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 662 900				
		Накладные расходы I уровня, тенге				857 025				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 338 863				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				523 168				
		Итого, тенге				12 862 031				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 028 962				
		Всего				**13 890 993**				
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы по АР								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы									
	1.2 Витражи									
9	11-090403-0104	Блоки витражные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	330,272	3986,69	629,49	1316691	207902	708070	3,81	1258,33632
		м2								
				3330,47	189,89	1099962	62715	60,9	0,169	55,81597

10	21-090303-0209	(В-1)Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-12 ГОСТ 23747-88	111,6	58090,65		6482917				
		м2								
11	21-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	88,5695	30424,67		2694698				
		м2								
12	21-090303-0201	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	38,9025	64683,73		2516359				
		м2								
13	21-090301-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	91,2	36013,48		3284429				
		м2								
	1.3 Дверные проемы									
15	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	47,25	1954,41	31,66	92346	1496	44989	2,0118	95,05755
		м2								
				1550,88	12,59	73279	595	60,9	0,0138	0,65205
16	21-090402-0101	(Д-1,2)Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	47,25	34357,91		1623411				
		м2								
17	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	27,93	1620,84	33,23	45270	928	24769	1,8716	52,27379