| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 1442,79 | 13,43 | 40297 | 375 | 60,9 | 0,0147 | 0,41057 |
| 18 | 21-090402-0202 | (Д-8)Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 22,785 | 47247,87 | | 1076543 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 19 | 21-090402-0102 | (Д-9)Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 5,145 | 34563,44 | | 177829 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | **2.2 на отм. +6.600 до 47.740** | | | | | | | | | |
| 40 | 11-150203-0504 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 ммК=14,000; | 414,83988 | 923,1 | 20 | 382940 | 8296 | 91797 | 0,45 | 186,67795 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 387,37 | 16,43 | 160698 | 6814 | 54,8 | 0,0218 | 9,04351 |
| 42 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 ммК=14,000; | 943,53994 | 761,63 | 17,11 | 718626 | 16147 | 162157 | 0,37 | 349,10978 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 299,53 | 14,09 | 282615 | 13292 | 54,8 | 0,0187 | 17,6442 |
| 44 | 11-150107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=14,000; | 280,01988 | 4941,79 | 17,04 | 1383800 | 4772 | 190733 | 1,52 | 425,63022 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 1230,48 | 12,47 | 344560 | 3493 | 54,8 | 0,0165 | 4,62033 |
| 45 | 11-100402-0602 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. УстройствоК=14,000; | 41,7599 | 3044,76 | 20,52 | 127149 | 857 | 21389 | 1,0614 | 44,32396 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| | | | | 849,14 | 7,35 | 35460 | 307 | 59,8 | 0,0074 | 0,30902 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 21-110103-0102 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95К=14,000; | 3,22588 | 9139,62 | | 29483 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Полы** | | | | | | | | | |
| | **3.1 на отм. +3.500-+47,740** | | | | | | | | | |
| 60 | 11-110101-0901 | (Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000; | 53,59035 | 223,88 | 20,1 | 11998 | 1077 | 6966 | 0,258 | 13,82631 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 203,79 | 9,65 | 10921 | 517 | 60,9 | 0,0116 | 0,62165 |
| 61 | 21-110401-0302 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000; | 1,656 | 28524,87 | | 47237 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 62 | 11-140202-0401 | Полы. Покрытие пленкойК=15,000; | 53,59035 | 89,66 | 0,19 | 4805 | 10 | 3053 | 0,123 | 6,59161 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 88,5 | 0,09 | 4743 | 5 | 64,3 | 0,0001 | 0,00536 |
| 63 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000; | 53,59035 | 596,04 | 19,18 | 31942 | 1028 | 8444 | 0,356 | 19,07816 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,19 | 9,54 | 13354 | 511 | 60,9 | 0,0127 | 0,6806 |
| 64 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | 53,59035 | 528,19 | 19,69 | 28306 | 1055 | 912 | 0,0264 | 1,41479 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 18,47 | 9,46 | 990 | 507 | 60,9 | 0,0126 | 0,67524 |
| 65 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=15,000; | 0,05895 | 9991,52 | 899,07 | 589 | 53 | 270 | 11,6 | 0,68382 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 9058,52 | 373,2 | 534 | 22 | 48,5 | 0,38 | 0,0224 |
| 66 | 21-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=15,000; | 0,05895 | 215174,51 | | 12685 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 67 | 11-110101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000; | 53,59035 | 3429,61 | 88,21 | 183794 | 4727 | 23846 | 0,8945 | 47,93657 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 покрытия* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 698,05 | 32,6 | 37409 | 1747 | 60,9 | 0,0388 | 2,07931 |
| 68 | 11-150107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=15,000; | 6,8001 | 3469,95 | 16,91 | 23596 | 115 | 4632 | 1,52 | 10,33615 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 1230,42 | 12,5 | 8367 | 85 | 54,8 | 0,0165 | 0,1122 |
| 69 | 11-110101-0901 | (Тип 2). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000; | 107,35035 | 223,87 | 20,08 | 24033 | 2156 | 13955 | 0,258 | 27,69639 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 203,79 | 9,66 | 21877 | 1037 | 60,9 | 0,0116 | 1,24526 |
| 70 | 21-110401-0302 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000; | 3,31725 | 28524,87 | | 94624 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 71 | 11-140202-0401 | Полы. Покрытие пленкойК=15,000; | 107,35035 | 89,65 | 0,18 | 9624 | 19 | 6115 | 0,123 | 13,20409 |
| | | *м2 покрытия* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 88,5 | 0,08 | 9501 | 9 | 64,3 | 0,0001 | 0,01074 |
| 72 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000; | 107,35035 | 596,03 | 19,2 | 63984 | 2061 | 16914 | 0,356 | 38,21672 |
| | | *м2 стяжки* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 249,17 | 9,54 | 26749 | 1024 | 60,9 | 0,0127 | 1,36335 |
| 73 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4; | 107,35035 | 739,47 | 27,56 | 79382 | 2959 | 2558 | 0,03696 | 3,96767 |
| | | *м2 стяжки* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 25,87 | 13,26 | 2777 | 1423 | 60,9 | 0,01764 | 1,89366 |
| 76 | 11-110101-0901 | (Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000; | 18,9 | 223,86 | 20,05 | 4231 | 379 | 2457 | 0,258 | 4,8762 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 203,81 | 9,68 | 3852 | 183 | 60,9 | 0,0116 | 0,21924 |
| 77 | 21-110401-0302 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000; | 0,58425 | 28524,87 | | 16666 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 78 | 11-140202-0401 | Полы. Покрытие пленкой (2 слоя)К=15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | 18,9 | 179,37 | 0,37 | 3390 | 7 | 2153 | 0,246 | 4,6494 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 177,04 | 0,16 | 3346 | 3 | 64,3 | 0,0002 | 0,00378 |
| 79 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000; | 18,9 | 595,98 | 19,15 | 11264 | 362 | 2977 | 0,356 | 6,7284 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,15 | 9,52 | 4709 | 180 | 60,9 | 0,0127 | 0,24003 |
| 80 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | 18,9 | 176,03 | 6,56 | 3327 | 124 | 107 | 0,0088 | 0,16632 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 6,14 | 3,17 | 116 | 60 | 60,9 | 0,0042 | 0,07938 |
| 81 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=15,000; | 0,021 | 10000 | 904,76 | 210 | 19 | 96 | 11,6 | 0,2436 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 9047,62 | 380,95 | 190 | 8 | 48,5 | 0,38 | 0,00798 |
| 82 | 21-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=15,000; | 0,021 | 215174,51 | | 4519 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 83 | 11-110101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000; | 18,9 | 3892,49 | 51,48 | 73568 | 973 | 9756 | 1,07 | 20,223 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 824,87 | 22,75 | 15590 | 430 | 60,9 | 0,045 | 0,8505 |
| 84 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=15,000; | 40,32 | 447,72 | 1,07 | 18052 | 43 | 4873 | 0,236 | 9,51552 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 197,92 | 0,52 | 7980 | 21 | 60,9 | 0,0006 | 0,02419 |
| 85 | 11-110101-1101 | (Тип 4). Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 5,22 | 595,98 | 19,16 | 3111 | 100 | 823 | 0,356 | 1,85832 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,23 | 9,58 | 1301 | 50 | 60,9 | 0,0127 | 0,06629 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | 5,22 | 176,05 | 6,51 | 919 | 34 | 29 | 0,0088 | 0,04594 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 6,13 | 3,07 | 32 | 16 | 60,9 | 0,0042 | 0,02192 |
| 87 | 11-110101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство | 5,22 | 3429,69 | 88,31 | 17903 | 461 | 2323 | 0,8945 | 4,66929 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 698,08 | 32,76 | 3644 | 171 | 60,9 | 0,0388 | 0,20254 |
| 88 | 11-110101-1101 | (Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000; | 7,26 | 596,14 | 19,28 | 4328 | 140 | 1144 | 0,356 | 2,58456 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,17 | 9,5 | 1809 | 69 | 60,9 | 0,0127 | 0,0922 |
| 89 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | -7,26 | 176,03 | 6,47 | -1278 | -47 | -41 | 0,0088 | -0,06389 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 6,2 | 3,17 | -45 | -23 | 60,9 | 0,0042 | -0,03049 |
| 90 | 11-110101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000; | 7,26 | 3429,48 | 88,15 | 24898 | 640 | 3230 | 0,8945 | 6,49407 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 698,07 | 32,51 | 5068 | 236 | 60,9 | 0,0388 | 0,28169 |
| 91 | 11-110101-1101 | (Тип 6). Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000; | 19,17 | 596,09 | 19,2 | 11427 | 368 | 3021 | 0,356 | 6,82452 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,19 | 9,55 | 4777 | 183 | 60,9 | 0,0127 | 0,24346 |
| 92 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | 19,17 | 528,22 | 19,72 | 10126 | 378 | 326 | 0,0264 | 0,50609 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 18,47 | 9,44 | 354 | 181 | 60,9 | 0,0126 | 0,24154 |
| 93 | 11-110101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000; | 19,17 | 3429,58 | 88,21 | 65745 | 1691 | 8530 | 0,8945 | 17,14757 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 698,07 | 32,6 | 13382 | 625 | 60,9 | 0,0388 | 0,7438 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.3 на отм. -3.530** | | | | | | | | | |
| 99 | 11-110101-0101 | (Тип 5). Грунт. Уплотнение гравием | 15,22 | 149,28 | 22,34 | 2272 | 340 | 536 | 0,0681 | 1,03648 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 50,33 | 7,49 | 766 | 114 | 60,9 | 0,0088 | 0,13394 |
| 100 | 11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150; | 2,283 | 21057,38 | 6,13 | 48074 | 14 | 3662 | 3,66 | 8,35578 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 2633,82 | – | 6013 | – | 60,9 | – | – |
| 101 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,09391 | 9977,64 | 894,47 | 937 | 84 | 429 | 11,6 | 1,08936 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 9051,22 | 372,7 | 850 | 35 | 48,5 | 0,38 | 0,03569 |
| 102 | 21-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,09391 | 164415,44 | | 15440 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 103 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 15,22 | 595,99 | 19,19 | 9071 | 292 | 2398 | 0,356 | 5,41832 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,15 | 9,53 | 3792 | 145 | 60,9 | 0,0127 | 0,19329 |
| 104 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | -15,22 | 176,08 | 6,57 | -2680 | -100 | -86 | 0,0088 | -0,13394 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 6,18 | 3,15 | -94 | -48 | 60,9 | 0,0042 | -0,06392 |
| 107 | 11-110101-0101 | (Тип 6) Грунт. Уплотнение гравием | 40,11 | 149,14 | 22,29 | 5982 | 894 | 1410 | 0,0681 | 2,73149 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 50,29 | 7,45 | 2017 | 299 | 60,9 | 0,0088 | 0,35297 |
| 108 | 11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150; | 6,0165 | 21057,43 | 6,32 | 126692 | 38 | 9650 | 3,66 | 22,02039 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 2633,59 | – | 15845 | – | 60,9 | – | – |
| 109 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,24748 | 9976,56 | 897,04 | 2469 | 222 | 1131 | 11,6 | 2,87077 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 9051,24 | 367,71 | 2240 | 91 | 48,5 | 0,38 | 0,09404 |
| 110 | 21-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,24748 | 164415,44 | | 40690 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | | |
| 111 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 40,11 | 596,01 | 19,17 | 23906 | 769 | 6320 | 0,356 | 14,27916 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,19 | 9,55 | 9995 | 383 | 60,9 | 0,0127 | 0,5094 |
| 112 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | 40,11 | 528,2 | 19,7 | 21186 | 790 | 683 | 0,0264 | 1,0589 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 18,47 | 9,47 | 741 | 380 | 60,9 | 0,0126 | 0,50539 |
| | **3.4 на отм. 0.000** | | | | | | | | | |
| 115 | 11-110101-1101 | (Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 14,47 | 596,06 | 19,21 | 8625 | 278 | 2280 | 0,356 | 5,15132 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,21 | 9,54 | 3606 | 138 | 60,9 | 0,0127 | 0,18377 |
| 116 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | -14,47 | 176,09 | 6,57 | -2548 | -95 | -82 | 0,0088 | -0,12734 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 6,15 | 3,18 | -89 | -46 | 60,9 | 0,0042 | -0,06077 |
| 119 | 11-110101-1101 | (Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 36,8 | 596,06 | 19,21 | 21935 | 707 | 5798 | 0,356 | 13,1008 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,18 | 9,54 | 9170 | 351 | 60,9 | 0,0127 | 0,46736 |
| 120 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | 36,8 | 528,21 | 19,7 | 19438 | 725 | 626 | 0,0264 | 0,97152 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 18,48 | 9,46 | 680 | 348 | 60,9 | 0,0126 | 0,46368 |
| 123 | 11-110101-0901 | (Тип 1) Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | 7,56 | 223,94 | 20,11 | 1693 | 152 | 983 | 0,258 | 1,95048 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 203,84 | 9,66 | 1541 | 73 | 60,9 | 0,0116 | 0,0877 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 21-110401-0302 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | 0,2336 | 28524,87 | | 6663 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 125 | 11-140202-0401 | Полы. Покрытие пленкой | 7,56 | 89,55 | 0,13 | 677 | 1 | 431 | 0,123 | 0,92988 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 88,49 | 0,13 | 669 | 1 | 64,3 | 0,0001 | 0,00076 |
| 126 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 7,56 | 596,03 | 19,18 | 4506 | 145 | 1191 | 0,356 | 2,69136 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 249,21 | 9,52 | 1884 | 72 | 60,9 | 0,0127 | 0,09601 |
| 127 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | 7,56 | 528,31 | 19,71 | 3994 | 149 | 129 | 0,0264 | 0,19958 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 18,52 | 9,52 | 140 | 72 | 60,9 | 0,0126 | 0,09526 |
| 128 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,00832 | 9855,77 | 841,35 | 82 | 7 | 38 | 11,6 | 0,09651 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 9014,42 | 480,77 | 75 | 4 | 48,5 | 0,38 | 0,00316 |
| 129 | 21-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,00832 | 215174,51 | | 1790 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 132 | 11-110101-0901 | (Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | 2,89 | 223,88 | 20,07 | 647 | 58 | 376 | 0,258 | 0,74562 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 203,81 | 9,69 | 589 | 28 | 60,9 | 0,0116 | 0,03352 |
| 133 | 21-110401-0302 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | 0,0893 | 28524,87 | | 2547 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 134 | 11-140202-0401 | Полы. Покрытие пленкой (2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | 2,89 | 179,58 | 0,35 | 519 | 1 | 329 | 0,246 | 0,71094 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 177,16 | – | 512 | – | 64,3 | 0,0002 | 0,00058 |
| 135 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 2,89 | 595,85 | 19,03 | 1722 | 55 | 456 | 0,356 | 1,02884 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 249,13 | 9,69 | 720 | 28 | 60,9 | 0,0127 | 0,0367 |
| 136 | 11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | 2,89 | 176,12 | 6,57 | 509 | 19 | 16 | 0,0088 | 0,02543 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 6,23 | 3,11 | 18 | 9 | 60,9 | 0,0042 | 0,01214 |
| 137 | 11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,00318 | 10062,89 | 943,4 | 32 | 3 | 15 | 11,6 | 0,03689 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 9119,5 | 628,93 | 29 | 2 | 48,5 | 0,38 | 0,00121 |
| 138 | 21-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,00318 | 215174,51 | | 684 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **23209050** | | | | **2767** |
| | | | | | | | | | | **104** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 2 301 907 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 266 878 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 99 350 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 20 640 265 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 1 412 092 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 24 621 142 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 1 043 936 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 25 665 078 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 2 053 206 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **27 718 284** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 2-2-3. Электроосвещение и силовое электрооборудование** | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Электроосвещение и силовое оборудование** | | | | | | | | | |
| 152 | 23-070202-0705 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | 1442 | 27,56 | | 39742 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 153 | 23-070202-1401 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | 2264 | 36,97 | | 83700 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **123442** | | | | – |
| | | | | | | | | | | ——— |
| | | | | | | | | | | – |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 123 442 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 123 442 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 5 234 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 128 676 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 10 294 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **138 970** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 2-2-4. Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| | **Раздел 5 Вентиляция естественная** | | | | | | | | | |
| 176 | 11-200101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150) | 222,93334 | 3542,77 | 34,01 | 789802 | 7583 | 161542 | 1,54 | 343,31734 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 1187,17 | 12,53 | 264660 | 2794 | 60,4 | 0,013 | 2,89813 |
| 177 | 11-200101-0303 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (250х250) | 100,8 | 3435,66 | 27,19 | 346315 | 2741 | 66776 | 1,41 | 142,128 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 1086,95 | 9,84 | 109565 | 992 | 60,4 | 0,0102 | 1,02816 |
| 178 | 11-200101-0310 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (400х400, 500х300) | 323,2 | 3439,86 | 27,19 | 1111763 | 8787 | 185516 | 1,22 | 394,304 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 940,49 | 9,84 | 303965 | 3180 | 60,4 | 0,0102 | 3,29664 |
| 179 | 11-200101-0311 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка (600х250) | 85,86668 | 3200,44 | 25,38 | 274811 | 2179 | 37177 | 0,918 | 78,82561 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| | | | | 707,68 | 9,15 | 60766 | 786 | 60,4 | 0,0095 | 0,81573 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Система ВДу-1** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 11-200101-0111 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | 77,44 | 6021,93 | 25,74 | 466338 | 1993 | 33421 | 0,918 | 71,08992 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | | 707,68 | 6,83 | 54803 | 529 | 60,4 | 0,0071 | 0,54982 |
| | **Раздел 7 Система ВДу-2** | | | | | | | | | |
| 194 | 11-200101-0318 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка | 1,67468 | 3646,07 | 25,08 | 6106 | 42 | 585 | 0,742 | 1,24261 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | | 572,05 | 6,57 | 958 | 11 | 60,4 | 0,0069 | 0,01156 |
| 195 | 11-200101-0307 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | 2,512 | 3567,68 | 30,65 | 8962 | 77 | 1438 | 1,22 | 3,06464 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | | 940,68 | 6,77 | 2363 | 17 | 60,4 | 0,007 | 0,01758 |
| 196 | 11-200101-0312 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | 1,38668 | 3052,61 | 25,24 | 4233 | 35 | 484 | 0,742 | 1,02892 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | | 571,87 | 6,49 | 793 | 9 | 60,4 | 0,0071 | 0,00985 |
| | **Раздел 8 Система ПДу.** | | | | | | | | | |
| 208 | 11-200101-0308 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | 13,39734 | 6606,98 | 3308,57 | 88516 | 44326 | 12404 | 0,918 | 12,29876 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | | 707,68 | 825,16 | 9481 | 11055 | 60,4 | 0,85 | 11,38774 |
| 209 | 11-200101-0312 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | 3,41334 | 3053,02 | 25,78 | 10421 | 88 | 1193 | 0,742 | 2,5327 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| | | | | 571,87 | 6,74 | 1952 | 23 | 60,4 | 0,0071 | 0,02423 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3107267** | | | | **1050** |
| | | | | | | | | | | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | 809 306 | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 67 851 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 19 396 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 2 230 110 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 500 536 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 3 607 803 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 152 971 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 3 760 774 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 300 862 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | **4 061 636** | | | | |
| | | **Всего** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 2-2-5. Водопровод и канализация.** | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 2 зона** | | | | | | | | | |
| | **2.1 Жилье** | | | | | | | | | |
| 15 | 13-070401-0101 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования | 1 | 24385 | 879 | 24385 | 879 | 9106 | 27 | 27 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | | | 22370 | 59 | 22370 | 59 | 40,6 | 0,06 | 0,06 |
| 16 | 29-000004-0002(п. | Насосная станция повышения давления APSU E 2 CR3-21 Q=3.15 м3/ч, H=50м в комплекте с коллекторами, защитой от сухого хода и шкафом управления | 1 | 2027403 | | 2027403 | | | | |
| | | *компл* | | | | | | | | |
| 58 | 23-010501-1010 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=110,000; | 33 | 841,19 | | 27759 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 59 | 11-160501-0101 | Гильза из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=270,000; | 54 | 511,37 | 0,87 | 27614 | 47 | 16660 | 0,584 | 31,536 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 510,5 | 0,3 | 27567 | 16 | 60,4 | 0,0003 | 0,0162 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 23-010501-1007 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=270,000; | 54 | 287,22 | | 15510 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 61 | 23-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 111,6 | 511,02 | | 57030 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 62 | 23-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3500 | 7,29 | | 25515 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Противопожарный водопровод В2(2)** | | | | | | | | | |
| 154 | 13-070401-0101 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования | 1 | 24385 | 879 | 24385 | 879 | 9106 | 27 | 27 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| | | | | 22370 | 59 | 22370 | 59 | 40,6 | 0,06 | 0,06 |
| 155 | 29-000004-0003(п | Насосная станция пожаротушения APSU K2 CR 32-5-2 Q=28.1м3/ч, H=60 м в комплекте с коллекторами, защитой о сухого хода и шкафом управления | 1 | 4477143 | | 4477143 | | | | |
| | | *компл* | | | | | | | | |
| 156 | 11-160401-0403 | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | 2 | 1671 | 161 | 3342 | 322 | 1552 | 1,46 | 2,92 |
| | | *соединение* | | | | | | | | |
| | | | | 1276 | 8,5 | 2552 | 17 | 60,4 | 0,01 | 0,02 |
| 157 | 23-051206-1410 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 | 2 | 44537,41 | | 89075 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 158 | 11-160401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | 170 | 2637,25 | 43,94 | 448332 | 7469 | 65654 | 0,725 | 123,25 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 624,1 | 15,3 | 106097 | 2601 | 60,4 | 0,0177 | 3,009 |
| 159 | 11-160401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 35 | 1610,49 | 25,26 | 56367 | 884 | 10258 | 0,553 | 19,355 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 476,03 | 9,2 | 16661 | 322 | 60,4 | 0,0106 | 0,371 |
| 160 | 11-160301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 1 | 1015 | 11 | 1015 | 11 | 155 | 0,297 | 0,297 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 252 | 5 | 252 | 5 | 60,4 | 0,005 | 0,005 |
| | **Раздел 5 Бытовая канализация на отм.0,000 (К1)** | | | | | | | | | |
| 185 | 11-160501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | 485,33383 | 1178,75 | 2,07 | 572087 | 1007 | 143689 | 0,56 | 271,78694 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 489,52 | 0,65 | 237580 | 315 | 60,4 | 0,0007 | 0,33973 |
| 186 | 11-160501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | 202,66666 | 733,01 | 0,85 | 148556 | 173 | 62525 | 0,584 | 118,35733 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 510,5 | 0,28 | 103461 | 57 | 60,4 | 0,0003 | 0,0608 |
| 189 | 23-020601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 128 | 66,16 | | 8468 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 190 | 23-020601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 208 | 66,16 | | 13761 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 191 | 23-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 48 | 247,97 | | 11903 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 192 | 23-020601-0602 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | 32 | 143,2 | | 4582 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 193 | 23-020601-0401 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | 16 | 117,8 | | 1885 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 194 | 23-020601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | 101 | 358,89 | | 36248 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 195 | 23-020601-0501 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | 112 | 127,82 | | 14316 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 196 | 23-020601-0506 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 | 48 | 432,66 | | 20768 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 197 | 23-020601-0504 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100 | 80 | 364,06 | | 29125 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 198 | 23-020601-1003 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 3 | 866,33 | | 2599 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 199 | 23-020601-1103 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 32 | 941,88 | | 30140 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 200 | 23-020601-1103 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 32 | 941,88 | | 30140 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 201 | 23-020601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | 45 | 716,75 | | 32254 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 202 | 23-020601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | 80 | 115,73 | | 9258 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 203 | 23-020601-0901 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | 112 | 42,84 | | 4798 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 204 | 23-020601-1203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | 48 | 111,5 | | 5352 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 205 | 23-020601-1201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | 405 | 34,83 | | 14106 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 206 | 23-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 41,6 | 511,02 | | 21258 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Дождевая канализация.** | | | | | | | | | |
| 207 | 11-160801-0101 | Воронки водосточные. Установка | 6 | 15477,83 | 359,33 | 92867 | 2156 | 8111 | 2,58 | 15,48 |
| | | *воронка* | | | | | | | | |
| | | | | 2221 | 17 | 13326 | 102 | 60,4 | 0,02 | 0,12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 23-020601-0701 | Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | 6 | 8648,58 | | 51891 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 209 | 11-160501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | 45 | 1178,73 | 2,07 | 53043 | 93 | 13322 | 0,56 | 25,2 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 489,51 | 0,64 | 22028 | 29 | 60,4 | 0,0007 | 0,0315 |
| 212 | 23-020601-0303 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 8 | 198,34 | | 1587 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 213 | 23-020601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | 6 | 358,89 | | 2153 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 214 | 23-020601-0506 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | 6 | 432,66 | | 2596 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 215 | 23-020601-1103 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 3 | 941,88 | | 2826 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 216 | 23-020601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | 9 | 115,73 | | 1042 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 217 | 11-160401-0205 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | 70 | 2856,83 | 43,93 | 199978 | 3075 | 27034 | 0,725 | 50,75 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 624,1 | 15,3 | 43687 | 1071 | 60,4 | 0,0177 | 1,239 |
| 218 | 11-220601-0303 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,07 | 1340814,29 | 29085,71 | 93857 | 2036 | 7405 | 205 | 14,35 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 169842,86 | 514,29 | 11889 | 36 | 62,1 | 0,4924 | 0,03447 |
| 219 | 23-020101-2008 | Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм | 16 | 5476,48 | | 87624 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 220 | 23-020802-1002 | Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 | 2 | 2828,42 | | 5657 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | | | |
| 221 | 11-160401-0101 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 2 | 1580,5 | 25 | 3161 | 50 | 586 | 0,553 | 1,106 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 476 | 9,5 | 952 | 19 | 60,4 | 0,0106 | 0,0212 |
| 222 | 11-220601-0301 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,002 | 795000 | 27500 | 1590 | 55 | 209 | 203 | 0,406 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 168000 | 500 | 336 | 1 | 62,1 | 0,3984 | 0,0008 |
| 223 | 23-040501-0106 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 1690,43 | | 1690 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 224 | 23-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 11,7 | 511,02 | | 5979 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **8924020** | | | | **729** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **5** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 631 128 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 19 136 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 4 709 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 8 273 756 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 375 372 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 9 299 392 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 394 294 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 9 693 686 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 775 495 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **10 469 181** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по смете** | | | | **96777357** | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 6530173 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 103307530 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 4380239 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 107687769 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 8615022 | | | | |
| | | Стоимость оборудования | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | **116302791** | | | | |
| | | **Всего по сметам, тенге** | | | | **116302791** | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | Тенге | | | 116302791 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 0,9% | | | | 1046725 | | | | |
| | | Итого | | | | 117349516 | | | | |
| | | зимние удорожание, 0,49% | | | | 575013 | | | | |
| | | Итого | | | | 117924529 | | | | |
| | | Итого на 2018 год к=1,060 | | | | 125000000 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 15000000 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | **140 000 000** | | | | |

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Юсупов Е.К.

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Молдабаев М.М.

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

_____ Кудайбергенов М.Ф.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

_____ Ракитский Е.