Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Высший сельскохозяйственный колледж имени Жалела Кизатова" коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо- Казахстанской области" БИН 041240001847, Казахстан, Есильский район, с.Покровка, Строительная, 49, телефон 8 (71543)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"

БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул.Пушкина, 73, телефон 8 7152 619273

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания столовой КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им.Ж.Кизатова» КГУ «Управление образования акимата СКО» по адресу: Северо-Казахстанская область Есильский район, с.Покровка, ул.Строительная, 47 (замена оконных блоков)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания столовой КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им.Ж.Кизатова» КГУ «Управление образования акимата СКО» по адресу: Северо-Казахстанская область Есильский район, с.Покровка, ул.Строительная, 47 (замена оконных блоков)

Договор подряда № 41 от 05.03.2021 года

Акт выполненных работ №1 за июль 2021 года

на капитальный ремонт

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	**1**	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**24**		**1397,32**	**58,53**	**33536**	**1405**	**--**	**23611**	**61718**	
							1338,79	**27,57**	**32131**	**662**		**4572**		
			НР - 72%; СП - 8%											
			Состав работ:											
			1. Отбивка штукатурки в откосах											
			2. Снятие оконных коробок											
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	1,29	30,9	1040,00		32131					
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,516								
1.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,348		2868,00		998				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,348		1354,00		471				

		3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,6936		55,00		38			
1.5		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,168		2193,00		368			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,168		1134,00		191			
1.6		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	2,5584	--				--		
2	**2**	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**		**176,88**	**482,88**	**20,39**	**85411**	**3607**	**--**	**60242**	**157306**
			НР - 72%; СП - 8%				**462,48**	**10,55**	**81804**	**1865**		**11652**	
			Состав работ:										
			1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,4611	81,56	1003,00		81804				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	1,64							
2.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	1,644984		2193,00		3607			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	1,644984		1134,00		1865			
2.4		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	6,049296	--				--		
3	**3**	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**		**9,72**	**952,55**	**--**	**9259**	**--**	**--**	**6666**	**17199**
			НР - 72%; СП - 8%				**952,55**	**--**	**9259**	**--**		**1274**	
			Состав работ:										
			1. Снятие старых подоконных досок										
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,9497	9,23	1003,02		9259				
3.2		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	0,3402	--				--		
4	**4**	**1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов откосов. Разборка**	**м2 облицовки**		**23,217**	**90,01**	**5,50**	**2090**	**128**	**--**	**1458**	**3831**
			НР - 72%; СП - 8%				**84,50**	**2,71**	**1962**	**63**		**284**	
			Состав работ:										
			1. Снятие гипсокартонных листов со										
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,0731	1,7	1156,05		1962				

		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0464							
4.3		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046434		2751,00		128			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046434		1354,00		63			
5	**6**	**1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконных проемов и простенки из ПВХ листов. Разборка**	**м2 облицовки**	**26,7**		**90,01**	**5,50**	**2403**	**147**	**--**	**1677**	**4406**
			НР - 72%; СП - 8%				**84,50**	**2,71**	**2256**	**72**		**326**	
			Состав работ:										
			1. Снятие гипсокартонных листов со										
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,0731	1,95	1155,87		2256				
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0534							
5.3		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0534		2751,00		147			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0534		1354,00		72			
6	**8**	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**52,2**		**86,39**	**0,03**	**4510**	**2**	**--**	**3246**	**8376**
			НР - 72%; СП - 8%				**86,36**	**--**	**4508**	**--**		**620**	
			Состав работ:										
			1. Разборка креплений										
			2. Разборка на элементы										
			3. Укладка на стройплощадке										
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,091	4,75	949,01		4508				
		3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,06264		27,00		2			
		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,1044	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**137208**	**5288**	**--**	**96900**	**252836**
									131920	**2662**	**--**	**18728**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**137208**				
			Всего заработная плата	Тенге						**134582**			
			Накладные расходы	Тенге					**96899**				
			Сметная прибыль	Тенге					**18729**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**252836**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**132**
			Сметная заработная плата	Тенге						**134582**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				252836					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге					134582				

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

7		1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**70**	**796,53**	**2,41**	**55757**	**168**	**15202**	**29138**	**91687**
			НР - 72%; СП - 8%			**576,96**	**1,18**	**40387**	**83**		**6792**	
			Состав работ:									
			1. Планировка места установки наружных лесов									
			2. Сборка и установка инвентарных лесов с									
			3. Разборка лесов									
			4. Восстановительный ремонт деталей лесов при									
			5. Завозка готовых элементов лесов с									
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,4991	34,94	1156,00		40387			
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0612						
7.3		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,06125		2751,00		168		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,06125		1354,00		83		
7.4		2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,0259	474705,00				12295	
7.5		2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,0042	31415,00				132	
7.6		2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,012	0,84	3303,00				2775	
				ОКНА								
8	9	1110-0501-	**Проемы оконные площадью до 2 м2.**	**м2**	**4,95**	**3582,79**	**210,72**	**17735**	**1043**	**7423**	**7041**	**26758**
			НР - 72%; СП - 8%			**1872,47**	**103,23**	**9269**	**511**		**1982**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка рамы к предварительной установке									
			2. Установка блока в проем, закрепление									
			3.Устройство монтажных швов									
			4. Установка стеклопакетов и закрепление									
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	1,59	7,87	1178,04		9269			
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,4078						
8.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,186863		2193,00		410		

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,186863		1134,00		212			
8.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,606994		16,00		10			
8.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,220894		2751,00		608			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,220894		1354,00		299			
8.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,93555		17,00		16			
8.7		**2109-9999-9902**	**Блоки оконные**	**м2**	**1**	**4,95**	**--**				**--**		
8.8		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,554	1630,00				7423		
9	**10**	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**		**15,103**	**3833,51**	**220,90**	**57897**	**3336**	**24618**	**22711**	**87057**
			НР - 72%; СП - 8%				**1982,60**	**105,92**	**29943**	**1600**		**6449**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка блока к предварительной установке										
			2. Установка коробки в проем с выставлением по										
			3. Устройство монтажных швов										
			4. Установка стеклопакетов и фурнитуры										
			5. Регулировка запорных механизмов										
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	1,68	25,42	1177,99		29943				
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	1,28							
9.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,606008		2193,00		1329			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,606008		1134,00		687			
9.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2405	3,632271		16,00		58			
9.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,673971		2751,00		1854			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,673971		1354,00		913			
9.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3705	5,595662		17,00		95			
9.7		**2109-9999-9902**	**Блоки оконные**	**м2**	**1**	**15,103**	**--**				**--**		

		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	15,103	1630,00				24618		
10	11	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	50,383		2761,42	217,72	139129	10970	58308	54135	208725
			НР - 72%; СП - 8%				1386,40	105,92	69851	5337		15461	
			Состав работ:										
			1. Подготовка блока к предварительной установке										
			2. Установка коробки в проем с выставлением по										
			3. Устройство монтажных швов										
			4. Установка стеклопакетов и фурнитуры										
			5. Регулировка запорных механизмов										
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	1,18	59,3	1178,00		69851				
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	4,27							
10.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	2,021618		2193,00		4433			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	2,021618		1134,00		2293			
10.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	8,319493		16,00		133			
10.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,248341		2751,00		6185			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	2,248341		1354,00		3044			
10.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	12,816176		17,00		218			
10.7		**2109-9999-9902**	**Блоки оконные**	**м2**	**1**	**50,383**	**--**				**--**		
10.8		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	35,77193	1630,00				58308		
11	12	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,95		17031,00	--	84303	--	84303	--	91048
			СП - 8%				--	--	--	--		6744	

	13	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		65,486	21923,00	--	1435650	--	1435650	--	1550502
			СП - 8%				--	--	--	--		114852	
13	17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**										
				м		27,175	1245,17	6,25	33838	170	26158	5468	42450
			НР - 72%; СП - 8%				276,34	3,11	7510	84		3144	
			Состав работ:										
			1. Заведение подоконной доски в подоконный паз										
			2. Фиксация подоконника с помощью клиньев										
			3. Обработка швов и пустот пеной										
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч		0,2437	6,62	1134,07		7510			
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0024	0,0645						
13.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0005	0,013587		2193,00		30		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0005	0,013587		1134,00		15		
13.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,001875	0,050953		2751,00		140		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001875	0,050953		1354,00		69		
13.5		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		0,566	15,38105	1630,00			25071		
13.6		2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.		4	108,7	10,00			1087		
14	19	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**										
				м		27,175	2569,00	--	69813	--	69813	--	75398
			СП - 8%				--	--	--	--		5585	

	20	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**										
				м		**32,065**	**1809,46**	**12,24**	**58020**	**392**	**48688**	**6577**	**69765**
							278,82	**6,07**	**8940**	**195**		**5168**	
			НР - 72%; СП - 8%										
			Состав работ:										
			1. Заведение подоконной доски в подоконный паз										
			2. Фиксация подоконника с помощью клиньев										
			3. Обработка швов и пустот пеной										
15.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,2459	7,88	1133,97		8940				
15.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,1483							
15.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,028057		2193,00		62			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,028057		1134,00		32			
15.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,120244		2751,00		331			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,120244		1354,00		163			
15.5		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	29,082955	1630,00				47405		
15.6		2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	128,26	10,00				1283		
	16	**21** 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**										
				м		**32,065**	**2958,00**	**--**	**94848**	**--**	**94848**	**--**	**102436**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7588**	
	17	**22** 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ листами**										
				м откоса		**113,585**	**490,64**	**6,69**	**55729**	**760**	**5694**	**35707**	**98751**
			НР - 72%; СП - 8%				**433,82**	**2,80**	**49275**	**318**		**7315**	
			Состав работ:										
			1. Очистка поверхности										
			2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов										
			3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит										
			4. Установка и крепление направляющего										

			5. Нанесение клеящего состава по периметру										
			6. Установка гипсокартонных плит откосов с										
			7. Заделка швов между откосами и коробкой										
			8. Нанесение грунтовки на швы										
			9. Заделка швов шпаклевкой										
17.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,3484	39,58	1244,99		49275				
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1931							
17.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00085	0,096547		5044,00		487			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00085	0,096547		1935,00		187			
17.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00085	0,096547		2751,00		266			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00085	0,096547		1354,00		131			
17.5		3104-0202-0202	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,003	0,340755		22,00		7			
17.6		2110-0502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	10,67699	527,00				5627		
17.7		2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,113585	302,00				34		
17.8		2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,113585	286,00				32		
18	**23**	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Сэндвич панель ПВХ 10 мм экструд**	**м2**		**47,995**	**1339,29**	**--**	**64279**	**--**	**64279**	**--**	**69421**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5142**	
19	**24**	**1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стартовый профиль. Установка**	**м уголка**		**113,585**	**524,22**	**0,78**	**59544**	**88**	**14084**	**32692**	**99614**
			НР - 72%; СП - 8%				**399,46**	**0,29**	**45372**	**33**		**7379**	
			Состав работ:										
			1. Нанесение гипсового раствора на внешние										
			2. Установка перфорированного уголка										
			3. Шпатлевание										
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,3209	36,44	1244,99		45372				

		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0199								
19.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,007875	0,894482		12,00		11				
19.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000087	0,009939		5044,00		50				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000087	0,009939		1935,00		19				
19.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000087	0,009939		2751,00		27				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000087	0,009939		1354,00		13				
19.6		**2106-0902-**	**Уголок перфорированный оцинкованный**	**м**	**1,01**	**114,72085**	**66,00**				**7572**			
19.7		2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	75,602176	86,00				6502			
19.8		2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,034076	286,00				10			
20	**25**	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Стартовый профиль "Стандарт" (6м) (1 упак = 240 п.м.; 1 шт = 6 п.м.)**											
				М.П		**113,585**	**76,79**	**--**	**8722**	**--**	**8722**	**--**		**9419**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**698**		
21	**26**	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Откос "Стандарт" (1 упак = 60 п.м.; 1 шт = 6 п.м.)**											
				М.П		**113,585**	**428,57**	**--**	**48679**	**--**	**48679**	**--**		**52574**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3894**		
22	**27**	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Сетка москитная**											
				м2		**12,095**	**2142,86**	**--**	**25918**	**--**	**25918**	**--**		**27991**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2073**		
23	**28**	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**											
				шт.		**48**	**111,00**	**--**	**5328**	**--**	**5328**	**--**		**5754**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**426**		

		1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ПРИМ.	**Установка наличников на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**										
				м		**118,8**	**524,14**	**0,78**	**62267**	**92**	**14719**	**34193**	**104177**
			НР - 72%; СП - 8%				**399,46**	**0,29**	**47456**	**34**		**7717**	
			Состав работ:										
			1. Нанесение гипсового раствора на внешние										
			2. Установка перфорированного уголка										
			3. Шпатлевание										
24.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч		0,3209	38,12	1245,01		47456			
24.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0002	0,0208						
24.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч		0,007875	0,93555		12,00		11		
24.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч		0,000088	0,010395		5044,00		52		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000088	0,010395		1935,00		20		
24.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,000088	0,010395		2751,00		29		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000088	0,010395		1354,00		14		
24.6		**2106-0902-0903**	**Уголок перфорированный оцинкованный**	**м**		**1,01**	**119,988**	**66,00**				**7919**	
24.7		2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг		0,6656	79,07328	86,00				6800	
25	**30**	**2107-0503-0204 РСНБ РК 2015**	**Наличники, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88(пластиковый)**	**м**		**118,8**	**401,00**	**--**	**47639**	**--**	**47639**	**--**	**51450**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3811**	
26	**31**	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция откосов изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**		**0,227**	**15374,96**	**1097,51**	**3490**	**249**	**--**	**2419**	**6382**
			НР - 72%; СП - 8%				**14277,45**	**524,68**	**3241**	**119**		**473**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка изолируемой поверхности										
			2. Распиловка плит										

			3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением											
26.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	10,89	2,47	1311,01		3241					
26.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,088								
26.3		3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,127688		56,00		7				
26.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,087962		2751,00		242				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,087962		1354,00		119				
27	**32**	**2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**0,227**	**14048,00**	**--**	**3189**	**--**	**3189**	**--**	**3444**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**255**		
28	**33**	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**		**0,118**	**15374,96 14277,45**	**1097,51 524,68**	**1814 1685**	**130 62**	**--**	**1258 246**	**3318**	
			НР - 72%; СП - 8%											
			Состав работ:											
			1. Подготовка изолируемой поверхности											
			2. Распиловка плит											
			3. Укладка теплоизоляционных материалов с											
28.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	10,89	1,29	1311,20		1685					
28.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,0457								
28.3		3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,066375		56,00		4				
28.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,045725		2751,00		126				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,045725		1354,00		62				
29	**34**	**2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**0,118**	**14048,00**	**--**	**1658**	**--**	**1658**	**--**	**1790**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**133**		
30		**1203-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Закладка оконных проемов кабинета 2-го этажа**	**м3 кладки**		**7,675**	**10000,48**	**1644,63**	**76754**	**12623**	**16816**	**36985**	**122838**	

		НР - 72%; СП - 8%				6164,85	528,06	47315	4053		9099		
		Состав работ:											
		1. Прием раствора из кузова автомобиля-											
		2. Установка и перестановка подмостей											
		3. Подача материалов на рабочее место											
		4. Кирпичная кладка стен											
		5. Разборка подмостей											
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	5,63	43,21	1094,99		47315					
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	2,99								
30.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	2,99325		4217,00		12623				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	2,99325		1354,00		4053				
30.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,12	0,921	18247,00				16805			
30.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,3377	31,00				10			
31	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Пеноблок**	**м3**		**6,775**	**33928,57**	**--**	**229866**	**--**	**229866**	**--**		**248255**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18389**		
32	**37** **1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены подоконной части проемов. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**13,646**	**1616,15**	**24,09**	**22054**	**329**	**6760**	**10852**		**35539**
		НР - 72%; СП - 8%				**1096,64**	**7,90**	**14965**	**108**		**2632**		
		Состав работ:											
		1. Очистка поверхности, обеспыливание											
		2. Нанесение грунтовки											
		3. Приготовление раствора											
		4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием											
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.7)	чел-ч	0,8508	11,61	1289,02		14965					
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0751								
32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,022175		5044,00		112				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,022175		1935,00		43				

		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,030703		2193,00		67				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,030703		1134,00		35				
32.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,022175		2751,00		61				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,022175		1354,00		30				
32.6		3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,047	0,641362		138,00		89				
32.7		**2205-0104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11,385**	**155,35971**	**40,00**				**6214**			
32.8		2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,054584	286,00				16			
32.9		2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	1,597947	332,00				531			
33	**43**	**1211-0102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**		**32,893**	**5110,57 4168,63**	**0,37 --**	**168102 137119**	**12 --**	**30971**	**98725 21346**	**288174**	
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест 3. Очистка волосяной щеткой (при						137119					
33.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.7)	чел-ч	3,23	106,38	1289,00			12				
33.2		3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,447345		27,00						
33.3		**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,044**	**1,447292**	**21397,00**				**30968**			
33.4		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	3,184042	--				--			
33.5		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,115125	31,00				4			
34	**45**	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**		**51,75**	**981,34 296,20**	**2,14 1,09**	**50784 15328**	**111 56**	**35345**	**11077 4949**	**66810**	
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ:											

			1. Разметка и резка листов										
			2. Заготовка картин, элементов покрытия и										
			3. Пришивка картин по месту										
			4. Приготовление замазки и промазка швов										
34.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2612	13,52	1133,97			15328			
34.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0466							
34.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,03105		2193,00		68			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03105		1134,00		35			
34.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,015525		2751,00		43			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015525		1354,00		21			
34.5		2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,5175	192,00					99	
34.6		**2105-0104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,00211**	**0,109192**	**319697,00**					**34909**	
34.7		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,035	326,00					337	
35	**46**	**2105-0104-0304 РСНБ РК 2015**	**Костыль из полосы - 3х20х100 мм**	**т**		**0,0053**	**311438,00**	**--**	**1651**	**--**	**1651**	**--**	**1783**
							--	**--**	**--**	**--**		**132**	
			СП - 8%										
36	**47**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (парапеты,фартуки,карнизы,примыкания) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**9,223**	**1312,99**	**17,48**	**12110**	**161**	**258**	**8448**	**22202**
							1267,59	**4,57**	**11691**	**42**		**1645**	
			НР - 72%; СП - 8%										
			Состав работ:										
			1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
36.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	10,31	1134,01			11691			
36.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0311							

		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,023058		6030,00		139		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,023058		1354,00		31		
36.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,00807		2751,00		22		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,00807		1354,00		11		
36.5		2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,10676	105,00				116	
36.6		2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,36892	383,00				141	
37	**48**	**2110-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,1453**	**2396,00**	**--**	**24308**	**--**	**24308**	**--**	**26253**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**		**1945**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3020874**	**30634**	**2450895**	**397426**	**3691765**
								539347	**12634**	**--**	**273464**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3020874**				
			Материалы	Тенге				**305043**				
			Всего заработная плата	Тенге					**551981**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2145850**				
			Накладные расходы	Тенге				**397426**				
			Сметная прибыль	Тенге				**273464**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3691765**				**455**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**551981**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**3691765**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**455**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**551981**			
			Сметная заработная плата	Тенге								**3944602**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3944602**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3802331,60**
			Итого с коэффициентом конкурсного ценое предложения К=0,963932888	Тенге								

НДС 12%	Тенге	456279,79
Всего	Тенге	4258611,39

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Доломит" БИН: 990840002099

Директор Гамаюнов Евгений Александрович

Принял (Заказчик)
КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж имени Ж.Кизатова" КГУ «Управление образования акимата СКО"
БИН 041240001847

Директор Бугасов Бейбет Жасуланович

Эксперт технического надзора: _____
Кулжанов Даулет Магауявич, ИИН 910402300233, аттестат № KZ89VJE00058444

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора: _____
Гельзер Наталья Александровна, ИИН 730713450695, приказ № 5 от 13.05.2021 года