Коммунальное государственное казенное предприятие «Высший сельскохозяйственный колледж имени Жалела Кизатова" коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо- Казахстанской области" БИН 041240001847, Казахстан, Есильский район, с.Покровка, Строительная, 49, телефон 8 (71543)

дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул.Пушкина, 73, телефон 8 7152 619273

Наименование стройки Капитальный ремонт здания ветеринарной лечебницы КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им.Ж.Кизатова» КГУ «Управление образования акимата СКО» по Северо-Казахстанская область Есильский район, с.Покровка, ул.Строительная, 45 (замена оконных блоков)

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ветеринарной лечебницы КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им.Ж.Кизатова» КГУ «Управление образования акимата СКО» по Северо-Казахстанская область Есильский район, с.Покровка, ул.Строительная, 45 (замена оконных блоков)

Договор подряда № 42 от 05.03.2021 года

Акт выполненных работ №1 за июнь 2021 года

на капитальный ремонт

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	**шт.**	**19**		**1397,32** **1338,79**	**58,53** **27,57**	**26549** **25437**	**1112** **524**	**--**	**18692** **3619**	**48860**	
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	1,29	24,46	1040,00		25437					
	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,4085								
	1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,2755		2868,00		790				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,2755		1354,00		373				
	1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,5491		55,00		30				
	1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,133		2193,00		292				

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,133		1134,00		151	-			
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	2,0254	--				--			
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	м2	75,9		482,88 462,48	20,39 10,55	36650 35102	1548 800	--	25850 5000	67501
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,4611	35	1002,99		35102				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,7059							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,70587		2193,00		1548			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,70587		1134,00		800			
2.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	2,59578	--				--		
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок	м2	6,45		952,55 952,55	--	6144 6144	-- --	--	4424 845	11413
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	6,13	1003,01		6144				
3.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	0,22575	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					69343 66683	2660 1324	-- --	48966 9464	127774
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					69343				
		Всего заработная плата	Тенге						68008			
		Накладные расходы	Тенге					48966				
		Сметная прибыль	Тенге					9465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					127774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						68008			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127774						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										67
		Сметная заработная плата	Тенге					68008					
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
		ОКНА											
4	5	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке 2. Установка блока в проем, закрепление 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление	**м2**	**1,442**		**3582,79** **1872,47**	**210,72** **103,23**	**5166** **2700**	**304** **149**	**2162**	**2051** **577**	**7795**
	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	2,29	1177,96		2700				
	5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1188							
	5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,054435		2193,00		119			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,054435		1134,00		62			
	5.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,176825		16,00		3			
	5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,064349		2751,00		177			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,064349		1354,00		87			
	5.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,272538		17,00		5			
	4.7	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	1,442	--				--		
	5.8	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,32664	1630,00				2162		

		0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2		14,4096	3833,51 1982,60	220,90 105,92	55239 28569	3183 1526	23487	21668 6153	83060
	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,68	24,25	1178,02		28569				
	6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	1,22							
	6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,578185		2193,00		1268			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,578185		1134,00		656			
	6.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2405	3,465509		16,00		55			
	6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,643028		2751,00		1769			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,643028		1354,00		871			
	6.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3705	5,338757		17,00		91			
	6.7	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	14,4096	--				--		
	5.8	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	14,4096	1630,00				23488		
6	7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2		18,2016	2761,42 1386,40	217,72 105,92	50262 25235	3963 1928	21064	19557 5586	75405

			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
	7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	1,18	21,42	1178,01		25235				
	7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	1,54							
	7.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,730339		2193,00		1602			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,730339		1134,00		828			
	7.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	3,005539		16,00		48			
	7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,812246		2751,00		2234			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,812246		1354,00		1100			
	7.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	4,630032		17,00		79			
	7.7	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	18,2016	--				--		
	7.8	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	12,923136	1630,00				21065		
7	**8**	**2109-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	**м2**	**1,442**		**17031,00** **--**	**--**	**24559** **--**	**--** **--**	**24559**	**--** **1965**	**26523**
8	**9**	**2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной** *СП - 8%*	**м2**	**32,6112**		**21923,00** **--**	**--**	**714935** **--**	**--** **--**	**714935**	**--** **57195**	**772130**

		0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**м**	**27,67**		**1245,17** **276,34**	**6,25** **3,11**	**34454** **7646**	**173** **86**	**26635**	**5567** **3202**	**43223**
	13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,2437	6,74	1133,96		7646				
	13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0657							
	13.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,013835		2193,00		30			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,013835		1134,00		16			
	13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,051881		2751,00		143			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,051881		1354,00		70			
	13.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	15,66122	1630,00				25528		
	13.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	110,68	10,00				1107		
10	**14**	**2109-0205-0107**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ** *СП - 8%*	**м**	**25,25**		**2441,00** **--**	**--** **--**	**61635** **--**	**--** **--**	**61635**	**--** **4931**	**66566**
11		**2109-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	**м**	**2,42**		**776,00** **--**	**--** **--**	**1878** **--**	**--** **--**	**1878**	**--** **150**	**2028**
12	**15**	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ листами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м откоса**	**81,455**		**490,64** **433,82**	**6,69** **2,80**	**39965** **35337**	**545** **228**	**4083**	**25606** **5246**	**70817**

			1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами 5. Нанесение клеящего состава по периметру 6. Установка гипсокартонных плит откосов с выравниванием 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой											
	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,3484	28,38	1245,01		35337					
	15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1385								
	15.3	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00085	0,069237		5044,00		349				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00085	0,069237		1935,00		134				
	15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00085	0,069237		2751,00		190				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00085	0,069237		1354,00		94				
	15.5	3104-0202-0202	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,003	0,244365		22,00		5				
	15.6	2110-0502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	7,65677	527,00				4035			
	15.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,081455	302,00				25			
	15.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,081455	286,00				23			
13	**16**	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Сэндвич панель ПВХ 10 мм экструд** *СП - 8%*	**м2**		**26,72**	**1339,29** **--**	**--**	**35786** **--**	**--**	**35786** **2863**	**--**	**38649**	
14	**17**	**1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стартовый профиль. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций	**м уголка**		**79,32**	**524,22** **399,46**	**0,78** **0,29**	**41581** **31685**	**62** **23**	**9834**	**22830** **5153**	**69564**	

		2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание											
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3209	25,45	1245,00		31685					
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0139								
17.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,007875	0,624645		12,00		7				
17.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000087	0,00694		5044,00		35				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000087	0,00694		1935,00		13				
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000087	0,00694		2751,00		19				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000087	0,00694		1354,00		9				
14.6	2106-0902-0903	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1,01	80,1132	66,00				5287			
17.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	52,795392	86,00				4540			
17.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,023796	286,00				7			
15	**18**	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Стартовый профиль "Стандарт" (6м) (1 упак = 240 п.м.; 1 шт = 6 п.м.)**	**М.П**	**79,32**	**76,79**	**--**	**6091**	**--**	**6091**	**--**	**6578**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**487**		
16	**19**	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Откос "Стандарт" (1 упак = 60 п.м.; 1 шт = 6 п.м.)**	**М.П**	**81,455**	**428,57**	**--**	**34909**	**--**	**34909**	**--**	**37702**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2793**		
17	**20**	**ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Барс Nord"**	**Сетка москитная**	**м2**	**12,24**	**2142,86**	**--**	**26229**	**--**	**26229**	**--**	**28327**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2098**		
18	**21**	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**38**	**111,00**	**--**	**4218**	**--**	**4218**	**--**	**4555**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**337**		

		0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.	**Установка наличников на внешние углы откосов дверных и оконных проемов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций 2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание	**м**		**86,045**	**524,14** **399,46**	**0,78** **0,29**	**45099** **34371**	**67** **25**	**10661**	**24765** **5589**	**75454**
	22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3209	27,61	1244,99		34371				
	22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0151							
	22.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,007875	0,677604		12,00		8			
	22.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000088	0,007529		5044,00		38			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000088	0,007529		1935,00		15			
	22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000088	0,007529		2751,00		21			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000088	0,007529		1354,00		10			
	22.6	2106-0902-0903	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1,01	86,90545	66,00				5736		
	22.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	57,271552	86,00				4925		
20	**23**	**2107-0503-0204 РСНБ РК 2015**	**Наличники, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88(пластиковый)** *СП - 8%*	**м**		**86,045**	**401,00** **--**	**--** **--**	**34504** **--**	**--** **--**	**34504**	**--** **2760**	**37264**
21	**24**	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция откосов изделиями из пенопласта насухо** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	**м3 изоляции**		**0,237**	**15374,96** **14277,45**	**1097,51** **524,68**	**3644** **3384**	**260** **124**	**--**	**2526** **494**	**6663**

			Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	10,89	2,58	1311,10		3384				
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,0918							
	24.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,133313		56,00		7			
	24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,091838		2751,00		253			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,091838		1354,00		124			
22	**25**	**2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**0,237**	**14048,00**	**--**	**3329**	**--**	**3329**	**--**	**3596**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
23	**26**	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**		**0,068**	**15374,96**	**1097,51**	**1045**	**75**	**--**	**725**	**1912**
			НР - 72%; СП - 8%				**14277,45**	**524,68**	**971**	**36**		**142**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка изолируемой поверхности										
			2. Распиловка плит										
			3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением										
	26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	10,89	0,7406	1311,18		971				
	26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,0263							
	26.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,03825		56,00		2			
	26.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,02635		2751,00		72			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,02635		1354,00		36			
24	**27**	**2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**0,068**	**14048,00**	**--**	**955**	**--**	**955**	**--**	**1032**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**76**	
25	**30**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены подоконной части проемов. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**7,047**	**1616,15**	**24,09**	**11389**	**170**	**3491**	**5604**	**18353**
			НР - 72%; СП - 8%				**1096,64**	**7,90**	**7728**	**56**		**1359**	
			Состав работ:										
			1. Очистка поверхности, обеспыливание										

			2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
	30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8508	6	1288,99		7728				
	30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0388							
	30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,011451		5044,00		58			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,011451		1935,00		22			
	30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,015856		2193,00		35			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,015856		1134,00		18			
	30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,011451		2751,00		32			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,011451		1354,00		16			
	30.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,047	0,331209		138,00		46			
	30.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	80,230095	40,00				3209		
	30.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,028188	286,00				8		
	30.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	0,825204	332,00				274		
26	**31**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,047**		**1720,91** **1096,64**	**24,09** **7,90**	**12127** **7728**	**170** **56**	**4229**	**5044** **1374**	**18545**
	31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8508	6	1288,99		7728				
	31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0388							
	31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,011451		5044,00		58			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,011451		1935,00		22			
	31.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,015856		2193,00		35			

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,015856		1134,00		18			
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,011451		2751,00		32			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,011451		1354,00		16			
	31.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,047	0,331209		138,00		46			
	31.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	80,230095	40,00				3209		
	31.8	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	20,50677	36,00				738		
	31.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,028188	286,00				8		
	31.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	0,825204	332,00				274		
27	**34**	**1211-0102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**		**19,316**	**5110,57**	**0,37**	**98716**	**7**	**18188**	**57975**	**169226**
			НР - 72%; СП - 8%				**4168,63**	**--**	**80521**	**--**		**12535**	
			Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест 3. Очистка волосяной щеткой (при										
	34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	3,23	62,47	1289,00		80521				
	34.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,262698		27,00		7			
	34.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,849904	21397,00				18185		
	34.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	1,869789	--				--		
	34.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,067606	31,00				2		
28	**36**	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**		**25,05**	**981,34**	**2,14**	**24583**	**54**	**17109**	**5362**	**32340**
			НР - 72%; СП - 8%				**296,20**	**1,09**	**7420**	**27**		**2396**	
			Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и										

		3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов											
	36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2612	6,54	1134,03		7420				
	36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0225							
	36.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,01503		2193,00		33			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01503		1134,00		17			
	36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,007515		2751,00		21			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,007515		1354,00		10			
	36.5	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,2505	192,00				48		
	36.6	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,052855	319697,00				16898		
	36	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,501	326,00				163		
29	37	2105-0104-0304 РСНБ РК	Костыль из полосы - 3х20х100 мм	т		0,00255	311438,00	--	794	--	794	--	858
			СП - 8%				--	--	--	--		64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1373094**	**9031**	**1090765**	**199280**	**1698165**
									273295	**4263**	**--**	**125791**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1373094**				
			Материалы	Тенге					**140946**				
			Всего заработная плата	Тенге						**277558**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**949822**				
			Накладные расходы	Тенге					**199281**				
			Сметная прибыль	Тенге					**125790**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1698165**				
													224
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						**277558**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1698165**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**224**
			Сметная заработная плата	Тенге						**277558**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1825939**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**339978**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**11691**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**5587**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1090765**		

- Накладные расходы	Тенге							248246	
- Сметная прибыль	Тенге							135255	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1825939**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1213740**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**466111**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**150731**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1911003**		
- Накладные расходы	Тенге							**982419**	
- Сметная прибыль	Тенге							**365862**	
Итого с коэффициентом конкурсного ценов предложения К=0,9639331535	Тенге								**1760083,14**
НДС 12%	Тенге								**211209,98**
Всего	Тенге								**1971293,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Доломит" БИН: 990840002099
Директор Гамаюнов Евгений Александрович

Принял
КГУ «Высший сельскохозяйственный колледж имени Ж.Кизатова" КГУ «Управление образования акимата СКО"
Директор Бугаєв Бейімбет Жасуланович

Эксперт технического надзора: _____
Кулжанов Даулет Магауявич, ИИН 910402300233, аттестат № KZ89VJE00058444

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора: _____
Гельзер Наталья Алекандровна, ИИН 730713450695, приказ № 5 от 13.08.2021года.