ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Договор субподряда №1

г. Шымкент "01" июля 2024 г.

ТОО «Улмад», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице и.о. Директора Тайманов А.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «BBM-STORY-GROUP»,** именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Султан М.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Исполнитель обязуется выполнить Заказчику работы по объекту **"Строительство газопровода в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района, Туркестанской области",** а Заказчик обязуется оплатить работы Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: 2.07.2024 г.

1.2.2. Окончание: 22.07.2024 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту «Строительство газопровода в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района, Туркестанской области».

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Заказчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Исполнителем.

При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Стоимость работ, выполненных Исполнителем по-настоящему Договор составляет 231 592.0 (двести тридцать одна тысяча пятьсот девяносто два тенге ноль тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО " BBM-STORY-GROUP "	ТОО "Улмад"
БИН 030840022450	БИН 000440003325
ИИК KZ49998STB0001404609	ИИК KZ346017291000001886
АО “First Heartland Jusan Bank»	АО “Народный Банк Казахстана»
БИК TSESKZKA	БИК HSBKKZKX
Директор _____ **Султан М.Б.**	**И.о. Директора**_____ **Тайманов А.Е.**

Генподрядчик : ТОО "BBM-STORY-GROUP"
Подрядчик: ТОО "Улмад"

Обьект: Строительство газопровода в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района, Туркестанской области

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	01.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2024 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района, Туркестанской области	231 592,00	206 778,57							24 813,43	231 592,0
Итого:	**231 592,00**	**206 779**							**24 813,4**	**231 592,0**

Генподрядчик:
ТОО "BBM-STROY-GROUP"

Директор **Султан М.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Улмад"

И.О. директора **Тайманов А.Е.**

Генподрядчик : **ТОО "BBM-STORY-GROUP"**

Подрядчик : **ТОО "Улмад"**

Стройка : **Строительство газопровода в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) **№1 от 01.07.2024 г.**

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1,6818733		198,67	188,20	334	317	--	67	433
		НР - 72%; СП - 8%				10,47	45,10	18	76		32	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	0,05216		2806,00	--	146	--	--	105	272
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	146	--		20	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м основания	0,8864		9467,48	245,55	8392	217	6871	1349	10520
		НР - 99%; СП - 8%				1471,33	65,74	1304	58		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,25844		1220,13	--	315	--	--	227	585
		НР - 72%; СП - 8%				1220,13	--	315	--		43	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,3274644		35,54	35,54	47	48	--	10	61
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,20	--	14		5	
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,3274644		15,71	15,71	21	21	--	4	27
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,51	--	6		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,410556	1220,13	--	501	--	--	361	931
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	501	--		69	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1,36852	230,73	111,79	316	153	--	166	520
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	163	67		39	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	1,36852	109,82	94,98	150	130	2	36	201
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	18	31		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,10693	79,59	79,59	9	8	--	2	11
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,28	--	2		1	
		Трубопроводы и фасонные части									
11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,000087	665319,38	332067,00	58	29	--	37	102
		НР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	29	8		8	
12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,000023	553258,68	259613,52	13	6	--	8	23
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	7	2		2	
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,000032	553258,68	259613,52	18	8	--	12	32
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	9	2		2	
14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,000966	553258,68	259613,52	534	251	--	355	960
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	284	75		71	
15	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	0,001	2751,81	381,46	3	--	--	2	6
		НР - 99%			2370,35	4,70	2	--		--	
16	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	0,001	1522,39	153,87	2	--	--	1	4
		НР - 99%			1368,52	0,38	1	--		--	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/159 - /8353.05/ -1шт									
17	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	1537354,15	543061,03	769	272	42	558	1434
		НР - 99%; СП - 8%			910626,08	217352,27	455	109		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,00058	2214065,25	999304,95	1284	580	54	861	2317
		НР - 99%; СП - 8%			1120770,56	378859,75	650	220		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1122-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00058	3585645,52	254377,64	2080	147	1686	272	2540
		НР - 99%; СП - 8%			425636,64	48469,32	247	28		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,01197	82698,63	3656,42	990	44	69	611	1729
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	678,85	877	8		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0011	665319,38	332067,00	732	366	--	462	1289
		НР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	367	100		95	
22	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1,1	765,22	--	842	--	20	806	1780
		НР - 98%; СП - 8%			747,59	--	822	--		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	2751,81	381,46	8255	1144	--	7054	16534
		НР - 99%; СП - 8%			2370,35	4,70	7111	14		1225	
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/**	футляр	1	12374,81	1709,29	12375	1709	6213	4439	18159
		НР - 99%; СП - 8%			4452,80	30,87	4453	31		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/кл В15, F150 W4/**	м³	0,05	43548,59	1646,46	2177	82	2006	96	2455
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	89	17		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/КРЫШКА/**	м³ покрытия	0,5	1584,01	21,00	792	11	17	705	1617
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	764	3		120	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	1,1	9467,48	245,55	10414	270	8526	1674	13055
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	1618	72		967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05/ -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	1121401,10	364456,22	561	182	16	435	1076
		НР - 99%; СП - 8%			725204,48	153821,38	363	77		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,00058	2014625,46	963798,60	1168	559	62	750	2071
		НР - 99%; СП - 8%			943589,92	362433,95	547	210		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	т конструкций	0,01006	82698,63	3656,42	832	37	58	513	1453
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	678,85	737	7		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0011	553258,68	259613,52	609	285	--	404	1094
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	323	85		81	
32	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1,1	765,22	--	842	--	20	806	1780
		НР - 98%; СП - 8%			747,59	--	822	--		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	1689,01	259,89	5067	780	--	4248	10061
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	4287	4		745	
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Концы футляра диаметром 800 мм (219х5,0 мм). Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/**	футляр	1	11782,37	1330,39	11782	1330	6986	3455	16456
		НР - 99%; СП - 8%			3465,74	24,03	3466	24		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/кл В15, F150 W4/**	м³	0,05	43548,59	1646,46	2177	82	2006	96	2455
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	89	17		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/КРЫШКА/**	м³ покрытия	0,5	1584,01	21,00	792	11	17	705	1617
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	764	3		120	
37	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	1,1	9467,48	245,55	10414	270	8526	1674	13055
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	1618	72		967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Футляр для выхода провода-спутника /ГСН-35/- 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	9083,34	3101,70	9083	3102	997	6026	16318
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	4984	1103		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	м³	0,02	974,31	267,22	19	5	5	8	30
		НР - 72%; СП - 8%			465,05	113,39	9	2		2	
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	0,04	47533,13	1307,13	1901	52	1606	240	2312
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	243	20		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	0,06	9467,48	245,55	568	15	465	91	712
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	88	4		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /подушка под ковер - бетон В12,5 сульф F150 W6/**	м³	0,001	43356,83	1646,46	43	1	40	2	49
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	2	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	0,2	13587,25	1463,56	2717	293	1578	899	3905
		НР - 94%; СП - 8%			4230,07	552,64	846	111		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м³ покрытия	2	6412,61	475,67	12825	952	10359	1688	15674
		НР - 94%; СП - 8%			757,02	140,84	1514	282		1161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	4,06	9467,48	245,55	38438	997	31467	6178	48185
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	5974	267		3569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе (ГСН-33)									
46	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная. Устройство /труба ст L=200мм/**	шт.	1	9083,34	3101,70	9083	3102	997	6026	16318
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	4984	1103		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	0,014	48531,71	1307,13	679	18	576	84	824
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	85	7		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	0,1	45372,10	12,73	4537	1	4018	487	5426
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	518	--		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	м³ основания	0,03	1829,14	357,81	55	11	--	47	110
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	95,79	44	3		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				165761	17898	95305	55142	238578
	Стоимость монтажных работ		тенге				52557	4344	--	17673	
	Материалы		тенге				19				
	Всего заработная плата		тенге				5				
		Накладные расходы	тенге					11			
		Сметная прибыль	тенге				8				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2				
		Сметная заработная плата	тенге				29				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					11			
	Материалы		тенге				162236				
	Всего заработная плата		тенге				95136				
		Накладные расходы	тенге					53617			
		Сметная прибыль	тенге				52398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231805				
		Сметная заработная плата	тенге								29
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					53617			
	Материалы		тенге				1822				
	Всего заработная плата		тенге				127				
		Накладные расходы	тенге					1629			
		Сметная прибыль	тенге				1124				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3182				
		Сметная заработная плата	тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		тенге					1629			
	Материалы		тенге				1684				
	Всего заработная плата		тенге				38				
		Накладные расходы	тенге					1644			
		Сметная прибыль	тенге				1612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				264				
		Сметная заработная плата	тенге				3560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1644			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				238576				
		Сметная заработная плата	тенге								30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					56901			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									238576
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				52557				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17898			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4344			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						95306		
		- Накладные расходы	тенге							55142	
		- Сметная прибыль	тенге							17673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	тенге			**238576**					
		Стоимость оборудования, всего	тенге			0					
		Итого с оборудованием поставки заказчика				238576					
		Временные здания и сооружения	тенге	**1,30%**		241677					
			тенге								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,31%**		242427					
		Непредвиденные работы и затраты	тенге	**2%**		247275					
		Сметная стоимость:	тенге								
		в том числе на 2022 год	тенге	**40%**		98910					
		в том числе на 2023 год	тенге	**60%**		148365					
		в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539	тенге			155050					
		Итого без НДС	тенге			253960					
		НДС	тенге	**12 %**		30475					
		Итого с НДС	тенге			**284435**					
		Понижающий коэффициент, К=0,81421903				**231592**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улмад"

И.О. директора **Тайманов А.Е.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "BBM-STROY-GROUP"

Директор **Султан М.Б.**