1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	371.0251125	1872.02	--	694568	--	--	500089	1290229
		НР - 72%; СП - 8%			1872.02	--	694568	--		95573	
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА									
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3021.795	150.33	142.53	454258	430698	--	92169	590141
		НР - 72%; СП - 8%			7.80	34.57	23560	104452		43714	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3021.795	17.79	17.79	53751	53751	--	14807	74043
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.81	--	20566		5485	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3021.795	74.01	74.01	223640	223640	--	60187	306533
		НР - 72%; СП - 8%			--	27.66	--	83594		22706	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3021.795	14.14	14.14	42732	42732	--	8930	55795
		НР - 72%; СП - 8%			--	4.10	--	12403		4133	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3021.795	79.82	67.95	241203	205343	8764	52795	317517
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	27096	46230		23520	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ									
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	15475.5	445.56	444.01	6895251	6871339	1794	1532038	9101473
		НР - 72%; СП - 8%			1.43	136.07	22118	2105713		674183	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5050.7145	17.79	17.79	89841	89841	--	24749	123758
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.81	--	34374		9167	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5050.7145	151.99	72.61	767645	366720	--	408371	1270098
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	400926	166257		94081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5050.7145	79.82	67.95	403153	343216	14647	88243	530708
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	45290	77270		39312	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	561.1905	814.54	--	457110	--	--	329119	849127
		НР - 72%; СП - 8%			814.54	--	457110	--		62898	
		ИЗБЫТОК ГРУНТА									
17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /избыток грунта/	м3 грунта	114.03	156.01	148.42	17790	16924	8	3559	23057
		НР - 72%; СП - 8%			7.53	35.82	858	4085		1708	
18	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	188.1495	204.00	--	38382	--		--	41453
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18548830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1825254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11544690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3370997			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25213		
		- Перевозка грузов	Тенге				38382				
		- Накладные расходы	Тенге							3741300	
		- Сметная прибыль	Тенге							1373988	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге							18548830	
		в том числе СМР	Тенге							18548830	
		Временные здания и сооружения	Тенге		0.9%					166939	
		Итого с временными	Тенге							18715769	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге		0.49%					91707	
		Итого с временными,зимними	Тенге							18807477	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%					376150	
		Итого в базовых ценах на 2019г.	Тенге							19183626	
		Итого в текущих ценах 2020г .	Тенге	100%	1.0					19183626	
		НДС (12%)	Тенге		12%					2302035	
		Стоимость строительства	Тенге							21485661	

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ **Естемесова Р.К.**

Инженер-эксперт ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ **Карабаев Ю.И.**

Инженер-эксперт ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ **Карабаев М.А.**

Автор:
Директор
ТОО "Конструктор-80"
_____ **Ториев Б.Т.**

ГИП
ТОО "Конструктор-80"
_____ **Ермеков С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ **Алимбек А.**

Инженер ПТО
_____ **Елекбаев М.**