Форма № 2П

Приложение 1

СМЕТА №1
на проектные (изыскательские) работы

Стадия проектирования: ***Рабочий проект***
Наименование строительства: ***«Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода кустовых водозаборов Талгар (6,7 куст)». Корректировка.***
Наименование проектной (изыскательской) организации:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг»
Наименование организации заказчика: ***ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы***

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№ части, главы, таблицы, пунктов, указывающих к разделу или главе сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5
1	**Кольцевые сети и сооружения по водоснабжению городов и поселков** где $X_{зад}$= 0,516 км - *значение базового показателя;*	*СЦП РК 8.03-01-2024 по разделу 8. Водоснабжение и канализация. Заглубленные сооружения таблица 1708-0101-03 Водовод в одну линию с сооружениями на нем, пункт 5.* *а= 1474 тыс. тг* *в = 1517 тыс. тг*	$C_{рас}$ = (А + В * (0,4 * X_{min} + 0,6 * $X_{зад}$)) * $К_{рд}$* $К_1$* $К_2$ $C_{рас}$ = (1474 + 1517 * (0,4 * 1 + 0,6 * 0,516)) * 1,23*1,5*1,4*0,45	2 964,531
	Коэффициенты: $К_{рп}$=1,23 - Коэффициент отношения к стоимости разработки рабочей документации «Рабочий проект» $К_1$=1,5 - Коэффициент реконструкция. (СЦП РК 8.03-01-2024, Раздел 8, п.3,10) $К_2$=1,4 - Коэффициент Сейсмика (9 балл согласно геология) КЗ=0,45 - Коэффициент корректировка (при внесении изменений по отношению к общему объему проектной (проектно-сметной) документации от 10 до 20%)	*СЦП РК 8.03-01-2024 по разделу 8. таблица 1708-0101-03 пункт 3.*		
2	Топографическая съемка на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: I категории сложности - полевые работы где $X_{зад}$= 1,214 га. – *значение базового показателя;(согласно гос.акта)*	*СЦИ РК 8.03-04-2021. Раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания таблица 1601-0102-01- Создание инженерно-топографического плана территории (часть I), п 3*	$C_{рас}$ = 61,206*1,214	74,304
2.1	Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: I категории сложности - камеральные работы где $X_{зад}$= 1,214 га. – *значение базового показателя; (согласно гос.акта)*	*СЦИ РК 8.03-04-2021. Раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания таблица 1601-0102-01 - Создание инженерно-топографического плана территории (часть I), п.4*	$C_{рас}$ = 20655*1,214	25,075

3	Инженерно-геологические работы	*Согласно договора*		500,0
Итого				3 563,91
НДС (12%)				427,669
Всего с НДС				**3 991,579**

Итого по смете: Три миллиона девятьсот девяноста один тысячи пятьсот семьдесят девять тенге, в том числе НДС.

Директор ТОО " КазЖобаСаулет-Консалтинг " Зулеев Б.А.