94	Е0109-53-2	-Установка урны	0,075	9850,48	1162,95	739	87	560	46,6	3
		т		7357,5	108	552	8	100	0,53	-
		СКАМЬЯ-ДИВАН,(5ШТ)								
95	Е0109-29-1 прим.	-Установка каркаса скамьи	0,33	13711,47	5475,87	4525	1807	2176	28,9	10
		т		5040	1552,87	1663	512	100	5,46	2
96	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,33	172800	-	57024	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	9	28,74	0,02	259	-	47	0,03	-
		м2		5,81	-	52	-	90	-	-
98	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	18	20,36	0,02	366	-	67	0,02	-
		м2		4,16	-	75	-	90	-	-
99	Е0110-55-1	-Устройство сидения и спинки	6,85	1070,59	29,74	7334	204	362	0,23	2
		м2		32,85	11,23	225	77	120	0,05	-
100	Е0115-163-3	-Покраска сидения эмалью ПФ133	4,5	83,8	1,22	377	5	170	0,22	1
		м2		35,55	0,45	160	2	105	-	-
101	Е0115-163-1	-Покраска спинки эмалью ПФ133	5	104,8	1,19	524	6	219	0,26	1
		м2		41,18	0,45	206	2	105	-	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ,(1ШТ) ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
102	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного окрашенного листа	18	121,68	8,3	2190	149	2042	0,57	10
		м2		94,18	1,17	1695	21	119	-	-
103	ССчет	-Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в профлисте т.0,5мм	20,7	471,59	-	9762	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
104	Е0109-29-1	-Установка металлического каркаса стола со скамьей	0,0332	11710,85	5475,87	389	182	219	28,9	1
		т		5040	1552,87	167	52	100	5,46	-
105	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0332	172800	-	5737	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,9	28,74	0,02	26	-	5	0,03	-
		м2		5,81	-	5	-	90	-	-

107	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	1,8	20,36	0,02	37	-	7	0,02	-
		м2		4,16	-	7	-	90	-	-
108	Е0110-55-1	-Устройство стола со скамьей из досок толщ.38мм	2,5	1211,71	29,74	3029	74	132	0,23	1
		м2		32,85	11,23	82	28	120	0,05	-
109	Е0115-163-3	-Покраска стола и сидения эмалью ПФ133	2,5	83,8	1,22	209	3	94	0,22	1
		м2		35,55	0,45	89	1	105	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=106м h=0,7м)

110	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	0,945	11611,5	2330,85	10973	2203	1116	1,96	2
		м3		348,75	677,84	330	641	115	2,92	3
111	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,945	216	-	204	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
112	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,945	105	-	99	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
113	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ,д.70х3мм	13,25	333	-	4412	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
114	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар)	0,027	162700	-	4393	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0107-25-9 прим.	-Монтаж ограждения из звеньев секций	53	140,09	12,17	7425	645	8688	0,71	38
		шт		112,5	4,59	5963	243	140	0,02	1
116	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,424	134000	-	56816	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	24,67	28,74	0,02	709	-	129	0,03	1
		м2		5,81	-	143	-	90	-	-
118	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	49,34	20,36	0,02	1004	1	185	0,02	1
		м2		4,16	-	205	-	90	-	-

НАВЕС-ГРИБОК,(БЕЗ КРЫШКИ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)

119	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	4,85	121,68	8,3	590	40	550	0,57	3
		м2		94,18	1,17	457	6	119	-	-
120	ССчет	-Сталь оцинкованная с	5,3641	471,59	-	2530	-	-	-	-

		полимерным покрытием в профлисте т.0,5мм		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м2							
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ							
		ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ ОТ ГРЯЗИ, ТИП2 (5шт)							
121	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,25	402,75	-	101	-	114	2,8	1
				---	---	---	---	---	---	---
				402,75	-	101	-	113	-	-
		м3								
122	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,25	9737,75	98,32	2434	25	192	4,41	1
				---	---	---	---	---	---	---
				695,25	37,15	174	9	105	0,18	-
		м3								
123	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,25	216	-	54	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
124	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	105	-	26	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
125	Е0109-29-1 прим.	-Установка изделия для чистки обуви	0,05	10515,87	5475,87	526	274	297	28,9	1
				---	---	---	---	---	---	---
				5040	1552,87	252	78	90	5,46	-
		т								
		КОРЫТО ДЛЯ МЫТЬЯ ОБУВИ, ТИП2 (5шт)								
126	Е0110-35-1 прим.	-Установка корыта	5	164,3	23,87	822	119	656	0,68	3
				---	---	---	---	---	---	---
				100,35	9,02	502	45	120	0,04	-
		шт								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
127	Е0107-60-4	-Устройство защитного металлического ограждения	31,1	727,68	5,89	22631	183	3222	0,42	13
				---	---	---	---	---	---	---
				71,78	2,23	2232	69	140	0,01	-
		м								
128	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4	28,74	0,02	115	-	21	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				5,81	-	23	-	90	-	-
		м2								
129	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8	20,36	0,02	163	-	30	0,02	-
				---	---	---	---	---	---	---
				4,16	-	33	-	90	-	-
		м2								
130	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из плоских асбестоцементных листов толщ.10мм	11,4	936,37	5,2	10675	59	1608	0,66	7
				---	---	---	---	---	---	---
				98,78	1,96	1126	22	140	0,01	-
		м2								
131	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	5,7	735,41	11,21	4192	64	240	0,2	1
				---	---	---	---	---	---	---
				31,5	4,21	180	24	118	0,02	-
		м2								
132	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (стеновые блоки-пескоблоки)	5,53	1775,89	372,83	9821	2062	4786	3,72	21
				---	---	---	---	---	---	---
				594	139,5	3285	771	118	0,68	4
		м3								
133	ССчет.	-Стоимость пескоблоков размером 400х200х200мм	315	94,32	-	29710	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	ССчет.	-Стоимость конька забора	45	75,45	-	3395	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				266346	8194			123
		Тенге				19984	2612			11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				159214	-	-		-
	Материалы -	Тенге				48468	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	22267	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				67173	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				16675	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				27638	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4146	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11211	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				198063	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		146
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	26413	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				61735	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	330	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				61209	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				297	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	45	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3722	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				65753	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	374	-		-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				45397	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2724	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				48121	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				311937	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		148
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	26787	-		-
	ОТДЕЛ 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ К ДОМАМ N3,N4									
135	Е0147-3-3 -Подготовка участка для озеленения, разбивка участка		3752,77	12,15	-	45596	-	58819	0,07	278
		м2		12,15	-	45596	-	129	-	-
	НА УЧАСТКЕ ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,6									
136	Е0147-5-30 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м		12	2494,33	154,7	29932	1856	23110	10,01	120
		яма		1433,48	59,4	17202	713	129	0,24	3
137	Е0147-9-6 -Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м (0,8х0,8х0,6м)		12	796,15	218,24	9554	2619	8685	2,96	35
		шт		507,83	53,19	6094	638	129	0,22	3
138	С143012-57 -Сосна с комом		10	4860	-	48600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
139	С143012-43 -Липа с комом		2	3760	-	7520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	КУСТАРНИК ГРУППОВОЙ ПОСАДКИ									

140	E0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	42	120,84	12,39	5075	520	6130	0,76	32
				108,45	4,7	4555	197	129	0,02	1
		яма								
141	E0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отпад)	5	38,9	10,32	195	52	210	0,2	1
				28,58	3,92	143	20	129	0,02	-
		яма								
142	E0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	47	27,63	-	1299	-	1664	0,17	8
				27,45	-	1290	-	129	-	-
		шт								
143	C143012-44	-Рябина, сирень без кома	47	203	-	9541	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге		157311	5047			474
				Тенге		74880	1568			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		157311	-	-		-
		Материалы -		Тенге		819	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	76448	-		-
		Местные материалы -		Тенге		76565	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		98618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14793	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		271285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		530
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	91240	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге		271285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		530
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	91240	-		-

ОТДЕЛ 8. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,N4

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=3500,2м2

144	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	164,8	395,82	33,28	65231	5485	3614	0,03	5
				5	11,49	824	1893	133	0,04	7
		м2								
145	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	164,8	384,35	15,35	63340	2530	2411	0,03	6
				5,94	5,06	979	834	133	0,02	3
		м2								
146	E0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,	329,6	45,14	-	14879	-	4	-	-
				0,01	-	3	-	133	-	-

		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
		м2							
147	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,11536	40097,59	339,59	4626	39	22	0,58	-
				-	140,94	-	16	133	0,58	-
		т								
148	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	164,8	494	15,35	81411	2530	2411	0,03	6
				5,94	5,06	979	834	133	0,02	3
		м2								
		БОРДЮРЫ								
149	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	33	595,64	6,63	19656	219	4847	0,7	23
				108,68	1,76	3586	58	133	0,01	-
		м								
150	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бордюры бетонные бортовые Бр300.30.15,Мрз200	1,419	20285	-	28784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
151	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,419	216	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=371м2								
152	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	120,9	407,45	12,52	49261	1514	6821	0,24	29
				38,03	4,39	4598	531	133	0,02	2
		м2								
153	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	846,3	-31,88	-	-26980	-	-934	-0,01	-5
				-0,83	-	-702	-	133	-	-
		м2								
154	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,254	1052,26	68,13	7633	494	329	0,14	1
				21,38	12,76	155	93	133	0,04	-
		м3								
155	Е0127-57-2 прим.	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов	120,9	99,9	42,08	12078	5087	11614	0,38	46

		песком (брусчатка)		57,38	14,85	6937	1795	133	0,07	9
		м2								
156	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стоимость брусчатки толщ.70мм из бетона кл.В22.5,F200	120,9	1020	-	123318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
157	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8,463	432	-	3656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БОРДЮРЫ								
158	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	84,5	380,13	6,63	32121	560	12411	0,7	59
				108,68	1,76	9183	148	133	0,01	1
		м								
159	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,352	19008	-	25699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
160	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,352	216	-	292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			505312	18458			171
			Тенге			26543	6202			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			505312	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32745	-		-
		Местные материалы -	Тенге			452459	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6533	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			581795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39278	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			581795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217

	Сметная заработная плата -	Тенге		-	39278	-		-	

ОТДЕЛ 9. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА К ДОМАМ N3,N4

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=111м2

161	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	111	19,95	15,58	2214	1729	964	0,01	1
				1,03	5,5	114	611	133	0,03	3
		м2								
162	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	111	407,45	12,52	45227	1390	6263	0,24	27
				38,03	4,39	4221	488	133	0,02	2
		м2								
163	E0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	777	-31,88	-	-24771	-	-858	-0,01	-4
				-0,83	-	-645	-	133	-	-
		м2								
164	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,66	1052,26	68,13	7008	454	302	0,14	1
				21,38	12,76	142	85	133	0,04	-
		м3								
165	E0127-57-2 прим.	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	111	99,9	42,08	11089	4671	10663	0,38	42
				57,38	14,85	6369	1648	133	0,07	8
		м2								
166	C143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стоимость брусчатки толщ.70мм из бетона кл.В22.5,F200	111	1020	-	113220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
167	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,77	432	-	3357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БОРДЮРЫ								
168	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	78,5	380,13	6,63	29840	521	11530	0,7	55
				108,68	1,76	8531	138	133	0,01	-
		м								

	К=0,8									
169	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150 м3	1,256	19008	-	23874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	1,256	216	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	9	Тенге			211330	8764			122
			Тенге			18734	2969			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211330	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1839	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21703	-		-
	Местные материалы -		Тенге			181993	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28865	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4330	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14412	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254606	-	-		150
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26033	-		
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		Тенге			254606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		150
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26033	-		-
	ОТДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
	РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ									
171	С1517-2031	-Фонарь ручной переносной с зарядным устройством шт	1	1153	-	1153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге			1153	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1153	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1153	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			69	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1222	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1222	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	10	Тенге			1153	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1153	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1153	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			69	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1222	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10		Тенге			1222	-	-		-
	ОТДЕЛ 11. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-10КВ									
	РАЗДЕЛ 11. КЛ-10КВ №1									

172	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	0,5	49,1	14,9	25	7	16	0,19	-
				29,9	3,4	15	2	95	0,02	-
		м								
173	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	0,5	36,7	27,8	18	14	7	0,06	-
				8,8	6,9	4	3	95	0,04	-
		м								
174	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	0,5	32,4	23,7	16	12	7	0,06	-
				8,6	5,9	4	3	95	0,03	-
		м								
175	С151601-225	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,02805	-1346400	-	-37767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
176	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,1	11100	-	1110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
177	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	1	4266	242	4266	242	3734	21	21
				3870	60,8	3870	61	95	0,35	-
		шт								
178	Ц0108-178-1	-Установка кабельных пикетов (указателей)	2	104	-	208	-	198	0,62	1
				104	-	208	-	95	-	-
		шт								
179	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета	0,0248	105100	-	2606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
180	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,74	21,8	0,05	16	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
181	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,74	19,64	0,02	15	-	2	0,02	-
				3,13	-	2	-	90	-	-
		м2								
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗДА S=2,4М2 Т.9СМ								
182	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,216	-408,11	-169,61	-88	-37	-70	-1,55	-
				-238,5	-4,07	-52	-1	133	-0,01	-
		м3								
183	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,384	-66,75	-51,25	-26	-20	-13	-0,12	-
				-15,5	-9,62	-6	-4	133	-0,04	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	-29600	219		22
	Тенге	4051	64		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	-30627	-	-	-
Материалы -	Тенге	156	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4171	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-35160	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3962	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-28265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4765	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1027	-	-		-
	Материалы -	Тенге			24	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	-55	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1110	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-77	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-11	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-67	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-27257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4698	-		-

РАЗДЕЛ 12. КЛ-10КВ №2

184	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	1	49,1	14,9	49	15	32	0,19	-
				29,9	3,4	30	3	95	0,02	-
		м								
185	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1	36,7	27,8	37	28	15	0,06	-
				8,8	6,9	9	7	95	0,04	-
		м								
186	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	594	32,4	23,7	19246	14078	8182	0,06	36
				8,6	5,9	5108	3505	95	0,03	20
		м								
187	С151601-225-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,07038	-1346400	-	-94760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
188	С143008-92 -	Песок природный	0,06	875	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
189	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	2,211	11100	-	24542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
190	Ц0108-58-1 -	Выключатель нагрузки с приводом ручным	1	1424,8	48,8	1425	49	1095	6	6
				1141	11,3	1141	11	95	0,07	-
		шт								
191	Прайс-лист -	Выключатель нагрузки ВН-16	1	23410,47	-	23410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	Ц0108-178-1-	Установка кабельных пикетов (указателей)	6	104	-	624	-	593	0,62	4
				104	-	624	-	95	-	-
		шт								
193	С12021-97 прим.	-Стоимость кабельного пикета	0,0744	105100	-	7819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
194	Е0113-16-6 -	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,22	21,8	0,05	48	-	12	0,03	-
				5,81	0,02	13	-	90	-	-
		м2								

195	E0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,22	19,64	0,02	44	-	6	0,02	-
			3,13	-	7	-	90	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-17463	14169			46
		Тенге			6932	3526			20
	Стоимость оборудования -	Тенге			23410	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			23410	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			-65507	-	-		-
	Материалы -	Тенге			299	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	10438	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-86940	-	-		-
	Ресурсы на опробование -	Тенге			53	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			9916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1487	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3335	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-58927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11926	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24634	-	-		-
	Материалы -	Тенге			72	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	20	-		-
	Местные материалы -	Тенге			24542	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			18	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1479	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26131	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	23	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-9385	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11948	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			-47063	14388			68
		Тенге			10983	3591			21
	Стоимость оборудования -	Тенге			23410	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			23410	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			-96134	-	-		-
	Материалы -	Тенге			455	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	14609	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-122100	-	-		-
	Ресурсы на опробование -	Тенге			53	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			13878	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2082	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4935	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-87191	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	16691	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25661	-	-		-
	Материалы -	Тенге			96	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	-36	-		-
	Местные материалы -	Тенге			25652	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-59	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-9	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1536	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		27138	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	-44	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге		-36642	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		96
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	16646	-		-

ОТДЕЛ 12. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4

196	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	11,69	251,77	-	2943	-	3326	1,77	21
т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	2943	-	113	-	-
	м3								
197	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,79	134,1	-	1045	-	1180	0,97	8
			134,1	-	1045	-	113	-	-
	м3								
198	Ц0108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	38	26,4	3,1	1003	118	708	0,11	4
			19,1	0,5	726	19	95	-	-
	м								
199	Ц0108-141-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	30	31,5	7,5	945	225	610	0,12	4
			19,8	1,6	594	48	95	0,01	-
	м								
200	Ц0108-141-4-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	36	44	10,6	1584	382	1070	0,18	6
			29	2,3	1044	83	95	0,01	-
	м								
201	С151601-552-Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,03672	-1138442	-	-41804	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	км								
202	С151601-549-Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	-609341	-	-18646	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	км								
203	С151601-485-Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03876	-108150	-	-4192	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	км								
204	С143008-92 -Песок природный	3,9	875	-	3413	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге		-53709	724				43
		----		---	---				---
		Тенге		6352	150				1
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		6945	-	-			-
	Материалы -	Тенге		444	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	2514	-			-
	Ресурсы на опробование -	Тенге		3413	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге		2388	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	358	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		560	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		9893	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			16
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	2872	-			-

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-60653	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	3988	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-64641	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		4506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	676	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-3369	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-59516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		31
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	4664	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге		-49624	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		47
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	7536	-		-
	ОТДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ №3,4							
205	Ц0110-932-8-Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 96	2	38024,18	33161,32	76048	66323	16616	20,1	40
	Изм. и доп. вып.		4862,86	2690,08	9726	5380	110	15,6	31
	8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06к=2 кабель								
206	Ц0110-934-8-Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	2	26073,44	22589,6	52147	45179	11696	14,4	29
	Изм. и доп. вып.		3483,84	1832,49	6968	3665	110	10,63	21
	8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06к=2 участок								
207	Ц0110-932-5-Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 20	1	16429,27	14324,45	16429	14324	3594	8,7	9
	Изм. и доп. вып.		2104,82	1162,01	2105	1162	110	6,74	7
	8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 кабель								
208	Ц0110-932-3-Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,5	8942,48	10322	8942	2315	5,7	6
	Изм. и доп. вып.		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4
	8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 кабель								
	РАЗДЕЛ 13. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ К ДОМАМ N3,4								
209	Е0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	891,23	39,75	37,82	35429	33703	11124	0,01	12
			1,87	11	1667	9802	97	0,04	34
210	Е010333-А15-Привезти пригодного грунта с	1559,65075	119,02	119,02	185630	185630	37126	-	-

-1 расстояния 15км			-	23,8	-	37126	100	0,5	780
т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге			221059	219333			12
		Тенге			1667	46928			813
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221059	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	48594	-		-
Местные материалы -		Тенге			60	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			48250	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7238	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16159	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285468	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		849
Сметная заработная плата -		Тенге			-	55832	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			285468	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		849
Сметная заработная плата -		Тенге			-	55832	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	13	Тенге			376005	354101			95
		Тенге			21844	57860			877
Стоимость монтажных работ -		Тенге			154946	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	31110	-		-
Накладные расходы -		Тенге			34221	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5133	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11350	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			200517	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		164
Сметная заработная плата -		Тенге			-	36243	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221059	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	48594	-		-
Местные материалы -		Тенге			60	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			48250	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7238	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16159	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285468	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		849
Сметная заработная плата -		Тенге			-	55832	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13		Тенге			485985	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1013
Сметная заработная плата -		Тенге			-	92075	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2611510	577864			1719
		Тенге			281846	152561			1310
Стоимость оборудования -		Тенге			53326	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			53326	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			79770	-	-		-
Материалы -		Тенге			8249	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	53581	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-120947	-	-		-
Ресурсы на опробование -		Тенге			3465	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			56906	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8536	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8201	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	144876	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	310
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62117	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2251780	-	-	-
Материалы -	Тенге	168019	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	380496	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	203980	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1210356	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	448084	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	224
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	67213	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	161992	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2861855	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2970
Сметная заработная плата -	Тенге	-	447709	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	181237	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	330	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	180711	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	297	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10892	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	192426	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	374	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	45398	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2724	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	48121	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3300606	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3282
Сметная заработная плата -	Тенге	-	510200	-	-
Итого с коэффициэнтом перехода в текущие цены к=2,641719		8719275			
Налог на добавленную стоимость 12 %		1046313			
ИТОГО ПО АКТУ		9765588			

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: