«Маңғыстау ауданы Шетпе ауылының Қосбұлақ-2 шағын ауданында кентішілік автомобиль жолдарын салу. 1-кезек»
жұмыс жобасы бойынша
24.02.2025 ж. № 15-0068/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Маңғыстау аудандық тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 15-0068/25 от 24.02.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Шетпе, мкр. Косбулак-2 Мангыстауского района. 1-ая очередь»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Шетпе, мкр. Косбулак-2 Мангыстауского района. 1-ая очередь».

3. ОСНОВАНИЕ: договор от 04.12.2024 г. № 050340009352/240095/00 (95)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект", лицензия от 04.10.2023 г. №00569 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных работ» от 1 сентября 2023 года;

решение ГУ «Аппарат акима села Шетпе» от 4 февраля 2025 года №37 о предоставлении земельного участка;

архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Мунайлинский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» от 14 мая 2024 года № KZ88VUA01131552;

отчет по инженерно-геологические изыскания, отчет об инженерно-геодезических изыскании, выполненные ТОО «GeoProGlobal» в 2024 года, (государственная лицензия от 14 мая 2020 года №20006797, выданная ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области». Акимат Мангистауской области, приложение к государственной лицензии от 14 мая 2020 года);

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» от 14 февраля 2025 года №3Т-2025-00491454 о том, что не требуется выдача разрешения на осуществление деятельности, которые могут предоставлять угрозу безопасности полетов воздушных судов;

сводная ведомость объемов работ, утвержденная руководителем ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных работ» от 3 января 2025 года;

письмо Акимат Мангистауской области управление сельского хозяйства Мангистауской области от 29 января 2025 года №07-16/1 об отсутствии на земельном участке мест захоронения животных, умерших от сибирской язвы;

ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных работ» от 14 октября 2024 года № 01-28/898 о начале строительства объекта в апреле месяце 2025 года

Технические условия:

АО «КазТрансГазАймак» от 20 мая 2024 года №3924-13/5-67 на пересечение газораспределительных сетей с инженерными коммуникациями;

ГКП «Дария» при ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных работ» от 14 августа 2024 года №353 на переустройство электрических сетей;

ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных работ» от 31 января 2025 года №01-28/135 на примыкание к а/д «Шетпе-Доссор»;

АО «Казахтелеком» от 22 августа 2024 года №13-1910-8/2024 на переустройство ВОЛС при пересечении с дорогой.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных работ» от 31 января 2025 года №01-28/133 о согласовании рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, село Шетпе, мкр. Косбулак-2 Мангыстауский район.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Айтжанов С.С.	KZ24VJE00023142	Соответствует
2	Проект организации строительства	Истилеева М.З.	KZ78VJE00063977	Соответствует
3	Электрохимзащита	Петрова Н.А.	KZ69VJE00043284	Соответствует
4	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Петрова Н.А.	KZ69VJE00043284	Соответствует
5	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Байкулов К.И.	KZ53VJE00090229	Соответствует
6	Переустройство газовых сетей	Узакова К.А.	KZ14VJE00082395	Соответствует
7	Инженерная подготовка территорий	Аманбек А.Н.	KZ40VJE00086001	Соответствует
8	Сметный раздел	Истилеева М.З.	KZ78VJE00063977	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	км	1,313	1,313
2	Категории дороги	-	улица в жилой застройке: основная	
3	Количество полос движения		2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
6	Тип дорожной одежды		облегченный	
7	Вид покрытия		усовершенствованный	
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих 2024, 2025 годов, в том числе: СМР; оборудование; прочие	млн. тенге	574,063 469,759 0,290 104,014	523,599 433,807 0,282 89,510
6	2024 год; 2025 год			20,817 502,782
7	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Шетпе, мкр. Косбулак-2 Мангыстауского района. 1-ая очередь» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Маңғыстау ауданы Шетпе ауылының Қосбұлақ-2 шағын ауданында кентішілік автомобиль жолдарын салу. 1-кезек» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев К.Ж.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Петрова Н.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Истилеева М.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Байкулов К.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Айтжанов С.С.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Узакова К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Аманбек А.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону