1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377.	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	4000,00	149,10	71,34	596400	285360	0,46	1831
					77,76	26,96	311040	107840	0,13	526
378.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	5000,00	217,08	103,00	1085400	515000	0,67	3361
					114,08	38,90	570400	194500	0,19	950
379.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до25 мм	шт	5000,00	287,62	138,67	1438100	693350	0,88	4382
					148,95	52,38	744750	261900	0,26	1279
380.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,64	179612,58	670,08	114763	428	332,35	212
					54596,25	253,12	34884	162	1,24	1
381.	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,64	55620,00	--	35538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1157,27	151,31	0,85	175100	984	0,82	944
					117,50	0,13	135979	150	0,00	2
383.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	т	2,51	41200,00	--	103468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен и перегородок								3548769
ИТОГО:							12915462	2049807		25430
							4364858	785834		3582

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5104933
На металломонтажные работы	32796
Всего накладных расходов:	5137729
Итого с накладными	18053191

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1083191
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19136382
Итого с временными, 1,44 %	19411946
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	19674007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19751655		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19945774		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						54587080		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1091742		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						55678822		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6681459		
		Итого с НДС						62360280		
		Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95						59242266		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тоқшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жетісшы Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 располож енного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Архитектурно- строительная часть

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ремонтные работы								
1.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	470,55	977,06	10,25	459753	4823	1,97	925
					313,89	3,85	147701	1812	0,02	9
		Итого по разделу: ремонтные работы								459753
		Раздел: Рама Рм-1								
91.	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отв ерстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением о хлаждающей жидкости /воды/	отверст.	72,00	132,03	66,18	9506	4765	0,34	24
					63,23	38,95	4553	2804	0,06	4
92.	E0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазньми сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	28,96	13,69	1043	493	0,07	2
					12,96	8,08	467	291	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	49,88	23,58	1796	849	0,12	4
					22,32	13,92	804	501	0,02	1
94.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,16	59912,57	670,08	9771	109	332,35	54
					54596,25	253,12	8904	41	1,24	0
95.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,16	49131,00	--	8012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	6,14	24956,01	90,13	153324	554	153,01	940
					24493,50	33,75	150482	207	0,16	1
97.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	6,39	63600,00	--	406373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	22,05	6998,90	140,45	154326	3097	7,29	161
					1174,72	53,05	25903	1170	0,26	6
99.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,55	65900,00	--	36029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	792,00	175,98	88,16	139380	69820	0,45	359
					85,05	52,04	67360	41216	0,08	65
101.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	792,00	5,76	2,80	4561	2219	0,01	11
					2,70	1,65	2138	1310	0,00	2
102.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,50	179612,58	670,08	88973	332	332,35	165
					54596,25	253,12	27045	125	1,24	1
103.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,50	49216,00	--	24380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I,d 30 мм			--	--	--	--	--	--
104.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	648,00	20,14	0,23	13051	149	0,12	77
					19,91	0,09	12902	58	0,00	0
105.	C11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,58	154700,00	--	90221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	E0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	360,00	217,08	103,00	78149	37080	0,67	242
					114,08	38,90	41069	14004	0,19	68
107.	E0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	384,00	287,62	138,67	110446	53249	0,88	336
					148,95	52,38	57197	20114	0,26	98
108.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,65	179612,58	670,08	116130	433	332,35	215
					54596,25	253,12	35300	164	1,24	1
109.	C12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,65	49131,00	--	31766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	120,00	20,14	0,23	2417	28	0,12	14
					19,91	0,09	2389	11	0,00	0
111.	C11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,72	154700,00	--	110632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	18,45	38603,03	3209,40	712082	59201	179,48	3311
					32166,00	1212,75	593343	22371	5,92	109
113.	C11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	18,54	63600,00	--	1178972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	C11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,41	59200,00	--	24329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	C11011-87-9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормально й	т	0,24	49389,00	--	11649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Рама Рм-1 3517317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Рама Рм-7								
238.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/	отверст.	18,00	132,03 / 63,23	66,18 / 38,95	2377 / 1138	1191 / 701	0,34 / 0,06	6 / 1
239.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96 / 12,96	13,69 / 8,08	174 / 78	82 / 48	0,07 / 0,01	0 / 0
240.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	49,88 / 22,32	23,58 / 13,92	599 / 268	283 / 167	0,12 / 0,02	1 / 0
241.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58 / 54596,25	670,08 / 253,12	7436 / 2260	28 / 10	332,35 / 1,24	14 / 0
242.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00 / --	-- / --	2034 / --	-- / --	-- / --	-- / --
243.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	1,80	24956,01 / 24493,50	90,13 / 33,75	44997 / 44163	163 / 61	153,01 / 0,16	276 / 0
244.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,88	63600,00 / --	-- / --	119262 / --	-- / --	-- / --	-- / --
245.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	6,48	6998,90 / 1174,72	140,45 / 53,05	45353 / 7612	910 / 344	7,29 / 0,26	47 / 2
246.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,14	65900,00 / --	-- / --	9007 / --	-- / --	-- / --	-- / --
247.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст.	196,00	175,98 / 85,05	88,16 / 52,04	34493 / 16670	17279 / 10200	0,45 / 0,08	89 / 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
248.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверле нии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	196,00	5,76	2,80	1129	549	0,01	3
					2,70	1,65	529	324	0,00	1
249.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 к в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179612,58	670,08	12357	46	332,35	23
					54596,25	253,12	3756	17	1,24	0
250.	C12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,07	49216,00	--	3386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	E0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	80,00	217,08	103,00	17366	8240	0,67	54
					114,08	38,90	9126	3112	0,19	15
252.	E0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	130,00	287,62	138,67	37391	18027	0,88	114
					148,95	52,38	19364	6809	0,26	33
253.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,19	179612,58	670,08	34162	127	332,35	63
					54596,25	253,12	10384	48	1,24	0
254.	C12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А- I,d 16-18 мм	т	0,19	49131,00	--	9345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	204,00	20,14	0,23	4109	47	0,12	24
					19,91	0,09	4062	18	0,00	0
256.	C11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,19	154700,00	--	29987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичи ых стен стальными обоймами	т	5,21	38603,03	3209,40	200941	16706	179,48	934
					32166,00	1212,75	167434	6313	5,92	31
258.	C11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного прок ата немерной длины,нормальной	т	4,54	63600,00	--	288708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	C11011-84	Двутавры с параллельнымигранями	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	полок,нормальные "Б" из горячекатанногопроката немерной длины,нормальной			--	--	--	--	--	--
260.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,35	59200,00 --	-- --	20457 --	-- --	-- --	-- --
261.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,18	49389,00 --	-- --	8751 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Рама Рм-7								959481
		Раздел: Рама Рм-8								
262.	Е0146-25- 1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охл аждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	132,03 63,23	66,18 38,95	1584 759	794 467	0,34 0,06	4 1
263.	Е0146-25- 17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96 12,96	13,69 8,08	174 78	82 48	0,07 0,01	0 0
264.	Е0146-25- 17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88 22,32	23,58 13,92	299 134	141 84	0,12 0,02	1 0
265.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58 54596,25	670,08 253,12	4882 1484	18 7	332,35 1,24	9 0
266.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00 --	-- --	1335 --	-- --	-- --	-- --
267.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,49	24956,01 24493,50	90,13 33,75	12323 12095	45 17	153,01 0,16	76 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,51	59200,00	--	30402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90	140,45	25686	515	7,29	27
					1174,72	53,05	4311	195	0,26	1
270.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	14,00	175,98	88,16	2464	1234	0,45	6
					85,05	52,04	1191	729	0,08	1
272.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	14,00	5,76	2,80	81	39	0,01	0
					2,70	1,65	38	23	0,00	0
273.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8650	32	332,35	16
					54596,25	253,12	2629	12	1,24	0
274.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,05	49216,00	--	2370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	125,00	217,08	103,00	27135	12875	0,67	84
					114,08	38,90	14260	4863	0,19	24
276.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	38,00	287,62	138,67	10930	5269	0,88	33
					148,95	52,38	5660	1990	0,26	10
277.	Е106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	6380	24	332,35	12
					54596,25	253,12	1939	9	1,24	0
278.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	1745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	Е0109-49-	Постановка строительных болтов с	шт	120,00	20,14	0,23	2417	28	0,12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	гайками и шайбами			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19,91	0,09	2389	11	0,00	0
280.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,10	154700,00	--	15105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,73	38603,03	3209,40	105316	8756	179,48	490
					32166,00	1212,75	87755	3309	5,92	16
282.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,13	63600,00	--	71662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60- 100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,60	59200,00	--	35292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С11011-89 4	Прокат угловойравнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140- 200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,74	59000,00	--	43786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормал ьной	т	0,02	49389,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-8								442804
		Раздел: Рама Рм-10								
312.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	132,03	66,18	1584	794	0,34	4
					63,23	38,95	759	467	0,06	1
313.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96	13,69	174	82	0,07	0
					12,96	8,08	78	48	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88	23,58	299	141	0,12	1
					22,32	13,92	134	84	0,02	0
315.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	4882	18	332,35	9
					54596,25	253,12	1484	7	1,24	0
316.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-Х,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00	--	1335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,49	24956,01	90,13	12323	45	153,01	76
					24493,50	33,75	12095	17	0,15	0
318.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,51	59200,00	--	30402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90	140,45	25686	515	7,29	27
					1174,72	53,05	4311	195	0,26	1
320.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	98,00	175,98	88,16	17247	8639	0,45	44
					85,05	52,04	8335	5100	0,08	8
322.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	98,00	5,76	2,80	564	275	0,01	1
					2,70	1,65	265	162	0,00	0
323.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой Чт	1т	0,06	179612,58	670,08	11122	41	332,35	21
					54596,25	253,12	3381	16	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,06	49216,00	--	3047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	100,00	217,08	103,00	21708	10300	0,67	67
					114,08	38,90	11408	3890	0,19	19
326.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	50,00	287,62	138,67	14381	6934	0,88	44
					148,95	52,38	7447	2619	0,26	13
327.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8374	31	332,35	15
					54596,25	253,12	2545	12	1,24	0
328.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	188,00	20,14	0,23	3786	43	0,12	22
					19,91	0,09	3743	17	0,00	0
330.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,16	154700,00	--	25245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	3,44	38603,03	3209,40	132686	11031	179,48	617
					32166,00	1212,75	110561	4168	5,92	20
332.	С11011-90-6	Швеллерыиз горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,47	63600,00	--	157101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,40	59200,00	--	23764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	С11011-89-4	Прокат угловойравнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140- 200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,68	59000,00	--	40067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	С11011-87-9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,02	49389,00	--	1187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Рама Рм-10 545260

Раздел: брамления рамы МО-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охла ждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	36,00	132,03	66,18	4753	2382	0,34	12
					63,23	38,95	2276	1402	0,06	2
337.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	28,96	13,69	1043	493	0,07	2
					12,96	8,08	467	291	0,01	0
338.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	179612,58	670,08	13967	52	332,35	26
					54596,25	253,12	4245	20	1,24	0
339.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,08	49131,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,92	24956,01	90,13	22835	82	153,01	140
					24493,50	33,75	22412	31	0,16	0
341.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,95	59200,00	--	56335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	11,01	6998,90	140,45	77058	1546	7,29	80
					1174,72	53,05	12934	584	0,26	3
343.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,27	65900,00	--	18014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	162,00	175,98	88,16	28510	14281	0,45	73
					85,05	52,04	13778	8430	0,08	13
345.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлен ии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	162,00	5,76	2,80	933	454	0,01	2
					2,70	1,65	437	268	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
346.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,25	179612,58	670,08	44486	166	332,35	82
					54596,25	253,12	13522	63	1,24	0
347.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,25	49216,00	--	12190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шlр	572,17	217,08	103,00	124207	58933	0,67	385
					114,08	38,90	65273	22257	0,19	109
349.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179612,58	670,08	11477	43	332,35	21
					54596,25	253,12	3489	16	1,24	0
350.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,06	49131,00	--	3139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	486,00	20,14	0,23	9788	112	0,12	58
					19,91	0,09	9676	44	0,00	0
352.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,41	154700,00	--	63391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обойма ми	т	11,19	38603,03	3209,40	432076	35922	179,48	2009
					32166,00	1212,75	360027	13574	5,92	66
354.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	4,93	63600,00	--	313501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина п олки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	2,56	59200,00	--	151509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	4,14	59000,00	--	244193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,01	49389,00	--	647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: брамления рамы МО-1								1637872
		Раздел: брамления рамы МО-2								
358.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	32,00	175,98	88,16	5632	2821	0,45	14
					85,05	52,04	2722	1665	0,08	3
359.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	32,00	5,76	2,80	184	90	0,01	0
					2,70	1,65	86	53	0,00	0
360.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7414	28	332,35	14
					54596,25	253,12	2254	10	1,24	0
361.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,04	49216,00	--	2032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	108,00	287,62	138,67	31063	14976	0,88	95
					148,95	52,38	16087	5657	0,26	28
363.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	2550	10	332,35	5
					54596,25	253,12	775	4	1,24	0
364.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 1 6-18 мм	т	0,01	49131,00	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	56,00	20,14	0,23	1128	13	0,12	7
					19,91	0,09	1115	5	0,00	0
366.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,06	154700,00	--	9984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами1т	т	1,99	38603,03	3209,40	76844	6389	179,48	357
					32166,00	1212,75	64031	2414	5,92	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,95	63600,00	--	60472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 6 0-100 мм,немерной длины,нормальной	iP	0,51	59200,00	--	30384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,61	59000,00	--	35766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: брамления рамы МО-2								264151
		Раздел: Узлы 3,4,5								
371.	Е0146-12-3	Усиление решетки колонн,стоек,рамных конструкций различного назначения	т	7,76	35664,31	5945,56	276603	46112	141,00	1094
					26325,00	189,90	204170	1473	0,80	6
372.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т	7,18	154400,00	--	1108342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,масса до 0,1гр.iP	т	0,89	162700,00	--	144411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	465,34	20,99	0,03	9766	12	0,02	11
					4,78	--	2226	--	--	--
376.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонныхк онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88	23,58	299	141	0,12	1
					22,32	13,92	134	84	0,02	0
		Итого по разделу: Узлы 3,4,5								1540056
		Раздел: Усиление стен и перегородок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377.	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	4000,00	149,10	71,34	596400	285360	0,46	1831
					77,76	26,96	311040	107840	0,13	526
378.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	5000,00	217,08	103,00	1085400	515000	0,67	3361
					114,08	38,90	570400	194500	0,19	950
379.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до25 мм	шт	5000,00	287,62	138,67	1438100	693350	0,88	4382
					148,95	52,38	744750	261900	0,26	1279
380.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,64	179612,58	670,08	114763	428	332,35	212
					54596,25	253,12	34884	162	1,24	1
381.	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,64	55620,00	--	35538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1157,27	151,31	0,85	175100	984	0,82	944
					117,50	0,13	135979	150	0,00	2
383.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	т	2,51	41200,00	--	103468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен и перегородок								3548769

ИТОГО:

	12915462	2049807	25430
	4364858	785834	3582

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5104933
На металломонтажные работы	32796
Всего накладных расходов:	5137729
Итого с накладными	18053191

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1083191
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19136382
Итого с временными, 1,44 %	19411946
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	19674007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19751655		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19945774		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						54587080		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1091742		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						55678822		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6681459		
		Итого с НДС						62360280		
		Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95						59242266		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (ФИО)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тайшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 располож енного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Архитектурно- строительная часть

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
		Раздел: ремонтные работы										
1.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2519,45	977,06	10,25		2461649	25824		1,97	4954
					313,89	3,85		790836	9700		0,02	47
		Отделка внутренная										
44.	E115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	3570,70	259,30	4,92		925888	17586		0,64	2273
					117,43	1,86		419295	6650		0,01	33
46.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	3369,18	300,34	5,08		1011884	17121		0,85	2867
					156,03	1,21		525699	4085		0,06	218
		Итого по разделу: ремонтные работы										4399421
	ИТОГО:							4399421	60530			10095
								1735830	20435			298
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы							1760539			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1760539
Итого с накладными	6159960
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	369598
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6529558
Итого с временными, 1,44 %	6623584
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6713002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6739496
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6805732
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	18625752
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	372515
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18998267
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2279792
Итого с НДС	21278051
Итого к оплате со скидкой подрядчика к= 0,95	20214148

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

ТОО «Высотник» для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалитты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 ркспoложенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: водоснабжения и канализация

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Школа)								
1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам.15 мм	м	5,00	339,69	5,24	1698	26	0,39	2
					68,83	1,97	344	10	0,01	0
2.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	225,00	374,69	5,24	84306	1178	0,39	87
					68,83	1,97	15486	444	0,01	2
3.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	23,00	372,69	5,24	8572	120	0,39	9
					68,83	1,97	1583	45	0,01	0
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	м	115,00	481,69	5,24	55395	602	0,39	45
					68,83	1,97	7915	227	0,01	1
5.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	30,00	606,70	5,24	18201	157	0,39	12
					68,83	1,97	2065	59	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	15,00	707,20	12,92	10608	194	0,50	7
					88,49	4,84	1327	73	0,02	0
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Школа)								178781
		Раздел: Водомерный узел								
16.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	186,00	486,70	15,24	90526	2834	1,89	351
					336,38	5,71	62566	1063	0,03	5
17.	С130804-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	186,00	46,00	--	8556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водомерный узел								99082
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								
34.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм	м	123,00	339,69	5,24	41782	644	0,39	48
					68,83	1,97	8466	243	0,01	1
35.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	255,00	374,69	5,24	95547	1336	0,39	99
					68,83	1,97	17551	504	0,01	2
36.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	30,00	372,69	5,24	11181	157	0,39	12
					68,83	1,97	2065	59	0,01	0
37.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	м	50,00	481,69	5,24	24085	262	0,39	19
					68,83	1,97	3441	99	0,01	0
38.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	10,00	606,70	5,24	6067	52	0,39	4
					68,83	1,97	688	20	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	70,00	200,00 ---	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов во доснабжения из напорных полиэтиленовых труб низког о давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	90,00	486,70 336,38	15,24 5,71	43803 30274	1371 514	1,89 0,03	170 3
42.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	м	90,00	67,00 ---	-- --	6030 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	413,00	12,59 12,29	-- --	5201 5077	-- --	0,06 --	24 --
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								247696
		Раздел: Водомерный узел								
8.	Е0116-26- 1	Установка счетчиков /водомер ов/ диам.до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 77,63	1,96 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
9.	СПРАЙС	Счетчик холодной воды диам.25мм	шт	1,00	7394,77 ---	-- --	7395 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0118-21- 1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	225,73 154,58	65,52 23,17	226 155	66 23	0,89 0,12	1 0
11.	СПРАЙС	Фильтр сетчатый фланцевый д25мм	шт	1,00	329,69 ---	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0118-22- 2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62 47,97	2,02 --	867 48	2 --	0,26 --	0 --
13.	С130904-5 66	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	4669,00 ---	-- --	4669 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130904-5 64	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из	шт	1,00	3889,00	--	3889	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142			--	--	--	--	--	--
15.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	66,00	200,00	--	13200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	413,00	82,97	21,06	34265	8699	0,24	100
					44,38	5,41	18328	2235	0,03	13
19.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEx,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 22 мм	м	5,50	53,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 28 мм	м	247,50	70,00	--	17325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 3 5 мм	м	25,30	83,00	--	2100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 42 мм	м	126,50	92,00	--	11638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11031-20 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 48 мм	м	33,00	103,00	--	3399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11031-20 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 54 мм	м	16,50	133,00	--	2194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11031-53 8	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 15 мм,длина ленты 10 м	рулон	62,00	357,00	--	22134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130904-5 64	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	45,00	3889,00	--	175005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130904-5 65	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	19,00	4357,00	--	82783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130904-5 66	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из	шт	6,00	4669,00	--	28014	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142			--	--	--	--	--	--
29.	С130904-567	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 32 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	5912,00	--	5912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130904-568	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 40 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	7778,00	--	7778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	41,00	109,76	0,09	4500	4	0,42	17
					69,34	0,02	2843	1	0,00	0
32.	Е0116-20-2	Установ ка кранов поливочных,диам.20 мм	1кран	1,00	13294,06	1,96	13294	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
33.	С130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	28,00	3889,00	--	108892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водомерный узел								550186
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								
39.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытан ие трубопроводов систем отопления,водопровода и г орячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	380,00	12,59	--	4786	--	0,06	22
					12,29	--	4672	--	--	--
43.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененног о каучука K-FlEX	М	380,00	82,97	21,06	31527	8004	0,24	92
					44,38	5,41	16864	2057	0,03	12
44.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 22 мм	м	38,50	72,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 28 мм	м	280,50	91,00	--	25526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 3 5 мм	м	33,00	107,00	--	3531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 42 мм	м	55,00	121,00	--	6655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 48 мм	м	11,00	136,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX,тип ST,цвет черный,то лщина 3 мм,ширина ленты 15 мм,длина ленты 10 м	рулон	57,00	357,00	--	20349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	50,00	3889,00	--	194450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130904-565	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	24,00	4357,00	--	104568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130904-566	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	4,00	4669,00	--	18676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130904-567	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 32 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	5912,00	--	5912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130904-568	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 40 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	7778,00	--	7778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	33,00	109,76	0,09	3622	3	0,42	14
					69,34	0,02	2288	1	0,00	0
56.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных,диам.20 мм	1кран	3,00	2434,06	1,96	7302	6	0,34	1
					62,10	--	186	--	--	--

Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный 438949

Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питевой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Столовая)								
100.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	46,00	12,59	--	579	--	0,06	3
					12,29	--	566	--	--	--
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Столовая)								579
		Раздел: Водомерный узел								
101.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34	1,96	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
102.	СПРАЙС	Счетчик холодной воды диам.20мм	шт	1,00	1473,73	--	1474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	225,73	65,52	226	66	0,89	1
					154,58	23,17	155	23	0,12	0
104.	СПРАЙС	Фильтр сетчатый фланцевый д20 мм	шт	1,00	236,29	--	236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--
106.	С130904-565	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	2,00	4357,00	--	8714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	3889,00	--	3889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130904-565	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	4,00	4357,00	--	17428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	15,00	486,70	15,24	7301	229	1,89	28
					336,38	5,71	5046	86	0,03	0
111.	С130804-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,00	46,00	--	690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	3889,00	--	3889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	количество окрасок 2	3,00	109,76	0,09	329	--	0,42	1
					69,34	0,02	208	--	0,00	0

Итого по разделу: Водомерный узел 48129

Раздел: Т4 Горячее водоснабжение

116.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	46,00	12,59	--	579	--	0,06	3
					12,29	--	566	--	--	--
120.	С130904-565	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 20 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	4,00	4357,00	--	17428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	3,00	109,76	0,09	329	--	0,42	1
					69,34	0,02	208	--	0,00	0

Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение 18337

Раздел: Канализация (К1)бытовая

59.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	60,00	764,59	1,79	45876	107	0,64	39
					117,74	0,67	7064	40	0,00	0
60.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	100,00	636,63	0,80	63663	80	0,67	67
					122,13	0,31	12213	31	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	45,00	200,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация (К1)бытовая								118539
		Раздел: Подпольные каналы								
81.	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	11,88	10861,38	1679,76	129033	19956	18,47	219
					3211,09	579,11	38148	6880	2,22	26
82.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	16,99	5985,16	370,75	101700	6300	6,84	116
					1053,11	137,81	17894	2342	0,68	11
83.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,фундаментов	м2	--	171,81	5,24	1	--	0,44	--
					66,76	1,97	--	--	0,01	--
84.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м2	141,60	252,00	4,77	35683	676	0,24	35
					42,95	1,80	6082	255	0,01	1
92.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах иполах толщиной 100 мм,площадью до 20 см2	отверст.	16,00	43,33	20,47	693	328	0,13	2
					22,86	7,74	366	124	0,04	1
93.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм,площадью до 20 см2	отверст.	66,00	59,11	28,22	3901	1863	0,18	12
					30,89	10,67	2039	704	0,05	3
94.	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	отверст	5,00	1553,21	1088,65	7766	5443	3,07	15
					464,56	417,36	2323	2087	2,29	11
95.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм,площадью до 100 см2	отверст	14,00	91,62	43,92	1283	615	0,27	4
					47,70	16,58	668	232	0,08	1
96.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах проходатрубопроводов в кирпичных стенах	отверст	35,00	201,28	2,32	7045	81	1,09	38
					163,35	0,36	5717	13	0,00	0
97.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода т.рубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	55,00	303,56	3,80	16696	209	1,32	73
					210,85	0,61	11597	34	0,00	0
		Итого по разделу: Подпольные каналы								303801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Столовая)								
98.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	36,00	374,69	5,24	13489	189	0,39	14
					68,83	1,97	2478	71	0,01	0
99.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	10,00	372,69	5,24	3727	52	0,39	4
					68,83	1,97	688	20	0,01	0
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Столовая)								17216
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение								
114.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	36,00	374,69	5,24	13489	189	0,39	14
					68,83	1,97	2478	71	0,01	0
115.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	10,00	372,69	5,24	3727	52	0,39	4
					68,83	1,97	688	20	0,01	0
116.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	15,00	486,70	15,24	7301	229	1,89	28
					336,38	5,71	5046	86	0,03	0
119.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 6-20X3,4 PN,20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	м	15,00	67,00	--	1005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение								28521
		Раздел: Канализация (К1)бытовая								
125.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	2,00	764,59	1,79	1529	4	0,64	1
					117,74	0,67	235	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	1,00	636,63	0,80	637	1	0,67	1
					122,13	0,31	122	--	0,00	0
127.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1,00	200,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	5,00	636,63	0,80	3183	4	0,67	3
					122,13	0,31	611	2	0,00	0
146.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация (К1)бытовая								7549

ИТОГО:

	2057366	62395	1863
	327704	20799	99

Накладные расходы :

На общестроительные работы	135277
На сантехнические работы	237269
Всего накладных расходов:	372546
Итого с накладными	2429912

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	145795
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2575707
Итого с временными, 1,44 %	2612797
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2648070
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2658521
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2684649
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7347278
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146946
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7494224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	899307
Итого с НДС	8393531
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	4293304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						899307		
		Итого с НДС						8393531		
		Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95						7973854		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Кайшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

ЖШС «Мегалиты Алматы» Алматы қаласы Город Алматы Қазақстан Республикасы Казахстан Республика Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. «Общество с огранич. ответств.»

Объем подтверждаю:

Технадзор

Танкаев К.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 располож енного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Отопление

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплоснабжение								
1.	Е0116-15-1	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
4.	Е0116-15-3	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	10,00	981,63	112,66	9816	1127	2,99	30
					514,91	42,19	5149	422	0,20	2
7.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1 фильтр	2,00	7614,30	118,05	15229	236	1,31	3
					223,87	43,45	448	87	0,22	0
8.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диамет ром патрубков 89 мм	1шт	2,00	15568,39	200,32	31137	401	4,24	8
					743,57	75,32	1487	151	0,36	1
11.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапа н регулирующий; регулятор давления и температуры п рямого действия;	шт	1,00	266,57	--	267	--	1,00	1
					220,50	--	220	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		указатель протока жидкости; прото чные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-ие тров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм								
12.	С131206-182	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	86266,00 ---	-- --	86266 ---	-- --	-- ---	-- --
13.	С130903-377	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОС Т 5761-2005	шт.	1,00	35930,00 ---	-- --	35930 ---	-- --	-- ---	-- --
14.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	53572,00 ---	-- --	53572 ---	-- --	-- ---	-- --
15.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежн ых с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1 насос	2,00	3524,53 2627,81	154,72 57,94	7049 5256	309 116	15,40 0,28	31 1
16.	СПРАЙС	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ TOP-S 40/7	КОМП	2,00	37130,85 ---	-- --	74262 ---	-- --	-- ---	-- --
17.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прох одных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1 00 мм1шт	1шт	3,00	981,63 514,91	112,66 42,19	2945 1545	338 127	2,99 0,20	9 1
18.	С130903-75	Клапан обратный фланцевый моделио2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 20 0°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	13407,00 ---	-- --	40221 ---	-- --	-- ---	-- --
19.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 Г ОСТ 12816-80	шт.	6,00	419,00 ---	-- --	2514 ---	-- --	-- ---	-- --
20.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапа н регулирующий; регулятор давления и	шт	1,00	266,57 220,50	-- --	267 220	-- --	1,00 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-ие тров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм								
21.	С130903-293	Клапан балансировочный ручной MSV-BD свнутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, тип A DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	12506,00	--	12506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8,00	866,62	2,02	6933	16	0,26	2
					47,97	--	384	--	--	--
23.	Е0118-22-4	Установка термометров в опра ве прямых или угловых	комплект	3,00	72,96	--	219	--	0,37	1
					63,96	--	192	--	--	--
24.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	3,00	352,00	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устр ойствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых со единениях	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
26.	С131206-317	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DA nfOss	шт.	1,00	66378,00	--	66378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1 фильтр	1,00	8285,97	143,75	8286	144	1,63	2
					279,84	55,04	280	55	0,26	0
28.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
		Итого по разделу: Теплоснабжение								457249
		Раздел: Датчики температуры								
30.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расхо дометр объемный, скоростной, индукционный; ротамет р, клапан регулирующий; регулятор давления и	шт	5,00	193,78	--	969	--	1,00	5
					164,25	--	821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		темпе ратуры прямого действия; указатель протока жидкост и; проточные датчики концентратомеров и плотномеро в, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
31.	С131206-3 32	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	6415,00	--	6415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С131206-3 36	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	1,00	10508,00	--	10508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С131206-3 34	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	шт.	3,00	6415,00	--	19245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Датчики температуры								37137
		Раздел: Горячее водоснабжение								
34.	Е0116-15-1	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм1шт	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
37.	С130809-2 9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	135,00	--	270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
40.	С130903-7 1	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 20 0°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	3931,00	--	3931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130809-3 1	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	198,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом	ш	3,00	193,78	--	581	--	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводе - расходоме тр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, к лапан регулирующий; регулятор давления и температу ры прямого действия; указатель протока жидкости; п роточные датчики концентратомеров и плотномеров, Р Н-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм			164,25	--	493	--	--	--
43.	С131206-168	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150° С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	uiT.	1,00	82648,00 / --	-- / --	82648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С131206-243	Регулятор температуры VG, присоединение- наружное G 3/4A, пропускной способностью 0,4 м3 /ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	uiT.	1,00	31297,00 / --	-- / --	31297 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С131206-123	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60 С, пр исоединение RP 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, тип A DAnfOss	uiT.	1,00	44396,00 / --	-- / --	44396 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1 фильтр	1,00	4905,73 / 154,58	65,52 / 23,17	4906 / 155	66 / 23	0,89 / 0,12	1 / 0
47.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым к раном	комплект	2,00	866,62 / 47,97	2,02 / --	1733 / 96	4 / --	0,26 / --	1 / --
48.	Е0118-22-4	Установка термометров в опра ве прямых или угловых	комплект	2,00	72,96 / 63,96	-- / --	146 / 128	-- / --	0,37 / --	1 / --
49.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00 / --	-- / --	704 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83 / 2285,05	123,78 / 46,35	3151 / 2285	124 / 46	13,39 / 0,23	13 / 0
51.	СПРАЙС	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO-STAR 25/4	ШТ	1,00	5980,06 / --	-- / --	5980 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	1,00	763,40	5,40	763	5	2,00	2
					626,00	2,30	626	2	0,01	0
53.	СПРАЙС	ЭЛЕКТРОКОТЕЛ	ШТ	1,00	10149,46	--	10149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								194702
		Раздел: Вентиляция								
54.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
56.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прох одных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1 00 мм	1шт	2,00	981,63	112,66	1963	225	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	0,20	0
58.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым к раном	комплект	2,00	866,62	2,02	1733	4	0,26	1
					47,97	--	96	--	--	--
59.	Е0118-22-4	Установка термометров в опра ве прямых или угловых	комплект	1,00	72,96	--	73	--	0,37	0
					63,96	--	64	--	--	--
60.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	1,00	352,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, кла пан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; про точные датчики концентратомеров и плотномеров, PH- иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	2,00	193,78	--	388	--	1,00	2
					164,25	--	328	--	--	--
62.	С130903-4 32	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 снаружной резьбой, пропускной способностью 0,63 м3 /ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15,	шт.	1,00	21627,00	--	21627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа DAnfOss ГОСТ 5 761-2005								
63.	С130905-1 631	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	55181,00	--	55181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С131206-1 68	Регулятор перепада давления АУР, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150° С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	82648,00	--	82648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63	112,66	982	113	2,99	3
					514,91	42,19	515	42	0,20	0
66.	С130903-7 5	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 20 0°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	13407,00	--	13407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130809-3 5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	419,00	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
69.	СПРАЙС	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO-TOP-S 25/7	ШТ	1,00	18106,56	--	18107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								200970
		Раздел: Отопление								
70.	С130904-9 80	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	шт.	2,00	390,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130904-9 81	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	шт.	282,00	526,00	--	148332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130904-1	Кран шаровый из кованой латуни	шт.	2,00	10230,00	--	20460	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	002	типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 65			--	--	--	--	--	--
73.	С130903-2 63	Клапан балансировочный автоматическийкомбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, тип А DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	47,00	17316,00	--	813852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130903-3 05	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	34601,00	--	69202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	232,00	4357,14	44,71	1010856	10374	0,81	187
					128,46	16,75	29802	3886	0,08	19
76.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб ди ам. 15 мм	м	55,00	275,30	4,95	15142	272	0,34	19
					60,03	1,86	3302	102	0,01	1
77.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1291,00	273,30	4,95	352830	6390	0,34	441
					60,03	1,86	77499	2404	0,01	12
78.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ди ам. 25 мм	м	27,00	352,30	4,95	9512	134	0,34	9
					60,03	1,86	1621	50	0,01	0
79.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления и з стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д иам. 32 мм	м	148,00	431,30	4,95	63832	733	0,34	51
					60,03	1,86	8884	276	0,01	1
80.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления и з стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д иам. 4 0 мм	м	115,00	481,30	4,95	55350	569	0,34	39
					60,03	1,86	6903	214	0,01	1
81.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления и з стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д иам. 50 мм	м	137,00	618,12	9,94	84682	1361	0,43	59
					75,30	3,71	10316	509	0,02	2
82.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопров ода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1773,00	12,59	--	22328	--	0,06	102
					12,29	--	21796	--	--	--
83.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ди ам. 65 мм	м	185,00	823,17	19,99	152287	3698	0,75	140
					133,51	7,49	24700	1385	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диа м. 80 мм	м	50,00	960,52	26,00	48026	1300	0,83	42
					150,07	9,74	7504	487	0,05	2
		Итого по разделу: Отопление								2867472

ИТОГО: 3757531 28652 1249

220247 10750 52

Накладные расходы :

На монтажные работы	2749
На сантехнические работы	263229
Всего накладных расходов:	265979
Итого с накладными	4023509

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	241411
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4264920
Итого с временными, 1,44 %	4326335
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4384741
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4402046
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4445309
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	12165807
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	243316
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12409123
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1489095
Итого с НДС	13898218
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	13203307

Принял:

Заказчик ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ( ) (подпись) Директор Тойшыбеков О.Е. (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 рксположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Вентиляция

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система П4								
36.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,00	1208,14	12,01	37452	372	1,47	46
					237,73	4,49	7370	139	0,02	1
37.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,00	1249,08	13,89	6245	69	1,70	9
					274,40	5,20	1372	26	0,03	0
38.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,00	296,65	116,02	1780	696	0,68	4
					115,92	43,60	696	262	0,21	1
39.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,ма рка М 25ф-50	м3	0,31	6240,00	--	1928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П4								47406
		Раздел: Система П15								
143.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до	м2	12,00	1208,14	12,01	14498	144	1,47	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			237,73	4,49	2853	54	0,02	0
144.	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,00	1249,08	13,89	11242	125	1,70	15
					274,40	5,20	2470	47	0,03	0
145.	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	296,65	116,02	890	348	0,68	2
					115,92	43,60	348	131	0,21	1
146.	C11031-165	Маты теплоизоляционные URS,марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П15								27593
		Раздел: Система П18								
169.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,00	1208,14	12,01	14498	144	1,47	18
					237,73	4,49	2853	54	0,02	0
170.	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,00	1249,08	13,89	11242	125	1,70	15
					274,40	5,20	2470	47	0,03	0
171.	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	296,65	116,02	890	348	0,68	2
					115,92	43,60	348	131	0,21	1
172.	C11031-165	Маты теплоизоляционные URS,ма рка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П18								27593
		Раздел: Система ВДУ 1-2								
195.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	70,00	1141,41	11,03	79899	772	1,11	78
					178,50	4,13	12495	289	0,02	1
		Итого по разделу: Система ВДУ 1-2								79899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В1								
199.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	50,00	1141,41 178,50	11,03 4,13	57070 8925	551 207	1,11 0,02	55 1
200.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,00	1208,14 237,73	12,01 4,49	14498 2853	144 54	1,47 0,02	18 0
201.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,00	1212,35 298,86	17,27 6,47	6062 1494	86 32	1,86 0,03	9 0
202.	Е0126-12- 1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	30,00	296,65 115,92	116,02 43,60	8899 3478	3481 1308	0,68 0,21	20 6
203.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS,м арка М 25ф-50	м3	1,54	6240,00 --	-- --	9641 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В1								96170
		Раздел: В3-4								
208.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	34,00	1208,14 237,73	12,01 4,49	41077 8083	408 153	1,47 0,02	50 1
210.	Е0126-12- 1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	20,00	296,65 115,92	116,02 43,60	5933 2318	2320 872	0,68 0,21	14 4
211.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS,м арка М 25ф-50	м3	1,03	6240,00 --	-- --	6427 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В3-4								53437
		Раздел: ВЕ1-47								
224.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм	м2	408,54	1212,35	17,27	495293	7057	1,86	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,86	6,47	122095	2644	0,03	13
225.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	500,56	1249,08	13,89	625240	6951	1,70	852
					274,40	5,20	137356	2602	0,03	13
226.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	10,00	1248,08	13,89	12481	139	1,70	17
					274,40	5,20	2744	52	0,03	0
227.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	150,00	296,65	116,02	44497	17404	0,68	102
					115,92	43,60	17388	6540	0,21	32
228.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,марка М 25ф-50	м3	7,72	6240,00	--	48204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ1-47								1225715
		Раздел: Теплоснабжение								
239.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ди ам.40 мм	м	20,00	481,30	4,95	9626	99	0,34	7
					60,03	1,86	1201	37	0,01	0
240.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	70,00	431,30	4,95	30191	346	0,34	24
					60,03	1,86	4202	130	0,01	1
241.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д 25 мм	м	200,00	352,30	4,95	70460	990	0,34	68
					60,03	1,86	12006	373	0,01	2
		Итого по разделу: Теплоснабжение								110277
		ИТОГО:					1668091	43122		2202
							357418	16184		79

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30436
На сантехнические работы	391426
Всего накладных расходов:	421862
Итого с накладными	2089953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125397
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2215350
Итого с временными, 1,44 %	2247251
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2277589
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2286578
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2309051
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6319351
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	126387
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6445738
Налог на добавленную стоимость, 12 %	773489
Итого с НДС	7219227
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	6858266

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы каласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотин для формы 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ Танкаев К.Т.

Алматы Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник» Форма N 2в

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 располож енного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	2070,00	--	6210	--	6,98	21
					1215,00	--	3645	--	--	--
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10,номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2Х250 А	шт	1,00	67729,00	--	67729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5Х100+5Х100	шт	1,00	31749,00	--	31749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10,номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1Х250 А,количе ство и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+П Н2 4Х100	шт	1,00	70459,00	--	70459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	У65-33-10	Ящик АВР,25А	шт	1,00	3461,36	324,13	3461	324	11,00	11
					1630,23	70,84	1630	71	0,40	0
6.	ТПеречень	Ящик АВР,25А,тип ЩАП-23	шт	1,00	7294,82	--	7295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-572 -4	Щит силовой,устанавливаемый на стене	шт	4,00	2849,00	178,00	11396	712	3,00	12
					486,00	40,50	1944	162	0,23	1
8.	Т75-6-73	Щит силовой ПР8501-3055-ЗУЗ	шт	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Т75-6-72	Щит силовой ПР8501-3048-ЗУЗ	шт	2,00	38000,00	--	76000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Т75-6-76	Щит силовой ПР8501-3067-ЗУЗ	шт	1,00	58500,00	--	58500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-572 -8	Щит силовой,устанавливаемый в нише	шт	4,00	1245,70	66,70	4983	267	2,00	8
					261,00	13,50	1044	54	0,08	0
12.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
13.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавлива.емый на конструкции,на ток 16 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
14.	ТПеречень	Щит силовой ЩРВ-1х9	шт	4,00	913,48	--	3654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29,3-х фазный,д о 25 А	шт	6,00	208,14	--	1249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПеречень	Дифференциальный автомат ИЭК,АД-12,1ф.16 А,30 мА	шт	6,00	552,66	--	3316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-572 -8	Щит силовой,устанавливаемый в нише	штук	2,00	1245,70	66,70	2491	133	2,00	4
					261,00	13,50	522	27	0,08	0
18.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 25 А	штк	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
19.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А,20 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ТПеречень	Щит силовой ЩРЗ-1х18	шт	2,00	1124,89	--	2250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29,3-х фазный,25 А	шт	2,00	208,14	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПеречень	Дифференциальный автомат ИЭК,АД-12,1ф.16 А,2 0 А,30 мА	шт	10,00	552,66	--	5527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-572 -8	Щит силовой,устанавливаемый в нише	шт	2,00	1245,70	66,70	2491	133	2,00	4
					261,00	13,50	522	27	0,08	0
24.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
25.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
26.	ТПеречень	Щит силовой ЩРВ-1х12	шт	2,00	848,24	--	1696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29,3-х фазный,до 25 А	шт	2,00	208,14	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПеречень	Дифференциальный автомат ИЭК,АД-12,1ф.20 А,30 мА	шт	8,00	552,66	--	4421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-572 -4	Щит силовой,устанавливаемый на стене	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
30.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
31.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
32.	ТПеречень	Щит силовой ЩРН-1х12	шт	1,00	956,87	--	957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПеречень	Автомэтический выключатель	шт	1,00	208,14	--	208	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВА47-29,3-х фазный,25 А			--	--	--	--	--	--
34.	ТПеречень	Дифференциальный автомат ИЭК,АД-12,1ф.20 А,30 мА	шт	5,00	552,66	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 40 А	шт	9,00	782,90	17,90	7046	161	3,00	27
					387,00	2,30	3483	21	0,01	0
36.	ТПеречень	Пускатели электромагнитные ПМЛ-1220	шт	9,00	1526,82	--	13741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,до 3 элементов поста	шт	9,00	467,40	9,40	4207	85	2,00	18
					263,00	--	2367	--	--	--
38.	ТПеречень	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2	шт	9,00	228,37	--	2055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	7,00	68,50	1,00	480	7	0,36	3
					58,50	0,20	410	1	0,00	0
40.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные утоплеиного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом,двухместные	шт	65,00	137,00	2,00	8905	130	0,36	23
					117,00	0,40	7605	26	0,00	0
41.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные брызгозащищенные с 3-им заземляющим контактом1шт	шт	6,00	148,20	3,60	889	22	0,68	4
					115,00	0,30	690	2	0,00	0
42.	С151801-145	Розетка штепсельная с 3-им заземляющим контактом,10А,250В тип РС10-005	шт	7,00	68,00	--	476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151801-154	Розетка штепсельная дляскрытой проводки с 3-им заземляющим контактом,дв ухместная,тип РС16-830	шт	65,00	226,00	--	14690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151801-831	Розетка штепсельная брызгозащищенная с 3-им заземляющим контактом,тип РС16 -289	шт	6,00	80,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151803-4	Коробки ответвительные	1000шт	0,05	26100,00	--	1305	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	пластмассовые,степень защиты 1Р31,для соединения,протяжки и отв етвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и о ткрытых электропроводок,диаметр 106 мм,высота 35,5 мм,тип У192 УХЛ211000шт			--	--	--	--	--	--
46.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,08	16300,00	--	1271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами д ля заземления	м3	17,00	218,93	--	3722	--	1,54	26
					218,93	--	3722	--	--	--
77.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	17,00	134,10	--	2280	--	0,97	17
					134,10	--	2280	--	--	--
78.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
79.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2	м	48,00	61,90	3,30	2971	158	0,14	7
					23,00	0,40	1104	19	0,00	0
80.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 100 мм2	м	40,00	88,90	3,10	3556	124	0,16	6
					27,90	0,30	1116	12	0,00	0
81.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 160 мм2	м	56,00	107,30	3,50	6009	196	0,18	10
					32,40	0,40	1814	22	0,00	0
82.	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м2	0,56	640,45	292,60	356	163	2,10	1
					347,85	110,48	193	61	0,54	0
47.	Ц0108-409-1	Трубы ПВХГ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	215,00	108,60	48,90	23349	10514	0,22	47
					39,60	12,20	8514	2623	0,07	15
48.	Ц0108-409-2	Трубы ПВХГ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр 40 мм	м	15,00	147,30	73,00	2210	1095	0,29	4
					49,50	18,30	742	274	0,11	2
49.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с	м	12,00	125,60	64,10	1507	769	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением скобами,диаметр до 25 мм			41,40	15,80	497	190	0,09	1
50.	Ц0108-407 -6	Трубы стальные по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола,диаметр до 25 мм	м	36,00	39,50	3,50	1422	126	0,16	6
					25,90	0,70	932	25	0,00	0
51.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	105,00	108,60	48,90	11403	5134	0,22	23
					39,60	12,20	4158	1281	0,07	7
52.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр 40 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
53.	Ц0108-409 -1	Трубы полиэтиленовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	297,00	108,60	48,90	32254	14523	0,22	65
					39,60	12,20	11761	3623	0,07	21
54.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола,диаметр до 25 мм	м	611,00	34,20	1,20	20896	733	0,14	86
					23,20	0,20	14175	122	0,00	1
55.	Ц0108-409 -2	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр 40 мм	м	23,00	147,30	73,00	3388	1679	0,29	7
					49,50	18,30	1138	421	0,11	2
56.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола,диаметр 40 мм	м	35,00	39,00	1,50	1365	52	0,16	6
					25,90	0,20	906	7	0,00	0
57.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	1415,00	175,20	75,70	247908	107116	0,44	623
					72,70	20,60	102870	29149	0,12	169
58.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	980,00	14,60	0,20	14308	196	0,07	69
					11,80	0,10	11564	98	0,00	1
59.	С151601-1 207	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,50	53341,00	--	26831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151601-1 208	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	81275,00	--	4064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С151601-1 272	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,30	93270,00	--	28261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151601-1 276ИЗМ.	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	621362,00	--	21748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151601-1 277ИЗМ.	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	882855,00	--	22954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151601-8 336	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х50	км	0,01	1643709,00	--	16437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151603-2 1	Кабели контрольные,марка КВВГ,число жил и сечение 4Х1,5 мм2	1000м	0,09	52860,00	--	4863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПЕРЕЧЕНЬ	Труба ПВХГ,d-16 мм	м	154,00	6,85	--	1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПЕРЕЧЕНЬ	Труба ПВХГ,d-20 мм	м	61,00	8,16	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПЕРЕЧЕНЬ	Труба ПВХГ,d-40 мм	м	15,00	24,14	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130806-5 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 20 м м,толщина стенки 1,5 мм	м	12,00	41,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 25 м м,толщина стенки 2,0 мм	м	36,00	56,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	28,98	650,00	--	18837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130804-8	Трубы полиэтиленовые,Dн 20 мм	10м	34,40	777,00	--	26729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130804-8	Трубы полиэтиленовые,Dн 25 мм	10м	56,40	777,00	--	43823	--	--	--
75.	С130804-1 0	Трубы полиэтиленовые,Dн 40 мм	10м	5,80	1420,00	--	8236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:

	1110302	146180	1191
	202337	38654	224

Накладные расходы :

На монтажные работы	201128
На общестроительные работы	6333
Всего накладных расходов:	207461
Итого с накладными	1317763

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54682
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1372445
Итого с временными, 1,44 %	1386356
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1399585
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1403505
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1413305
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3867897
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77358
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3945255
Налог на добавленную стоимость, 12 %	473431
Итого с НДС	4418686
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	4197752

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Тайшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Г.С.Г. Бысотиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Г.С.Г. Бысотиты для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 ркспoложенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Электроосвещение

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,66	27,10 / --	-- / --	966 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 20 км,класс груза 1	т	35,66	139,80 / 27,96	-- / --	4985 / 997	-- / --	0,59 / --	21 / --
62.	Ц0108-599 -4	Щиток осветительный,устанавливаемый внише распорными дюбелями,масса щитка до 50 кг	шт	2,00	1616,10 / 925,00	98,10 / 13,50	3232 / 1850	196 / 27	5,00 / 0,08	10 / 0
63.	Ц0108-526 -2	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 40 А	шт	2,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	1724 / 680	56 / 9	2,00 / 0,03	4 / 0
64.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	32,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	16038 / 7264	422 / 74	1,00 / 0,01	32 / 0
65	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А	шт	12,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	6014 / 2724	158 / 28	1,00 / 0,01	12 / 0
66.	СПЕРЕЧЕНЬ	Щиток осветительный ЩРВ-1х36	шт	2,00	1712,78	--	3426	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
67.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-31-34,3-х фазный,40 А	шт	2,00	208,14	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-14,1-о фазный,2 0 А	шт	32,00	70,14	--	2245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	ТПеречень	Дифференциальный автомат Ф-1211,16 А,30мА	шт	12,00	1663,22	--	19959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-599 -4	Щиток осветительный,устанавливаемый внише распорными дюбелями,масса щитка до 50 кг	шт	1,00	1616,10	98,10	1616	98	5,00	5
					925,00	13,50	925	13	0,08	0
71.	Ц0108-526 -2	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 63 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
72.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	16,00	501,20	13,20	8019	211	1,00	16
					227,00	2,30	3632	37	0,01	0
73.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
74.	ТПеречень	Щиток осветительный ЩРВ-1х36	шт	1,00	1712,78	--	1713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	ТПеречень	Автомэтический выключатель ВА47-31-34,3-х фазный,63 А	шт	1,00	265,56	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	ТПеречень	Автоматический выключатели ВА47-29-14,1-о фазный,20 А	шт	16,00	70,14	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	ТПеречень	Дифференциальный автомат Ф-1211,16 А,30мА	шт	6,00	1663,22	--	9979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0108-599 -4	Щиток осветительный,устанавливаемый внише распорными дюбелями,масса щитка до 50 кг	шт	1,00	1616,10	98,10	1616	98	5,00	5
					925,00	13,50	925	13	0,08	0
79.	Ц0108-526	Автоматический выключатель	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2