«Астана қаласында теміржол тұйығы бар қойма үй-жайларын салу»

Жұмыс жобасы бойынша

20.03.2025 ж. № 12-0088/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«OPTIMUS EXP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«DARS Engineering» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0088/25 от 20.03.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана»

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «OPTIMUS EXP»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «DARS Engineering»

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 13.01.2025 г. № 01-0047.

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «OPTIMUS EXP».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «DARS Engineering», лицензия от 03.08.2022 г. ГСЛ № 03554 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по объекту «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана», утвержденное директором ТОО «OPTIMUS EXP» 02 февраля 2024 года;

изменение и дополнение № 1 к заданию на проектирование на разработку проектно-сметной документации «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана», утвержденное директором ТОО «OPTIMUS EXP» 03 марта 2025 года;

договор на разработку рабочего проекта «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» № 10-01/24 от 10 января 2023 года между ТОО «OPTIMUS EXP» (Заказчик) и ТОО «DARS Engineering» (Исполнитель);

выписка из постановления акима города Нур-Султан от 23 ноября 2021 года № 510-4147 «О предоставлении права временного возмездного землепользования на земельные участки» (площадь земельного участка 2,1 га, сроком до 31 декабря 2026 года);

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана», выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» от 14 февраля 2024 года № KZ37VUA01075531;

договор вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона № 277 от 08 ноября 2023 года, между ТОО «Городской центр развития инвестиций «AstanaInvest» «Управляющая компания» и ТОО «OPTIMUS EXP» «Субарендатор» (г. Нур-Султан, район Алматы, севернее улицы 101, кадастровый номер 21-318-066-796, площадь участка 2,1000 га);

земельно-кадастровый план (право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, севернее улицы 101 (неделимый, кадастровый номер 21-318-066-796, площадь участка 2,1000 га) для строительства производственной базы, изготовлен Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан» 11 ноября 2021 года, выдан ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан» 16 ноября 2021 года№ 03-01-29-22/541 (в Книге записей);

договор вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона № 351 от 01 августа 2024 года, между ТОО «Городской центр развития

инвестиций «AstanaInvest» «Управляющая компания» и ТОО «OPTIMUS EXP» «Субарендатор» (РК г. Астана, р-н Алматы, ул. Буйрат, участок № 45В, площадь участка 0,1549 га, кадастровый номер 21-318-066-878);

кадастровый паспорт объекта недвижимости (возмездное долгосрочное землепользование) на земельный участок по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. Буйрат, участок № 45В (Государственная, неделимый, РКА 2202400016208784, кадастровый номер 21-318-066-878, площадь участка 0,1549 га, сроком до 31 декабря 2041 года) строительство железнодорожной ветки от 22 июля 2024 года, выданный Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана» (приложение: план земельного участка, масштаб 1:2000);

договор № 28-АТ с дополнительным соглашением № 1 к об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны «Астана-Технополис» от 30 октября 2023 года;

выкопировка из ПДП территории севернее индустриального парка и восточнее ТЭЦ-2, утвержденная постановлением г. Астана № 120-135 от 31 января 2014 года, выполненная ТОО «НИПИ Астана генплан» 27 февраля 2024 года № 0004287 (приложение: схема хозяйственно-бытовой канализации, схема ливневой канализации, схема вертикальной планировки, схема телекоммуникаций, схема водоснабжения, схема электроснабжения, схема теплоснабжения, типовой поперечный профиль – улица местного значения улица КК-4 на участке примыкающим к улице А-187, дорожно-транспортная схема);

письмо ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» от 20 марта 2024 года № ЗТ-2024-03455733 о том, что под пятно застройки зеленые насаждения не попадают (приложение: акт обследования зеленых насаждений);

письмо ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» от 18 марта 2025 года № ЗТ-2025-00741432 о количестве саженцев и месте компенсационной посадки зеленых насаждений (приложение: схема компенсационной посадки зеленых насаждений», альбом 01/24-ГП (лист ГП-3), согласованная «Центр ландшафтного дизайна и архитектуры», ТОО «НИПИ Астана генплан», ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана»);

отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» № 305.24, г. Астана, 2024 год, выполненный ТОО «Гео-статус KZ» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность лицензия от 04 июля 2019 года № 19014323, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»);

отчет об инженерно-геодезических изысканиях по объекту, расположенного по адресу: район Алматы, улица 101, участок 45/1, выполненная в 2025 году ТОО «Гор Строй Сарыарка» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность лицензия от 05 марта 2020 года № 20004272, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан»);

топографическая съемка по объекту, расположенного по адресу: район Алматы, улица 101, участок 45/1 (масштаб 1:500) от 08 ноября 2023 года, продлена до 01 июня 2025 года выполненная ТОО «Гор Строй Сарыарка» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность лицензия от 05 марта 2020 года № 20004272, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан»);

топографическая съемка по объекту, расположенного по адресу: район Алматы, улица 101, участок 45/1 (масштаб 1:500) от 05 марта 2025 года, выполненная ТОО «Гор Строй Сарыарка» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность лицензия от 05

марта 2020 года № 20004272, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан»);

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 19 апреля 2024 года № РО-24-23191/120, выданный Радиологической лабораторией Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Астана;

протокол дозиметрического контроля от 19 апреля 2024 года № РО-24-23191/119, выданный Радиологической лабораторией Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по городу Астана;

перечень оборудования, материалов, изделий, отсутствующих в сметно-нормативной базе, и принятый согласно информации о ценах и прайс-листам, утвержденный директором ТОО «OPTIMUS EXP» 20 марта 2025 года (приложение № 1 к изменению и дополнению к заданию на проектирование от 03 марта 2025 года);

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 17 февраля 2025 года № 17/1-2/25 о том, что по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» источник финансирования – собственные средства, начало строительства – апрель 2025 года, данный проект не участвует в государственных программах, не проходит под государственной гарантией или поручительством;

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 17 февраля 2025 года № 17/2-2/25 о том, что по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» отсутствуют затраты на управление проектом;

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 19 февраля 2025 года № 19-2/2-25 о том, что по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» строительно-монтажные работы будут производиться в 2 смены;

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 19 февраля 2025 года № 19-2/25 о том, что по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» во время строительно-монтажных работ, предусматривается возможность параллельного возведения объектов;

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 21 февраля 2025 года № 21-2/25 о том, что по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов предусматривается в ближайший полигон ТБО с расстоянием 21,6 км (приложение: транспортная схема вывоза мусора);

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 18 марта 2025 года № 18-03/25 о том, что по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» недостающий грунт доставляется из грунтового резерва ТОО «Астана Жасыл Тас», средняя дальность транспортировки составляет 43,0 км, вывоз непригодного грунта с территории строящегося склада осуществляется в грунтовый резерв ТОО «Астана Жасыл Тас» для его рекультивации;

штатное расписание по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана», утвержденное директором ТОО «OPTIMUS EXP» 19 февраля 2025 года;

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 19 февраля 2025 года № 19-3/2-25 о том, что для объекта: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» предусматривается годовой грузооборот товаров;

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 05 марта 2025 года № 5-3/25 о том, что по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» предусмотрен заезд с улицы А-187 по существующей грунтовой дороге, согласно ПДП планируется строительство улицы местного значения в производственной зоне;

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 01 марта 2024 года № 11-03/1/24 о том, что по объекту: «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» подключение к интернету предусмотрено путем установки антенны беспроводной связи с подключением через радиомост;

письмо ТОО «OPTIMUS EXP» от 01 марта 20254 года № 10-03/1/24 о том, что источник теплоснабжения является -автономная блочно-модульная котельная на сжиженном газу;

письмо ГУ «Аппарат акима города Астаны» от 25 февраля 2025 года № ЗТ-2025-00554158 о том, что объект отсутствует в столичном перечне уязвимых в террористическом отношении;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» от 17 февраля 2025 года № ЗТ-2024-00484342 о том, что на территории участка по адресу: район Алматы, улица 101, участок 45/1 в радиусе 1000 метров сибиреязвенные захоронения и скотомогильники отсутствуют;

письмо АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» от 03 апреля 2024 года № ЗТ-2024-03540222 о том, что данный объект не оказывает влияния на безопасность полетов воздушных судов;

письмо Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 03 декабря 2014 года № KZ90VEH00002168 разрешение на применение оборудования;

письмо ТОО «Тумар Мунай Ресурс» от 12 апреля 2024 года № 51 о том, что негосударственная противопожарная служба не возражает против оказания на договорной основе услуг по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательских работ после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана»;

письмо АО «НК «ҚТЖ» - «Акмолинское отделение магистральной сети» от 23 июня 2022 года № 2066-и о том, что примыкание планируется к собственному подъездному пути с внутриплощадочным путевым развитием, выдача технических условий на данное примыкание не требуется;

мотивированный отказ АО «Астана-Теплотранзит» от 28 февраля 2024 года № 1778-11 в выдаче технических условий;

мотивированный отказ РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 24 февраля 2025 года № KZ30VRC00022416 в выдаче согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах (земельный участок находится за пределами водоохраной зоны и полосы водного объекта);

мотивированный отказ ТОО «Темірсервис Астана» от 24 февраля 2025 года № ИД-00979 в предоставлении выкопировки схемы развития железнодорожных путей.

Технические условия:

ГКП «Астана Су Арнасы» от 13 февраля 2024 года № 3-6/235 на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию;

АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» от 25 сентября 2024 года № 5-А-6-2026 на подключение к сетям электроснабжения.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскиза (эскизного проекта) от 06 сентября 2024 года № KZ67VUA01220491, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»;

согласование в части промышленной безопасности, выданное ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 21 февраля 2025 года № KZ88VQR00043292;

согласование на примыкание железнодорожного подъездного пути, выданное ТОО «Темірсервис Астана» от 14 января 2025 года № ИД-00958;

согласование точного места примыкания острия остряка на ПК 28+72,8 м проектируемого стрелочного перевода к существующему железнодорожному пути на земельном участке с кадастровым номером № 21-318-066-308, выданное ТОО «Темірсервис Астана» от 25 февраля 2025 года № ИД-00980.

Согласование графических материалов:

«Генеральный план. Дендроплан», альбом 01/24-ГП (лист ГП-6), согласованный «Центр ландшафтного дизайна и архитектуры», ТОО «НИПИ Астана генплан», ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана»;

«Наружное газоснабжение», Альбом 4.1, согласовано ГУ «Управление энергетики г. Астаны»;

«Пути железнодорожные. План железнодорожных путей», альбом 0218-ПЖ (лист 4), согласованные ТОО «Темірсервис Астана» от 26 февраля 2025 года, УАП ДП г. Астаны 28 февраля 2025 года, ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» 28 февраля 2025 года;

дорожно-транспортная схема (выкопировка из геопортала) согласована ТОО НИПИ «Астанагенплан» 05 марта 2025 года;

типовой поперечный профиль улицы местного значения ул. КК-4 на участке, примыкающем к ул. А-187 согласован ТОО НИПИ «Астанагенплан» в марте 2014 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: город Астана, район Алматы, улица 101, участок 45/1.

Сейсмичность района: не сейсмичен.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Пути железнодорожные	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Чищенко О.В.	KZ54VJE00030071	Соответствует

3	Проект организации строительства	Оспанова Д.С.	KZ24VJE00083476	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Жакупова А.С.		Соотвтетствует
5	Электрохимзащита	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
6	Электроосвещение и силовое электрооборудование	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
7	Автоматическое пожаротушение	Вознюк Л.В.	KZ19VJE00022844	Соответствует
8	Архитектурные решения	Пирожникова Л.М.	KZ23VJE00023160	Соответствует
9	Внутреннее газоснабжение	Маубасова Б.Ж.	KZ47VJE00027093	Соответствует
10	Наружное газоснабжение	Маубасова Б.Ж.	KZ47VJE00027093	Соответствует
11	Конструкции металлические	Чищенко О.В.	KZ54VJE00030071	Соответствует
12	Конструкции железобетонные	Чищенко О.В.	KZ54VJE00030071	Соответствует
13	Внутренние сети водопровода и канализации	Вознюк Л.В.	KZ19VJE00022844	Соответствует
14	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
15	Наружные сети электроснабжения	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
16	Молниезащита	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
17	Наружные сети водопровода и канализации	Вознюк Л.В.	KZ19VJE00022844	Соответствует
18	Технологические решения	Костырев Ю.А.	KZ25VJE00045143	Соответствует
19	Сметный раздел	Оспанова Д.С.	KZ24VJE00083476	Соответствует
20	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
21	Генеральный план	Дурнева Е.Н.	KZ35VJE00075227 KZ79VJE00047760	Соответствует
22	Отопление и вентиляция	Маубасова Б.Ж.	KZ47VJE00027093	Соответствует

23	Тепломеханические решения	Маубасова Б.Ж.	KZ47VJE00027093	Соответствует
24	Санитарно-эпидемиологический раздел	Некрошевич А.А.	KZ28VJE00027823 KZ81VJE00030070	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Годовой грузооборот	тонн/год	7764	7764
2	Численность работников	чел	68	68
3	Объём хранения	м³	13098	13098
4	Общая площадь склада Блок 1	м²	3950,9	3950,9
5	Общая площадь склада Блок 2	м²	3729,3	3729,3
6	Строительный объем склада Блок 1	м³	63256,8	63256,8
7	Строительный объем склада Блок 2	м³	59409,3	59409,3
8	Общая площадь участка	га	2,1	2,1
9	Категория подъездного пути		III-п	III-п
10	Протяженность проектируемого железнодорожного пути	км	0,316	0,316
11	Строительная длина	км	0,344	0,344
12	Тип рельсов		Р65	Р65
13	Род балласта		щебень	щебень
14	Тип шпал		ж/б, деревянные	ж/б, деревянные
15	Минимальный радиус кривых	м	160	160
16	Ширина балластной призмы	м	3,2	3,2
17	Ширина земляного полотна	м	5,8	5,8
18	Толщина балластного слоя: под железобетонной шпалой под деревянной шпалой	см	 30,0 25,0	 30,0 25,0
19	Эпюра шпал:	шт/ км		

	на прямых участках; на кривых участках		1440 1600	1440 1600
20	Общая протяженность труб водопровода, в том числе: Д=225 мм Д=125 мм	км	0,540 0,291 0,249	0,540 0,291 0,249
21	Общая протяженность труб канализации, в том числе: Д=160 мм Д=200 мм	км	0,361 0,077 0,284	0,361 0,077 0,284
22	Протяженность газопровода среднего давления 0,2 МПа	км	0,067	0,067
23	Протяженность трассы КЛ-10 кВ	км	0,268	0,268
24	Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ	км	0,192	0,192
25	Протяженность трассы КЛ-наружного освещения	км	0,561	0,561
26	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 года и прогнозных ценах 2025-2026 годов, в том числе:	млн. тенге	5616,141	5015,296
26.1	СМР	млн. тенге	4128,466	3481,163
26.2	оборудование	млн. тенге	260,509	781,036
26.3	прочие затраты	млн. тенге	772,166	753,097
27	В ценах по годам строительства:			
27.1	В ценах 2024 года (ПИР)	млн. тенге	-	120,873
27.2	В ценах 2025 года (Экспертиза)	млн. тенге	-	3495,116
27.3	В ценах 2026 года	млн. тенге	-	1399,307
28	Продолжительность строительства	месяц	11	12

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство складских помещений с железнодорожным тупиком в г. Астана» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Астана қаласында теміржол тұйығы бар қойма үй-жайларын салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Рахманкулов А.Ж.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

И.о. директора департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Костырев Ю.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Жакупова А.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Оспанова Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Маубасова Б.Ж.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Пирожникова Л.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Чищенко О.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Галай Е.А.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Журавский В.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Данилкина И.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Дурнева Е.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону