1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	227	2,3	0	23835	241	0	95	0,01	1
247	247	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X0,5	82,4	7,67		7,67	632		632			
				м									
248	248	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X0,75	82,4	8,55		8,55	705		705			
				м									
249	249	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X1,5	51,5	16,81		16,81	866		866			
				м									
250	250	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X4	20,6	41,28		41,28	850		850			
				м									
251	251	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	230	20,37	0	1,15	4685	0	265	3979	0,09	21
				м	19,22	0	0	4421	0	0	90	0	0
252	252	Прайс-лист SATU.KZ	Пускатель магнитный/контактор/ LC1-D09M7	4	1966,91		1966,91	7868		7868			
				шт									
253	253	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	4	892,9	17,9	481	3572	72	1924	1506	2	8
				шт	394	2,3	0	1576	9	0	95	0,01	0
254	254	Прайс-листООО"Приоритет электро"Чебоксары	Реле промежуточное РПУ-2М-211-6-022-У3	4	878,62		878,62	3514		3514			
				шт									
255	255	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, реле	4	108,5	1,6	5,9	434	6	24	384	1	4
				шт	101	0	0	404	0	0	95	0	0
256	256	ТОО "TECHNOKONT"	Шкаф питания котла 4-ШПК/комплектация по ком. предложению вх.N122от 21.01.16г./	1	164891,04			164891					
				шт									
			Отпускная цена		164891			164891					
			Сметная стоимость оборудования					*164891*					
257	257	Ц0111-168-3	Щиты, пульты, массой до 150 кг	1	2808,21	234,21	1086,75	2808	234	1087	1381	9	9
				шт	1487,25	47,25	0	1487	47	0	90	0,27	0
258	258	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	910	140,9	9,4	3,5	128219	8554	3185	110656	1	910
				шт	128	0	0	116480	0	0	95	0	0
259	259	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	10	174,2	102	27,9	1742	1020	279	693	0,27	3
				м	44,3	28,6	0	443	286	0	95	0,17	2
260	260	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м/крышка короба/	10	152,05	102	27,9	1521	1020	279	482	0,14	1
				м	22,15	28,6	0	222	286	0	95	0,17	2
261	261	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		400	800		800			
				шт.									
262	262	С151801-311 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	400		400	2800		2800			
				шт.									
263	263	С151801-313 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		400	800		800			
				шт.									
264	264	С151801-275 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	174		174	174		174			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
265	265	С151801-271 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	9	174		174	1566		1566			
				шт.									
266	266	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	21	501,2	13,2	261	10525	277	5481	4575	1	21
				шт	227	2,3	0	4767	48	0	95	0,01	0
267	267	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный Н07V-К-1Х1	10,3	11,5		11,5	118		118			
				м									
268	268	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный Н07V-К-1Х1,5	61,8	16,81		16,81	1039		1039			
				м									
269	269	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный Н07V-К-1Х4	25,75	41,28		41,28	1063		1063			
				м									
270	270	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	95	20,37	0	1,15	1935	0	109	1643	0,09	9
				м	19,22	0	0	1826	0	0	90	0	0
271	271	ТОО "TECHNOKONT"	Шкаф клапанов 4ШКЛ/комплектация по ком. предложению вх.N548от 14.03.16г./	1	98937,52			98938					
				шт									
			Отпускная цена		98938			98938					
			Сметная стоимость оборудования					*98938*					
272	272	Ц0111-168-3	Щиты, пульты, массой до 150 кг	1	2808,21	234,21	1086,75	2808	234	1087	1381	9	9
				шт	1487,25	47,25	0	1487	47	0	90	0,27	0
273	273	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	692	140,9	9,4	3,5	97503	6505	2422	84147	1	692
				шт	128	0	0	88576	0	0	95	0	0
274	274	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	6	174,2	102	27,9	1045	612	167	416	0,27	2
				м	44,3	28,6	0	266	172	0	95	0,17	1
275	275	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м/крышка короба/	6	152,05	102	27,9	912	612	167	289	0,14	1
				м	22,15	28,6	0	133	172	0	95	0,17	1
276	276	С151801-313 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400		400	400		400			
				шт.									
277	277	С151801-311 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	400		400	1200		1200			
				шт.									
278	278	С151801-271 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	174		174	870		870			
				шт.									
279	279	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	261	4511	119	2349	1961	1	9
				шт	227	2,3	0	2043	21	0	95	0,01	0
280	280	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный Н07V-К-1Х1	10,3	11,5		11,5	118		118			
				м									
281	281	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный Н07V-К-1Х1,5	41,2	16,81		16,81	693		693			
				м									
282	282	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный Н07V-К-1Х4	15,45	41,28		41,28	638		638			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
283	283	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	65	20,37	0	1,15	1324	0	75	1124	0,09	6
				м	19,22	0	0	1249	0	0	90	0	0
284	392	ТОО "TECHNOKONT"	Шкаф питания котла ШР4/комплектация по ком. предложению вх.N556 от 14.03.16г. /	1	56899,83			56900					
				шт									
			Отпускная цена		56900			56900					
			Сметная стоимость оборудования					*56900*					
285	393	Ц0111-168-3	Щиты, пульты, массой до 150 кг	1	2808,21	234,21	1086,75	2808	234	1087	1381	9	9
				шт	1487,25	47,25	0	1487	47	0	90	0,27	0
286	394	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	154	140,9	9,4	3,5	21699	1448	539	18726	1	154
				шт	128	0	0	19712	0	0	95	0	0
287	395	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	2	174,2	102	27,9	348	204	56	139	0,27	1
				м	44,3	28,6	0	89	57	0	95	0,17	0
288	396	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м/крышка короба/	2	152,05	102	27,9	304	204	56	96	0,14	0
				м	22,15	28,6	0	44	57	0	95	0,17	0
289	397	С151801-273 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	174		174	174		174			
				шт.									
290	398	С151801-271 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	174		174	522		522			
				шт.									
291	399	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	261	2005	53	1044	871	1	4
				шт	227	2,3	0	908	9	0	95	0,01	0
292	400	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X4	10,3	41,28		41,28	425		425			
				м									
293	401	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X1,5	10,3	16,81		16,81	173		173			
				м									
294	402	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X0,5	10,3	7,67		7,67	79		79			
				м									
295	403	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X0,75	20,6	8,55		8,55	176		176			
				м									
296	404	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	50	20,37	0	1,15	1019	0	58	865	0,09	5
				м	19,22	0	0	961	0	0	90	0	0
297	405	ТОО "TECHNOKONT"	Шкаф питания котла ШУР/комплектация по ком. предложению вх.N556 от 14.03.16г. /	1	57733,19			57733					
				шт									
			Отпускная цена		57733			57733					
			Сметная стоимость оборудования					*57733*					
298	406	Ц0111-168-3	Щиты, пульты, массой до 150 кг	1	2808,21	234,21	1086,75	2808	234	1087	1381	9	9
				шт	1487,25	47,25	0	1487	47	0	90	0,27	0
299	407	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	202	140,9	9,4	3,5	28462	1899	707	24563	1	202
				шт	128	0	0	25856	0	0	95	0	0
300	408	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	2	174,2	102	27,9	348	204	56	139	0,27	1
				м	44,3	28,6	0	89	57	0	95	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301	409	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м/крышка короба/	2	152,05	102	27,9	304	204	56	96	0,14	0
				м	22,15	28,6	0	44	57	0	95	0,17	0
302	410	С151801-273 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	174		174	174		174			
				шт.									
303	411	С151801-271 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	174		174	696		696			
				шт.									
304	412	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	261	2506	66	1305	1089	1	5
				шт	227	2,3	0	1135	11	0	95	0,01	0
305	413	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X4	10,3	41,28		41,28	425		425			
				м									
306	414	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X1,5	10,3	16,81		16,81	173		173			
				м									
307	415	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X0,5	10,3	7,67		7,67	79		79			
				м									
308	416	Прайс-листТОО"ЭлектроГлобал Kz."	Провод монтажный H07V-K-1X0.75	20,6	8,55		8,55	176		176			
				м									
309	417	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	50	20,37	0	1,15	1019	0	58	865	0,09	5
				м	19,22	0	0	961	0	0	90	0	0
310	436	ТОО "TECHNOKONT"	Промышленный компьютер IROBO-2000-40i5TRHN-KZ/коммерческое предожение Вх.№738 от 04.04.2016/	2	142952,84			285906					
				шт									
			Отпускная цена		142953			285906					
			Сметная стоимость оборудования					*285906*					
311	437	ТОО "TECHNOKONT"	Видеокарта GEFOrCE GT610/коммерческое предожение Вх.№738 от 04.04.2016/	2	8537,64			17075					
				шт									
			Отпускная цена		8538			17075					
			Сметная стоимость оборудования					*17075*					
312	438	ТОО "TECHNOKONT"	Шнур DVI 1,8м /коммерческое предожение Вх.№738 от 04.04.2016/	4	435,96		435,96	1744		1744			
				шт									
313	439	ТОО "TECHNOKONT"	Операционная система для компьютера APM Win PrO 7/32/64BiT RussiOn/коммерческое предожение Вх.№738 от 04.04.2016/	2	24457,62			48915					
				шт									
			Отпускная цена		24458			48915					
			Сметная стоимость оборудования					*48915*					
314	440	ТОО "TECHNOKONT"	Програмное обеспечение для компьютеров APM/коммерческое предожение Вх.№2129 от 14.11.2016/	1	25176,96			25177					
				шт									
			Отпускная цена		25177			25177					
			Сметная стоимость оборудования					*25177*					
315	442	ТОО "TECHNOKONT"	Шкаф серверный 19" 22U/коммерческое предожение Вх.№738 от 04.04.2016/	1	44769,62			44770					
				шт									
			Отпускная цена		44770			44770					
			Сметная стоимость оборудования					*44770*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
316	443	ТОО "TECHNOKONT"	Сервер на стойку 19"/коммерческое предложение Вх.№738 от 04.04.2016/	2 шт	599451,53			1198903					
			Отпускная цена		599452			1198903					
			Сметная стоимость оборудования					*1198903*					
317	444	ТОО "TECHNOKONT"	Операционная система для сервера WindOws SErvEr 2012 ST/коммерческое предложение Вх.№738 от 04.04.2016/	2 шт	115530,66			231061					
			Отпускная цена		115531			231061					
			Сметная стоимость оборудования					*231061*					
318	445	ТОО "TECHNOKONT"	Програмное обеспечение для компьютеров АРМ и сервера /коммерческое предложение Вх.№738 от 04.04.2016/	10 шт	3792,89			37929					
			Отпускная цена		3793			37929					
			Сметная стоимость оборудования					*37929*					
319	446	ТОО "TECHNOKONT"	Коммутатор управления 24 порта/коммерческое предложение Вх.№738 от 04.04.2016/	1 шт	32562,93			32563					
			Отпускная цена		32563			32563					
			Сметная стоимость оборудования					*32563*					
320	447	ТОО "TECHNOKONT"	Органайзер/коммерческое предложение Вх.№738 от 04.04.2016/	2 шт	528,44			1057					
			Отпускная цена		528			1057					
			Сметная стоимость оборудования					*1057*					
321	448	ТОО "TECHNOKONT"	Коммутатор KVM 4порта VGA/USB+2кабеля VGA/USB /коммерческое предложение Вх.№738 от 04.04.2016/	1 шт	8091,77			8092					
			Отпускная цена		8092			8092					
			Сметная стоимость оборудования					*8092*					
322	449	ТОО "TECHNOKONT"	Источник бесперебойного питания ИБП 2200VA2U APC SMArT-UPS2200VA/коммерческое предложение Вх.№739 от 04.04.2016/	6 шт	170322,84			1021937					
			Отпускная цена		170323			1021937					
			Сметная стоимость оборудования					*1021937*					
323	450	ТОО "TECHNOKONT"	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS3000VA/коммерческое предложение Вх.№737 от 04.04.2016/	2 шт	240771,44			481543					
			Отпускная цена		240771			481543					
			Сметная стоимость оборудования					*481543*					
324	451	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	15 шт	247,2	8,59	2,36	3708	129	35	3220	1	15
					236,25	2,25	0	3544	34	0	90	0,01	0
325	452	Ц0111-92-1	Аппаратура напольная, масса до 0,2 т	11 шт	2520,35	842,69	53,16	27724	9270	585	18132	10	110
					1624,5	207	0	17870	2277	0	90	1,2	13
326	463	ТОО "TECHNOKONT"	SIMATIC WINCC PrOfEssiOnAl PTMAX 6AV2103-0XA03-0AA5/коммерческое предложение Вх.№286 от 19.02.2016/	1 шт	549069,77			549070					
			Отпускная цена		549070			549070					
			Сметная стоимость оборудования					*549070*					
327	464	ТОО "TECHNOKONT"	WINCC RunTiME PrOfEssiOnAl 6AV2105-0KA03-0AA0/коммерческое предложение Вх.№286 от 19.02.2016/	2 шт	646920,89			1293842					
			Отпускная цена		646921			1293842					
			Сметная стоимость оборудования					*1293842*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
328	465	ТОО "TECHNOKONT"	SIMATIC WINCC SErvEr fOr RunTiME PrOfEssiOnAl 6AV2107-0EB00-0BB0/коммерческое предожение Вх.№286 от 19.02.2016/	2 шт	395319,59			790639					
			Отпускная цена		395320			790639					
			Сметная стоимость оборудования					*790639*					
329	466	ТОО "TECHNOKONT"	SIMATIC WINCC REdundAnCY SErvEr fOr RunTiME PrOfEssiOnAl 6AV2107-0FB00-0BB0/коммерческое предожение Вх.№286 от 19.02.2016/	1 шт	396074,01			396074					
			Отпускная цена		396074			396074					
			Сметная стоимость оборудования					*396074*					
330	467	ТОО "TECHNOKONT"	WINCC WEBnAvigATOr 6AV2107-0KB03-0BB0/коммерческое предожение Вх.№286 от 19.02.2016/	2 шт	390541,55			781083					
			Отпускная цена		390542			781083					
			Сметная стоимость оборудования					*781083*					
331	468	ТОО "TECHNOKONT"	SIMATIC S7 SAfETY AdvEnCEd 6ES7833-1FA13-0YA5/коммерческое предожение Вх.№286 от 19.02.2016/	1 шт	72959,96			72960					
			Отпускная цена		72960			72960					
			Сметная стоимость оборудования					*72960*					
332	469	ТОО "TECHNOKONT"	WINCC CliEnT fOr RunTiME PrOfEssiOnAl 6AV2107-0DB03-0AA0/коммерческое предожение Вх.№286 от 19.02.2016/	4 шт	270336,23			1081345					
			Отпускная цена		270336			1081345					
			Сметная стоимость оборудования					*1081345*					
333	470	ТОО "TECHNOKONT"	SIMATIC STEP 7 PrOfEssiOnAl V13 6ES7822-1AA03-0YA5/коммерческое предожение Вх.№286 от 19.02.2016/	1 шт	249715,23			249715					
			Отпускная цена		249715			249715					
			Сметная стоимость оборудования					*249715*					
334	473	ТОО "TECHNOKONT"	Программное обеспечение,АСУ ТП водогрейного котла КВ-ГМ-58 №3В	1 шт	1250892,68			1250893					
			Отпускная цена		1250893			1250893					
			Сметная стоимость оборудования					*1250893*					
335	474	ТОО "TECHNOKONT"	Программное обеспечение,АСУ ТП водогрейного котла КВ-ГМ-35 №4В	1 шт	3127231,7			3127232					
			Отпускная цена		3127232			3127232					
			Сметная стоимость оборудования					*3127232*					
			ИТОГО:					**26561727**	**205386**				**18238**
			- оборудования					**2430254**	**12680**				**74**
			Накладные расходы :					**23581714**					
			На монтажные работы					**2314441**					
			Всего накладных расходов:					**2314441**					
			Итого с накладными					**28876168**					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :					**317668**					
			СУМННЗ					**29193836**					
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами					**29355465**					
			Итого с временными, 2,88 %					**29521749**					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,83 %					**29544844**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**29602582**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**29 602 582**					
			Всего:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах; 2017 г. 43% к = 2,9277419355		2,9277419355			37 267 550					
			2018 г. 57% к = 3,1032258065		3,1032258065			52 362 193					
			Всего					89 629 743					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %										
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					91 422 338					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					10 970 681					
			Итого с НДС					102 393 018,10					
			Всего:					102 393 018,10					

Заказчик:
КГУ "УЭиИР" г.Алматы

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
Жаманкараев И.Е.
«___» _____ 20____ж.

Подрядчик:
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
Н.Джанабаев

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Сантехпроект"
Жуман Р.Ж

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Рекострукция Южной районной котельной в г.Алматы.**
наименование, адрес

Объект **Склад мокрого хранения соли.4444-4.1 3-4-1**
Общестроительные работы.КЖ
АС

Договор подряда номер **040740002533/190016/00**
дата **20.03.2019**

Номер документа	Дата составления
	21.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

А К Т № 19

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Земляные работы										
1	1	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3,в котлованах глубиной до 3 м	461,549 м3	81,31 2,32	78,9 11.62	0,1 0	37530 1070	36416 5363	44 0	6240 97	0,01 0,04	6 18
2	2	Е0101-17-34#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3,в котлованах глубиной до 3 м	737,279 м3	131.82 3.75	127,9 18.83	0,16 0	97185 2767	94299 13887	118 0	16154 97	0,02 0,06	17 48
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,077 м3	909,77 909,77	0 0	0 0	33731 33731	0 0	0 0	38117 113	4,91 0	182 0
4	4	Е0101-17-33#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта доработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	37,077 м3	86,8 2,47	84,22 12,4	0,11 0	3218 92	3123 460	4 0	535 97	0,02 0,04	1 2
5	5	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2385,803 т	176,4		176,4	420856		420856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1235,905	3,76	3,24	0,03	4642	4009	39	1918	0	4
				м3	0,48	1,12	0	593	1384	0	97	0	5
7	7	E0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	412,245	58,95	57,17	0,1	24301	23569	39	4039	0,01	4
				м3	1,68	8,42	0	693	3471	0	97	0,03	12
8	8	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1043,53	176,4		176,4	184079		184079			
				т									
9	9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	382,116	7,45	7,45	0	2847	2847	0	897	0	0
				м3	0	2,42	0	0	924	0	97	0,01	4
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100,449	154,22	0	0	15491	0	0	17505	1,12	112
				м3	154,22	0	0	15491	0	0	113	0	0
11	11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	390,796	24,78	5,19	0	9683	2030	0	7424	0,12	49
				м3	19,58	0	0	7654	0	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы					833563					
			Раздел: =Фм1,Фм2,Фм3,Фм4,Фм5,Фм6,Фм7КЖ л.3,5=										
12	12	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	4,64	3658,93	75,91	3357,91	16977	352	15581	1236	1,55	7
				м3	225,11	28,67	0	1045	133	0	105	0,14	1
13	13	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,3	5651,5	129,21	4347,57	7347	168	5652	1670	7,29	9
				м3	1174,73	48,81	0	1527	63	0	105	0,24	0
14	14	E0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	9	5632,44	562,61	4208,19	50692	5064	37874	10151	5,46	49
				м3	861,64	212,54	0	7755	1913	0	105	1,04	9
15	15	E0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	23,2	4980,2	411,85	3965,47	115541	9555	91999	18476	3,85	89
				м3	602,89	155,58	0	13987	3610	0	105	0,76	18
16	16	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,002	207,36		207,36	7051		7051			
				м3									
17	17	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0855	58500		58500	5003		5003			
				т									
18	18	C12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0589	48219,3		48219,3	2841		2841			
				т									
19	19	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1764	61380		61380	10826		10826			
				т									
20	20	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8147	59310		59310	48320		48320			
				т									
21	21	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,4991	115849,27	783,02	108700,99	57823	391	54255	3490	38,06	19
				1т	6365,25	294,98	0	3177	147	0	105	1,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	114.72	231,19	4,39	183,84	26522	504	21090	6039	0,24	28
				м2	42,95	1,66	0	4928	190	0	118	0,01	1
23	23	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(поз.10)	0,054	136873,51	12787,24	115392,27	7391	691	6231	767	48,88	3
				1т	8694	4830,87	0	469	261	0	105	23,6	1
24	24	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,35	31,93	0,05	22,32	43	0	30	12	0,05	0
				м2	9,57	0	0	13	0	0	90	0	0
25	25	E0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм из бетона В20	9,81	172,14	2,07	89,86	1689	20	882	834	0,48	5
				м2	80,21	0,78	0	787	8	0	105	0	0
26	26	E0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	9,81	198,89	2,59	120,99	1951	25	1187	786	0,41	4
				м2	75,31	1	0	739	10	0	105	0	0
27	27	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	5	3658,93	75,91	3357,91	18295	380	16790	1332	1,55	8
				м3	225,11	28,67	0	1126	143	0	105	0,14	1
28	28	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	35	6937,05	1098,23	4601,99	242797	38438	161070	59419	7,49	262
				м3	1236,83	380,01	0	43289	13300	0	105	1,54	54
29	29	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	35,525	207,36		207,36	7366		7366			
				м3									
30	30	C12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0275	48219,3		48219,3	1326		1326			
				т									
31	31	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,135	60930		60930	69165		69165			
				т									
32	32	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	61380		61380	371		371			
				т									
33	33	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,581	59310		59310	93767		93767			
				т									
34	34	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0083	115849,27	783,02	108700,99	957	6	898	58	38,06	0
				1т	6365,25	294,98	0	53	2	0	105	1,45	0
35	35	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72,239	231,19	4,39	183,84	16701	317	13281	3803	0,24	18
				м2	42,95	1,66	0	3103	120	0	118	0,01	1
36	36	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	1,6	3658,93	75,91	3357,91	5854	121	5373	426	1,55	2
				м3	225,11	28,67	0	360	46	0	105	0,14	0
37	37	E0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	11,6	4980,2	411,85	3965,47	57770	4777	45999	9238	3,85	45
				м3	602,89	155,58	0	6993	1805	0	105	0,76	9
38	38	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,774	207,36		207,36	2441		2441			
				м3									
39	39	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0453	61380		61380	2781		2781			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
40	40	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0003	59310		59310	18		18			
				т									
41	41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0276	58500		58500	1617		1617			
				т									
42	42	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0226	48219,3		48219,3	1088		1088			
				т									
43	43	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,1636	115849,27	783,02	108700,99	18955	128	17786	1144	38,06	6
				1т	6365,25	294,98	0	1041	48	0	105	1,45	0
44	44	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(поз.10)	0,081	136873,51	12787,24	115392,27	11087	1036	9347	1150	48,88	4
				1т	8694	4830,87	0	704	391	0	105	23,6	2
45	45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,025	31,93	0,05	22,32	65	0	45	17	0,05	0
				м2	9,57	0	0	19	0	0	90	0	0
46	46	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм из бетона В20	3,24	172,14	2,07	89,86	558	7	291	276	0,48	2
				м2	80,21	0,78	0	260	3	0	105	0	0
47	47	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	3,24	198,89	2,59	120,99	644	8	392	260	0,41	1
				м2	75,31	1	0	244	3	0	105	0	0
48	48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,62	231,19	4,39	183,84	9622	183	7652	2191	0,24	10
				м2	42,95	1,66	0	1788	69	0	118	0,01	0
49	49	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	2	1279,61	378,28	153,55	2559	757	307	2464	4,31	9
				шт	747,79	132,3	0	1496	265	0	140	0,53	1
50	50	С143015-66	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5	0,82	13608		13608	11159		11159			
				м3									
51	51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,82	103,68		103,68	85		85			
				м3									
52	52	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0179	5269,5	376,43	2719,58	94	7	49	43	13,34	0
				1т	2173,5	142,31	0	39	3	0	105	0,69	0
53	53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0179	58500		58500	1044		1044			
				т									
54	54	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,5	5315,51	110,37	4317,63	7973	166	6476	1463	5,63	8
				м3	887,51	41,69	0	1331	63	0	105	0,2	0
55	55	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	8	14172,03	316,57	9434,2	113376	2533	75474	36324	26,5	212
				м3	4421,25	119,25	0	35370	954	0	100	0,58	5
56	56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,526	207,36		207,36	2183		2183			
				м3									
57	57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	231,19	4,39	183,84	2774	53	2206	632	0,24	3
				м2	42,95	1,66	0	515	20	0	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	70,5	54,11	3,22	19,26	3814	227	1358	2141	0,18	13
				м	31,63	0,34	0	2230	24	0	95	0	0
59	59	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	105,55	4,03	64,26	2111	81	1285	717	0,21	4
				м	37,26	0,46	0	745	9	0	95	0	0
60	60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1383	36180		36180	5003		5003			
				т									
61	61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(гильза)	0,0035	38672,67	349,88	286,54	135	1	1	140	227,7	1
				1т	38036,25	131,96	0	133	0	0	105	0,64	0
62	62	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(гильза)	0,0054	11618,89	349,88	142,77	63	2	1	64	66,7	0
				1т	11126,25	131,96	0	60	1	0	105	0,64	0
63	63	С130806-83 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4	666		666	266		266			
				м									
64	64	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	0,4	374,4		374,4	150		150			
				м									
65	65	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2225	31,93	0,05	22,32	7	0	5	2	0,05	0
				м2	9,57	0	0	2	0	0	90	0	0
66	66	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	768,94	0	422,22	1538	0	844	83	2,07	4
				1сальник	346,73	0	0	693	0	0	12	0	0
67	67	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	368,04	198,59	81,73	736	397	163	439	0,55	1
				шт	87,72	69,24	0	175	138	0	140	0,27	1
68	68	С143003-13 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,292	6186,78		6186,78	1807		1807			
				м3									
69	69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,292	207,36		207,36	61		61			
				м3									
70	70	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,15	3658,93	75,91	3357,91	549	11	504	40	1,55	0
				м3	225,11	28,67	0	34	4	0	105	0,14	0
71	71	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,55	8128,85	1526,09	4144,64	4471	839	2280	1723	14,36	8
				м3	2458,13	524,68	0	1352	289	0	105	1,97	1
72	72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5583	207,36		207,36	116		116			
				м3									
73	73	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0729	61380		61380	4477		4477			
				т									
74	74	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0118	48599,1		48599,1	575		575			
				т									
75	75	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,004	48219,3		48219,3	191		191			
				т									
76	76	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0131	65888,89	349,88	54412,77	864	5	714	155	66,7	1
				1т	11126,25	131,96	0	146	2	0	105	0,64	0
77	77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(гильза)	0,0035	38672,67	349,88	286,54	134	1	1	139	227,7	1
				1т	38036,25	131,96	0	132	0	0	105	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С130806-88 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,6	813,6		813,6	488		488			
				м									
79	79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,4145	31,93	0,05	22,32	13	0	9	4	0,05	0
				м2	9,57	0	0	4	0	0	90	0	0
80	80	Е0108-12-3	Установка щитов Щ-5	0,0267	11782,38	2233,27	1527,87	315	60	41	279	48,65	1
				т	8021,25	835,76	0	214	22	0	118	4,08	0
81	81	С12021-145 Изм. и доп. вып. 25	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	0,0267	82971		82971	2215		2215			
				т									
82	82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,12	31,93	0,05	22,32	36	0	25	10	0,05	0
				м2	9,57	0	0	11	0	0	90	0	0
83	83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,8	238,73	5,49	183,84	668	15	515	170	0,28	1
				м2	49,4	2,07	0	138	6	0	118	0,01	0
84	84	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	8,1	3658,93	75,91	3357,91	29637	615	27199	2158	1,55	13
				м3	225,11	28,67	0	1823	232	0	105	0,14	1
85	85	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	55,2	6937,05	1098,23	4601,99	382925	60623	254030	93712	7,49	413
				м3	1236,83	380,01	0	68273	20976	0	105	1,54	85
86	86	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	56,028	207,36		207,36	11618		11618			
				м3									
87	87	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,314	55800		55800	73321		73321			
				т									
88	88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,723	59310		59310	102203		102203			
				т									
89	89	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0084	60930		60930	512		512			
				т									
90	90	С12041-16 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	1,155	34221,6		34221,6	39519		39519			
				т									
91	91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	313,441	231,19	4,39	183,84	72464	1377	57624	16499	0,24	76
				м2	42,95	1,66	0	13463	519	0	118	0,01	3
92	92	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,5	5223,91	296,37	4197,86	7836	445	6297	1315	4,66	7
				м3	729,68	105,44	0	1095	158	0	105	0,46	1
93	93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0433	55800		55800	2416		2416			
				т									
94	94	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	1,5	131,61	0,26	20,08	197	0	30	175	0,7	1
				м3	111,26	0,1	0	167	0	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	6,5	3658,93	75,91	3357,91	23783	493	21826	1732	1,55	10
				м3	225,11	28,67	0	1463	186	0	105	0,14	1
96	96	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,6	4216,06	0	3564,01	116363	0	98367	22136	4,21	116
				м3	652,05	0	0	17997	0	0	123	0	0
97	97	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0649	5269,5	376,43	2719,57	342	24	177	158	13,34	1
				1т	2173,5	142,31	0	141	9	0	105	0,69	0
98	98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0649	37080		37080	2406		2406			
				т									
99	99	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,008	5216,45	299,55	4210,52	42	2	34	7	4,53	0
				м3	706,39	102,88	0	6	1	0	105	0,4	0
100	100	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,023	92942,67	349,88	54556,54	2138	8	1255	922	227,7	5
				1т	38036,25	131,96	0	875	3	0	105	0,64	0
101	101	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3299	65888,89	349,88	54412,77	21737	115	17951	3900	66,7	22
				1т	11126,25	131,96	0	3671	44	0	105	0,64	0
102	102	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,054	58592,14	349,88	54412,77	3164	19	2938	225	23	1
				1т	3829,5	131,96	0	207	7	0	105	0,64	0
103	103	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,173	31,93	0,05	22,32	325	0	227	88	0,05	0
				м2	9,57	0	0	97	0	0	90	0	0
104	104	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	12	768,94	0	422,22	9227	0	5067	499	2,07	25
				1сальник	346,73	0	0	4161	0	0	12	0	0
105	105	Е0113-44-9	Обеспыливание	209,1	67,85	54,91	0	14187	11482	0	6330	0,08	17
				м2	12,94	20,7	0	2705	4328	0	90	0,1	22
106	106	Е0113-38-6#т.ч. п-3.8#К=0.8, К=1,1	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА со сваркой в 2 слоя /каналов, лотков, приямков, фундаментов, плинтусов, бортиков/	209,1	3505,21	1,81	2789,25	732939	378	583233	134396	3,7	773
				м2	714,15	0	0	149329	0	0	90	0	0
107	107	Е0113-4-5	Футеровка прямым кислотоупорным кирпичом на цементном растворе при укладке плашмя	68	3203,81	36,35	2841,44	217859	2472	193218	20745	1,58	107
				м2	326,03	12,94	0	22170	880	0	90	0,07	5
108	108	Е0113-4-5	Футеровка прямым кислотоупорным кирпичом на цементном растворе при укладке плашмя(второй слой)	68	3203,81	36,35	2841,44	217859	2472	193218	20745	1,58	107
				м2	326,03	12,94	0	22170	880	0	90	0,07	5
109	109	Е0113-48-2	Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит" при укладке кирпичом плашмя на силикатных кислотоупорных вяжущих(для двух слоев)	136	584,88	6,19	327,7	79543	841	44567	31038	1,26	172
				м2	250,99	2,59	0	34134	352	0	90	0,01	2
110	110	Е0113-4-6	Футеровка прямым кислотоупорным кирпичом на цементном растворе при укладке на ребро	141,1	5379,15	54,91	4749,81	758998	7748	670198	75575	2,89	407
				м2	574,43	20,7	0	81051	2921	0	90	0,1	15
111	111	Е0113-48-3	Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит" при укладке кирпичом на ребро на силикатных кислотоупорных вяжущих	141,1	799,2	10,58	470,36	112767	1493	66368	41073	1,59	224
				м2	318,26	5,17	0	44907	730	0	90	0,02	3
112	112	Е0113-31-9#т.ч. п-3.25#К=1,05	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	6,8	360,39	1,08	259,87	2451	7	1767	611	0,57	4
				м2	99,44	0,41	0	676	3	0	90	0	0
113	113	Е0113-39-2#т.ч. п-3.5#К=1,25, К=1,1	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	6,8	1050,35	10,58	810,13	7142	72	5509	1437	1,16	8
				м2	229,64	5,17	0	1562	35	0	90	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	Е0113-31-9#т.ч. п-3.25#К=1,05	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30% в четыре слоя/	6,8	360,39	1,08	259,87	2451	7	1767	611	0,57	4
				м2	99,44	0,41	0	676	3	0	90	0	0
			Итого по разделу: =Фм1,Фм2,Фм3,Фм4,Фм5,Фм6,Фм7КЖ л.3,5=					4143685					
			ИТОГО:					4977246	324319				3729
								794124	81821				334
			Накладные расходы :					2858					
			На монтажные работы					735863					
			На общестроительные работы					738721					
			Всего накладных расходов:					5715967					
			Итого с накладными										
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					342958					
			СУМННЗ					6058925					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					6233422					
			Итого с временными, 2,88 %					6412945					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,88 %					6437879					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					6500213					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %										
								6500213					
			Всего:					8183307					
			Итого в текущих ценах, 2017 г. 43% к = 2,9277419355		2,9277419355			11497828					
			2018 г. 57% к = 3,1032258065		3,1032258065			19681135					
			Всего										
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					20074758					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2408971					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					22 483 728,90					
			Итого с НДС										
			Всего:					22 483 728,90					

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

Заказчик:
КГУ "УЭиИР" г.Алматы
_____

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ Н.Джанабаев

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Сантехпроект"
_____ Жуман Р.Ж