Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МҚЛ №20016749

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование» ГСЛ №20016749

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима поселка Макат Макатского района Атырауской области"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области»

Том VI.
Раздел "СД" – Сметная документация

Шифр: 291-08/10/24-СД

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

Главный архитектор проекта **Жанбас А.К.**

г. Актобе
2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«"Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.2).

Территориальный район строительства:

- Наружное электроосвещение: регион 6.7
- Наружное электроосвещение: регион 6.7
- БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3: регион 6.7
- БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3: регион 6.7
- БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4: регион 6.7
- БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6: регион 6.7

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в .

Сметная стоимость строительства определена: 01.3.2025 года

Главный инженер проекта

Форма 1

Заказчик Анин пос. Макат

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 278315,348 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 29819,502 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	2 724,401	2 724,401
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	470,776	470,776
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 195,177**	**3 195,177**
		Часть II. Строительство				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Наружное электроосвещение	7 466,459	--	--	7 466,459
		Всего по главе	**7 466,459**	**--**	**--**	**7 466,459**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	6-1	БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3	66 638,158	--	--	66 638,158
5	6-2	БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4	62 493,969	--	--	62 493,969
6	6-3	БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6	57 930,768	--	--	57 930,768
		Всего по главе	**187 062,895**	**--**	**--**	**187 062,895**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**194 529,354**	**--**	**--**	**194 529,354**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

7	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%	13 033,467	--	--	13 033,467
		Итого по главе 8	**13 033,467**	**--**	**--**	**13 033,467**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**207 562,821**	**--**	**--**	**207 562,821**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	10 378,141	--	--	10 378,141
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	6 226,885	--	--	6 226,885
		Итого по части II в сметных ценах:	**224 167,846**	**--**	**--**	**224 167,846**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
10		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 100 %	224 167,846	--	--	224 167,846
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	237 326,499	--	--	237 326,499
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**237 326,499**	**--**	**--**	**237 326,499**
12		- в том числе на 2025 г.	237 326,499	--	--	237 326,499
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,224 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,224 : 1,168 = 0,192 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,224 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,224 : 1,168 = 0,192 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,192x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,192x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б,				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 224167,846x0,46% = 1031,172	--	--	1 031,172	1 031,172
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	1 091,702	1 091,702
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 091,702**	**1 091,702**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 224167,846x2,9% = 6500,868	--	--	6 500,868	6 500,868
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						

		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	6 882,469	6 882,469
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 882,469**	**6 882,469**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
17		III квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0587	--	--	7 974,171	7 974,171
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7 974,171**	**7 974,171**
18		- в том числе на 2025 г.	--	--	7 974,171	7 974,171
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**224 167,846**	**--**	**10 727,217**	**234 895,063**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**237 326,499**	**--**	**11 169,348**	**248 495,847**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	383,421	383,421
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**237 326,499**	**--**	**7 974,171**	**245 300,67**
20		- в том числе затраты по части II	237 326,499	--	--	237 326,499
21		- в том числе затраты по части III	--	--	7 974,171	7 974,171
22	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	29 436,08	29 436,08
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**29 819,502**	**29 819,502**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**237 326,499**	**--**	**40 988,849**	**278 315,348**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

«СпецСтрой Согласование» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объектная смета № 4-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружное электроосвещение
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	7466,459	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,633	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2805,316	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
1.	04-01-01-01	Наружное электроосвещение	7 466,459	--	--	7 466,459	0,633	2 805,316	--
		ИТОГО по разделу 4	**7 466,459**	**--**	**--**	**7 466,459**	**0,633**	**2 805,316**	
		Всего :	**7 466,459**	**--**	**--**	**7 466,459**	**0,633**	**2 805,316**	

Главный инженер проекта

Составил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**7466,459**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2805,316	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,633	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 466 459**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 702 519
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 313 126*
		машины и механизмы	тенге			389 839
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*102 797*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 374 100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	633		
Раздел 1.		**Наружное электроосвещение.**				**7 466 459**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 702 519
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 313 126*
		машины и механизмы	тенге			389 839
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*102 797*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 374 100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	633		

1	2	3	4	5	6	7
1	У6401-0201-2810 6401-0201-2810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	3	20 476	61 428
2	прайс *лист* *прайс лист*	Муфта ответвительная для кабеля 1кВ 4ПТО-1-4/35-4/35	шт.	3	18 102,75	54 308
3	Е1133-304-402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	9	39 576	356 184
4	прайс *лист* *прайс лист*	Опора ОНО 2-8,0-2,0	шт.	9	159 108,76	1 431 979
5	прайс *лист* *прайс лист*	Металлический фундаментный блок Н=2м ФБ-0,159-2,0	шт.	9	40 156,74	361 411
6	Е1133-206-103 1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	18	16 344	294 192
7	С1247-103-0254 247-103-0254 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	18	35 678	642 204
8	прайс *лист* *прайс лист*	Кронштейн двухрожковый:К2К 1-1-108-180 О48	шт.	9	39 894,49	359 050
9	У6401-302-301 6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	9	8 722	78 498
10	С1247-204-0706 247-204-0706 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	9	766	6 894
				Кабельная продукция		
11	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	151,47	7 584	1 148 748
12	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	100,98	3 957	399 578
13	У6101-0209-0102 6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	280,5	627	175 874
14	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	$м^3$	50,49	3 957	199 789
15	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	50,49	9 917	500 709

1	2	3	4	5	6	7
16	У6125-0701-0302 6125-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,561	470 899	264 174
17	У6401-201-801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	144	1 033	148 752
18	С1243-113-1003 243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	572,22	540	308 999
19	С1243-142-0305 243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	146,88	90	13 219
20	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	561	23	12 903
21	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	561	941	527 901
22	С1252-207-0442 252-207-0442 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	80	70	5 600
				Заземление опор		
23	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1,96	430	843
24	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,96	94	184
25	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14	1 427	19 978
26	У6401-0203-0101 6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	9	10 340	93 060

Составил .

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 4-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 04-01-01-01

на Наружное электроосвещение

Наименование объекта - Наружное электроосвещение

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	251,924904	4 560 --	- --	2 196 553 227,09	1148778
2	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	159,013206	3 769 --	- --	1 815 288 608,97	599321
3	20310Т	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	47,9088	5 098 --	- --	2 496 119 580,36	244239
4	20021Т	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	37,2504	4 719 --	- --	2 273 84 670,16	175785
5	20309Т	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32,3703	5 008 --	- --	2 452 79 371,98	162110
6	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,0271	5 576 --	- --	2 715 70 663,58	145127
7	20452Т	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	23,19174	4 540 --	- --	2 496 57 886,58	105290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,6636	5 399 --	- --	2 629 28 034,6	57573
9	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,54	5 494 --	- --	2 675 25 519,5	52413
10	20227Т	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8611	4 133 --	- --	2 012 5 756,53	11825
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1 313 319**	**2702519**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**600,7512**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,644026	3 248,56 --	- --	- -	(102798)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2702519**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,2982% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	242С	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	5,233008	19 987 --	- --	3 879 20 298,84	104592
13	724С	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,805568	13 091 --	- --	3 879 18 640,8	62910
14	1070С	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,86	11 800 --	- --	3 879 18 851,94	57348
15	642С	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,530338	8 875 --	- --	2 715 15 014,87	49082
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,5731% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	101С	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,86	10 081 --	- --	2 715 13 194,9	48994
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,1287% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	983С	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,5792	8 802 --	- --	2 273 10 408,52	40306
18	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,809204	12 815 --	- --	3 879 3 138,9	10370
19	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,05209	8 247	-	2 715	8677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	2 856,42	
20	1868С	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные грузоподъемностью до 7 т.	маш.-ч	5,530338	942	-	-	5210
						--	--	-	
21	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,374192	306	-	-	1032
						--	--	-	
22	3102С	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0465696	18 110	-	3 879	843
						--	--	180,64	
23	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0170614	10 755	-	2 715	184
						--	--	46,32	
24	1039С	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	4,5792	24	-	-	110
						--	--	-	
25	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3816	20	-	-	8
						--	--	-	
26	2558С	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,279314	5	-	-	6
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**102 797**	**389671**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,1978% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
27		С прайс лист	Опора ОНО 2-8,0-2,0	шт.	9	159 108,76	-	-	1431979
						--	--	-	
28	286387С	247-103-0254	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	18	35 678	34 965	-	642204
						--	--	-	
29	290066С	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	561	941	929	-	527901
						--	--	-	
30	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	50,49	9 917	8 985	-	500709
						--	--	-	
31		С прайс лист	Металлический фундаментный блок Н=2м ФБ-0,159-2,0	шт.	9	40 156,74	-	-	361411
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,2728% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
32		С прайс лист	Кронштейн двухрожковый:К2К 1-1-108-180 О48	шт.	9	39 894,49	-	-	359050
						--	--	-	
33	193783С	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	572,22	540	532	-	308999
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,5295% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
34	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,377	52 140	38 599	-	71797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
35		С прайс лист	Муфта ответвительная для кабеля 1кВ 4ПТО-1-4/35-4/35	шт.	3	18 102,75	-	-	54308
						--	--	-	
36	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1044	377 036	373 982	-	39363
						--	--	-	
37	237104С	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	146,88	90	89	-	13219
						--	--	-	
38	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	1 446	1 429	-	13014
						--	--	-	
39	129995С	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,009	1 146 498	1 139 997	-	10318
						--	--	-	
40	279800С	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0182	391 896	388 776	-	7133
						--	--	-	
41	264804С	247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	9	766	757	-	6894
						--	--	-	
42	242742С	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	80	70	69	-	5600
						--	--	-	
43	147653С	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00072	7 763 690	7 609 570	-	5590
						--	--	-	
44	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001152	4 216 669	4 196 429	-	4858
						--	--	-	
45	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,4044	1 293	1 264	-	3109
						--	--	-	
46	154778С	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	45	45	45	-	2025
						--	--	-	
47	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,341	1 154	1 138	-	1548
						--	--	-	
48	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00135	579 994	569 475	-	783
						--	--	-	
49	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,108	4 837	4 777	-	522
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,95	251 --	246 --	- -	489
51	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000441	954 056 --	940 554 --	- -	421
52	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,215904	1 438 --	1 410 --	- -	310
53	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000324	893 907 --	878 720 --	- -	290
54	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,126	594 --	580 --	- -	75
55	146716С	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,054	939 --	919 --	- -	51
56	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0576	853 --	848 --	- -	49
57	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,03	1 103 --	1 088 --	- -	33
58	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,013824	2 313 --	2 263 --	- -	32
59	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,054	246 --	238 --	- -	13
60	147096С	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009	1 416 --	1 386 --	- -	13
61	242938С	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0119808	501 --	490 --	- -	6
62	147084С	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,009	401 --	391 --	- -	4
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4374119**

Составил .

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объектная смета № 6-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	66638,158	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,516	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	11454,837	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	06-01-01-01	Вертикальная планировка	2 684,203	--	--	2 684,203	0,122	434,221	--
2.	06-01-02-02	Покрытие	62 359,053	--	--	62 359,053	2,269	10 470,896	--
3.	06-01-03-03	МАФ	1 023,528	--	--	1 023,528	0,018	93,78	--
4.	06-01-04-04	Озеленение	571,374	--	--	571,374	0,107	455,94	--
		Всего :	**66 638,158**	**--**	**--**	**66 638,158**	**2,516**	**11 454,837**	

Главный инженер проекта

Составил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**2684,203**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	434,221	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,122	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 684 203**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			82 418
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*39 862*
		машины и механизмы	тенге			1 284 152
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*351 803*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 021
		перевозки	тенге			1 316 612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	122		
Раздел 1.		**Разработка плодородного грунта**				**358 464**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 645
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*5 617*
		машины и механизмы	тенге			202 010
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*54 252*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137
		перевозки	тенге			144 672
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	212	114	24 168
2	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	212	424	89 888
3	У6101-103-203 6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	137	665	91 105
4	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 644	88	144 672
5	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	137	63	8 631
	Подраздел 1.1.	Возврат плодородного слоя				
	Раздел 2.	Вертикальная планировка				2 325 739
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			70 773
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*34 245*
		машины и механизмы	тенге			1 082 142
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*297 551*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			884
		перевозки	тенге			1 171 940
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	106		
				Выемка		
6	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	761	115	87 515
7	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	761	273	207 753
8	У6101-103-204 6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	761	802	610 322
9	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,09132	9 676	884
10	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13 317,5	88	1 171 940

1	2	3	4	5	6	7
11	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	761	213	162 093
12	У6101-0107-0307 6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	761	112	85 232

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-01-01-01

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,8153	3 949	-	1 902	82200
						--	--	39 590,7	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**39 591**	**82418**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**20,8153**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	100,674	3 494,48	-	-	(351803)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**82418**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,6189% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	46,5401808	10 885	-	3 246	506590
						--	--	151 069,43	
4	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	28,776384	15 614	-	3 879	449314
						--	--	111 623,59	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2211% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	14,94666	10 755	-	2 715	160751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	40 580,18	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,16% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
6	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	11,50632	8 615	-	2 715	99127
						--	--	31 239,66	
7	162С	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0103572	8 469	-	2 715	88
						--	--	28,12	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**351 803**	**1215870**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10776	9 676	8 815	-	1043
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1043**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
9		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14 961,5	88	-	88	1316612
						--	--	1 316 612	
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**1 316 612**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**1 316 612**			

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объектная смета № 6-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	62493,969	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,367	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	10770,217	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	06-02-01-01	Вертикальная планировка	2 684,203	--	--	2 684,203	0,122	434,221	--
2.	06-02-02-02	Покрытие	58 214,864	--	--	58 214,864	2,12	9 786,276	--
3.	06-02-03-03	МАФ	1 023,528	--	--	1 023,528	0,018	93,78	--
4.	06-02-04-04	Озеленение	571,374	--	--	571,374	0,107	455,94	--
		Всего :	**62 493,969**	**--**	**--**	**62 493,969**	**2,367**	**10 770,217**	

Главный инженер проекта

Составил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**2684,203**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	434,221	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,122	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 684 203**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			82 418
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*39 862*
		машины и механизмы	тенге			1 284 152
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*351 803*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 021
		перевозки	тенге			1 316 612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	122		
Раздел 1.		**Разработка плодородного грунта**				**358 464**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 645
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*5 617*
		машины и механизмы	тенге			202 010
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*54 252*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137
		перевозки	тенге			144 672
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	212	114	24 168
2	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	212	424	89 888
3	У6101-103-203 6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	137	665	91 105
4	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 644	88	144 672
5	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	137	63	8 631
	Подраздел 1.1.	Возврат плодородного слоя				
	Раздел 2.	Вертикальная планировка				2 325 739
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			70 773
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*34 245*
		машины и механизмы	тенге			1 082 142
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*297 551*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			884
		перевозки	тенге			1 171 940
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	106		
				Выемка		
6	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	761	115	87 515
7	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	761	273	207 753
8	У6101-103-204 6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	761	802	610 322
9	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,09132	9 676	884
10	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13 317,5	88	1 171 940

1	2	3	4	5	6	7
11	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	761	213	162 093
12	У6101-0107-0307 6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	761	112	85 232

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-02-01-01

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,8153	3 949	-	1 902	82200
						--	--	39 590,7	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**39 591**	**82418**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**20,8153**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	100,674	3 494,48	-	-	(351803)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**82418**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,6189% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	46,5401808	10 885	-	3 246	506590
						--	--	151 069,43	
4	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	28,776384	15 614	-	3 879	449314
						--	--	111 623,59	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2211% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	14,94666	10 755	-	2 715	160751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	40 580,18	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,16% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
6	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	11,50632	8 615	-	2 715	99127
						--	--	31 239,66	
7	162С	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0103572	8 469	-	2 715	88
						--	--	28,12	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**351 803**	**1215870**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10776	9 676	8 815	-	1043
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1043**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
9		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14 961,5	88	-	88	1316612
						--	--	1 316 612	
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**1 316 612**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**1 316 612**			

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объектная смета № 6-3

(Объектный сметный расчет)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	57930,768	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,201	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	10000,392	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	06-03-01-01	Вертикальная планировка	2 684,203	--	--	2 684,203	0,122	434,221	--
2.	06-03-02-02	Покрытие	53 651,663	--	--	53 651,663	1,954	9 016,451	--
3.	06-03-03-03	МАФ	1 023,528	--	--	1 023,528	0,018	93,78	--
4.	06-03-04-04	Озеленение	571,374	--	--	571,374	0,107	455,94	--
		Всего :	**57 930,768**	**--**	**--**	**57 930,768**	**2,201**	**10 000,392**	

Главный инженер проекта

Составил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**2684,203**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	434,221	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,122	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 684 203**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			82 418
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*39 862*
		машины и механизмы	тенге			1 284 152
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*351 803*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 021
		перевозки	тенге			1 316 612
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	122		
Раздел 1.		**Разработка плодородного грунта**				**358 464**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 645
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*5 617*
		машины и механизмы	тенге			202 010
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*54 252*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			137
		перевозки	тенге			144 672
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	212	114	24 168
2	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	212	424	89 888
3	У6101-103-203 6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	137	665	91 105
4	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 644	88	144 672
5	У6101-101-301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	137	63	8 631
	Подраздел 1.1.	Возврат плодородного слоя				
	Раздел 2.	Вертикальная планировка				2 325 739
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			70 773
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*34 245*
		машины и механизмы	тенге			1 082 142
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*297 551*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			884
		перевозки	тенге			1 171 940
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	106		
				Выемка		
6	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	761	115	87 515
7	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	761	273	207 753
8	У6101-103-204 6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	761	802	610 322
9	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,09132	9 676	884
10	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13 317,5	88	1 171 940

1	2	3	4	5	6	7
11	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	761	213	162 093
12	У6101-0107-0307 6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	761	112	85 232

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-03-01-01

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,8153	3 949	-	1 902	82200
						--	--	39 590,7	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**39 591**	**82418**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**20,8153**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	100,674	3 494,48	-	-	(351803)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**82418**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,6189% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	46,5401808	10 885	-	3 246	506590
						--	--	151 069,43	
4	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	28,776384	15 614	-	3 879	449314
						--	--	111 623,59	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,2211% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	14,94666	10 755	-	2 715	160751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	40 580,18	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,16% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
6	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	11,50632	8 615	-	2 715	99127
						--	--	31 239,66	
7	162С	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0103572	8 469	-	2 715	88
						--	--	28,12	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**351 803**	**1215870**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,10776	9 676	8 815	-	1043
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1043**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
9		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14 961,5	88	-	88	1316612
						--	--	1 316 612	
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**1 316 612**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**1 316 612**			

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Покрытие

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**62359,053**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10470,896	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,269	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62 359 053**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 756 479
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4 821 555*
		машины и механизмы	тенге			2 996 557
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*714 417*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			49 606 020
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 269		
Раздел 1.		**Покрытие тротуарной плиткой**				**61 531 083**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 310 059
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4 602 895*
		машины и механизмы	тенге			2 985 117
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*710 907*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			49 235 910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 170		

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	739,5	194	143 463
2	У6201-401-101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	246,5	3 117	768 340
3	У6201-403-101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2 465	3 100	7 641 500
4	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	2 465	4 393	10 828 745
5	С1255-102-0201 255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 465	17 099	42 149 035
	Раздел 2.	БОРДЮРЫ				827 970
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			446 420
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*218 660*
		машины и механизмы	тенге			11 440
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 510*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			370 110
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
6	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86..* *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: раст вор цемент ный - 0,33.*	м	130	6 369	827 970
7	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	130		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-01-02-02

на Покрытие

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20378Т	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1 837,6575	4 776 --	- --	2 363 4 342 384,67	8776652
2	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	97,994	4 556 --	- --	2 231 218 624,61	446461
3	20300Т	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	87,754	4 260 --	- --	2 086 183 054,84	373832
4	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	38,33075	4 109 --	- --	2 012 77 121,47	157501
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**4 821 186**	**9756479**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2 061,7363**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	206,7375	3 455,67 --	- --	- -	(714416)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**9756479**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,6575% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
6	623С	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	63,62658	15 809	-	3 879	1005873
						--	--	246 807,5	
7	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	45,78984	12 305	-	3 246	563444
						--	--	148 633,82	
8	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	18,848376	19 779	-	3 879	372802
						--	--	73 112,85	
9	621С	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	28,21932	12 551	-	3 246	354181
						--	--	91 599,91	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5474% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	14,6421	15 614	-	3 879	228622
						--	--	56 796,71	
11	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	11,420838	11 516	-	2 715	131522
						--	--	31 007,58	
12	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,65215	12 203	-	2 715	105582
						--	--	23 490,59	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,7951% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5,084802	20 655	-	3 879	105027
						--	--	19 723,95	
14	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	64,15902	633	-	-	40613
						--	--	-	
15	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	3,9933	9 509	-	2 715	37972
						--	--	10 841,81	
16	1602С	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,517454	13 936	-	3 246	21147
						--	--	4 925,66	
17	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	1,437588	8 615	-	2 715	12385
						--	--	3 903,05	
18	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,85644	12 815	-	3 879	10975
						--	--	3 322,13	
19	2456С	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	27,68688	89	-	-	2464
						--	--	-	
20	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	58,5684	42	-	-	2460
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05616	8 247 --	- --	2 715 152,47	463
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**714 417**	**2995532**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 84,9675% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
22		255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 465	17 099 --	- --	- -	42149035
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0325% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
23	100071С	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	502,86	11 293 --	10 373 --	- -	5678798
24	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	141,7375	9 917 --	8 985 --	- -	1405611
25	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,5962	52 140 --	38 599 --	- -	343926
26	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,221	107 153 --	104 911 --	- -	23681
27	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	73,95	36 --	36 --	- -	2662
28	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,02574	48 859 --	36 429 --	- -	1258
29	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3	861 --	849 --	- -	1119
30	373970С	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	130	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**49606090**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Покрытие

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**58214,864**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	9786,276	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,12	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58 214 864**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 119 554
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4 506 722*
		машины и механизмы	тенге			2 796 388
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*666 722*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46 298 922
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 120		
Раздел 1.		**Покрытие тротуарной плиткой**				**57 412 370**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 686 870
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4 294 790*
		машины и механизмы	тенге			2 785 300
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*663 320*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45 940 200
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 024		

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	690	194	133 860
2	У6201-401-101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	230	3 117	716 910
3	У6201-403-101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2 300	3 100	7 130 000
4	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	2 300	4 393	10 103 900
5	С1255-102-0201 255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 300	17 099	39 327 700
	Раздел 2.	БОРДЮРЫ				802 494
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			432 684
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*211 932*
		машины и механизмы	тенге			11 088
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 402*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			358 722
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
6	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86..* *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: раст вор цемент ный - 0,33.*	м	126	6 369	802 494
7	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	126		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-02-02-02

на Покрытие

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20378Т	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1 714,65	4 776 --	- --	2 363 4 051 717,95	8189168
2	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	94,9788	4 556 --	- --	2 231 211 897,7	432723
3	20300Т	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	81,88	4 260 --	- --	2 086 170 801,68	348809
4	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	35,765	4 109 --	- --	2 012 71 959,18	146958
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**4 506 377**	**9119554**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 927,2738**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	192,932	3 455,74 --	- --	- -	(666722)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**9119554**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,6461% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
6	623С	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	59,3676	15 809	-	3 879	938542
						--	--	230 286,92	
7	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	42,7248	12 305	-	3 246	525729
						--	--	138 684,7	
8	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	17,58672	19 779	-	3 879	347848
						--	--	68 218,89	
9	621С	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	26,3304	12 551	-	3 246	330473
						--	--	85 468,48	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5451% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13,662	15 614	-	3 879	213318
						--	--	52 994,9	
11	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	10,65636	11 516	-	2 715	122719
						--	--	28 932,02	
12	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,073	12 203	-	2 715	98515
						--	--	21 918,2	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,8088% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,74444	20 655	-	3 879	97996
						--	--	18 403,68	
14	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	59,8644	633	-	-	37894
						--	--	-	
15	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	3,726	9 509	-	2 715	35431
						--	--	10 116,09	
16	1602С	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,41588	13 936	-	3 246	19732
						--	--	4 595,95	
17	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	1,34136	8 615	-	2 715	11556
						--	--	3 641,79	
18	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,830088	12 815	-	3 879	10638
						--	--	3 219,91	
19	2456С	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	25,8336	89	-	-	2299
						--	--	-	
20	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	54,648	42	-	-	2295
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054432	8 247 --	- --	2 715 147,78	449
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**666 722**	**2795433**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 84,9429% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
22		255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 300	17 099 --	- --	- -	39327700
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0571% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
23	100071С	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	469,2	11 293 --	10 373 --	- -	5298676
24	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	132,25	9 917 --	8 985 --	- -	1311523
25	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,39324	52 140 --	38 599 --	- -	333344
26	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2142	107 153 --	104 911 --	- -	22952
27	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	69	36 --	36 --	- -	2484
28	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,024948	48 859 --	36 429 --	- -	1219
29	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,26	861 --	849 --	- -	1085
30	373970С	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	126	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**46298982**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Покрытие

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**53651,663**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	9016,451	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,954	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**53 651 663**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 401 938
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4 152 106*
		машины и механизмы	тенге			2 577 440
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*614 513*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42 672 285
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 954		
Раздел 1.		**Покрытие тротуарной плиткой**				**52 919 228**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 007 028
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3 958 676*
		машины и механизмы	тенге			2 567 320
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*611 408*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42 344 880
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 866		

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	636	194	123 384
2	У6201-401-101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	212	3 117	660 804
3	У6201-403-101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2 120	3 100	6 572 000
4	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	2 120	4 393	9 313 160
5	С1255-102-0201 255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 120	17 099	36 249 880
	Раздел 2.	БОРДЮРЫ				732 435
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			394 910
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*193 430*
		машины и механизмы	тенге			10 120
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 105*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			327 405
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
6	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86..* *Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: раст вор цемент ный - 0,33.*	м	115	6 369	732 435
7	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	115		

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-03-02-02

на Покрытие

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20378Т	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1 580,46	4 776 --	- --	2 363 3 734 626,98	7548277
2	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	86,687	4 556 --	- --	2 231 193 398,7	394946
3	20300Т	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	75,472	4 260 --	- --	2 086 157 434,59	321511
4	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32,966	4 109 --	- --	2 012 66 327,59	135457
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**4 151 788**	**8401938**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 775,585**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	177,825	3 455,72 --	- --	- -	(614513)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**8401938**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,6491% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
6	623С	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	54,72144	15 809	-	3 879	865091
						--	--	212 264,47	
7	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	39,38112	12 305	-	3 246	484585
						--	--	127 831,12	
8	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	16,210368	19 779	-	3 879	320625
						--	--	62 880,02	
9	621С	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	24,26976	12 551	-	3 246	304610
						--	--	78 779,64	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5457% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	12,5928	15 614	-	3 879	196624
						--	--	48 847,47	
11	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,822384	11 516	-	2 715	113115
						--	--	26 667,77	
12	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,4412	12 203	-	2 715	90805
						--	--	20 202,86	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,8052% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,373136	20 655	-	3 879	90327
						--	--	16 963,39	
14	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	55,17936	633	-	-	34929
						--	--	-	
15	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	3,4344	9 509	-	2 715	32658
						--	--	9 324,4	
16	1602С	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,305072	13 936	-	3 246	18187
						--	--	4 236,26	
17	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	1,236384	8 615	-	2 715	10651
						--	--	3 356,78	
18	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,75762	12 815	-	3 879	9709
						--	--	2 938,81	
19	2456С	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	23,81184	89	-	-	2119
						--	--	-	
20	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	50,3712	42	-	-	2116
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04968	8 247 --	- --	2 715 134,88	410
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**614 513**	**2576560**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 84,9494% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
22		255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 120	17 099 --	- --	- -	36249880
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0506% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
23	100071С	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	432,48	11 293 --	10 373 --	- -	4883997
24	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	121,9	9 917 --	8 985 --	- -	1208882
25	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,8351	52 140 --	38 599 --	- -	304242
26	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1955	107 153 --	104 911 --	- -	20948
27	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	63,6	36 --	36 --	- -	2290
28	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,02277	48 859 --	36 429 --	- -	1113
29	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,15	861 --	849 --	- -	990
30	373970С	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	115	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**42672342**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03-03

(Локальный сметный расчет)

на МАФ
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**1023,528**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	93,780	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 023 528**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92 844
		машины и механизмы	тенге			4 344
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*936*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			926 340
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
1	**У86-010302-0304** **8601-0302-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка**	**шт.**	**12**	**44 534**	**534 408**
2	**У86-010303-0204** **8601-0303-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**12**	**40 760**	**489 120**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-01-03-03

на МАФ

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
1		8601-0302-0304 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка	шт.	12	44 534 / --	- / --	- / -	534408
2		8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	12	40 760 / --	- / --	- / -	489120
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**1023528**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-03-03

(Локальный сметный расчет)

на МАФ
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**1023,528**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	93,780	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 023 528**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92 844
		машины и механизмы	тенге			4 344
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*936*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			926 340
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
1	**У86-010302-0304** **8601-0302-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка**	**шт.**	**12**	**44 534**	**534 408**
2	**У86-010303-0204** **8601-0303-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**12**	**40 760**	**489 120**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-02-03-03

на МАФ

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
1		8601-0302-0304 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка	шт.	12	44 534 / --	- / --	- / -	534408
2		8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	12	40 760 / --	- / --	- / -	489120
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**1023528**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-03-03

(Локальный сметный расчет)

на МАФ

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**1023,528**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	93,780	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 023 528**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92 844
		машины и механизмы	тенге			4 344
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*936*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			926 340
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
1	**У86-010302-0304** **8601-0302-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка**	**шт.**	**12**	**44 534**	**534 408**
2	**У86-010303-0204** **8601-0303-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**12**	**40 760**	**489 120**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-03-03-03

на МАФ

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1		8601-0302-0304 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка	шт.	12	44 534 / --	- / --	- / -	534408
2		8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	12	40 760 / --	- / --	- / -	489120
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**1023528**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**571,374**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	455,940	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,107	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**571 374**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			437 352
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*216 264*
		машины и механизмы	тенге			78 165
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*18 588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55 857
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	107		
				Посадка деревьев		
1	У6113-102-208 6113-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**6**	**14 639**	**87 834**
2	У6113-0103-0106 6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**6**	**20 682**	**124 092**
3	С1254-102-0601 254-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**6**	**1 925**	**11 550**
				Посадка газона		

1	2	3	4	5	6	7
4	У6113-112-104 6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	$м^2$	75	2 025	151 875
5	У6113-112-106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	75	621	46 575
6	С1254-106-0101 254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	3	3 241	9 723
7	У6113-0118-0403 6113-0118-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уход за газоном обыкновенным	$м^2$	75	1 863	139 725

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-01-04-04

на Озеленение

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/3

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20368Т	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	32,4	3 993 --	- --	1 975 63 990	129373
2	20371Т	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27,4425	4 216 --	- --	2 086 57 245,06	115698
3	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	19,1616	5 488 --	- --	2 715 52 023,74	105159
4	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,658	3 845 --	- --	1 902 33 585,52	67895
5	20375Т	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4,2525	4 510 --	- --	2 231 9 487,33	19179
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**216 332**	**437352**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**100,9146**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,429	2 891,27 --	- --	- -	(18588)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**437352**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,2398% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,95072	12 203 --	- --	2 715 13 441,2	60414
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,2267% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
8	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,86832	12 815 --	- --	3 879 3 368,21	11128
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,5335% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
9	2288С	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,55728	11 977 --	- --	3 246 1 808,93	6675
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**18 588**	**78216**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 69,7097% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	100005С	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	15,414	1 775 --	1 238 --	- -	27360
11	281558С	254-102-0601	Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	1 925 --	1 901 --	- -	11550
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,4194% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	244576С	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	3	3 241 --	3 200 --	- -	9723
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,8709% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	244573С	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1,386	4 240 --	1 511 --	- -	5877
14	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,09	7 006 --	6 920 --	- -	631
15	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	17,22	36 --	36 --	- -	620
16	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00018	316 977 --	308 626 --	- -	57
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**55817**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**571,374**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	455,940	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,107	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**571 374**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			437 352
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*216 264*
		машины и механизмы	тенге			78 165
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*18 588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55 857
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	107		
				Посадка деревьев		
1	У6113-102-208 6113-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**6**	**14 639**	**87 834**
2	У6113-0103-0106 6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**6**	**20 682**	**124 092**
3	С1254-102-0601 254-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**6**	**1 925**	**11 550**
				Посадка газона		

1	2	3	4	5	6	7
4	У6113-112-104 6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	$м^2$	75	2 025	151 875
5	У6113-112-106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	75	621	46 575
6	С1254-106-0101 254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	3	3 241	9 723
7	У6113-0118-0403 6113-0118-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уход за газоном обыкновенным	$м^2$	75	1 863	139 725

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-02-04-04

на Озеленение

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/4

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20368Т	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	32,4	3 993 --	- --	1 975 63 990	129373
2	20371Т	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27,4425	4 216 --	- --	2 086 57 245,06	115698
3	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	19,1616	5 488 --	- --	2 715 52 023,74	105159
4	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,658	3 845 --	- --	1 902 33 585,52	67895
5	20375Т	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4,2525	4 510 --	- --	2 231 9 487,33	19179
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**216 332**	**437352**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**100,9146**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,429	2 891,27 --	- --	- -	(18588)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**437352**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,2398% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,95072	12 203 --	- --	2 715 13 441,2	60414
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,2267% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
8	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,86832	12 815 --	- --	3 879 3 368,21	11128
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,5335% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
9	2288С	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,55728	11 977 --	- --	3 246 1 808,93	6675
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**18 588**	**78216**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 69,7097% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	100005С	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	15,414	1 775 --	1 238 --	- -	27360
11	281558С	254-102-0601	Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	1 925 --	1 901 --	- -	11550
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,4194% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	244576С	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	3	3 241 --	3 200 --	- -	9723
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,8709% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	244573С	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1,386	4 240 --	1 511 --	- -	5877
14	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,09	7 006 --	6 920 --	- -	631
15	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	17,22	36 --	36 --	- -	620
16	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00018	316 977 --	308 626 --	- -	57
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**55817**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Шифр стройки 2025-01

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**571,374**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	455,940	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,107	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.3.2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**571 374**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			437 352
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*216 264*
		машины и механизмы	тенге			78 165
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*18 588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55 857
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	107		
				Посадка деревьев		
1	У6113-102-208 6113-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**6**	**14 639**	**87 834**
2	У6113-0103-0106 6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**6**	**20 682**	**124 092**
3	С1254-102-0601 254-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**6**	**1 925**	**11 550**
				Посадка газона		

1	2	3	4	5	6	7
4	У6113-112-104 6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	$м^2$	75	2 025	151 875
5	У6113-112-106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	75	621	46 575
6	С1254-106-0101 254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	3	3 241	9 723
7	У6113-0118-0403 6113-0118-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уход за газоном обыкновенным	$м^2$	75	1 863	139 725

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство территории домов №80/3, №80/4, №80/6в п.Макат, Макатского района, Атырауской области"

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-03-04-04

на Озеленение

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО дом 80/6

Основание:

Составлен 01.3.2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20368Т	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	32,4	3 993 --	- --	1 975 63 990	129373
2	20371Т	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27,4425	4 216 --	- --	2 086 57 245,06	115698
3	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	19,1616	5 488 --	- --	2 715 52 023,74	105159
4	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,658	3 845 --	- --	1 902 33 585,52	67895
5	20375Т	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4,2525	4 510 --	- --	2 231 9 487,33	19179
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**216 332**	**437352**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**100,9146**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,429	2 891,27 --	- --	- -	(18588)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**437352**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,2398% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,95072	12 203 --	- --	2 715 13 441,2	60414
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,2267% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
8	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,86832	12 815 --	- --	3 879 3 368,21	11128
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,5335% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
9	2288С	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 $м^3$, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,55728	11 977 --	- --	3 246 1 808,93	6675
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**18 588**	**78216**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 69,7097% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	100005С	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	15,414	1 775 --	1 238 --	- -	27360
11	281558С	254-102-0601	Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	1 925 --	1 901 --	- -	11550
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,4194% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	244576С	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	3	3 241 --	3 200 --	- -	9723
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,8709% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	244573С	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1,386	4 240 --	1 511 --	- -	5877
14	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,09	7 006 --	6 920 --	- -	631
15	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	17,22	36 --	36 --	- -	620
16	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00018	316 977 --	308 626 --	- -	57
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**55817**