ТОО «БАТЫС-П»

Гос.лицензия №02959 от 10.09.2019 года.

По объекту: Замена электропроводов по всему периметру школы, замена розеток и выключателей, замена силового щита

Сметная документация

Директор **Кайрова А.Е.**

Уральск 2025 год.

Форма 1

Заказчик ГККП "Детская школа искусств №1" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1590,291 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 170,388 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена электропроводов по всему периметру школы, замена розеток и выключателей,замена силового щита

(наименование стройки)

в ценах 2 квартал 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**--**	**--**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02-01	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1 265,327	--	--	1 265,327
		Всего по главе	**1 265,327**	**--**	**--**	**1 265,327**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 265,327**	**--**	**--**	**1 265,327**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 265,327**	**--**	**--**	**1 265,327**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	63,266	--	--	63,266
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	25,307	--	--	25,307
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 353,9**	**--**	**--**	**1 353,9**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %	676,95	--	--	676,95
6		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %	676,95	--	--	676,95
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
7	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	703,216	--	--	703,216
8	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	716,687	--	--	716,687
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 419,903**	**--**	**--**	**1 419,903**
9		- в том числе на 2025 г.	1 419,903	--	--	1 419,903
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				

10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		II квартал 2025 г. - затраты по части II:	**703,216**	**--**	**--**	**703,216**
11	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	84,386	84,386
		III квартал 2025 г. - затраты по части II:	**716,687**	**--**	**--**	**716,687**
12	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	86,002	86,002
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**170,388**	**170,388**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 419,903**	**--**	**170,388**	**1 590,291**

Руководитель проектной организации Кайрова А.Е.

Главный инженер проекта Шукев А.Н.

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Замена электропроводов по всему периметру школы, замена розеток и выключателей,замена силового щита
Шифр стройки 2
Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	1265,327	тыс.тенге
Сметная заработная плата	547,244	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,122	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**143**	**381**	**1**	**54483**	**143**	**--**	**--**	**54483**
					380	**--**	**54340**	**--**		**--**	
2	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**35**	**230**	**--**	**8050**	**--**	**--**	**--**	**8050**
					230	**--**	**8050**	**--**		**--**	
3	**1308-0304-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм.Демонтаж в нише**	**шт.**	**1**	**32 021**	**3 847**	**32021**	**3847**	**18691**	**--**	**32021**
					9 483	**1 134**	**9483**	**1134**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1**	**Счетчики трехфазные. ДЕМОНТАЖ**	**шт.**	**1**	**3 793**	**154**	**3793**	**154**	**29**	**--**	**3793**
					3 610	**47**	**3610**	**47**		**--**	
5	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициенты по тех. части-1**	**Коробка распределитель.ДЕМОНТАЖ**	**шт.**	**18**	**1 295**	**--**	**23310**	**--**	**126**	**--**	**23310**
					1 288	**--**	**23184**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**121657**	**4144**	**18846**	**--**	**121657**
							98667	**1181**	**--**	**--**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**59124**				
	Материалы		Тенге				**18846**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37458**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**59124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37458**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62533**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62390**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62390**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**121657**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99848**			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ									
6	**6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18 463**	**317**	**18463**	**317**	**3305**	**--**	**18463**
					14 841	**94**	**14841**	**94**		**--**	
7	**247-201-0210 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**18 567**	**--**	**18567**	**--**	**18567**	**--**	**18567**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
8	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**5 419**	**220**	**5419**	**220**	**42**	**--**	**5419**
					5 157	**68**	**5157**	**68**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	247-301-0309 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	46 086	--	46086	--	46086	--	46086
					--	--	--	--		--	
10	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	2 662	--	18634	--	266	--	18634
					2 624	--	18368	--		--	
11	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	522	--	3132	--	3132	--	3132
					--	--	--	--		--	
12	247-204-2504 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	754	--	754	--	754	--	754
					--	--	--	--		--	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	144	1 008	364	145152	52416	10656	--	145152
					570	96	82080	13824		--	
14	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	м	72	2 350	--	169200	--	169200	--	169200
					--	--	--	--		--	
15	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	72	3 289	--	236808	--	236808	--	236808
					--	--	--	--		--	
16	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	28	4 188	39	117264	1092	3304	--	117264
					4 031	8	112868	224		--	
17	247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	21	1 849	--	38829	--	38829	--	38829
					--	--	--	--		--	
18	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	768	--	5376	--	5376	--	5376
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробка распределитель. Монтаж на стене**	**шт.**	**18**	**2 591**	**--**	**46638**	**--**	**270**	**--**	**46638**
					2 576	**--**	**46368**	**--**		**--**	
20	**247-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Коробка распределитель настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	**шт.**	**18**	**914**	**--**	**16452**	**--**	**16452**	**--**	**16452**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
21	**1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**144**	**1 091**	**4**	**157104**	**576**	**3024**	**--**	**157104**
					1 066	**--**	**153504**	**--**		**--**	
22	**243-907-0115 РСНБ РК 2022**	**Канал кабельный из профильный с крышкой**	**м**	**144**	**693**	**--**	**99792**	**--**	**99792**	**--**	**99792**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1143670**	**54621**	**655863**	**--**	**1143670**
							433186	**14210**	**--**	**--**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**333107**				
	Материалы		Тенге				**14538**				
	Всего заработная плата		Тенге					**278957**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**333107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**278957**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**810563**				
	Материалы		Тенге				**6329**				
	Всего заработная плата		Тенге					**168439**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**634996**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**810563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168439**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1143670**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**447396**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1265327**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**531853**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**58765**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15391**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**674709**		

Составил Аубакирова