«Түркістан облысы Келес ауданының В-24 трансшекаралық каналдарын реконструкциялау. 1-ші кезек»
жұмыс жобасы бойынша
13.05.2025 ж. № 19-0121/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Тараз-Технопроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0121/25 от 13.05.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция трансграничных каналов В-24 , 1 очередь, Келесского района Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Технопроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция трансграничных каналов В-24, 1 очередь, Келесского района Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.02.2025 г. № 910640000040/250016/00 (16)

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Технопроект», лицензия от 15.02.2018 г. №18003292 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное председателем РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» КВХ МВРИ РК» 19.08.2024 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ51VUA01295178 от 10.12.2024 года, выданное КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келеского района»;
постановление акимата Келесского района Туркестанской области № 332 от 05.12.2024 года о восстановлении трансграничного канала В-24;
акт обследования состояния объекта «Реконструкция трансграничных каналов МКХ
В-24 Келесского района Туркестанской области» (1-очередь), выполненный ТОО «Тараз-Технопроект» в 2024 году;
акт на право постоянного землепользования № 296111072 от 15.01.2010 года, выданный Сарыагашским районным земельно кадастровым филиалом;
отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Жусанбаев Ж.К.» в 2024 году. Лицензия ГСЛ № 7009699 от 30.05.2017 года;
технический отчет по топогеодезическим изысканиям, выполненный РГП «Саян-ЭКО» в 2024 году. Лицензия ГСЛ № 000552 от 19.09.2008 года;
письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/81 от 20.01.2025 года о том, что по реконструкцию трансграничных каналов В-24, Келесского района Туркестанской области отсутствует прайс листы в связи с применением материалов и оборудования из сметно-нормативной базы РК;
письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/81 от 20.01.2025 года о том, что финансированик реконструкции трансграничных каналов В-24 предусмотрено за счет заемных средств из Исламского банка развития, начало строительства предусмотрено в апреле 2026 года.
письмо ТО ВБ «Ветеринариялык кызмети» РГП на ПХВ Келесского района № 301 от 02.12.2024 года о том, что на расстоянии 1000 м от канала В-24 отсутствуют очаги и захоронения скота со сибирской язвой;

письмо ТФ РГП на ПВХ «Казводхоз» № 336 от 05.12.2024 года о том, что расстояние на перевозку грунта составляет 10 км;

письмо ТФ РГП на ПВХ «Казводхоз» № 336 от 05.12.2024 года о том, что расстояние вывоза мусора составляет 20 км.

Технические условия:

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Келесский район канал В-24

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
2	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
5	Генеральный план	Балабеков Е.А.	KZ05VJE00024551	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели

п/п			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	3,0	3,0
2	Расход канала	м³/сек	0,6	0,6
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Вид покрытия		цементобетон	цементобетон
6	Схема мостового сооружения		1х9,0	1х9,0
7	Длина подходов	км	2х4,0	2х4,0
8	Количество полос движения	шт	1	1
9	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
10	Длина мостового перехода	м	9,0	9,0
11	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-3,5	Г-3,5
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	625,094	616,982
12.1	СМР	млн. тенге	507,121	519,803
12.2	оборудование	млн. тенге	19,674	0,000
12.3	прочие затраты	млн. тенге	98,299	97,179
13	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция трансграничных каналов В-24, 1 очередь, Келесского района Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Келес ауданының В-24 трансшекаралық каналдарын реконструкциялау. 1-ші кезек» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балабеков Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону