ИП: «Компания «DA-Электро»
БИН: 721218450615
Адрес: г. Кокшетау, ул. Канай би, дом 208
Банк: АО "Kaspi Bank"
КБе: 19
БИК: CASPKZKA
Номер счёта: KZ75722S000036395705
e-mail: da.elektro00@mail.ru

ИСХ №32 от 29.05.2025г

Кому: Проверяющему органу

Жалоба

«Компания DA-Электро», как потенциальный поставщик в конкурсе **75578351-ОК2 текущий ремонт КШИ**, для Заказчика» Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» протокола итога от 27 мая 2025 года на веб-портале Государственных закупок РК организатором конкурса был размещен протокол итогов № 15096500.

Нашими специалистами был выезд на осмотр объекта, в присутствие специалиста отдел образования Айбек Маратовича, а также директор школы КГУ "Мамлютская казахская школа-интернат Габбасов Еерик Шораевича, входе ознакомление сметной документацой были выявленна что несоответсвует следующие позиций в сметной документаций *Приложение №1 фото* Раздел № 2.в сметной документаций

1. **Насосы** Подраздел №2,2 позиция №26 Большой бассейн насос ТР 32-60/2 номинальная кубатура 7,5 $м^{3,}$ часовых , подраздел №2,2 позиция №46 малый басссейн ТР 25-50/2 номинальная кубатура 3,72$м^3$часовых. Находящаяся в эксплуатаций на объекте Заказчика номинальная кубатура насосный системы. Большой бассейн 24 $м^3$часовых -4шт, малый бассейн -18$м^3$часовых-2шт требуется ставить данного параметра для работы системы бассейна, насосы которые заложены в сметной документаций не подходит для данного параметра бассейна.
2. **Насосы** подраздел 2.1 , позиция 27 **MAGNA3 32-100** и подраздел 2.2 позиция 46 **MAGNA3 25-80** не подлежит к эксплуатации для бассейна**.**
3. **Теплообменик** в сметной документаций в подраздел № 2.1 позиция №30 Большой бассейн-30квт , малый бассейн подраздел №2.2 позиция №50 в сметной документаций теплообмник-30квт, требуемая для обогрева воды для даных кубатур **200квт**.
4. Фильтрационный картежный насос в сметной документаций заложены 2шт это позиция №33 и позиция №52, которых не достаточно для фильтраций данной кубатуры воды.
5. Трубопровод в сметной документаций заложены не менее 40мм типа полимерные подраздел №1.1 позиция №3 и подраздел №1.1 позиция №14. Требуемая для

водоснабжения бассейна не менее 63 мм тип ПВХ, также не учтены краны, сгоны, фитинги, скимерное устройства.

Просим Вас вести изменения в сметной документаций так, как система которая заложена не соответствует для ведения в эксплуатацию данного бассейна .

Приложения 1

Наименование продукта	TP 32-60/2 A-F-A-BQBE
№ продукта	99261401
EAN код	5713826176679
Цена	582,00 UER
Технические данные	
Частота вращения	2890 об/м
Номинальный расход	7.5 м³/ч
Номинальный напор	3.6 м
Макс гидростатический напор	60 дм
Текущий диаметр рабочего колеса	64 мм
Первичное уплотнение вала	BQBE
Допуск на рабочие хар-ки	ISO9906:2012 3B
Исполнение насоса	A
Модель	A
Материалы	
Корпус насоса	Чугун
Корпус насоса	EN-JL1040
Корпус насоса	ASTM A48-40 B
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	DIN W.-Nr. 1.4301
Рабочее колесо	AISI 304
Код материала	A
Монтаж	
Диапазон температуры окружающей среды	-30 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Стандартный фланец	DIN
Код присоединения	F
Соединение труб	DN 32
Вход насоса	DN 32
Выход насоса	DN 32
Допустимое давление	PN 6/10
Монтажная длина	220 мм
Размер фланца электродвигателя	FT75
Жидкость	
Рабочая жидкость	Вода
Диапазон температур жидкости	0 .. 140 °C
Температура перекачиваемой жидкости	20 °C
Плотность	998.2 кг/м³

Наименование продукта	TP 25-50/2 A-O-A-BQBE
№ продукта	99221953
EAN код	5712608951978
Цена	446,00 UER

Технические данные

Частота вращения	2800 об/м
Номинальный расход	3.72 м³/ч
Номинальный напор	2.7 м
Макс гидростатический напор	50 дм
Текущий диаметр рабочего колеса	68 мм
Первичное уплотнение вала	BQBE
Допуск на рабочие хар-ки	ISO9906:2012 3B
Исполнение насоса	A
Модель	B

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Корпус насоса	EN-JL1020
Корпус насоса	ASTM A48-25B
Рабочее колесо	Композит PES/PP 30% GF
Код материала	A

Монтаж

Диапазон температуры окружающей среды	-30 .. 40 °C
Макс. рабочее давление	10 бар
Стандартный фланец	UNION
Код присоединения	O
Соединение труб	G 1 1/2
Допустимое давление	PN 10
Монтажная длина	180 мм
Размер фланца электродвигателя	FT75

Жидкость

Рабочая жидкость	Вода
Диапазон температур жидкости	0 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости	20 °C
Плотность	998.2 кг/м³

Данные электрооборудования

Тип электродвигателя	71A

Директор: **Бегалина К.З.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ЖСН 721218450615
Компания «DA-Электро»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН