ИП «МИРАС ESTIMATE-PROJECT»

Заказ:№ 0045-2024

Заказчик: «Аппарат акима сельского округа Кармакшы»

Сметная документация

Текущий ремонт центральной площади села Кармакшы,Кармакшинского района,Кызылординской области.

Том III
Книга №1

Сводный сметный расчет
Локальные сметы

Руководитель ИП: Төлебаев Ж.

Пос.Жосалы,2024г.

Пояснительная записка

Текущий ремонт центральной площади села Кармакшы,Кармакшинского района,Кызылординской области.

Сметная документация составлена в соответствий с общими положениями по применению СНиП «Система сметных нормативных документов» и СН «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК, в ценах и нормах введенных с 01.10.2003г. согласно приказа №261 от 30июня 2003 года и №348 от 5сентября 2003года комитета по делам строительства МИР РК.
Сметная стоимость определена по сборникам СНиП – 2002 привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кзылординской области по сметным нормам и расценкам 2001года.

Наименование затрат	Примечание
-Территориальный район	11,2
-Накладные расходы приняты согласно нормативов по видам строительных и монтажных работ	Приложение №1
-в локальных сметах учтены следующие поправки	6%- непредв. и ненорм. затраты
-индекс изменения месячного показателя -Имрп = МРП2024г.:МРП2020г.	Кмрп=1,3290
Налоги сборы ,обязательные платежи установленные законодательством РК	2%, эколог.коэф. – 30%
НДС	12%

Сводный сметный расчет произведен в базовых ценах 2020г. и в текущих ценах 2024г. с учетом индекса изменения месячного расчетного показателя .
ТЭП составлен в соответствий основных положений комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30июня 2003года.

Технико-экономические показатели :

Наименование	Ед.изм.	Количество
1	2	3
1.Сметная (базисная) стоимость	тыс.тенге	9383,099
в том числе СМР	тыс.тенге	9826,480
-прочие затраты	тыс.тенге	443,380
2.Стоимость в текущих ценах	тыс.тенге	15000,003
В том числе СМР	тыс. тенге	12619,780
-прочие затраты	тыс.тенге	2380,223
3.Вид строительства	тыс.тенге	Текущий ремонт
4.Нормативная трудоемкость	тыс.чел.час	
5.Продолжительность строительства	месяц	1

Составил: **Төлебаев Ж.**

ЖК. ИП МИРАС ESTIMATE-PROJECT ЖСН/БИН 890820301337

Заказчик: «Аппарат акима сельского округа Кармакшы»

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 15000,003 тыс.тенге

в том числе:

возвратных сумм 0,000 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость (НДС) 1607,143 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Текущий ремонт центральной площади села Кармакшы,Кармакшинского района,Кызылординской области.

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметный расчет стоимости строительства	12619,780		450,250	13070,030
2	Приказ от 11.05.2018 №102-нк	Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 1,35%			176,445	176,445
3	Приказ от 11.05.2018 №102-нк	Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР - 1,12%			146,384	146,384
4	Смета ПИР	Стоимость проектно-сметных работ			0,000	0,000
		Итого :	12619,780		773,080	13392,860
					0,000	0,000
		Итого:	12619,780		773,080	13392,860
4	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			1607,143	1607,143
5						
		Всего по сводному сметному расчету	12619,780		2380,223	15000,003

Руководитель ИП: Төлебаев Жәнібек Сансызбайұлы

ЖК. ИП МИРАС ESTIMATE-PROJECT ЖСН/БИН 890820301337

Форма №1

Заказчик:
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 14638,43 тыс. тенге

в том числе:

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость (НДС) 1568,40 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"……"……2024г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт центральной площади села Кармакшы,Кармакшинского района,Кызылординской области.

(наименование стройки)

составлен в ценах 2020г. по состоянию на "……"……2024г.

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных монтажных работ	оборудования	прочих работ	
Базисная стоимость Глава 7 благоустройство					
Лок.см.02-01	Текущий ремонт	9383,10			9383,10
	Итого по гл 1-7	9383,10			9383,10
Глава 8.Временные здания и сооружения					
СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения - 1,5%*0,8=1,2%	112,60			112,60
	Итого по главе 8	112,60			112,60
	Итого по главам 2-8	9495,70			9495,70
Глава 9.Дополнительные затраты на строительства					
		0,00			0,00
	Дополнительные затраты на экологию			338,79	338,79
	Итого по главе 9	0,00		338,79	338,79
	Итого по главам 2-9	9495,70		338,79	9834,48
	Итого в базисных ценах 2020года	9495,70		338,79	9834,48
	Всего текущая стоимость в ценах 2024г. К=1,3290	12619,78		450,25	13070,03
	Итого с налогами сборы платежи				
	НДС 12%			1568,40	1568,40
	Всего	12619,78		2018,65	14638,43

Руководитель ИП: Тулебаев Ж.

ЖК. ИП МИРАС ESTIMATE-PROJECT ЖСН/БИН 890820301337

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

---------- 201 г.

---------- " " ---- ---------- 201 г.

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт центральной площади села Кармакшы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Формула расчета объёмов
1	2	3	4	5
1	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	1340	1340
2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	134	134
3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	11,25	11,25
4	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	14	14
5	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	150	150
6	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26	26
7	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,404	0,404
8	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	58	58
9	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1300	1300
10	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	152	152
11	Установка штучных изделий урн.	шт. сборных конструкций	10	10
12	Металлическая урна	м2	10	10

1	2	3	4	5
13	Установка штучных изделий скамеек.	шт. сборных конструкций	10	10
14	Скамейка парковая со спинкой	м2	10	10

Начальник отдела Толебаев Ж

РК Кызылординская область Кармакшинский район село Жосалы
ЖК. ИП МИРАС ESTIMATE-PROJECT
ЖСН/БИН 890820301337

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт центральной площади села Кармакшы,Кармакшинского района,Кызылординской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт центральной площади села Кармакшы

ОБЬЕКТ НОМЕР 7250-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Текущий ремонт центральной площади села Кармакшы

ОСНОВАНИЕ: РЧ

Сметная стоимость	9383,099	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1167,4	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,834	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1340	6,35	6,35	8509	8509	--	1930	11274
	Е11-01020 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		--	2	--	2680	--	835	
2.				134	2616,43	1098,5	350602	147199	179534	67518	451569
	Е11-27040 1-0101 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		178,13	288,41	23869	38647	--	33450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	147,4		1218		179533			
С											
2.2.	249133	Вода с открытых источников	0,05 м3	6,7		--		--			
С											
3.				11,25	68,66	68,66	772	772	--	249	1103
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0301 1101-0201 -0301 РСНБ РК 2015	самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	уплотненного грунта		--	30,78	--	346	--	82	
4.	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	14	23418,17 / 5405,68	1095,55 / 454,31	327854 / 75680	15337 / 6360	236837 / --	74656 / 32201	434711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	14,28		15241		217641			
5.	Е11-06030 1-0501 1106-0301 -0501 РСНБ РК 2015	-Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	150	441,28 / 338,81	29,34 / 1,67	66192 / 50822	4400 / 250	10970 / --	46476 / 9013	121681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000235 т	0,03525		216144		7619			
5.2. С	147339	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	0,0001 т	0,015		223375		3351			
6.	С121-0503 01-3002 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205	219323 / --	-- / --	44961 / --	-- / --	44961 / --	-- / 3597	48558
7.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26	943,74 / 348,74	20,47 / 3,34	24537 / 9067	532 / 87	14938 / --	8513 / 2644	35694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	135867	Мастика морозостойкая	2,4 кг	62,4		223		13915			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
8.	E11-09030 2-0201 1109-0302 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,404	90096,57 72795,3	15077,39 4830,45	36399 29409	6092 1952	898 --	21639 4643	62681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00044 т	0,000178		633971		113			
8.2. С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,9 м3	0,3636		261		95			
8.3. С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,00004		1863772		75			
8.4. С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000242		500412		121			
8.5. С	248298	Конструкции стальные	1 т	0,404		--		--			
8.6. С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000784		406340		318			
9.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,404	254542 --	-- --	102835 --	-- --	102835 --	-- 8227	111062
10.	E11-15040 3-1004 1115-0403 -1004	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска	м2 окрашиваемой поверхно	58	1090,87 956,08	1,17 0,64	63270 55453	68 37	7749 --	44392 8613	116275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	масляная, количество окрасок 2	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	14,268		459		6549			
11.	Е11-27070 1-0302 1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1300	530,91	41,86	690183	54418	793	712867	1515294
					488,44	19,3	634972	25090	--	112244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,0005 м3	0,65		1218		792			
11.2. С	244654	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	1 м2	1300		--		--			
11.3. С	249751	Смесь пескоцементная	0,05 м3	65		--		--			
12.	С121-0405 09-0111 2104-0509 -0111 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1300	3110	--	4043000	--	4043000	--	4366440
					--	--	--	--	--	323440	
13.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	152	2036,52	34,62	309551	5262	158725	159708	506800
					957,66	15,22	145564	2313	--	37541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,059 м3	8,968		17011		152555			
13.2. С	247618	Камни бортовые	1 м	152		--		--			
14.	С121-0405	-Камни бортовые из	м3	2,432	37174	--	90407	--	90407	--	97640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08-9902 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	бетона класса В30 ГОСТ 6665-91			-- -- -- -- -- 7233						
15.	С341-0101 01-0217 4101-0101 -0217 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	4800	59 -- -- -- -- 22656	-- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
19.	Прайс СТПРАЙС лист "	-Скамейка парковая со спинкой	м2	10	87100	--	871000	--	--	--	871000
					--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9383099
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1084056				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				261429				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					83344			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				5920206				
Перевозка грузов			Тенге				283200				
Накладные расходы			Тенге				1214414				
Сметная прибыль			Тенге				619793				

Начальник отдела Толебаев Ж

ЖК. ИП МИРАС ESTIMATE-PROJECT ЖСН/БИН 890820301337

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.07.2020

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТПРАЙС	Металлическая урна	м2	10	14490	-	-	144900
2		СТПРАЙС	Скамейка парковая со спинкой	м2	10	87100	-	-	871000
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге		-	-	- --	1015900
			Трудовые ресурсы						
3	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих строителей	чел-ч	796,3724	1361,24	-	-	1084056
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	40,324627	2066,86	-	-	(83345)
		Всего трудовые ресурсы		тенге		-	-	- --	1084056
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
5	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,5326	10845	-	2386	27466
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,9164	- 4881	- -	6042,78 1670	28878
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,799375	- 5327	- -	9880,39 2386	4258
8	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,02828	- 260	- -	1907,31 -	7
9	403С	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,94	- 36	- -	- -	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
10	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0225	3699	-	1670	83
11	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	9,4872	- 9630	-	37,58 2386	91362
12	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,45672	- 5475	-	22636,46 2386	35351
13	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,8	- 4852	-	15405,73 1996	13586
14	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,57992	- 6507	-	5588,8 1996	23295
15	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,035552	- 9666	-	7145,52 2851	344
16	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,871	- 6032	-	101,36 1670	5254
17	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,507	- 735	-	1454,57 -	373
18	1246С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	66,69	- 34	-	- -	2267
19	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	- 2457	-	- 1398	14
20	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,414	- 163	-	8,11 -	4631
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,87116	- 3067	-	- 1670	24141
22	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,45248	- 27	-	13144,84 -	12
		Всего строительные машины и механизмы		тенге		-	-	- 83353,44	261428
			Строительные материалы и конструкции						
23	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	148,05	1218	-	-	180325
24	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,28	- 15241	- 12389	- -	217641
25	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,968	- 17011	- 14124	- -	152555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0912	- 15426	- 12784	- -	1407
27	125423С	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	20	- 0	- -	- -	-
28	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03525	- 216144	- 211906	- -	7619
29	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,61212	- 70	- 68	- -	393
30	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0075548	- 4801	- 4706	- -	36
31	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,016	- 687176	- 681395	- -	10995
32	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000404	- 473692	- 469500	- -	19
33	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00041612	- 63674	- 61700	- -	26
34	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0112	- 25122	- 23904	- -	281
35	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2584	- 16516	- 15467	- -	4268
36	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	- 45838	- 44214	- -	1283
37	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0966	- 50460	- 48745	- -	4874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	62,4	223	218	-	13915
39	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,007	- 32763	- 31110	- -	229
40	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00416	- 163639	- 159648	- -	681
41	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017776	- 633971	- 620463	- -	113
42	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3636	- 261	- 234	- -	95
43	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,10908	- 146	- 141	- -	16
44	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00624	- 54787	- 52647	- -	342
45	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,174	- 90	- 87	- -	16
46	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0784	- 6932	- 6792	- -	543
47	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000404	- 1863772	- 1826336	- -	75
48	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001212	- 211291	- 206114	- -	26
49	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,015	- 223375	- 217960	- -	3351
50	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008	- 208069	- 202955	- -	1665
51	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00012524	- 400684	- 391088	- -	50
52	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002424	- 500412	- 488860	- -	121
53	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,566	- 757	- 740	- -	1185
54	244654С	2104-0509-9902 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1300	- 0	- -	- -	-
55	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,432	- 37174	- 34767	- -	90407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	247618С	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	152	0	-	-	-
57	248298С	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,404	0	-	-	-
58	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0966	36654	35091	-	3541
59	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,245	30	30	-	7
60	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	6,7	0	-	-	-
61	249751С	2205-0199-9902 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	65	0	-	-	-
62	271853С	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1300	3110	2953	-	4043000
63	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,93	917	870	-	6355
64	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,268	459	448	-	6549
65	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,404	254542	248852	-	102835
66	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00078376	406340	397673	-	318
67	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205	219323	214324	-	44961
68	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	6,70404	326	319	-	2186
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	4904306
			Транспортные расходы						
69		4101-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 21-	т·км	4800	59	-	59	283200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			30 км						
		Всего транспортные расходы		тенге				283200	283200

Начальник отдела Толебаев Ж